


**Załącznik nr 1**


do Uchwały nr VI/61/2019  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 27 marca 2019 r.

# **ZMIANA STUDIUM UWARUNKWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZGÓW**



**ZLECENIODAWCA:  
GMINA RZGÓW**

**ZESPÓŁ AUTORSKI:**

|  |  |
|--|--|
|                       | <b>PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO<br/>TERESA BRZozowska</b><br>93-120 Łódź, Przybyszewskiego 176/178 tel. 602 503 120, 42 250 26 70 |
| główny projektant zespołu  | mgr inż. arch. Teresa Brzozowska<br>WA-17/KW/009/2014, uprawnienia Nr 1280/92  |
| autorzy zmiany studium 2019  | mgr inż. arch. Teresa Brzozowska<br>mgr inż. Anna Rek  |
| autorzy studium 2017<br>zagospodarowanie<br>przestrzenne i analiza potrzeb i<br>możliwości rozwoju gminy | mgr inż. arch. Teresa Brzozowska<br>mgr inż. Anna Rek<br>mgr Paulina Maćkowiak<br>Iwona Żyndul   |
| ochrona środowiska   | mgr Dorota Sowa  |
| uzbrojenie terenu  | inż. Ewa Bolińska  |

**ZMIANY WPROWADZONE W STUDIUM 2019 ZOSTAŁY WYRÓŻNIONE  
KOLOREM NIEBIESKIM**

ŁÓDŹ 2019

## **SPIS TREŚCI:**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. CZĘŚĆ PIERWSZA UWARUNKOWANIA ROZWOJU .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>I.1. ZAŁOŻENIA FORMALNO – PRAWNE .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>I.1.1. WSTĘP .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>I.1.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>I.1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>I.1.4. CELOWOŚĆ I ZASADY OPRACOWANIA „STUDIUM...” .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>I.1.5. UZASADNIENIE I ZAKRES ZMIAN .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>I.2. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU GMINY RZGÓW .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>I.2.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA<br/>I ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>I.2.1.1. USYTUOWANIE PRZESTRZENNE .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>I.2.1.2. DOTYCHCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>I.2.1.2.1. ZABUDOWA MIESZKANIOWA .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>I.2.1.2.2. ZABUDOWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ, RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE .....</b>   | <b>18</b> |
| <b>I.2.1.2.3. ZABUDOWA ZAGRODOWA .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>I.2.1.2.4. ZABUDOWA USŁUGOWA .....</b>  | <b>20</b> |
| <b>I.2.1.2.5. ZABUDOWA PRZEMYSŁOWA, PRODUKCYJNA, SKŁADOWO – MAGAZYNOWA .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>I.2.1.2.6. TERENY ZIELONE .....</b>   | <b>28</b> |
| <b>I.2.1.2.7. WODY .....</b>   | <b>29</b> |
| <b>I.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW<br/>JEGO OCHRONY .....</b>   | <b>30</b> |
| <b>I.3.1. STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA GMINY .....</b>  | <b>30</b> |
| <b>I.3.2. KOMPOZYCJA I ESTETYKA W ZAGOSPODAROWANIU MIASTA .....</b>  | <b>31</b> |
| <b>I.3.3. ZGODNOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWARUNKOWANIAMI PRZYRODNICZYMI .....</b>  | <b>32</b> |
| <b>I.3.4. ZGODNOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWARUNKOWANIAMI KULTUROWYMI ....</b>  | <b>33</b> |
| <b>I.3.5. ZGODNOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWARUNKOWANIAMI SPOŁECZNO –<br/>GOSPODARCZYMI .....</b>   | <b>34</b> |
| <b>I.4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STAN ROLNICZEJ I<br/>LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ ZASOBÓW WODNYCH ORAZ<br/>WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO .</b> | <b>34</b> |
| <b>I.4.1 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY PRZYRODNICZE I ICH WZAJEMNE POWIĄZANIA .....</b>  | <b>35</b> |
| <b>I.4.1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE .....</b>   | <b>35</b> |
| <b>I.4.1.2. RZEŻBA TERENU .....</b>  | <b>35</b> |
| <b>I.4.1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA .....</b>   | <b>36</b> |
| <b>I.4.1.4. WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ ZASOBÓW WODNYCH .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>I.4.1.4.1. WIELKOŚĆ ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>I.4.1.4.2. JAKOŚĆ ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH .....</b>  | <b>39</b> |
| <b>I.4.1.4.3. WIELKOŚĆ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH .....</b>   | <b>39</b> |
| <b>I.4.1.4.4. JAKOŚĆ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>I.4.1.4.5. MAŁA RETENCJA .....</b>  | <b>41</b> |
| <b>I.4.1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>I.4.1.6. KLIMAT I POWIETRZE .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>I.4.1.6.1. WARUNKI KLIMATYCZNE I TOPOKLIMATYCZNE .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>I.4.1.6.2. JAKOŚĆ POWIETRZA .....</b>   | <b>44</b> |
| <b>I.4.1.7. WARUNKI GLEBOWE I ICH JAKOŚĆ .....</b>   | <b>46</b> |
| <b>I.4.1.8. SZATA ROŚLINNA .....</b>   | <b>47</b> |
| <b>I.4.1.8.1. ZIELEŃ WYSOKA – LASY I ZADRZEWIENIA .....</b>  | <b>47</b> |
| <b>I.4.1.8.2. ZIELEŃ NISKA .....</b>   | <b>50</b> |
| <b>I.4.1.8.3. ZIELEŃ UKSZTAŁTOWANA ANTROPOGENICZNIE .....</b>  | <b>50</b> |
| <b>I.4.1.8.4. SYNTEZA DLA KSZTAŁTOWANIA SZATY ROŚLINNEJ GMINY .....</b>  | <b>51</b> |
| <b>I.4.1.9. ŚWIAT ZWIERZĄT .....</b>   | <b>51</b> |
| <b>I.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO .....</b>  | <b>51</b> |
| <b>I.4.2.1. FORMY OCHRONY PRZYRODY .....</b>   | <b>51</b> |
| <b>I.4.2.2. NATURA 2000 .....</b>  | <b>54</b> |
| <b>I.4.2.3. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE Z OTOCZENIEM .....</b>   | <b>55</b> |
| <b>I.4.3. WALORY KRAJOBRAZOWE GMINY .....</b>  | <b>57</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>I.4.4. ŚRODOWISKOWE ASPEKTY REALIZACJI AUTOSTRAD I DRÓG SZYBKIEGO RUCHU .....</b>  | <b>58</b>  |
| <b>I.4.4.1. KLIMAT AKUSTYCZNY GMINY .....</b>   | <b>59</b>  |
| <b>I.4.5. STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ .....</b>   | <b>60</b>  |
| <b>I.4.5.1. ROLNICZA WARTOŚĆ GLEB .....</b>   | <b>60</b>  |
| <b>I.4.5.2. STRUKTURA GOSPODARSTW ROLNYCH .....</b>   | <b>63</b>  |
| <b>I.4.5.3. WYŁĄCZENIA UŻYTKÓW ROLNYCH .....</b>  | <b>67</b>  |
| <b>I.4.5.4. STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ .....</b>   | <b>68</b>  |
| <b>I.4.6. LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA .....</b>  | <b>68</b>  |
| <b>I.4.6.1. LEŚNA WARTOŚĆ GLEB .....</b>  | <b>68</b>  |
| <b>I.4.6.2. WYŁĄCZENIA UŻYTKÓW LEŚNYCH .....</b>  | <b>69</b>  |
| <b>I.5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA .....</b>  | <b>70</b>  |
| <b>I.5.1. ZAGROŻENIE POWODZIOWE .....</b>   | <b>70</b>  |
| <b>I.6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH.....</b>  | <b>74</b>  |
| <b>I.6.1. URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH .....</b>   | <b>74</b>  |
| <b>I.7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH .....</b>   | <b>75</b>  |
| <b>I.8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ŻŁÓŻ KOPALIN, ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA .....</b> | <b>75</b>  |
| <b>I.8.1. UDOKUMENTOWANE ŻŁOŻA KOPALIN .....</b>  | <b>75</b>  |
| <b>I.8.2. UDOKUMENTOWANE ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH .....</b>   | <b>80</b>  |
| <b>I.8.2.1. UDOKUMENTOWANE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH.....</b>  | <b>80</b>  |
| <b>I.8.2.2. GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH (GZWP) .....</b>   | <b>86</b>  |
| <b>I.8.3. UDOKUMENTOWANE KOMPLEKSY PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA .....</b>  | <b>86</b>  |
| <b>I.9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH .....</b>  | <b>86</b>  |
| <b>I.10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.....</b>   | <b>90</b>  |
| <b>I.10.1. RYS HISTORYCZNY RZGOWA.....</b>  | <b>90</b>  |
| <b>I.10.2. OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ .....</b>  | <b>91</b>  |
| <b>I.10.1.1. STREFA „A” - ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ .....</b>  | <b>92</b>  |
| <b>I.10.1.2. KONSERWATORSKA STREFA OCHRONY UKŁADU ROZPLANOWANIA.....</b>  | <b>92</b>  |
| <b>I.10.1.3. STREFA KONSERWATORSKIEJ OCHRONY ZESPOŁU ARCHITEKTONICZNO – KRAJOBRAZOWEGO W GOSPODARZU .....</b>   | <b>93</b>  |
| <b>I.10.1.4. OCHRONA CMENTARZY .....</b>  | <b>95</b>  |
| <b>I.10.1.5. STREFY OCHRONY EKSPOZYCJI .....</b>  | <b>95</b>  |
| <b>I.10.1.6. KONSERWATORSKA STREFA OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ .....</b>  | <b>95</b>  |
| <b>I.10.3. OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ .....</b>  | <b>96</b>  |
| <b>I.10.3.1. OBIEKTY UJĘTE W REJESTRZE ZABYTKÓW .....</b>   | <b>96</b>  |
| <b>I.10.3.2. OBIEKTY UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW .....</b>   | <b>96</b>  |
| <b>I.10.3.3. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE.....</b>   | <b>100</b> |
| <b>I.10.4. DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ .....</b>   | <b>106</b> |
| <b>I.10.5. SZLAKI TURYSTYCZNE .....</b>   | <b>106</b> |
| <b>I.10.6. WYMOGI OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO .....</b>  | <b>106</b> |
| <b>I.11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA .....</b>   | <b>108</b> |
| <b>I.11.1. ROZWÓJ LUDNOŚCI I JEJ CZYNNIKI.....</b>  | <b>108</b> |
| <b>I.11.2. RYNEK PRACY .....</b>  | <b>108</b> |
| <b>I.11.3. WARUNKI MIESZKANIOWE.....</b>  | <b>109</b> |
| <b>I.12. CHARAKTERYSTYKA SFERY GOSPODARCZEJ .....</b>   | <b>110</b> |
| <b>I.12.1. PODMIOTY GOSPODARCZE .....</b>   | <b>110</b> |
| <b>I.13. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU .....</b>   | <b>113</b> |
| <b>I.13.1. WPROWADZENIE.....</b>  | <b>113</b> |
| <b>I.13.2. ELEKTROENERGETYKA .....</b>  | <b>114</b> |
| <b>I.13.3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.....</b>   | <b>115</b> |
| <b>I.13.4. GAZOWNICTWO .....</b>  | <b>119</b> |
| <b>I.13.5. CIEPŁOWNICTWO .....</b>  | <b>120</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>I.13.6. TELEKOMUNIKACJA .....</b>  | <b>120</b> |
| <b>I.13.7. ZAOPATRZENIE W WODĘ.....</b>   | <b>121</b> |
| <b>I.13.8. URZĄDZENIA I OBIEKTY WODOCIĄGOWE O ZNACZENIU PONADLOKALNYM.....</b>  | <b>122</b> |
| <b>I.13.9. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW .....</b>  | <b>122</b> |
| <b>I.13.9.1. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW .....</b>  | <b>122</b> |
| <b>I.13.9.2. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW .....</b>  | <b>123</b> |
| <b>I.13.10. ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.....</b>  | <b>124</b> |
| <b>I.13.11. GOSPODARKA ODPADAMI .....</b>   | <b>125</b> |
| <b>I.14. ANALIZA ISNTNIEJACEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI.....</b>   | <b>126</b> |
| <b>I.14.1. INFORMACJE OGÓLNE.....</b>   | <b>126</b> |
| <b>I.14.2. SIEĆ DROGOWA.....</b>  | <b>126</b> |
| <b>I.14.2.1. SYSTEM DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH.....</b>  | <b>126</b> |
| <b>I.14.2.2. SYSTEM DRÓG POWIATOWYCH.....</b>   | <b>127</b> |
| <b>I.14.2.3. SYSTEM DRÓG GMINNYCH .....</b>   | <b>128</b> |
| <b>I.14.3. STAN TECHNICZNY DRÓG.....</b>  | <b>137</b> |
| <b>I.14.4. KOMUNIKACJA PUBLICZNA.....</b>   | <b>137</b> |
| <b>I.14.5. PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY – WYTYCZNE Z PLANU WYŻSZEGO RZĘDU<br/>I INNYCH OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH.....</b>                        | <b>138</b> |
| <b>I.15. ANALIZA UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW.....</b>  | <b>139</b> |
| <b>I.16. ANALIZA WNIOSKÓW OSÓB PRYWATNYCH ZŁOŻONYCH DO STUDIUM<br/>UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY<br/>RZGÓW.....</b> | <b>141</b> |
| <b>I.17. ANALIZA UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH<br/>I OPERACYJNYCH NA POZIOMIE GMINY .....</b>                                | <b>142</b> |
| <b>I.17.1. OBOWIĄZUJĄCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA<br/>PRZESTRZENNEGO GMINY RZGÓW .....</b>                                   | <b>142</b> |
| <b>I.17.2. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZGÓW .....</b>  | <b>142</b> |
| <b>I.17.3. STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW NA LATA 2013 - 2020 .....</b>  | <b>147</b> |
| <b>I.18. ANALIZA UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU (NA<br/>POZIOMIE REGIONALNYM I KRAJOWYM) .....</b>                            | <b>148</b> |
| <b>I.18.1. POLITYKA PRZESTRZENNA PAŃSTWA .....</b>  | <b>148</b> |
| <b>I.18.2. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.....</b>   | <b>148</b> |
| <b>I.18.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO .....</b>   | <b>149</b> |
| <b>I.18.4. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO .....</b>  | <b>151</b> |
| <b>I.18.5. CELE PONADLOKALNE.....</b>   | <b>152</b> |
| <b>I.18.6. CELE LOKALNE .....</b>   | <b>152</b> |
| <b>I.19. UWARUNKOWANIA WYNIKACĄCE Z POŁOŻENIA GMINY RZGÓW W SĄSIEDZTWIE<br/>PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA.....</b>                  | <b>152</b> |
| <b>I.20. ANALIZA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY RZGÓW .....</b>   | <b>153</b> |
| <b>I.20.1. ANALIZA DEMOGRAFICZNA .....</b>  | <b>154</b> |
| <b>I.20.1.2 LICZBA LUDNOŚCI.....</b>  | <b>154</b> |
| <b>I.20.1.3 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA .....</b>   | <b>157</b> |
| <b>I.20.1.4 PRZYROST NATURALNY .....</b>  | <b>158</b> |
| <b>I.20.1.5 SALDO MIGRACJI.....</b>   | <b>160</b> |
| <b>I.20.1.6 PROGNOZOWANA LICZBA LUDNOŚCI.....</b>   | <b>162</b> |
| <b>I.20.1.6 WYTYCZNE DO OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA NOWĄ ZABUDOWĘ W<br/>PERSPEKTYWIE DO 2045 R. ....</b>  | <b>164</b> |
| <b>I.20.2 ANALIZA SPOŁECZNA .....</b>   | <b>164</b> |
| <b>I.19.2.1 STRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA W GMINIE RZGÓW .....</b>  | <b>164</b> |
| <b>I.20.2.2 WARUNKI MIESZKANIOWE .....</b>  | <b>164</b> |
| <b>I.20.2.3 USŁUGI PUBLICZNE.....</b>   | <b>165</b> |
| <b>I.20.3 ANALIZA BUDŻETU GMINY RZGÓW .....</b>   | <b>167</b> |
| <b>I.20.3.1 ANALIZA WYDATKÓW NA INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ .....</b>  | <b>168</b> |
| <b>I.20.3.2 ANALIZA WYDATKÓW NA INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ.....</b>  | <b>169</b> |
| <b>I.20.4 ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH .....</b>  | <b>170</b> |
| <b>I.20.4.1 IDENTYFIKACJA ZASOBÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO.....</b>   | <b>170</b> |
| <b>I.20.4.2 JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.....</b>   | <b>171</b> |
| <b>I.20.4.3 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO.....</b>   | <b>171</b> |
| <b>I.20.5. CHŁONNOŚĆ ZABUDOWY.....</b>  | <b>172</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>I.20.5.1 WYZNACZENIE OBSZARÓW O ZWARTEJ WYKSZTAŁCONEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ</b> .....   | <b>172</b> |
| <b>I.20.5.2 BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ</b> .....   | <b>175</b> |
| <b>I.20.5.3 CHŁONNOŚĆ TERENÓW NIEZAINWESTOWANYCH PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ</b> .....  | <b>185</b> |
| <b>I.20.5.4 CHŁONNOŚĆ TERENÓW NIEZAINWESTOWANYCH PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ, PRZEMYSŁOWĄ ORAZ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ</b> .....                                | <b>194</b> |
| <b>I.20.5. ANALIZA KOSZTÓW JAKIE MUSI PONIEŚĆ GMINA NA DOZBROJENIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ W MPZP ORAZ TERENÓW POŁOŻONYCH W GRANICACH OBSZARÓW SFP</b> ..... | <b>197</b> |
| <b>I.20.6. ANALIZA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA WYZNACZENIA NOWYCH TERENÓW POD ZABUDOWĘ</b> .....   | <b>201</b> |
| <b>I.21. SYNTEZA ANALIZY UWARUNKOWAŃ ROZWOJU GMINY RZGÓW</b> .....   | <b>203</b> |
| <b>I.21.1. ANALIZA S.W.O.T. DLA GMINY RZGÓW</b> .....  | <b>203</b> |
| <b>I.20.2. PODSUMOWANIE</b> .....  | <b>206</b> |

## **II. CZĘŚĆ DRUGA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .. 209**

|  |            |
|--|------------|
| <b>II.1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW</b> .....                                      | <b>210</b> |
| <b>II.1.1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ GMINY</b> .....  | <b>210</b> |
| <b>II.1.1.1. STREFA USŁUGOWO-MIESZKANIOWA</b> .....  | <b>211</b> |
| <b>II.1.1.2. STREFA MIESZKANIOWA O CHARAKTERZE MIEJSKIM</b> .....  | <b>211</b> |
| <b>II.1.1.3. STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ</b> .....  | <b>211</b> |
| <b>II.1.1.4. STREFA MIESZKANIOWA O CHARAKTERZE WIEJSKIM</b> .....  | <b>212</b> |
| <b>II.1.1.5. STREFA ZIELENI I WÓD POWIERZCHNIOWYCH</b> .....   | <b>212</b> |
| <b>II.1.2. PODZIAŁ MIASTA I GMINY NA OBSZARY</b> .....   | <b>212</b> |
| OBSZAR 1MU – CENTRUM RZGOWA.....   | 215        |
| OBSZAR 2MU – OBSZAR MIESZKANIOWY POŁUDNIE W RZGOWIE.....   | 216        |
| OBSZAR 3MU – OBSZAR MIESZKANIOWY WSCHÓD W RZGOWIE .....  | 217        |
| OBSZAR 4U – OBSZAR USŁUGOWY PÓŁNOCNO-WSCHODNI W RZGOWIE .....  | 219        |
| OBSZAR 5U – OBSZAR USŁUGOWY PO LEWEJ STRONIE ULICY KATOWICKIEJ (RZGÓW- STARA GADKA).....   | 220        |
| OBSZAR 6UP – OBSZAR POŁUDNIOWY USŁUGOWO - PRODUKCYJNY W REJONIE ULIC: TUSZYŃSKA, LITERACKA .....                                     | 221        |
| OBSZAR 7UP– OBSZAR ZACHODNI USŁUGOWO - PRODUKCYJNY W RZGOWIE W REJONIE ULIC: KRASICKIEGO, GUZEWSKA .....                             | 222        |
| OBSZAR 8AG – OBSZAR AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W RZGOWIE .....  | 224        |
| OBSZAR 9MN – OBSZAR MIESZKANIOWY W RZGOWIE PRZY ULICY ŁÓDZKIEJ (OSIEDLE) .....   | 226        |
| OBSZAR 10MN – OBSZAR MIESZKANIOWY WSCHÓD W STAROWEJ GÓRZE.....   | 227        |
| OBSZAR 11MN – OBSZAR MIESZKANIOWY STAROWA GÓRA - ZACHÓD I STARA GADKA .....  | 228        |
| OBSZAR 12RMN – OBSZAR STARA GADKA .....  | 229        |
| OBSZAR 13RMN – OBSZAR GOSPODARZ– CZYŻEMINEK – BABICHY .....  | 230        |
| OBSZAR 14RMN – OBSZAR PRAWDA .....   | 231        |
| OBSZAR 15RMN – OBSZAR GRODZISKO – BRONISIN DWORSKI .....   | 232        |
| OBSZAR 16RMN – OBSZAR GRODZISKO – HUTA WISKICKA – KALINO – KALINKO .....   | 233        |
| OBSZAR 17RMN – OBSZAR ROMANÓW POŁUDNIE .....   | 235        |
| OBSZAR 18ML – OBSZAR ROMANÓW PÓŁNOC .....  | 236        |
| OBSZAR 19R – OBSZAR EKSPOZYCJI RZGOWA .....  | 236        |
| OBSZAR 20R –OBSZAR TERENÓW OTWARTYCH W RZGOWIE.....  | 237        |
| OBSZAR 21Z – OBSZAR PARKU W GOSPODARZU (MAJĄTEK).....  | 238        |
| OBSZAR 22Z – OBSZAR DOLINY RZEKI STRUGI.....   | 240        |
| OBSZAR 23Z – OBSZAR DOLINY RZEKI NER.....  | 242        |
| OBSZAR 24ZL – OBSZAR ZIELENI W GOSPODARZU.....   | 243        |
| OBSZAR 25ZL – OBSZAR ZIELENI NA GRANICY RZGOWA I GRODZISKA.....  | 243        |
| OBSZAR 26ZL – LAS W ROMANOWIE.....   | 244        |
| OBSZAR 27ZL – LAS NA POŁUDNIU RZGOWA .....   | 244        |
| <b>II.2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENÓW WYŁĄCZONYCH SPOD ZABUDOWY</b> ..... | <b>245</b> |
| <b>II.2.1. MIESZKALNICTWO</b> .....  | <b>245</b> |
| <b>II.2.1.1. OGÓLNE KIERUNKI ZMIAN</b> .....   | <b>245</b> |

|   |            |
|---|------------|
| II.2.1.2. ZAGOSPODAROWANIE I UŻYTKOWANIE TERENÓW .....  | 245        |
| II.2.1.3. PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE .....   | 246        |
| II.2.2. USŁUGI .....  | 249        |
| II.2.2.1. OGÓLNE KIERUNKI ZMIAN .....   | 249        |
| II.2.2.2. ZAGOSPODAROWANIE I UŻYTKOWANIE TERENÓW USŁUGOWYCH .....   | 249        |
| II.2.2.3. PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE .....   | 251        |
| II.2.3. PRZEMYSŁ .....  | 253        |
| II.2.3.1. OGÓLNE KIERUNKI ZMIAN .....   | 253        |
| II.2.3.2. ZAGOSPODAROWANIE I UŻYTKOWANIE TERENÓW .....  | 254        |
| II.2.3.3. PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE .....   | 254        |
| II.2.4. TERENY ZABUDOWY, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ .....   | 255        |
| II.2.5. ZIELEŃ .....  | 255        |
| II.2.5.1. OGÓLNE KIERUNKI ZMIAN .....   | 255        |
| II.2.5.2. ZAGOSPODAROWANIE I UŻYTKOWANIE TERENÓW .....  | 255        |
| II.2.5.3. PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE .....   | 257        |
| II.2.6. WODY .....  | 259        |
| II.2.6.1. OGÓLNE KIERUNKI ZMIAN .....   | 259        |
| II.2.6.2. ZAGOSPODAROWANIE I UŻYTKOWANIE TERENÓW .....  | 260        |
| II.2.6.3. PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE .....   | 260        |
| II.2.7. ZASADY STOSOWANIA I WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW PRZYJETYCH W STUDIUM .....   | 260        |
| <b>II.3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY<br/>PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK .....</b>  | <b>260</b> |
| II.3.1. OCHRONA POSZCZEGÓLNYCH ZASOBÓW ŚRODOWISKA .....   | 261        |
| II.3.1.1. OCHRONA POWIETRZA .....   | 261        |
| II.3.1.2. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH .....  | 261        |
| II.3.1.3. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB .....  | 263        |
| II.3.1.4. OCHRONA SUROWCÓW MINERALNYCH .....  | 264        |
| II.3.2. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU – SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH .....   | 265        |
| II.3.2.1. OCHRONA KOMPLEKSÓW LEŚNYCH .....  | 265        |
| II.3.2.2. OCHRONA DOLIN RZECZNYCH .....   | 266        |
| II.3.2.3. OCHRONA OBSZARÓW I OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ PRAWNĄ<br>.....   | 266        |
| II.3.2.4. ROZSZERZENIE OCHRONY GMINNYCH ZASOBÓW PRZYRODY .....  | 267        |
| II.3.2.5. OCHRONA KORYTARZY EKOLOGICZNYCH .....   | 268        |
| II.3.2.6. DODATKOWE USTALENIA WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH<br>I EKOFIZJOGRAFICZNYCH .....                                | 268        |
| II.3.3. OCHRONA PRZED HAŁASEM .....   | 269        |
| II.3.4. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM NIEJONIZUJĄCYM .....  | 270        |
| II.3.5. OCHRONA UZDROWISK .....   | 270        |
| II.3.6. WYTYCZNE OKREŚLANIA ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW<br>W PLANACH MIEJSCOWYCH .....                                  | 270        |
| <b>II.4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR<br/>KULTURY WSPÓŁCZESNEJ .....</b>                   | <b>270</b> |
| II.4.1. OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ .....   | 271        |
| II.4.1.1. STREFA ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ .....   | 271        |
| II.4.1.2. KONSERWATORSKA STREFA OCHRONY UKŁADU ROZPLANOWANIA .....  | 272        |
| II.4.1.3. KONSERWATORSKA STREFA OCHRONY ZESPOŁU ARCHITEKTONICZNO –<br>KRAJOBRAZOWEGO W GOSPODARZU .....                             | 272        |
| II.4.1.4. KONSERWATORSKIE STREFY OCHRONY I EKSPOZYCJI CMENTARZY .....   | 273        |
| II.4.1.5. STREFA OCHRONY EKSPOZYCJI MIASTA RZGOWA .....   | 274        |
| II.4.2. OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ .....   | 274        |
| II.4.2.1. OBIEKTY UJĘTE W REJESTRZE ZABYTKÓW .....  | 274        |
| II.4.2.2. OBIEKTY UJĘTE W EWIDENCJI ZABYTKÓW .....  | 274        |
| II.4.2.3. ZABYTKOWE ZESPOŁY PARKOWE I CMENTARNE .....   | 274        |
| II.4.2.4. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO REJESTRU ORAZ UJĘTE W EWIDENCJI<br>ZABYTKÓW .....                                    | 275        |
| II.4.3. PARKI KULTUROWE .....   | 276        |
| II.4.4. DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ .....  | 276        |
| II.4.5. WYTYCZNE DLA OKREŚLANIA ZASAD OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W<br>MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ..... | 276        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>II.4.6. PROMOCJA MIEJSC I OBSZARÓW ZABYTKOWYCH.....</b>                         | <b>276</b> |
| <b>II.5.KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ</b>     |            |
| .....  | 277        |
| <b>II.5.1. KOMUNIKACJA DROGOWA.....</b>  | <b>277</b> |
| <b>II.5.1.1. CELE ROZWOJU.....</b>   | <b>277</b> |
| <b>II.5.1.2. SYSTEM DRÓG – ELEMENTY UKŁADU GŁÓWNEGO .....</b>                      | <b>278</b> |
| <b>II.5.1.3. UKŁAD GŁÓWNY - ISTNIEJĄCE DROGI:.....</b>                             | <b>278</b> |
| <b>II.5.1.4. UKŁAD PODSTAWOWY – DROGI POWIATOWE.....</b>                           | <b>280</b> |
| <b>II.5.1.5. UKŁAD PODSTAWOWY – DROGI GMINNE .....</b>                             | <b>280</b> |
| <b>II.5.1.6. PARKINGI STRATEGICZNE.....</b>  | <b>280</b> |
| <b>II.5.1.7. STREFY RUCHU USPOKOJONEGO .....</b>                                   | <b>281</b> |
| <b>II.5.1.8. STREFY PIESZE.....</b>  | <b>281</b> |
| <b>II.5.1.9. TRASY ROWEROWE.....</b>   | <b>281</b> |
| <b>II.5.1.10. KOMUNIKACJA ZBIOROWA.....</b>  | <b>281</b> |
| <b>II.5.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA .....</b>                                     | <b>281</b> |
| <b>II.5.2.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ.....</b>  | <b>282</b> |
| <b>II.5.2.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW .....</b>                                       | <b>282</b> |
| <b>II.5.2.3. ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.....</b>                    | <b>283</b> |
| <b>II.5.2.4. ZAOPATRZENIE W GAZ.....</b>   | <b>283</b> |
| <b>II.5.2.5. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO .....</b>                                       | <b>284</b> |
| <b>II.5.2.6. ELEKTROENERGETYKA.....</b>  | <b>284</b> |
| <b>II.5.2.7. WYTWARZANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.....</b>                   | <b>286</b> |
| <b>II.5.2.8. TELEKOMUNIKACJA.....</b>  | <b>286</b> |
| <b>II.5.2.9. GOSPODARKA ODPADAMI.....</b>  | <b>287</b> |
| <b>II.6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O</b>  |            |
| <b>ZNACZENIU LOKALNYM. ....</b>  | <b>287</b> |
| <b>II.7. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O</b>  |            |
| <b>ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA</b>       |            |
| <b>PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA</b>          |            |
| <b>W ART. 48 UST. 1. ....</b>  | <b>288</b> |
| <b>II.8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO</b>        |            |
| <b>PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW</b>                |            |
| <b>ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU</b>       |            |
| <b>NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH</b>           |            |
| <b>O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M<sup>2</sup> ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI</b> |            |
| <b>PUBLICZNEJ. ....</b>  | <b>288</b> |
| <b>II.8.1. OBSZARY WYMAGAJĄCE SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.....</b>             | <b>288</b> |
| <b>II.8.2.OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY</b>   |            |
| <b>POWYŻEJ 2 000 M<sup>2</sup>.....</b>  | <b>288</b> |
| <b>II.8.3. OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ .....</b>                                | <b>289</b> |
| <b>II.9. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN</b>         |            |
| <b>ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY</b>            |            |
| <b>PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE</b>      | <b>290</b> |
| <b>II.9.1. OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA</b>     |            |
| <b>PRZESTRZENNEGO.....</b>   | <b>290</b> |
| <b>II.9.2. OBSZARY, DLA KTÓRYCH NALEŻY SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWE PLANY</b>              |            |
| <b>ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .....</b>                                       | <b>290</b> |
| <b>II.9.3. OBSZARY, KTÓRE WYMAGAJĄ UZYSKANIA ZGODY NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA</b>     |            |
| <b>GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE .....</b>              | <b>292</b> |
| <b>II.10.KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI</b>        |            |
| <b>PRODUKCYJNEJ .....</b>  | <b>292</b> |
| <b>II.10.1. ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA.....</b>                               | <b>292</b> |
| <b>II.10.2. LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA.....</b>                                  | <b>293</b> |
| <b>II.11. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARY OSUWANIA SIĘ</b>   |            |
| <b>MAS ZIEMNYCH .....</b>  | <b>293</b> |
| <b>II.11.1. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ .....</b>                     | <b>293</b> |
| <b>II.11.2. OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH.....</b>                             | <b>295</b> |
| <b>II.12. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR</b> |            |
| <b>OCHRONNY .....</b>  | <b>295</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>II.13. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 MAJA 1999 R. O OCHRONIE TERENÓW BYŁYCH HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY (DZ. U. NR 41, POZ. 412 ORAZ Z 2002 R. NR 113, POZ. 984 I NR 153, POZ. 1271).....</b> | <b>295</b> |
| <b>II.14.OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENŃ, REHABILITACJI, REKULTYWACJI LUB REMEDJACJI .....</b>   | <b>296</b> |
| <b>II.14.1.OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENŃ.....</b>  | <b>297</b> |
| <b>II.14.2.OBSZARY WYMAGAJĄCE REHABILITACJI .....</b>  | <b>297</b> |
| <b>II.14.3.OBSZARY WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI.....</b>  | <b>297</b> |
| <b>II.14.4.OBSZARY WYMAGAJĄCE REMEDIACJI.....</b>  | <b>297</b> |
| <b>II.15.GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH.....</b>   | <b>297</b> |
| <b>II.16. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OBRONNOŚCI PAŃSTWA I OBRONY CYWILNEJ....</b>   | <b>298</b> |
| <b>II.17. INNE OBSZARY PROBLEMOWE, W ZALEŻNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ I POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE.....</b>  | <b>298</b> |
| <b>II.17.1.TERENY ZMELIOROWANE .....</b>   | <b>298</b> |
| <b>II.18 OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (W TYM O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 100 KW), A TAKŻE ICH STREF OCHRONNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIU I UŻYTKOWANIU TERENU .....</b>   | <b>299</b> |
| <b>II. 19. WNIOSKI DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ SĄSIADUJĄCYCH GMIN .....</b>  | <b>299</b> |
| <b>II. 20. INTERPRETACJA ZAPISU USTALEŃ „STUDIUM”.....</b>   | <b>299</b> |

**NASTĘPUJĄCE ELEMENTY STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE:**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY - CZĘŚĆ TEKSTOWA STUDIUM**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY - RYSUNEK UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY - 1:10 000**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY - RYSUNEK KIERUNKI ROZWOJU GMINY - 1:10 000**



# I. CZĘŚĆ PIERWSZA UWARUNKOWANIA ROZWOJU

## I.1. ZAŁOŻENIA FORMALNO – PRAWNE

### I.1.1. WSTĘP

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

„Studium...” nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia są wiążące dla ustaleń planów miejscowych. Ponadto „studium...” pełni także funkcje koordynujące względem ustaleń planów miejscowych. Jako dokument przyjmowany uchwałą Rady Gminy podlega nadzorowi Wojewody co do zgodności z prawem. Jego zadaniem jest także promocja gminy.

„Studium...” sporządza się obligatoryjnie dla całego obszaru w granicach administracyjnych gminy, uwzględniając wytyczne zawarte w planach wyższego rzędu oraz w planach i programach obowiązujących na szczeblu lokalnym, a w szczególności w „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”, „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa”, „Strategii rozwoju województwa”, „Strategii Rozwoju Gminy Rzgów”.

### I.1.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawę prawną sporządzenia niniejszej aktualizacji (zmiany) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów stanowią:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 2017 poz. 1073, 1566)
- Uchwała Nr XLIX/394/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów” obejmującej część terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów,  
**Wszystkie zmiany wprowadzone w studium 2019 dotyczą jedynie obszaru, określonego na załączniku graficznym do w/w uchwały.**

### I.1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawy, Rozporządzenia i Uchwały:

Podstawę opracowania zmiany „studium...” stanowią<sup>1</sup>:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
- Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw;
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o administracji rządowej w województwie;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne;
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

<sup>1</sup>

Obowiązujące akty prawne wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
- Ustawa z dnia 9 stycznia 2014 r. o rodzinnych ogródkach działkowych;
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

#### Plany i programy:

- Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (Uchwała Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.),
- Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (Uchwała Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 i zmiany jej nazwy na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020);
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju);
- Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych AKPOŚK 2010 (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych)
- *Aneks Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego*, marzec 2010 r., Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi i Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź;
- Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Rzgów;
- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (Uchwała Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów);
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmiany;
- Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i Gminy Rzgów, lipiec 2012 r. opracowane przez mgr Dorotę Sowę, Pracownia Planowania Przestrzennego Architektki T. Brzozowska, A. Tomczak Sp. P.;
- Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego (Uchwała Nr 206/XIX/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lutego 2008 r.);
- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007-2015 (Uchwała nr XIII/205/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego);
- Strategia Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2013 – 2020 (Uchwała Nr XLI/378/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2013 r.),
- Analiza możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce energetycznej województwa łódzkiego – grudzień 2007 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
- Energia geotermalna w województwie łódzkim – materiał promocyjny marzec 2007 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

#### **I.1.4. CELOWOŚĆ I ZASADY OPRACOWANIA „STUDIUM...”**

Podstawowym celem sporządzania „studium” jest identyfikacja uwarunkowań rozwojowych Gminy Rzgów wynikających ze sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, zagospodarowania przestrzennego, następnie zidentyfikowania obszarów problemowych oraz określenia polityki przestrzennej gminy, wpisanej w politykę regionalną oraz krajową. Zasady opracowania „studium...” zawarte są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwzględniając zasady zawarte w rozdziale 2, art. 10 pkt. 1, sporządzając „studium...” należy zawrzeć w opracowaniu uwarunkowania wynikające z:

- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony,
- stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu w tym krajobrazu kulturowego<sup>2</sup>,
- stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych<sup>3</sup>,
- warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia,
- zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia,
- potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności<sup>4</sup>:
  - analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
  - prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
  - możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,
  - bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;
- stanu prawnego gruntów,
- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych,
- występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych,
- występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
- występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych,
- stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami,
- zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
- wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się w szczególności:

- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczenia terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego<sup>5</sup>,
- kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy,
- obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk<sup>6</sup>,
- obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

<sup>2</sup> Element został wprowadzony na mocy nowelizacji prawa, wchodzi w życie z dniem 11.09.2015r.

<sup>3</sup> Element został wprowadzony na mocy nowelizacji prawa, wchodzi w życie z dniem 11.09.2015r.

<sup>4</sup> Element został wprowadzony na mocy nowelizacji prawa, wchodzi w życie z dniem 11.09.2015r.

<sup>5</sup> Element został wprowadzony na mocy nowelizacji prawa, wchodzi w życie z dniem 11.09.2015r.

<sup>6</sup> Element został wprowadzony na mocy nowelizacji prawa, wchodzi w życie z dniem 11.09.2015r.

- kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i innych programów o znaczeniu ponad lokalnym,
- obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup> oraz obszary przestrzeni publicznej,
- obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
- kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
- obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych,
- obiekty lub obszary dla których wyznacza się w złożu filar ochronny,
- obszary rozmieszczenia odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi,
- obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady,
- obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji,
- granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
- obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

Określenie kierunków w/w obszarach poprzedzone jest analizą dokumentacji oraz inwentaryzacją terenu. Zakres badań dla terenu Gminy Rzgów obejmuje:

- analizę ustaleń obowiązujących na terenie Gminy dokumentów planistycznych,
- analizę struktury funkcjonalno – przestrzennej obszaru Gminy,
- analizę i ocenę zgłoszonych do „Studium...” wniosków,
- analizę stanu prawnego gruntów,
- analizę uwarunkowań w zakresie stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony,
- analizę występujących na terenie gminy udokumentowanych złóż kopalin,
- analizę stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- analizę systemów komunikacji z zakresu dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
- analizę istniejącego uzbrojenia terenu.

Wnikliwe przeprowadzenie analiz pozwoliło w następnym etapie prac planistycznych, na dokonanie syntezy uwarunkowań rozwoju Gminy Rzgów i wyciągnięcie wniosków, na podstawie których w drugiej części niniejszego opracowania sformułowano zasady polityki przestrzennej Gminy oraz określono kierunki jej rozwoju.

### **I.1.5. UZASADNIENIE I ZAKRES ZMIAN**

**zmiana studium 2019** (*Uchwała intencyjna Nr XLIX/394/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów” obejmującej część terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów.*)

Potrzeba zmiany studium obejmująca część terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w granicach strefy kontrolowanej od istniejącego i projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w obowiązującym dotychczas dokumencie w zakresie przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia i jego strefy kontrolowanej. Studium Gminy Rzgów przyjęte uchwałą XL/314/2017 z dnia

30 sierpnia 2017 r. uniemożliwia realizację inwestycji celu publicznego - polegającej na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi ma odcinku od zachodniej granicy gminy w miejscowości Gospodarz do stacji redukcyjnej w Rzgowie.

Wykorzystanie nowych technologii pozwoli zmniejszyć uciążliwość dla środowiska i zredukować szerokość stref kontrolowanych.

Wszystkie zmiany wprowadzone w najnowszej edycji studium zostały wyróżnione kolorem niebieskim, na załączniku graficznym nr 2 "uwarunkowania rozwoju gminy" i nr 3 "kierunki rozwoju gminy" zostały wskazane granice zmiany studium 2019 r.

**zmiana studium 2017** (*Uchwała intencyjna Nr XLV/413/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów”.*)

Potrzeba zmiany istniejącego „studium...” wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania dokumentu do istniejących obecnie oraz prognozowanych potrzeb rozwojowych Gminy Rzgów. Obowiązujące Studium uchwalone w 2007 roku, oraz jego fragmentaryczna zmiana w 2013 r. straciło na aktualności. Nie zabezpiecza istniejących potrzeb Gminy i jej mieszkańców. Istnieje zatem konieczność przystosowania dokumentu do nowych warunków, w jakich funkcjonuje Gmina Rzgów, szczególnie wynikających z rozwoju gospodarczego i powstawania nowych funkcji.

Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów, autorstwa Firmy Architektonicznej Elżbieta i Krzysztof Muszyńscy, zostało przyjęte przez Radę Gminy w 2000 roku. Na mocy ustawy z 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>7</sup> wprowadzono następnie w Studium zmiany merytoryczne i formalne. Zmianę Studium, obejmującą obszar miasta i gminy Rzgów Rada Miejska przyjęła uchwałą Nr XVII/102/2007 w dniu 27 grudnia 2007 roku. Zmiana kierunków rozwoju podyktowana była zmianą statusu Rzgowa z ośrodka wiejskiego na miejski oraz dynamicznym rozwojem, związanym z atrakcyjnym położeniem przy szlakach komunikacyjnych.

W roku 2011 przeanalizowano politykę przestrzenną i wykazano, że obowiązujące „Studium...” jest częściowo nieaktualne i w pełni nie zabezpiecza wszystkie potrzeby miasta, wynikające ze wzmożonego rozwoju przestrzennego i ekonomicznego. Ponadto Rada Ministrów, Rozporządzeniem z dnia 27 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz.929) w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 138, poz. 929, sprost. Nr 09, poz.28) § 3 pkt. 3 lit. b dokonała zmiany granic miasta Rzgów, która w konsekwencji doprowadziła do poszerzenia obszaru sołectwa Rzgów II i uszczuplenia obszaru sołectwa Gospodarz i sołectwa Grodzisko-Konstantyna.

Kolejna edycja Studium stanowiła fragmentaryczną zmianę w zakresie określonym w uchwale Nr VII/62/2011 z dnia 18 maja 2011 roku i uchwałą Nr VIII/77/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku. Zmiany obejmowały fragment strefy aktywności gospodarczej (w zakresie części miasta Rzgowa oraz części wsi Gospodarz, Guzów, Babichy, a także część terenu mieszkaniowego we wsi Czyżeminek (działki o nr ewid. 91/5 – 91/14, 204/1 – 204/6 i części działek o nr ewid. 97, 99 i 100/2) oraz działkę o nr ewid. 48/4 we wsi Bronisin Dworski. Zmiana została przyjęta przez Radę Miejską w Rzgowie w formie tekstu jednolitego uchwałą nr XXXI/291/2013 z dnia 27.03.2013 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój zarówno miasta Rzgów jak i terenów wiejskich zaistniała konieczność przeprowadzenia dogłębnych analiz stanu zagospodarowania. Dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy został sporządzony na podstawie aktualnych analiz, w tym z zakresu obecnego stanu zainwestowania terenów oraz analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy. Niniejsze opracowanie nie jest kolejną edycją Studium, stanowi jednak zupełnie nowy dokument podparty uwarunkowaniami, które mają wpływ na wyznaczanie kierunków w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podsumowując, zakres zmian do uwzględnienia w nowym „studium...” obejmować powinien głównie:

---

<sup>7</sup> Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778. z póź. zm.)

- dostosowanie do aktualnych przepisów prawa,
- uwzględnienie aktualnych czynników i barier rozwoju stwarzanych przez środowisko przyrodnicze,
- uwzględnienie obiektów o cechach zabytkowych, znajdujących się terenie Gminy Rzgów, z uwzględnieniem gminnej ewidencji zabytków oraz Wojewódzkiego Rejestru Zabytków,
- rewaloryzacja i rehabilitacja terenów o wartościach kulturowych i historycznych,
- stworzenie zasad zagospodarowania na terenach w sąsiedztwie terenów objętych ochroną,
- wyznaczenie obszarów do rozwoju form aktywności ludzkiej oraz obszarów, na których obowiązuje zakaz zabudowy bądź ograniczenie zabudowy, przy uwzględnieniu wniosków osób prywatnych złożonych do zmiany „studium...”,
- wprowadzenie nowych terenów inwestycyjnych na obszarze gminy i miasta Rzgów,
- uwzględnienie zadań wynikających z opracowań wyższego rzędu,
- wprowadzenie nowych form atrakcyjnych dla mieszkańców, przy uwzględnieniu zasad ładu przestrzennego,
- stworzenie środowiska atrakcyjnego dla obecnych i nowych inwestorów.

## **I.2. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU GMINY RZGÓW**

### **I.2.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

#### **I.2.1.1. Usytuowanie przestrzenne**

Miasto i gmina Rzgów położone są w środkowej części województwa łódzkiego, w powiecie łódzkim wschodnim, na południe od Łodzi. Gmina Rzgów wchodzi w skład łódzkiej aglomeracji miejskiej stanowiąc fragment południowego pasa rozwoju. Gmina położona jest pomiędzy trzema dużymi miastami: Łodzią, Piotrkowem Trybunalskim i Pabianicami. Rzgów zlokalizowany jest w odległości: 10 km od Łodzi, 31 km od Piotrkowa Trybunalskiego i 10 km. od Pabianic. Gmina Rzgów sąsiaduje z następującymi gminami: miastem Łódź, miastem Pabianice, gminą Pabianice, gminą Ksawerów, gminą Tuszyn, gminą Brójce. Rzgów należy do miast satelickich aglomeracji łódzkiej. Aglomeracja charakteryzuje się znaczną koncentracją żywiołowo narastających procesów urbanizacji i skupia dużą ilość funkcji administracyjno – usługowych i gospodarczych. Jest ukształtowana w oparciu o Łódź jako ośrodek węzłowy. W oparciu o miasto i gminę Rzgów rysuje się pasmowy układ wzmożonej urbanizacji i aktywności gospodarczej uzupełniony zabudową rekreacyjno – mieszkaniową oraz terenami rolniczymi.




Rysunek nr 1. Gmina Rzgów w powiecie łódzkim wschodnim. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Gmina Rzgów podzielona jest na 13 obrębów:

- 02 – Bronisin Dworski
- 03 – Czyżemienek
- 04 – Gospodarz
- 05 – Grodzisko
- 06 - Guzew – Babichy
- 07 – Huta Wiskicka – Tadzin
- 08 – Kalinko
- 09 - Kalino
- 10 – Prawda
- 11 – Romanów
- 12 – Miasto Rzgów
- 13 – Stara Gadka
- 14 – Starowa Góra


W skład sołectw wchodzi min. wsie oraz przysiółki: Bronisin Dworski, Czyżeminek, Gospodarz, Stara Gadka, Tadzin, Romanów, Kalinko, Kalino, Starowa Góra, Huta Wiskicka, Guzew, Kalinko – Morgi, Grodzisko, Konstantina, Babichy, Czyżeminek, Czyżeminek Drugi, Czyżeminek Trzeci, Kalinko w Pole oraz główny ośrodek – miasto Rzgów.

Miejsko – wiejski status Gminy sprawia, że miasto Rzgów pełni funkcję ośrodka centralnego dla mieszkańców obszaru wiejskiego gminy. Skupione są tu usługi administracji samorządowej, oświaty, zdrowia. Należy podkreślić, że Rzgów jest nie tylko geograficznie zlokalizowanym terenem w centrum Polski, stanowi swojego rodzaju markę, identyfikowaną w skali całego kraju i poza jego granicami.



Rysunek nr 2. Cechy funkcjonalno przestrzenne obszaru kształtowania powiązań funkcjonalnych aglomeracji łódzkiej. Źródło: Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (Uchwała Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010r.)

Kształtowanie się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego może mieć ogromny wpływ na rozwój ośrodka centralnego – aglomeracji łódzkiej, do której została włączona Gmina Rzgów. Aglomeracja Łódzka charakteryzuje się silnymi powiązaniem pomiędzy ośrodkami a punktem centralnym. Gmina Rzgów wskazana jest jako małe miasto pełniące funkcje lokalne o wysokim stopniu rozwoju społeczno – gospodarczego. Ukształtowały się tu pasmowe układy wzmożonej urbanizacji, uwarunkowane w przypadku Rzgowa istniejącymi centrami handlowymi oraz lokalizacją gminy przy skrzyżowaniu projektowanej autostrady A1 oraz istniejącej drogi ekspresowej S8.



Rysunek nr 3. Delimitacja obszaru kształtowania powiązań funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej. Potencjał metropolitalny gmin. Źródło: Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (Uchwała Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010r.)



Przeprowadzone analizy wskazały, że Gmina Rzgów znajduje się w klasie 1 potencjału metropolitalnego. Analizy opierały się na min. odległości od ośrodka centralnego i strukturze funkcjonalno – przestrzennej. Gmina Rzgów graniczy bezpośrednio z miastem Łódź, gdzie pod względem przestrzennym coraz mocniej zacierają się granice. Zasadniczą kwestią jest przeprowadzenie delimitacji obszaru metropolitalnego. Gmina Rzgów spełnia wszystkie warunki zakwalifikowania do Obszaru Metropolitalnego:

- lokalizacja;
- potencjał społeczno – gospodarczy;
- zaplecze inwestycyjne;
- możliwość rozwoju terenów mieszkaniowych;
- możliwość rozwoju terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.<sup>8</sup>

#### **I.2.1.2. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu**

Analiza zebranego w toku inwentaryzacji materiału wykazała, że w strukturze funkcjonalno – przestrzennej miasta i na obszarze wiejskim gminy, zachodzą bardzo dynamiczne zmiany.<sup>9</sup>

Fakt, że Rzgów jest miastem, bezpośrednio skutkuje w sposobie użytkowania przestrzeni oraz formach zabudowy, jakie na jego terenie występują. Dużo bardziej skomplikowana niż w przypadku obszarów wiejskich, struktura wewnętrzna przejawia się mnogością funkcji miejskich, występujących w jednorodnych skupiskach lub pomiędzy terenami pełniącymi inne funkcje. Centrum Rzgowa stanowi przykład zabudowy, charakteryzujący małe miasta – z centralnym placem i otaczającą go niemal jednolitą zabudową. Znajdują się tu małe sklepy oraz obiekty administracji samorządowej. Jednak, poza centrum Rzgów nie jest typowym przykładem małego miasta. Na południu miasta znajduje się zabudowa usługowa wielko powierzchniowa generująca stały wzrost gospodarczy, a co za tym idzie przekształcenia w strukturze przestrzennej miasta. Widoczne są masowe przekształcenia struktury na zabudowę usługowo – produkcyjną szczególnie we wsi Gospodarz, oraz w terenach przyległych do rozwijającego się centrum Ptak Fashion City.

Na terenie Gminy Rzgów można wyróżnić następujące typy zabudowy:

- zabudowa mieszkaniowa,
- zabudowa rekreacji indywidualnej,
- zabudowa zagrodowa,
- zabudowa usługowa,
- zabudowa przemysłowa,
- obiekty produkcji rolnej, w tym sadownictwo.

Nasylenie poszczególnymi typami zabudowy jest zmienne w zależności od tego czy analizie poddawane jest miasto, czy obszar wiejski gminy.

##### ***I.2.1.2.1. Zabudowa mieszkaniowa***

Gmina Rzgów zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie z miastem Łódź. Jednak struktura przestrzenna tylko pozornie przypomina inne miasta i miasteczka aglomeracji łódzkiej. Widoczny jest trend rozlewania się zabudowy, jednak widoczna jest tutaj zasadnicza dwubiegunowość. Wskazuje się obszary bezpośrednio graniczące z Łodzią, które są przekształcane z terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej. Drugim biegunem jest miasto Rzgów, jednak w tym przypadku należy wskazać, że są dwa typy zabudowy, które wchodzi na tereny sąsiednie – wiejskie – jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowo – produkcyjna. Pod względem przestrzennym widoczne są bardzo duże dysproporcje przestrzenne pomiędzy terenem wiejskim a miastem. W związku z powyższym, w zakresie obecnej struktury przestrzennej analiza została przeprowadzona oddzielnie dla miasta i oddzielnie dla terenu wiejskiego.

##### ***Terren gminy***

Zabudowa mieszkaniowa występuje w kilku formach: budynków jednorodzinnych wolnostojących, zabudowy mieszkaniowej towarzyszącej zabudowie zagrodowej oraz marginalnie budynków wielorodzinnych.

<sup>8</sup> Na podstawie Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (Uchwała Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010r.)

<sup>9</sup> Stan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów przeanalizowany na podstawie inwentaryzacji w terenie odbytej na przełomie lat 2014/2015.

Forma architektoniczna budynków jednorodzinnych zależy przede wszystkim od okresu, w jakich one powstały. Obok obiektów bryłowych z płaskim dachem (tzw. kostka polska) charakterystycznych dla budownictwa lat 70-tych oraz 80-tych występują także budynki nowsze, wykazujące zapoczątkowany od lat 90-tych trend powrotu do architektury tradycyjnej – jednopiętrowych domów, ze spadzistymi dachami i poddaszem zaadaptowanym na cele mieszkaniowe. Zabudowa zlokalizowana jest głównie wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych. Dominującym typem wsi na terenie gminy jest rzędówka lub łańcuchówka, z dużym stopniem skupienia zabudowy. Marginalnie znajdują się pojedyncze obiekty zabudowy. Zwarty charakter wsi został utrzymany poprzez obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obejmują niemal całą powierzchnię gminy.

Zabudowa na terenach wiejskich w dużej mierze była zlokalizowana w latach 80 ubiegłego wieku. Obecnie jest modernizowana, przebudowywana, dostosowywana do najnowszych trendów architektonicznych z lepszym lub gorszym rezultatem. Ważne jest, że budynki utrzymywane są w dobrym stanie technicznym. Również odmianę przeżyły podwórza. Obecnie niemal każda nieruchomość jest urządzona trawnikiem oraz obiektami małej architektury jak altany i huśtawki. Jest to bardzo pozytywna zmiana w obrazie polskiej wsi. Częściej można zaobserwować, również na terenie gminy Rzgów działania mające na celu rehabilitację zabudowy wartościowej – obiektów drewnianych oraz pozostałych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Na terenach wiejskich zabudowa zagrodowa jest stopniowo wypierana przez zabudowę mieszkaniową jednorodziną oraz drobne usługi. Inaczej zabudowa kształtowała się i nadal kształtuje wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych szczególnie wzdłuż ul. Pabianickiej i ul. Katowickiej, gdzie istniejąca zabudowa przekształcana jest na zabudowę usługową i produkcyjną. Zabudowa wzdłuż drogi krajowej nr 71 nie wskazuje żadnego wiodącego trendu architektonicznego. Przekształcenia na zabudowę usługową i produkcyjną budynków mieszkalnych doprowadziły do powstania przestrzeni, która nie wykazuje żadnych wartości nie tylko architektonicznych, urbanistycznych ale i krajobrazowych. Istniejąca zabudowa uzupełniania jest budynkami o nowoczesnej formie, zazwyczaj o kubaturze znacznie przewyższającej istniejące zabudowania. Dodatkowo elementem dysharmonizującym są wszechobecne reklamy, szyldy, bilbordy i inne obiekty informujące o prowadzonej działalności. Niejednokrotnie szpecąca jest również kolorystyka zastosowana w elewacjach budynków.

Równie niekorzystnym zjawiskiem jest rozlewanie się zabudowy na tereny wiejskie, szczególnie w północnej części gminy. Skutkuje to nie tylko finansowymi obciążeniami gminy, ale i konfliktami społecznymi – lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej, powoduje ograniczenia w rozwoju tej drugiej, istniejącej od lat. Konflikty nabierają większej mocy, gdy istniejąca zabudowa zagrodowa generuje uciążliwości dla nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej. Zabudowa wielorodzinna niskiej i średniej intensywności obejmuje dwa bloki mieszkalne w Gospodarzu – Majątku. Zabudowa ta wymaga modernizacji, w tym: remontów mieszkań, wymiany infrastruktury, uporządkowania terenu, odbudowy, przebudowy lub budowy nowych budynków gospodarczych i garażowych na tym terenie.

Na szczególną uwagę zasługuje zabudowa zlokalizowana we wsi Starowa Góra. Położona jest przy granicy z miastem Łódź. W związku z bardzo dobrym połączeniem komunikacyjnym i dostępnością komunikacji publicznej obręb Starowa Góra był jednym na najprężniej rozwijających się obszarów gminy pod względem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Przekształcenia terenów rolnych w tereny zwartej zabudowy miały miejsce w latach 90 XX w. oraz w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. Efektem tych przekształceń jest bardzo zwarta zabudowa, niemal o patologicznym układzie, szczególnie przy ulicy Zagłoby i przy odchodzących od niej uliczkach. Obecny podział nieruchomości jest efektem podziałów wtórnych działek rolnych. Długie wąskie działki zostały rozparcelowane na działki budowlane. Przy podziałach ograniczono do minimum tereny dróg. Co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, gdzie zabudowa jest zlokalizowana przy bardzo wąskich drogach, które ze względu na istniejącą zabudowę nigdy nie będą miały parametrów dróg publicznych. Obsługa komunikacyjna opiera się na ul. Centralnej jako głównego odbiornika ruchu. Pozostały teren nadal jest w użytkowaniu rolniczym lub jest nie użytkowany.

*Teren miasta*

Centrum miasta Rzgowa charakteryzuje zabudowa jednorodzinna, w przeważającej części są to domy parterowe, kryte dachami dwuspadowymi, wznoszone w pierzei ulicy. Występują również kamienice miejskie dwupiętrowe. Zabudowa ta w znacznej części jest objęta ochroną konserwatorską. Niektóre z obiektów wymagają modernizacji. W samym centrum miasta funkcja mieszkaniowa łączy się z funkcją usługową. W wielu budynkach całe partery są adaptowane na usługi. W historycznym centrum nie powstają nowe budynki, rozwój polega na adaptacji zabudowy na nowe funkcje poprzez remonty i przebudowę, jednak przebudowa nie zakłóca historycznych układów wytworzonych w zabudowie. Poza ścisłym centrum, obserwowany jest trend rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wyznaczone w północnej i wschodniej części miasta tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną zaczynają się sukcesywnie wypełniać. Należy zaznaczyć jednak, że rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej hamuje rozwój, a niekiedy uniemożliwia funkcjonowanie istniejących gospodarstw rolnych.

Poza historycznym układem przestrzennym miasta i zabudową mieszkaniową, dominuje zabudowa usługowa, zlokalizowana głównie w południowej części miasta, oraz ciągu ważniejszych ciągów komunikacyjnych.

#### ***1.2.1.2.2. Zabudowa rekreacji indywidualnej, rodzinne ogródki działkowe.***

Typowe obiekty rekreacji indywidualnej na terenie gminy zlokalizowane są szczątkowo. Jednak najwięcej tego typu obiektów znajduje się w Czyżeminku i Prawdzie. W Prawdzie znajduje się teren, gdzie nastąpiła intensyfikacja lokalizacji tego typu zabudowy. Jest to teren w południowym narożniku sołectwa, przy granicy z gminą Tuszyn.

Na terenie sołectwa Romanów, znajdują się teren zabudowy letniskowej, współistnieją one przy rodzinnych ogródkach działkowych. Na pozostałym terenie gminy tereny rekreacji indywidualnej występują sporadycznie, stanowiąc pojedyncze obiekty.

Na terenie w granicach administracyjnych miasta nie ma zlokalizowanych obiektów i terenów rekreacji indywidualnej ani rodzinnych ogródków działkowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2014 r. o rodzinnych ogródkach działkowych (Dz. U. 2014 poz. 40), poprzez rodzinny ogród działkowy – *należy rozumieć wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.* Zgodnie z art. 3 ww. ustawy podstawowymi celami rodzinnego ogrodu działkowego są:

- 1) *zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;*
- 2) *poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;*
- 3) *pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;*
- 4) *integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;*
- 5) *integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;*
- 6) *przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;*
- 7) *ochrona środowiska i przyrody;*
- 8) *oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;*
- 9) *kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;*
- 10) *tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.*

Wyżej wymienione cele lepiej lub gorzej wpisują się w funkcjonowanie rodzinnych ogródków działkowych na terenie gminy Rzgów. Szczególnie w zakresie współistnienia ogródków na terenach rolniczych o charakterystycznej uciążliwości.

Na terenie Gminy Rzgów tereny rodzinnych ogródków działkowych znajdują się we wsi Czyżeminek, we wsi Romanów oraz we wsi Prawda. Rodzinne ogródki działkowe zlokalizowane w Romanowie zajmują powierzchnię ok. 30 ha. Znajduje się tu charakterystyczna dla tego typu użytkowania zabudowa. Teren jest w znacznej części porośnięty roślinnością wysoką. Tereny ogródków działkowych znajdujące się we wsi Czyżeminek zajmują nieco mniejszą powierzchnię.

We wsi Romanów zlokalizowane są Rodzinne Ogródki Działkowe: „Oaza” i „Romantyk”, zajmują łącznie powierzchnię ok. 34 ha. We wsi Czyżeminek zlokalizowane są Rodzinne Ogródki Działkowe: „Czyżeminek 1”, „Czyżeminek 2”, „Czyżeminek 3”; zajmują łącznie powierzchnię ok. 6 ha. We wsi Prawda zlokalizowane są Rodzinne Ogródki Działkowe „Borówka”, zajmują powierzchnię ok. 1,7 ha oraz Rodzinne Ogródki działkowe „Irys” w Prawdzie, zajmujące powierzchnię ok. 0,7 ha.

Dla obu terenu ogródków działkowych w Romanowie oraz w Czyżeminku, wystąpiono z wnioskiem o możliwość zachowania w dotychczasowym użytkowaniu – tereny ogródków działkowych.

Ogrody działkowe stanowią niewątpliwie cenne tereny czynne biologicznie, oddziałujące pozytywnie na stan środowiska przyrodniczego gminy. Należy dodać, że ogrody działkowe stanowią często barierę przestrzenną i są terenami o ograniczonej dostępności. Mogą także stanowić źródło uciążliwości związanych przede wszystkim z powstającymi w ich sąsiedztwie dzikimi wysypiskami odpadów (w tym niebezpiecznych np. środki ochrony roślin) oraz spalaniem, głównie jesienią, w ogrodach dużych ilości liści i innych odpadów organicznych.

Silna pozycja prawna ogrodów działkowych nie pozwala na zmianę przeznaczenia tych terenów pod zabudowę mieszkaniową lub zieleni publiczną ogólnodostępną.

W zakresie terenów rekreacji indywidualnej, na terenie gminy Rzgów znajdują się samodzielne obiekty. Lokalizowane są na terenach atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo. Zazwyczaj są to małe domki z ogrodem, lokalizowane na małych skrawkach terenu.

#### ***1.2.1.2.3. Zabudowa zagrodowa***

Taki typ zagospodarowania działek w gminie i mieście Rzgów dotyczy gospodarstw rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych. Brak jest jednak wyraźniej specyfikacji prowadzonej działalności, jednak są obiekty wyróżniające się w przestrzeni produkcji rolnej. Na terenie miasta Rzgów zlokalizowane są trzy duże gospodarstwa ogrodnicze. Jednym z bardziej znaczących jest gospodarstwo Państwa Turskich, które specjalizuje się w produkcji sadzonek chryzantem. W skład gospodarstwa wchodzi dwie szklarnie – jedna o powierzchni 7000 m<sup>2</sup>, druga o powierzchni 22 000 m<sup>2</sup>.

Zlokalizowane jest tu również wdrożeniowe gospodarstwo ogrodnicze oraz dwa inne duże gospodarstwa, których specjalizacją jest ogrodnictwo.

Na terenach wiejskich gminy Rzgów nie ma zlokalizowanych bardziej znaczących gospodarstw ogrodniczych, znajdują się mniejsze obiekty. Na terenach sołectw: Gospodarz, Grodzisko, Huta Wiskicka, Starowa Góra i Stara Gadka, znajdują się szklarnie w zabudowie zagrodowej (gospodarstwa ogrodnicze). Najczęściej lokalizowane są w pasie za zabudową. Szczególna koncentracja tego typu zabudowy znajduje się w Starej Gadce, Starowej Górze i Gospodarzu. Istniejące zabudowania związane z gospodarstwami ogrodniczymi nie wywołują kolizji urbanistycznej. Nie są to obiekty wyróżniające się w przestrzeni. Świadczą natomiast o kierunku działalności gospodarczej w niektórych rejonach gminy. Należy również wspomnieć, że ten kierunek rolnictwa nie wywołuje tak negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie jak hodowla i chów zwierząt użytkowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że produkcja ogrodnicza jest uwarunkowana historycznie, bowiem od początku XX w. na terenie majątku w Gospodarzu była taka forma działalności rolniczej prowadzona.

W zakresie większych obiektów produkcji rolniczej należy wymienić zakład produkcyjno – handlowy OVOVITA na terenie wsi Prawda, w którego skład wchodzi ferma niosek. Na terenie gminy Rzgów znajduje się oprócz zakładu w Prawdzie, kilka obiektów specjalizujących się w chowie i hodowli zwierząt użytkowych min. w Rzgowie oraz we wsi Kalino. We wsi Bronisin Dworski zlokalizowana jest ferma niosek.

Nie można jednoznacznie wskazać wiodącej gałęzi rolnictwa na terenie gminy Rzgów. W jednej części dominuje ogrodnictwo, w drugiej typowy rodzaj działalności: uprawa gruntowa oraz małe hodowle i chowy zwierząt. Oprócz kilku elementów w skali gminy, nie ma obiektów, które w znacznym stopniu wyróżniają się w przestrzeni rolniczej.

Gospodarstwa mają typową strukturę: budynek mieszkalny, lokalizowany od strony drogi, dalej od drogi lokalizowana jest zabudowania gospodarcza, inwentarska i budynki do składowania płodów rolnych (stodoły). Pozostałe części działek są użytkowane rolniczo – stanowią uprawy rolne. Coraz częściej występuje zabudowa towarzysząca zabudowie zagrodowej: drobne usługi jak sklep spożywczy, zakład naprawy

samochodów. Jak już wspomniano wyżej, przy analizie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, obejścia rolnicze również prowadzone są z dotąd niespotykaną estetyką. W części podwórza są obsiane trawnikami, zlokalizowane są obiekty małej architektury. Wygląd polskiej wsi w znacznym stopniu się poprawił.

Również w zakresie nowo lokalizowanych obiektów w zabudowie zagrodowej: budynki mieszkalne projektowane są jako dwukondygnacyjne z poddaszem użytkowym, zabudowa gospodarcza i inwentarska jest lokalizowana zgodnie z nowymi trendami, przy uwzględnieniu przepisów z zakresu prawa budowlanego. Równie istotne jest, że z terenów zabudowy zagrodowej znikają wszelkie „samoróbki”, niekiedy w bardzo złym stanie technicznym.

Zabudowa zagrodowa jest zlokalizowana na terenie całej gminy z wyraźnym trendem we wschodniej części gminy. Widoczny jest odchodzenie od rolniczego użytkowania ziemi, wobec czego poszczególne budynki zabudowy gospodarczej zamieniane są na inne funkcje. Dodatkowo obserwuje się zastępowanie budynków w zabudowie zagrodowej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wtórne podziały działek użytkowanych rolniczo z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Teren zajmowany przez uprawy rolnicze ulega skurczeniu na skutek wypierania przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, szczególnie na terenach graniczących bezpośrednio z miastem Łódź. Na obszarze wiejskim, obserwuje się bardzo nasilone zjawisko suburbanizacji – rozlewania się miast. Rozległe niegdyś tereny wiejskie, tracą swój pierwotny charakter. Na tym obszarze, zabudowa zagrodowa występuje jedynie na pojedynczych działkach. Zagospodarowanie nabrało charakteru podmiejskiego, z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, ale także z bardzo silnymi rodzinnymi ogródkami działkowymi oraz przemysłem i usługami. Co więcej, proces ten cały czas się nasila i o ile początkowo nowe typy zabudowy lokalizowane były wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, tak obecna analiza terenu pozwoliła zaobserwować, że proces ten dotyczy rozlewania się zabudowy już w głąb działek ówczesnie użytkowanych rolniczo. Analiza struktury podziałów działek wykazała, że wiele z nich zostało podzielonych z przeznaczeniem pod nową zabudowę mieszkaniową w sposób pozwalający na racjonalne użytkowanie przestrzeni. Jednak są także obszary, które są zagospodarowane w sposób chaotyczny, podziały działek nie są racjonalne, powodując problemy w ich użytkowaniu zgodnie z ich nowym, mieszkaniowym przeznaczeniem.

#### ***1.2.1.2.4. Zabudowa usługowa***

Zabudowa usługowa na terenie gminy Rzgów przyjmuje charakter zarówno usług publicznych, jak i prywatnych. Analiza istniejącego zagospodarowania terenu pozwoliła wyróżnić następujące rodzaje usług:

- usługi oświaty i wychowania,
- usługi z zakresu sportu,
- usługi z zakresu obsługi medycznej i opieki społecznej,
- usługi z zakresu kultury i sztuki i kultu religijnego,
- usługi z zakresu administracji i finansów,
- usługi gastronomiczne,
- usługi handlu.

Zabudowa usługowa na terenie Gminy Rzgów zdominowana jest przez branżę odzieżową. Istniejące w południowej części miasta centra handlowe generują powstawanie nowych usług towarzyszących.

Analiza stanu istniejącego wykazała, że usługi drobnego handlu (głównie artykułami spożywczymi), rzemiosła oraz usługi gastronomiczne, zlokalizowane są głównie w centrum Rzgowa. Jeśli są to obiekty usługowe wolnostojące, to są nieduże, do około 50m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Częstym przypadkiem, zwłaszcza w centrum jest lokalizowanie usług drobnego handlu w parterach domów mieszkaniowych.

Zabudowa usługowa związana z branżą odzieżową zlokalizowana jest głównie w południowej części miasta Rzgów. Zlokalizowane jest tu centrum Ptak Fashion City oraz Polros. Ptak Fashion City stale jest rozbudowywany. W 2012 roku otwarty został PTAK Outlet. W ciągu kolejnych lat powstały inwestycje, będące częścią całego kompleksu. Centrum jest w ciągłej rozbudowie. Oprócz ogromnej strefy handlu nie tylko detalicznego funkcjonuje centrum wystawiennicze, gdzie organizowane są pokazy mody oraz targi związane z branżą odzieżową.

Rozwój sektora włókienniczo – odzieżowego generuje stały wzrost gospodarczy na terenie gminy Rzgów. Wzdłuż drogi krajowej nr 71 zarówno na terenie miasta jak i wsi Gospodarz, teren zagospodarowany jest zabudową usługową i produkcyjną związaną z branżą odzieżową. Pozostała zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna jest sukcesywnie przekształcana na zabudowę usługową i produkcyjną. Pozytywny aspekt rozwoju gospodarczego ma swoje negatywne strony – w postaci nadmiernej ilości reklam i banerów lokalizowanych zarówno na budynkach jak i przy pasie drogowym. Konieczne jest tutaj przedsięwzięcie środków mających na celu minimalizację negatywnego odbioru otoczenia szczególnie w zakresie reklam.

W przypadku usług realizowanych przez podmioty publiczne można zauważyć tendencję do skupiania się w większe zespoły. Najbardziej obfitującym w usługi publiczne rejonem są okolice Placu 500 – lecia.

#### *Opieka medyczna*

Opiekę medyczną w Gminie Rzgów sprawuje publiczna i niepubliczna służba zdrowia, która obejmuje jednostki leczenia ambulatoryjnego. W gminie Rzgów opieka medyczna zorganizowana jest według następującego schematu:

- jednostka samorządowa, obejmująca publiczny zakład opieki zdrowotnej.
- gabinety prywatne,

Publiczny zakład opieki zdrowotnej – Gminna Przychodnia Zdrowa w Rzgowie, której zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom gminy Rzgów podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, stomatologii.

W Rzgowie funkcjonuje Centrum Leczenia Niepłodności „GAMETA”- zlokalizowane przy ul. Rudzkiej 34, jest to jeden z najnowszych ośrodków leczenia niepłodności w Polsce.

Stan bazy opieki zdrowotnej jest postrzegany przez pacjentów na ogół jako niezadowolający. Przyczyniają się do tego przede wszystkim problemy związane z finansowaniem służby zdrowia. Mimo tego, ostatnio obserwuje się pozytywne zmiany, polegające na stopniowej modernizacji obiektu oraz unowocześnianiu wyposażenia placówki. Na zmiany te duży wpływ ma między innymi konkurencja ze strony niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Istnieją również prywatne gabinety stomatologiczne oraz prywatne gabinety lekarskie.

Świadczeniem pomocy społecznej w gminie zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający przy Urzędzie Miejskim z siedzibą przy ul. Rawskiej 8 oraz pomocniczo organizacje wyznaniowe i społeczne. Istniejący GOPS otacza opieką mieszkańców gminy, wymagających pomocy przede wszystkim z powodu bezrobocia oraz niepełnosprawności (wynikającej z wieku i z przyczyn losowych), bezradności życiowej oraz z powodu wielodzietności. Na terenie gminy, znajduje się Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek mieszczący się w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 11.

#### *Oświata i wychowanie*

Gmina Rzgów dysponuje wystarczającą dla potrzeb mieszkańców siecią placówek oświatowych, w tym trzy placówki przedszkolne: publiczne w Rzgowie - ul. Szkolna, Przedszkole Niepubliczne „Lalibu” w Starowej Górze, Przedszkole Niepubliczne i Mini Żłobek „Świat Odkrywców” w Starej Gadce, trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Kalinie, Szkoła Podstawowa w Guzewie im. Kornela Makuszyńskiego, jedno gimnazjum - Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Na terenie miasta i gminy Rzgów nie znajdują się szkoły ponadgimnazjalne.

Przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie zlokalizowane jest boisko szkolne. Również przy Szkole Podstawowej w Kalinie zlokalizowane jest boisko szkolne. Zarówno obiekt w Guzewie jak i boisko w Kalinie służą nie tylko jako element uzupełniający nauczania, ale są otwarte dla okolicznych mieszkańców. W Kalinie na terenie szkoły zlokalizowany jest plac zabaw, z którego korzystają dzieci z okolicznych wsi.

W mieście Rzgów placówki oświatowe tworzą zwarty kompleks edukacyjno – sportowy. Również zlokalizowana jest tu hala sportowa. W ostatnich latach kompleks przeszedł kompleksowy remont, włącznie z budową hali sportowej. Znajdują się tu obiekty:

- Przedszkole Publiczne
- Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza
- Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
- Hala Sportowa
- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie
- Orlik.

| EDUKACJA   | 2010/2011 | 2012/2013 | 2014/2015 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Placówki wychowania przedszkolnego                     | 3         | 4         | 4         |
| w tym: przedszkola                                     | 1         | 2         | 2         |
| Miejsca w przedszkolach                                | 125       | 195       | 220       |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego          | 154       | 219       | 275       |
| w tym w przedszkolach                                  | 125       | 180       | 218       |
| Szkoły podstawowe                                      | 3         | 3         | 3         |
| Uczniowie szkół podstawowych                           | 421       | 410       | 417       |
| Szkoły gimnazjalne                                     | 1         | 1         | 1         |
| Uczniowie szkół gimnazjalnych                          | 222       | 217       | 216       |
| Liczba uczniów przypadających na 1 oddział w szkołach: |           |           |           |
| podstawowych   | 17        | 17        | 17        |
| gimnazjalnych  | 19        | 18        | 20        |

*Tabela nr 1. Stan edukacji w Gminie Rzgów. Źródło: Statystyczne Vadamecum Samorządowca 2014, Urząd Statystyczny w Łodzi.*

Zmiany w strukturze demograficznej – wyż demograficzny – spowodowały zmniejszenie liczby miejsc w przedszkolach, oraz dużą liczbę dzieci w klasach szkół podstawowych. System oświatowy, szczególnie w zakresie przedszkoli jest uzupełniany przez ofertę placówek znajdujących się na terenie Łodzi.

#### *Administracja*

Obiekty administracji państwowej, gospodarczej i samorządowej mają swoje siedziby w Rzgowie. Urząd Miejski i Rada Miejska w Rzgowie przy Placu 500-lecia 22, Urząd Stanu Cywilnego przy Placu 500-lecia 22, Komisariat Policji w Rzgowie przy Placu 500-lecia 6. Na terenie Urzędu Miejskiego w Rzgowie zlokalizowany jest referat Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Jako jednostki organizacyjne przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie działają:

- Przedszkole publiczne w Rzgowie;
- Szkoła Podstawowa w Guzowie im. Kornela Makuszyńskiego;
- Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Kalinie;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie;
- Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie;
- Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie;
- Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie;
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji;
- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie.

Urząd Miejski wspierany jest na terenie gminy przez Sołtysów i Rady Sołeckie. Urząd Miejski w Rzgowie wraz z jednostkami organizacyjnymi zapewnia mieszkańcom gminy pełen zakres usług z pakietu usług administracyjnych i publicznych. Miasto Rzgów stanowi ośrodek centralny nie tylko pod względem lokalizacji na mapie gminy ale i pod względem administracji samorządowej. Również lokalizacja w Urzędzie Miejskim w

Rzgowie referatu Budownictwa, ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Łodzi, stanowi o bardzo dobrej jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

### *Kultura*

Na terenie gminy działa prężnie Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8. Ośrodek zrzesza grupy i zespoły artystyczne:

- Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”;
- Chór „Camerata”;
- Orkiestra Dęta;
- Grupa Wokalna „Sempre Cantare”;
- Grupa Tańca Współczesnego „Krasnale”;
- Pracownia Plastyczna;
- Koło Fotograficzne „Blenda”;
- Koło Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane”;
- Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
- Koło Brydża Sportowego;
- Grupa Tenisa Stołowego „Cyrkiel Rzgowski”.

Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” powstał w 1985 r., zrzesza zarówno dorosłych jak i młodzież i dzieci. Zespół corocznie bierze udział w festiwalach w kraju i za granicą, gdzie promuje polski folklor.



*Zdjęcie nr 1. Członkinie Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, Źródło: <http://rzgowkultura.pl/?portfolio=rzgowianie>.*

Chór „Camerata” został założony w 2003 r. przez mgr Izabelę Kijankę, absolwentkę Akademii Muzycznej w Łodzi. Chór liczy ponad 20 osób. Koncertuje głównie w regionie łódzkim. Chór jest laureatem wielu nagród.

Orkiestra Dęta w Rzgowie powstała w 1907 r. z inicjatywy Adolfa Schittelhelma, początkowo działała przy Straży Ogniowej. Orkiestra bierze udział w wielu imprezach lokalnych, działa również charytatywnie. Organizowane są koncerty, podczas których prowadzone są zbiórki pieniędzy dla dzieci z terenu Gminy Rzgów. Orkiestra reprezentuje swoje umiejętności w kraju i za granicą.

W zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie organizowane są imprezy aktywizujące lokalną społeczność. Organizowane są koncerty, konkursy (min. fotograficzne, plastyczne), wystawy (min. rękodzieła, prac plastycznych, fotograficzne).

Ofertę kulturalną na terenie gminy Rzgów uzupełniają:

- Świetlica wiejska w Czyżeminku;
- Świetlica wiejska przy OSP w Gospodarzu;
- Świetlica wiejska przy OSP w Grodzisku;
- Świetlica wiejska przy OSP w Guzowie;



- Świetlica wiejska w Romanowie;
- Świetlica wiejska przy OSP w Kalinie;
- w Starej Gadce – sala świetlicowa;
- Dom Kultury w Starowej Górze;
- Świetlica wiejska w Hucie Wiskickiej;
- Świetlica wiejska przy OSP w Kalinku.

Nie należy zapominać, że działalność kulturową wspierają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowane na terenie Gminy Rzgów.

#### *OSP*

Na terenie Gminy Rzgów zlokalizowanych jest pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wchodzącej w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:

- OSP Rzgów – ul. Nadrzeczna 2;
- OSP Bronisin – Bronisin Dworski 3
- OSP Stara Gadka – ul. Lucerniana 41;
- OSP Kalino – Kalino 38;
- OSP Grodzisko – Grodzisko 47a.

Ponad to na terenie gminy Rzgów Ochotnicze Straże Pożarne zlokalizowane są w:

- Guzewie;
- Kalinku;
- Prawdzie;
- Starowej Górze;
- Romanowie;
- Gospodarzu.

Na terenie gminy Rzgów nie ma zlokalizowanej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. W związku z czym obowiązek ochrony przeciwpożarowej i nie tylko spływa na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które z założenia składają się z mieszkańców, czyli ochotników. Należy podkreślić, że działania i funkcja jaką pełnią OSP jest bardzo często niedoceniana. Budżet gminy przewiduje silne wspieranie działalności OSP.

Jak zostało wcześniej wspomniane jednostki OSP stanowią również lokalne obiekty kulturalne i rekreacyjne. Tu skupiają się ogniska współdziałania. Jedną z najważniejszych form aktywności są organizowane zawody pożarniczo – sportowe. Strażacy w mundurach biorą również udział w większych imprezach nie tylko świeckich ale i kościelnych.

#### *Sport i rekreacja*

Usługi związane ze sportem i rekreacją zyskują coraz większą popularność, szczególnie w zakresie infrastruktury sportowej. Powstają nowe obiekty sportowe i rekreacyjne: boiska i place zabaw dla dzieci. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna jest nadal nie wystarczająca – szczególnie na terenach wiejskich, gdzie brak jest placów zabaw i obiektów sportowych.

Na terenie gminy istnieje 6 obiektów związanych ze sportem i rekreacją. W Rzgowie działa Klub Sportowy LZS GLKS „Zawisza” z siedzibą w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56 ze stadionem o powierzchni 2,0 ha. oraz klub KKS "Sokół" nastawiony na halowe gry sportowe i turytykę. Ponadto w następujących wsiach znajdują się obiekty:

- Kalinko – boisko przy OSP oraz plac zabaw dla dzieci;
- Stara Gadka – boisko;
- Grodzisko – boisko oraz plac zabaw dla dzieci;
- Starowa Góra – boisko (u zbiegu ulic Centralnej i Zakładowej) oraz plac zabaw dla dzieci (u zbiegu ulic Centralnej i Wójtowskiej);
- Romanów - boisko i plac zabaw dla dzieci;
- Kalino - boisko przyszkolne i plac zabaw;
- Czyżeminek – boisko przy Świetlicy Wiejskiej.

W 2012 roku odbyło się oficjalne otwarcie użytkowania hali sportowej w Rzgowie przy ulicy Szkolnej. Budowa Hali sportowej została dofinansowana ze środków unijnych z działania III.5 „Infrastruktura turystyczno – sportowa „, z programu RPO Województwa Łódzkiego. Kwota dofinansowania wyniosła 5 500 000 zł, przy całym koszcie realizacji 14 500 000 zł. Obiekt posiada dużą arenę sportową z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. W hali zainstalowano również ściankę wspinaczkową. Zlokalizowana jest tu również siłownia, sala do gry w squosha oraz dwie sale do ćwiczeń. Hala wyposażona jest również w salę konferencyjną, zaplecze biurowe i gastronomiczne. Na terenie Rzgowa, przy szkole podstawowej funkcjonuje też "Orlik", jego budowa była również dofinansowana ze środków unijnych.

W zakresie rozwoju usług turystyki, sportu i rekreacji widoczne są znaczne, pozytywne zmiany.

Niedostateczna jest natomiast infrastruktura związana z aktywnymi formami wypoczynku indywidualnego. Na terenie gminy poza małymi odcinkami nie ma wykonanych tras i ścieżek rowerowych. Niezbędna jest również inna infrastruktura związana z turystyką rowerową, jak miejsca odpoczynku. Gmina wykazuje potencjał do rozwoju aktywnych form odpoczynku, w szczególności rozwoju turystyki rowerowej.

#### *Obiekty sakralne*

Społeczność gminy Rzgów stanowią katolicy, zaś jej obszar położony jest na terenie Diecezji Łódzkiej, w dekanacie Tuszyńskim, w parafii rzymskokatolickiej Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, znajdującej się w Rzgowie, Plac 500 – lecia 7, 95-030 Rzgów. Do parafii przynależy ok. 6000 mieszkańców. Na terenie Gminy Rzgów znajdują się kaplice: Kaplica w Domu Sióstr Felicjanek, ul. Ogrodowa 11, Rzgów; Kaplica pw. Św. Michała Archanioła; Kaplica w Kalinie.

Budowa Kościoła p. w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika została ukończona w 1630 r. Wybudowany z cegły i kamienia polnego, został gruntownie odnowiony w latach 1946-1952. Wybudowany został w stylu późnorenesansowym, jednonawowy. Obecnie Kościół wyposażony jest w ołtarz główny barokowy z rzeźbionym krucyfiksem z XVIII w.; pięć ołtarzy bocznych z przełomu XVII i XVIII w. z obrazami: Świętej Trójcy, Serca Jezusowego, Matki Boskiej Częstochowskiej, św. Mikołaja, św. Antoniego, św. Rocha, ambone z XVIII w.; stelle z początku XVIII w.; orany z końca XIX w.; trzy dzwony.

Obecnie na terenie Gminy Rzgów znajduje się 7 cmentarzy, w tym 2 czynne i 5 zamkniętych. Największy z nich to cmentarz komunalny dla miasta Łodzi przy ulicy Czartoryskiego w Starej Gadce. Cmentarz w Rzgowie przy ulicy Cmentarnej jest cmentarzem katolickim obsługującym gminę Rzgów. Pozostałe, których powierzchnia nie przekracza 2 ha, to cmentarze poewangelickie.

Stopień wykorzystania czynnych cmentarzy jest zróżnicowany. Stosunkowo największą rezerwę terenową posiada Cmentarz przy ulicy Czartoryskiego, który powiększa się w kierunku północnym. Cmentarz w Rzgowie posiada niewielką rezerwę.

Jedną z możliwości zmniejszenia tempa zajmowania nowych terenów pod cmentarz jest propagowanie innych form pochówków np. kremacje zmarłych.

#### *Usługi komercyjne.*

Oprócz drobnych sklepów zabezpieczających potrzeby mieszkańców, na terenie miasta i Gminy Rzgów zlokalizowana jest branża odzieżowa. W południowej części Rzgowa powstało centrum handlowe Ptak Fashion City, zajmujące powierzchnię ok. 250 000 m<sup>2</sup>. Zgodnie z zapowiedziami inwestora centrum jest w fazie stałego rozwoju. Oprócz centrum handlowego na terenie gminy zlokalizowane są usługi będące uzupełnieniem istniejących hal targowych: hurtownie tkanin, szwalnie, hurtownie dodatków krawieckich, lokalizowane w sąsiedztwie centrum, w ciągu ulicy Pabianickiej – dalej we wsi Gospodarz, aż do Pabianic, w ciągu ulicy Katowickiej – drogi krajowej nr 91..

Dodatkowym czynnikiem przyciągającym inwestorów jest bezpośrednie sąsiedztwo Łodzi.

Na terenie gminy Rzgów zlokalizowanych jest kilka obiektów handlowych (poza branżą odzieżową) o znacznych gabarytach: Makro Cash and Carry – ul. Rudzka 40, oraz Biedronka – ul. Rzemieślnicza 35. Dane statystyczne wskazują na ciągły wzrost gospodarczy gminy poprzez ciągle rosnącą liczbę przedsiębiorców. Równie korzystnie gmina wypada na tle całego powiatu łódzkiego wschodniego:

|   | 2010 | 2011 | 2013 | Powiat 2013 |
|---|------|------|------|-------------|
| Podmioty w rejestrze REGON ma 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym | 2236 | 2390 | 2489 | 1753        |

Tabela nr 2. Podmioty w rejestrze REGON. Źródło: Statystyczne Vadamecum Samorządowca 2014, Urząd Statystyczny w Łodzi.

Gmina Rzgów obfituje w liczbę firm działających na jej obszarze. Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej na terenie miasta dokonano ponad 600 wpisów. Na terenie całej gminy dokonano ok. 1300 wpisów.

W zakresie działalności gastronomiczno - hotelowej zlokalizowanej na terenie gminy Rzgów wskazać należy obiekty:

- Gospoda Starówka – w Starowej Górze;
- „Cristal” Centrum Bankietowo – Konferencyjne w Gospodarzu;
- Bar „Rarytas” w Gospodarzu;
- „Enigma” Sala Konferencyjna w Rzgowie
- Hotel „Odyseja” w Rzgowie;
- Pizzeria Lucy;
- Hotel i restauracja „Eden” w Rzgowie;
- Restauracja ‘Maria’ w Rzgowie;
- Hotel „Wir” w Rzgowie;
- McDonald’s w Rzgowie;
- Hotel „Jurand” w Rzgowie;
- Hotel „Ozimar” w Rzgowie;
- Restauracja "KFC" w Rzgowie.

Ponad to lokale gastronomiczne zlokalizowane są na terenie CH Polros oraz na terenie obiektów Ptak Fashion City.

Zgodnie z powyższym wykazać należy wskazać, że baza noclegowo – gastronomiczna jest dobrze rozwinięta, w szczególności na terenach miejskich oraz jako otoczenie około biznesowe branży odzieżowej. Wskazać należy natomiast pewne braki w tym zakresie na terenach wiejskich, szczególnie tam gdzie wskazuje się wysoki potencjał rozwoju turystyki. Na terenie gminy nie znajdują się obiekty gospodarstw agroturystycznych. W zakresie obiektów świadczących usługi rekreacyjne należy wymienić tu „Stajnię Kajtuś” w Grodzisku, oferującą nie tylko trening koni, hotel dla koni ale i naukę jazdy konnej. Stajnia zajmuje się również handlem końmi.

Oprócz bazy noclegowo – gastronomicznej na terenie gminy zlokalizowane jest gro obiektów usługowych. Obiekty te dzielą się na dwie grupy: obiekty obsługujące mieszkańców, oraz obiekty związane z branżą odzieżową. Obiekty usługowe związane z obsługą mieszkańców zlokalizowane są na terenie całej gminy, z wyraźną intensyfikacją w mieście Rzgów. Na terenach wiejski są to głównie małe sklepy spożywczo – przemysłowe oraz drobne zakłady usługowe jak zakłady naprawy samochodów.

Inaczej struktura usługowa wygląda na terenach wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych, oraz na terenach graniczących z Łodzią oraz miastem Rzgów. Wzdłuż drogi krajowej nr 91, w północnej części gminy (sołectwo Starowa Góra) oraz na terenie miasta tworzy się klaster, na który składają się salony sprzedaży nowych i używanych samochodów: Dealer KIA, Autotraper Sport Service, Toyota, Volvo Trucks, Scania. Kolejne tego typu obiekty znajdują się w granicach administracyjnych miasta Łódź.

Na terenie gminy i miasta Rzgów prężnie rozwinęła się i nadal się rozwija branża odzieżowa. Związane jest to głównie z lokalizacją Ptak Fashion City. Ośrodkiem centralnym, wokół którego lokalizują się obiekty usługowe jest Ptak Fashion City. W sąsiedztwie znajduje się również CH Polros. Zarówno Centrum Handlowe Ptak jak i CH Polros są to hale targowe, gdzie w wydzielonych boksach odbywa się handel hurtowy i detaliczny

produktów odzieżowych. Boksy są podnajmowane przez producentów ubrań jak i pośredników. Centrum ściągają tysiące kupujących nie tylko z terenu całej Polski ale i z zagranicy.

Na terenie gminy Rzgów rozwinęła się cała struktura gospodarcza branży: producenci odzieży, hurtownicy, detaliści, producenci półproduktów, producenci wyposażenia sklepów, eksporterzy, importerzy (oraz związany z tym transport dóbr), projektanci etc. Wszystkie te elementy można znaleźć w strukturze przestrzennej Rzgowa. Zlokalizowane są głównie w południowej części miasta, oraz wzdłuż drogi krajowej nr 71. Jako wyróżniający się w przestrzeni obiekt należy wskazać Ptak Fashion City, zlokalizowany w południowej części miasta po obu stronach drogi krajowej nr 91. Obecnie (sierpień 2015 r.) realizowany jest podziemny tunel, który usprawni połączenie komunikacyjne. Na Ptak Fashion City składa się centrum Handlowe, Ptak Expo, Ptak Outlet oraz PTAKMODA.COM.

W ostatnim czasie została zrealizowana inwestycja Ptak Expo – centrum wystawiennicze. Odbývają się to pokazy mody, targi i inne imprezy. Hale na całym terenie Ptak Fashion City zajmują powierzchnię ok. 16 ha.

Jest to gigantyczne przedsięwzięcie, a inwestor zapowiada kolejne inwestycje.

Na terenie gminy Rzgów zlokalizowane są hurtownie tkanin oraz dodatków krawieckich. Do największych należy zaliczyć Polimex, Grażka, Camela S.A. Karina, Tafetex, MA MA tex. Oprócz wymienionych znajduje się wiele mniejszych oferujących nie tylko produkty krajowe ale również importowane.

#### ***1.2.1.2.5. Zabudowa przemysłowa, produkcyjna, składowo – magazynowa***

Zabudowa przemysłowa, produkcyjna i składowo magazynowa przyjmuje na terenie Gminy Rzgowa dwa warianty lokalizacyjne: większych zgrupowań obszarów przemysłowych lub działalności przemysłowej/produkcyjnej zlokalizowanej przy zabudowie mieszkaniowej. Ta ostatnia działalność, zarówno na terenie miasta, jak i obszaru wiejskiego Gminy, dotyczy niewielkich przydomowych obiektów jak szwalnie czy piekarnie. Większe zakłady produkcyjne zlokalizowane są poza terenami zwartej zabudowy, na obrzeżach miasta lub na terenie gminy. Do największych obiektów tego typu należy zaliczyć:

- „Gealan Polska Sp. z o.o.” – Rzgów ul. Rudzka 31 - produkcja profili z tworzyw sztucznych do okien i drzwi;
- „Kerakoll Polska Sp. z o. o.”, - producent chemii budowlanej;
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” – ul. Zakładowa 1, Starowa Góra;
- Blachy Pruszyński – ul. Rudzka 43, Rzgów;
- DREWARM – Stolarnia – ul. Leśna 15, Rzgów;
- „Delia Cosmetics” – ul. Leśna 5, Rzgów – producent kosmetyków;
- OVOVITA, Prawda 60, - producent i przetwórstwo jaj;
- „NAST – BUD” – Gospodarz 83A, Rzgów – zakład produkcyjny betonu towarowego;
- Fabryka nici „Amanda”, ul. Leśna 5, Rzgów;
- PPUH Drew – Sal – zakład produkcji trumien i sarkofagów;
- „Aflofarm” Farmacja Polska – produkcja farmaceutyków, Rzgów,
- „Merebilio” producent biżuterii sztucznej, Rzgów;
- „Jantar” zakład recyklingu, Rzgów;
- „Cablex” producent systemów ogrodzeniowych, Rzgów;
- „Hort – Cafe” produkcja wyrobów cukierniczych, Rzgów, ul. Literacka;
- PPH „Kamil” przetwórstwo mięsa, wędliny; Rzgów;
- „MAST” Producent tworzyw sztucznych, Starowa Góra;
- „Elektromex” Produkcja i sprzedaż transformatorów energetycznych, Gospodarz;
- „Asja” Produkcja tkanin, Gospodarz;
- Mit – Pol – Skup i ubój bydła, Tadzín;
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kable I DRUTY STALOWE, Guzew – Babichy;
- „ABIPLAST” – Prawda 48B, - produkcja elementów z tworzyw sztucznych do celów kooperacyjnych – w Prawdzie zlokalizowana jest Narzędziownia zakładu.
- MTM, produkcja metalowych elementów, Bramy Ogrodzenia, Prawda;
- Produkcja mebli, stolarnia, Prawda;

- PPHU Trans Tex – produkcja tkanin materacowych, Czyżeminek;
- PPHU Impol Obróbka metali – Gospodarz.

Oprócz obiektów produkcyjnych na terenie gminy Rzgów zlokalizowane są składy opału, składy materiałów budowlanych i inne obiekty.

#### ***1.2.1.2.6. Tereny zielone***

Położenie geograficzne Rzgowa, w dolinie rzeki Ner oraz na Wyżynie Łódzkiej na wododziale I rzędu ma wpływ na ukształtowanie, rodzaj i charakter terenów zieleni. Największe powierzchnie zajmują łąki i pastwiska wykształcone w dolinach rzecznych i obniżeniach dolinnych. W części są one zadrzewione, szczególnie na południu gminy. Zieleń wysoka reprezentują również lasy. Uzupełnienie zieleni wysokiej stanowi zieleń urządzona na cmentarzach, ogrodach działkowych oraz w parkach i ogrodach przydomowych.

#### ***Lasy, zadrzewienia***

Lasy na obszarze gminy zarządzane są przez zarząd Państwowego Gospodarstwa Leśnego, osoby fizyczne, spółkę leśną oraz wspólnoty gruntowe. W zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego znajduje się znaczny odsetek lasów. Lasy mają niewielki udział w powierzchni Gminy Rzgów. Wskaźnik lesistości wynosi zaledwie 4,2% i znacząco odbiega od wskaźnika lesistości kraju kształtującego się na poziomie 29,4%.<sup>10</sup>

Lasy w obrębie terenu gminy Rzgów to zalesienia sztuczne, w większości sosnowe lub brzozowe, głównie z domieszkami dębu, dębu bezszypułkowego. W lasach prywatnych dominują głównie drzewostany młode i bardzo młode, wieku 31 – 60 lat (II – III klasa), w zasadzeniach rzędowych, nie pielęgnowane, o słabej produktywności i słabych rokowaniach co do jakości drewna. Drzewostany starsze - 61 – 80 lat (IV klasa) również zajmują znaczną powierzchnię. Jedynie lokalnie występuje drzewostan powyżej 80 lat. Wzrasta też udział drzewostanów w I klasie wiekowej – 1-20 lat, ze względu na wzmożone w ostatnich latach prace dolesieniowe. Lasy państwowe to głównie drzewostan w wieku od 3 do 83 lat, z wyraźną przewagą drzewostanów młodych (do 37 lat). Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, rzadziej brzoza tworzące siedliska boru świeżego.

Przyrodnicze jednostki przestrzenne ekosystemów leśnych tworzą na terenie gminy dwa typy systemów przestrzennych:

- wielkopowierzchniowy, zwarty – to system o charakterze ciągłym, nadający całemu obszarowi dominujące cechy typowe dla lasów, słabo zagrożony przez zmiany degradacyjne, o dużym potencjale oddziaływania na zdegradowane tereny sąsiednie,
- mozaikowaty obejmujący małe rozproszone lasy i większe zadrzewienia – to system o charakterze mozaikowatym, silnie zagrożony zmianami degradacyjnymi i o niewielkim potencjale zasilającym zdegradowane tereny sąsiednie.

Lasy, dzięki naturalnym możliwościom retencyjnym pozytywnie oddziałują na sploty powierzchniowe wód, przeciwdziałają erozji gleb, łagodzą niskie i wysokie temperatury. Dzięki temu w znacznym stopniu stabilizują klimat i kształtują krajobraz, tworząc tym samym warunki do wypoczynku, rekreacji i poprawy zdrowia. Jednak mała powierzchnia zieleni leśnej nie jest w stanie spełniać takiej roli w Gminie.

Ponadto zieleń wysoką na terenie gminy Rzgów reprezentują zadrzewienia, które bardzo licznie występują na obszarze wiejskim gminy Rzgów – największe powierzchnie zajmują w sołectwie: Prawda, Czyżeminek, Guzów-Babichy, Gospodarz, Stara Gadka, Romanów.

Na uwagę zasługują również pojedyncze drzewa i krzewy a także ich skupiska, które urozmaicają rolniczy krajobraz szczególnie na granicach pól, na miedzach (tzw. zieleń śródpolna), przy drogach głównych i polnych tworząc szpalery oraz wzdłuż cieków wodnych (godna uwagi cenna zieleń łąkowa).

Główną rolę zadrzewień śródpolnych jest podnoszenie walorów krajobrazowych, estetycznych oraz przywracanie pożądanych zjawisk środowiskowych. Szczególnie wartościowe układy ekologiczne rozwijają się w strefie kontaktu pomiędzy terenami leśnymi i łąkami oraz w dolinie rzeki Ner pomiędzy Rzgowem i Grodziskiem.

<sup>10</sup> Stan na 31.12.2014 r. – [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl) (Bank Danych Lokalnych)

### *Użytki zielone – łąki i pastwiska*

Łąki i pastwiska zajmują stosunkowo znaczną powierzchnię gminy, odpowiednio 673 ha i 428 ha, stanowiąc łącznie ok. 17% powierzchni gminy. Występują one przede wszystkim w dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych. Zwarte obszary łąk mają duże walory przyrodnicze i krajobrazowe. Struktura przestrzenna użytków zielonych na terenie Gminy Rzgów wskazuje na dwa różne typy układów:

- dolinny charakteryzujący się wydłużonym kształtem dużych jednostek, częsta dominacja powierzchniowa na licznych odcinkach dolin, mniejsza intensywnością zagospodarowania przestrzennego (Dolina Ner i dopływów),
- pozadolinny charakteryzujący się nieregularnymi i skróconymi kształtami małych jednostek oraz brakiem dominacji przestrzennej, którą użytki zielone utraciły na rzecz gruntów ornych; są to obszary ze zwiększoną intensywnością zagospodarowania przestrzennego i silną izolacją poszczególnych kompleksów (lokalne zagłębienia terenowe).

W pierwszym układzie dominują łąki podmokłe, a w drugim świeże lub suche. Najbardziej wartościowymi w poziomej strukturze przestrzennej krajobrazu są jednostki wieloprzestrzenne o położeniu dolinym lub też nieliczne jednostki łąkowe położone poza dolinami rzek na łagodnych zboczach wzniesień i teras rzecznych. Zbiorowiska roślinności źródłiskowej, wodnej i łąkowej towarzyszącej licznym rzekom, ciekom, rowom i zbiornikom wodnym są nie do przecenienia. Powinny one podlegać wzmocnionej ochronie polegającej na unikaniu fragmentaryzacji, zakłócania stosunków wodnych i nadmiernego nawożenia.

### *Parki, skwery i zieleńce*

Ważne dla kształtowania środowiska i klimatu miejskiego są zespoły zieleni wysokiej, w tym parki, skwery, zieleńce itp. W gminie są 2 parki: park w Rzgowie, park w Gospodarzu. Pełnią one bardzo ważną funkcję przyrodniczą i ekologiczną, bowiem stanowią małe węzły ekologiczne w systemie przyrodniczym gminy. Jednocześnie to oazy dla świata fauny. Poza tym w mieście wyróżniają się następujące obszary zieleni wysokiej: zieleń nad rzeką Ner i zadrzewienia śródpolne. Zieleń ta jest najczęściej zielenią nieuporządkowaną, wymagającą działań porządkowych i rewaloryzacyjnych.

### *Cmentarze*

Obecnie na terenie Gminy Rzgów znajduje się 7 cmentarzy, w tym 2 czynne i 5 zamkniętych. Największy z nich to cmentarz komunalny dla miasta Łodzi przy ulicy Czartoryskiego w Starej Gadce. Cmentarz w Rzgowie przy ulicy Cmentarnej jest cmentarzem katolickim obsługującym gminę Rzgów.

Stopień wykorzystania czynnych cmentarzy jest zróżnicowany. Stosunkowo największą rezerwą terenową posiada Cmentarz przy ulicy Czartoryskiego, który powiększa się w kierunku północnym. Cmentarz w Rzgowie posiada rezerwę, jest to jednak niewystarczające zabezpieczenie perspektywiczne, należy zatem rozważyć nową lokalizację cmentarza lub inną intensyfikację istniejących terenów.

Jedną z możliwości zmniejszenia tempa zajmowania nowych terenów pod cmentarz jest propagowanie innych form pochówków np. kremacje zmarłych.

#### ***1.2.1.2.7. Wody***

Wody płynące na terenie gminy Rzgów reprezentują przede wszystkim rzeka Ner oraz rzeka Dobrzyńska wraz z dopływami głównie w postaci rowów melioracyjnych. Rzeka Ner ma charakter typowo nizinny. Przepływa przez centrum Rzgowa z kierunku wschodniego na zachód, a od drogi krajowej nr 91 zmienia swój bieg na południowy – w kierunku północnym. Przebieg rzeki jest zbliżony do litery „u”. Jej dolina generalnie dopasowuje się do ogólnego ukształtowania terenu i przebiegu głównych form morfologicznych. Nie tworzy ona urozmaicenia konfiguracyjno – wysokościowego rzeźby gminy. Dolina Neru jest płaska i rozległa o długich i łagodnych stokach. Cechuje ją zmienna szerokość – od 150 m w mieście Rzgów do 550 m w Gospodarzu. Niestety charakter rzeki został zaburzony, kiedy to w latach sześćdziesiątych koryto rzeki na terenie Rzgowa zostało wyprostowane. Przyczyniło się to do zniszczenia ekosystemu, który nie był w stanie odbudować się w formie pierwotnej.

Wody powierzchniowe stojące reprezentują przede wszystkim zbiorniki wodne występujące w dolinie rzeki Ner w Tadzynie, Hucie Wiskickiej oraz w Gospodarzu. Pełnią one rolę rekreacyjną oraz hodowlaną. Ponadto na terenie miasta Rzgów w dolinie rzeki Ner oraz w Czyżeminku i Prawdzie w dolinie rzeki Dobrzyńka liczne są niewielkie zbiorniki wodne, tzw. oczka wodne.

### **I.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEJ OCHRONY**

#### **I.3.1. STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA GMINY.**

Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy jest układem połączonych ze sobą części. Części te wyróżniają się dzięki cechom przestrzennym i funkcjonalnym. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Gminy Rzgów kształtowała się przez wiele wieków i miała na nią wpływ różne uwarunkowania. Do najważniejszych czynników należą uwarunkowania przyrodnicze oraz dotychczasowy zgodny ze sztuką osadniczą rozwój gminy. Do najbardziej odczuwalnych elementów należą rzeki, obwodnice i trasy szybkiego ruchu. Uwzględniając dotychczasowe opracowania planistyczne, obecne zagospodarowanie, użytkowanie przestrzeni, bariery przestrzenne jak i kierunki rozwoju gminy w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy można wydzielić kilka wyróżniających się przestrzennie stref o dominujących funkcjach.

**Centrum Rzgowa:** obejmuje najstarszą część miasta, rynek wraz z zabudową pomiędzy rzeką Ner i ciekim Strugą. W tej strefie zlokalizowane są różne usługi, w tym handlu, gastronomii, administracji, kultury, nauki, a także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i w znikomym stopniu wielorodzinna. Centrum jest strefą wyróżniającą się w przestrzeni miasta ze względu na wyraziste granice, charakter zabudowy, w tym liczne zabytki oraz usługi. W jej granicy występują bariery przestrzenne w postaci rzek Ner i Strugi, które jednak w wielu miejscach można przekroczyć. Ze względu na brak bulwarów wzdłuż tych rzek, nie są one odbierane jako części strefy.

**Północna strefa zabudowy mieszkaniowo - usługowej powyżej rzeki Ner:** w przeważającej części jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Grupom budynków towarzyszą liczne usługi podstawowe. W obrębie tej strefy istnieje obszar usługowo - przemysłowy o znacznych rozmiarach (przy ulicy Rudzkiej). Strefa ma charakter zwarty, jednak nie wszystkie jej granice są tak wyraziste jak dla Centrum. Najczytelniejsze, stanowiące jednocześnie barierę przestrzenną są: granica południowa, wyznaczona przez rzekę Ner oraz granica zachodnia wyznaczona przez Trasę Katowicką. Strefa ma tylko dwa połączenia ze strefą Centrum. Jest to niewystarczająca liczba połączeń.

**Południowa strefa zabudowy mieszkaniowo - usługowej poniżej cieku Strugi:** w przeważającej części jest to zabudowa mieszkaniowa przy ulicach Literackiej i Tuszyńskiej. Znaczna część tego obszaru zajmują duże centra handlowe. Centrum handlowe PTAK Fashion City jest ciągle rozbudowywane. W związku z czym, istniejący układ komunikacyjny staje się niewydolny. Istnieje pilna potrzeba rozbudowy układu, szczególnie w zakresie połączenia Centrum Handlowego i znajdujących się po drugiej stronie drogi krajowej nr 91 PTAK Outlet i PTAK EXPO. Obecnie (czerwiec 2015 r.) realizowany jest tunel pod D.K. 91 łączący centra handlowe. Odciaży to skrzyżowanie drogi krajowej nr 91 i ul. Tuszyńskiej.

**Strefa przemysłowo - składowa na południu Rzgowa po lewej stronie Trasy Katowickiej:** Strefa obejmuje tereny rolnicze o niskich klasach bonitacyjnych. W strefie znajduje już się kilka dużych zakładów (Kerakoll, Volvo i inne). Strefa z racji położenia przy drodze katowickiej posiada bardzo dobre potencjalne połączenia komunikacyjne. Strefa zamknięta jest z czterech stron bardzo wyraźnymi granicami. Od wschodu Trasa Katowicka, od północy drogą krajową, od zachodu drogą powiatową i od południa zabudową mieszkaniową jednorodziną i siedliskową.

**Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej Gospodarz -Czyżeminek:** jest to duża pod względem powierzchni strefa, w której znaczny udział mają użytki rolne. Ze względu na charakter zabudowy

i usytuowanie, do tej strefy włączono kilka wsi, stanowiących enklawy zabudowy wśród użytków rolnych. Strefa nie jest w całości zwartym układem i nie ma wyraźnych granic. Granice w większości stanowią rozległe obszary rolne. W przeważającej części zlokalizowana jest tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, często o charakterze zagrodowym oraz drobne usługi jak i zabudowa letniskowa. Liczba połączeń z resztą układu jest wypadkową istniejących ulic wzdłuż których, zlokalizowana jest zabudowa. Bezpośrednich połączeń nie ma zbyt wielu. Jednak są to połączenia wystarczające.

**Strefa zabudowy usługowej wzdłuż drogi krajowej nr 71:** stanowi bardzo charakterystyczny układ. Przekształcona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa na usługi i produkcję związane z branżą odzieżową stanowi główne przeznaczenie tego obszaru. Zabudowa usługowo – produkcyjna znajduje się w pasie wzdłuż drogi krajowej nr 71 i jest kontynuowana w Gminie Ksawerów i dalej w mieście Pabianice. Układ komunikacyjny stanowi jedyny ciąg w tej strefie – D.K. nr 71. Pomimo wzmożonego ruchu, droga jest przejezdna.

Pomimo niemal jednolitej funkcji w strefie nie można tu mówić o ładzie przestrzennym. Zabudowa nie jest jednorodna, dodatkowo całość oszpecają wszechobecne reklamy.

**Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej: Prawda:** jest to nieduża pod względem powierzchni strefa, w której znaczny udział mają użytki rolne. Strefa ograniczona jest od wschodu i południa ścianą lasu. W większości zabudowa to domy jednorodzinne często w zagrodach. W strefie zlokalizowany jest również jeden duży zakład produkcyjny oraz zabudowa letniskowa.

**Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej Huta Wiskicka, Grodzisko, Kalino, Kalinko, Romanów:** jest to strefa największa, w skład tej strefy wchodzi kilka obszarów o podobnym zagospodarowaniu. Są to wsie liniowe o wyraźnie wyodrębnionych i oddzielonych od siebie jednostkach osadniczych. Znaczny udział w tej strefie mają użytki rolne. Granica strefy z jednej strony (wschodniej) jest granica gminy, a z zachodniej, szeroki otwarty pas przestrzeni oddzielający tę strefę od Rzgowa.

**Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej Stara Gadka – Starowa Góra:** strefa z dominującą zabudowa mieszkaniową jednorodziną. Występują w tej strefie również zakłady produkcyjne oraz przetwórcze. Strefa o dość monotonnej strukturze, z dużą ilością dróg. Drogi powstawały w wyniku dzikich podziałów nieruchomości i niekontrolowanej sprzedaży działek pod budownictwo. Strefa o bardzo niskim udziale powierzchni zielonych, o bardzo gęstej siatce zainwestowania. Drogi nie tworzą spójnego systemu komunikacyjnego. Strefa jest rozdzielona drogą krajową, jednak dla samej strefy nie ma to znaczenia. Od Rzgowa strefa jest oddzielona terenami zielonymi zadrzewionymi i otwartymi terenami łąk i pól.

### **I.3.2. KOMPOZYCJA I ESTETYKA W ZAGOSPODAROWANIU MIASTA**

Zapewne na początku XVI wieku, wraz z właściwą lokacją Rzgowa, w miejscu skrzyżowania traktów wyznaczono obszerny rynek - element najsilniej akcentujący miejski charakter całego założenia. Od początku istnienia miasta dominantą jego układu przestrzennego był kościół. Otaczająca rynek pierścieniem od wschodu, południa i zachodu siatka ulic o nieregularnym przebiegu ukształtowała się w 1 połowie XVI wieku.

W 1551r. istniało w mieście 7 ulic: Pabiańska, Krzywa, Tuszyńska, Kaleńska, Chojeńska, Grodziska oraz Nowe Miasto.

Parterowa, drewniana zabudowa skupiona była najsilniej wzdłuż traktu piotrkowskiego, czyli ulicy Tuszyńskiej. Rozwój zabudowy w kierunkach: północnym i zachodnim ograniczały widły rzek: Neru i Strugi. W 2. połowie XVI wieku w mieście rozplanowano 4 nowe ulice. Ukształtowany wówczas układ przestrzenny miasta, przekształcony w XIX wieku, zachował się do dziś. Rozplanowanie Rzgowa, z okresu przed jego wielkim pożarem w 1812 roku, można odczytać z planu miasta wykonanego w 1796 roku. W ramach akcji regulacyjnej miast polskich prowadzonej przez władze Królestwa Kongresowego wykonano nowy plan pomiarowy Rzgowa. W 1827 roku został on przedstawiony komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji Królestwa Kongresowego. Samego rysunku planu nie odnaleziono, zachowały się natomiast obszerne



towarzyszące mu objaśnienia. Zalecano w nich między innymi: zachowanie rynku w dotychczasowym kształcie i uregulowanie jego zachodniej pierzei. Proponowano także zlikwidowanie starego rynku (przy ulicy Kaleńskiej). Przewidywano wprowadzenie pewnych zmian istniejącej sieci ulicznej - poszerzenie i przedłużenie ulic: Pabiańskiej, Źródlanej, Wąskiej, Długiej i Rawskiej, a także nadanie jednolitej szerokości ulicy Grodzkiej. Nowy plan regulacyjny Rzgowa cechowała dbałość o uporządkowanie zabudowy, czego wyrazem było między innymi zamierzenie usunięcia stodoł poza obręb miasta. Z objaśnień do planu wynika jednak, że po pożarze w 1812 roku miasto zdołało się już w znacznej części odbudować. Wiele z postanowień planu było trudne do wykonania i pozostało nie zrealizowanych; inne wprowadzono w życie znacznie później. W latach trzydziestych XIX wieku poszerzono i wybrukowano ulice: Pabianicką i Grodzką. Wcześniej, bo w roku 1818 uporządkowano północną część rynku oddzielając od niego płotem cmentarz wokół kościoła parafialnego. W połowie XIX wieku, w związku z budową stacji kolejowej w Rokicinach ulicy Grodzkiej nadano zachowany do dziś, regularny przebieg.

Obecna zabudowa historycznego centrum Rzgowa pochodzi w znacznej części z końca XIX i 1 połowy XX wieku. Zwarte pierzeje uliczne tworzą jedno- i dwukondygnacyjne budynki z dachami założonymi kalenicowo wzdłuż ulic. Zachowało się wiele charakterystycznego dla Rzgowa typu domu z krytą sienią przejazdową. Na początku XX wieku rynek stracił swój targowy charakter. W 1910 roku w jego wschodniej części założono park z lipową aleją na wprost bramy kościoła. Po II wojnie światowej, w 1947 roku park powiększono o część zachodnią, sąsiadującą z ulicą Tuszyńską. Aż do lat sześćdziesiątych XX wieku Rzgów zajmował prawie taki sam obszar jak teren zarysowany na planie z 1796 roku. Dopiero w ostatnim trzydziestoleciu nastąpiło znaczące powiększenie jego obszaru. W ostatnich 15 latach nastąpił gwałtowny rozwój zabudowy wzdłuż drogi krajowej Nr 91. Niestety pewne zespoły zabudowy nie wykazują cech harmonijnego i przemyślanego rozplanowania. Mianem terenów o dysharmonijnym i chaotycznym układzie przestrzennym określić należy dwa obszary. Pierwszy znajduje się na południe od Rzgowa, gdzie wzniesiono obiekty handlowe o gabarytach i wyrazie architektonicznym sprzecznych z tradycją lokalną. Przesłaniają one historyczną sylwetkę Rzgowa. Drugi to tereny wsi Starowa Góra, które cechuje zbyt duża intensywność chaotycznej zabudowy, sprzecznej z pojęciem ładu przestrzennego. Równie kontrowersyjnym urbanistycznie terenem jest zabudowa zlokalizowana wzdłuż drogi krajowej nr 71. Przekształcenia istniejącej struktury mieszkaniowej na zabudowę usługową i produkcyjną wprowadziły chaos przestrzenny. Jednak taki stan rzeczy ma swoje ekonomiczne uzasadnienie. Dodatkowo elementem dysharmonijnym, który współistnieje z funkcją usługową i produkcyjną, są reklamy.

Gmina jest zespołem przestrzennym składającym się z wielu zespołów urbanistycznych i krajobrazowych. Zespół urbanistyczny to kilka zespołów architektonicznych łączących się ze sobą. Ma on ograniczoną wielkość i oddzielony jest od innych zespołów wyraźną granicą topograficzną lub krajobrazową. Zespół krajobrazowy to fragment krajobrazu dobrze widoczny z określonego punktu i posiadający elementy ograniczające spojrzenie. Dzięki ukształtowaniu i pokryciu terenu stanowi on charakterystyczne środowisko odróżniające się od środowisk sąsiednich.

Rzgów jest wybitnym przykładem „Małego Miasteczka”. Układ części historycznej uzależniony jest od przebiegu rzeki Ner. Wybitnymi elementami, które krystalizują plan Rzgowa są dwa istniejące rynki. Jeden tzw. Stary Rynek (trójkątny) o pochodzeniu przed lokacyjnym oraz plac 500-lecia (prostokątny) rynek wytyczony podczas lokacji miasta.

### **I.3.3. ZGODNOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWARUNKOWANIAM I PRZYRODNICZYMI**

Zgodność zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi opracowano w oparciu o ekofizjografię Miasta i Gminy Rzgów, wykonaną w roku 2012. Ocenę zgodności zagospodarowania można rozpatrywać pod względem następujących aspektów:

- warunków gruntowych i wodnych,
- warunków topoklimatycznych,
- warunków glebowych - ochrona gleb oraz gleby wykształcone na podglebiu organicznym,
- warunków ochrony zieleni i przyrody.

Załączek Rzgowa, jak i innych wsi powstawał w znacznym stopniu na terenach o korzystnych uwarunkowaniach gruntowo-wodnych. W kolejnych fazach rozrastania się, zajmowały mniej korzystne tereny, znacząco zbliżając się, a nawet wkraczając, w doliny rzeczne i obniżenia dolinne.

Na terenie gminy i miasta Rzgów w stanie istniejącym występuje kolizyjne zainwestowanie w dolinach rzecznych i obniżeniach dolinnych. Jest to głównie zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, rzadziej usługowa zlokalizowana przy drogach. Na uwagę zasługuje nadmierne zawężenie zasięgu dolin rzecznych w centrum Rzgowa. Najczęściej stanowi ona punktową ingerencję w ciągi ekologiczne. Jedynie w południowo-zachodniej części gminy problem ten ma charakter bardziej pasmowy, ze względu ukształtowanie geomorfologiczne w postaci rozległej równiny rozlewiskowo - jeziornej. Należy tutaj nadmienić, iż zabudowa jest źródłem zagrożenia dla warunków wodnych, głównie ze względu na niewłaściwie prowadzoną gospodarkę wodno-ściekową.

Nie mniej jednak na zdecydowanej powierzchni gminy dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów jest dostosowane do warunków gruntowo - wodnych.

Zagospodarowanie terenu można ocenić jako zgodne z uwarunkowaniami topoklimatycznymi, z wyjątkiem południowo-zachodniej części gminy. Zabudowa mieszkaniowa jest punktowo zlokalizowana w obszarach dolinnych, które cechują się niekorzystnymi warunkami klimatycznymi dla zabudowy. Główne punktowe źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego występują w strefach przemysłowych poza centrum, co ogranicza wpływ przemysłu na jakość powietrza. Znacznie mniej korzystny jest nieustanny wzrost ruchu komunikacyjnego w centrum Rzgowa oraz w południowo-wschodniej i południowej części gminy ze względu na przebieg ciągów komunikacyjnych wysokiej klasy (A1, S8).

Na terenie gminy Rzgów wyraźnie zauważalna jest presja budowlana na tereny rolnicze. Z roku na rok wzrasta liczba zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej na terenach rolniczych. Na cele budowlane przeznaczane są również grunty rolne chronione prawnie przez zmianą przeznaczenia ich na cele nierolnicze. Zjawisko to dotyczy niemalże 1/3 użytków rolnych **chronionych** i zostało przeprowadzone na etapie sporządzania obowiązującego prawa miejscowego. Nie mniej jednak już samo kubaturowe zabudowywanie wyłączonych z produkcji rolniczej użytków rolnych zachodzi powoli, bowiem zaledwie na poziomie ok. 15%.

Na terenie gminy Rzgów brak jest jednak znaczącego rozproszenia tkanki budowlanej w otwarte tereny rolnicze. Zabudowa w znacznym stopniu skupia się wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Jedynie miasto Rzgów i Starową Górę cechuje powierzchniowy, a nie pasmowy sposób zagospodarowania.

Organiczna pokrywa glebowa została przeznaczona na cele budowlane jedynie w południowo-zachodniej części gminy Rzgów oraz w sołectwie Starowa Góra.

Prócz presji budowlanej na grunty rolne, na terenie gminy Rzgów zauważalna jest również presja budowlana na grunty leśne. Z produkcji leśnej dotychczas zostało wyłączone ok. 10,5 ha gruntów leśnych przeznaczając je na cele zabudowy i komunikacyjne.

#### **I.3.4. ZGODNOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWARUNKOWANIAM KULTUROWYMI**

W zagospodarowaniu miasta Rzgowa uwarunkowania kulturowe nie zawsze były brane pod uwagę, czego dowodem jest zabudowa realizowana poza historycznymi liniami zabudowy, poziom estetyczny obiektów, a nade wszystko zły stan techniczny obiektów i wielu przestrzeni. Ma to destrukcyjny wpływ na wygląd miasta. W mieście znaczenie kompozycyjne mają place w strukturze urbanistycznej: Plac 500- lecia oraz pierwotny plac miasta zlokalizowany w historycznym pośrednim sąsiedztwie.

Indywidualne obiekty architektoniczne o walorach kulturowych mogą stać się załączkami „uzdrowień” przestrzeni jako nośnik tożsamości, wpływać na rozwój turystyki. Wymagają one jednak remontów, modernizacji i rehabilitacji. Ponadto nowe struktury architektoniczne powinny być dostosowane formą, gabarytami i funkcją do struktur istniejących – powinny być ich naturalną kontynuacją ewolucyjnego rozwoju miasta.

Na terenie gminy Rzgów znajdują się obiekty cenne nie tylko historycznie, ale również kulturowo, które zostały zaniedbane i konieczne są tutaj działania ratownicze. Wskazane jest wkomponowanie tych elementów w tworzące się nowe tkanki przestrzenne, przy jednoczesnym zachowaniu elementów cennych. Takie działania nie tylko wspomogą zachowanie obiektów znaczących, ale również wskażą nowe funkcje przy zachowaniu ich historycznego charakteru.

### **I.3.5. ZGODNOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWARUNKOWANIAM I SPOŁECZNO – GOSPODARCZYMI**

Zgodność zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami społeczno – gospodarczymi opracowano analizując obecną sytuację Rzgowa. Uwarunkowania społeczno - gospodarcze gminy można badać na podstawie sytuacji demograficznej, sytuacji na rynku pracy, zatrudnienia, bezrobocia, wynagrodzeń, cen artykułów i usług, sytuacji mieszkaniowej, liczby podmiotów gospodarki narodowej, sytuacji w przemyśle i budownictwie, handlu i transporcie.

Na podstawie danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi<sup>11</sup> można stwierdzić, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie było nieznacznie wyższe w porównaniu do roku 2013.

We wrześniu 2014 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było na poziomie 313,6 tys osób w skali województwa łódzkiego – tj. o 0,1% niższym niż w takim w okresie styczeń – wrzesień 2013 r. Znaczny spadek zatrudnienia dotyczył budownictwa oraz administrowania i działalności wspierającej, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z kulturą, rozrywką, rekreacją oraz obsłudze rynku nieruchomości.

W województwie łódzkim we wrześniu 2014 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 128,4 tys osób – czyli o 2,5% mniej niż w sierpniu 2014 r. i o 12,9% mniej w stosunku do września 2013 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,1% (wrzesień 2014 r.), w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła o 1,6 p. procentowego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie łódzkim wyniosło 3526,04 zł i było o 3,7% wyższe niż w 2013 r.

Ceny artykułów żywnościowych i nieżywnościowych oraz usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych spadły w stosunku do poprzednich lat.

#### *Zwiększająca się rola usług*

Zapotrzebowanie mieszkańców na różnorodne usługi cały czas wzrasta, co przejawia się ciągłym wzrostem usług względem liczby innych działalności. Zróżnicowane dochody mieszkańców jak i ich indywidualne potrzeby, stwarzają popyt na różnorodne usługi.

Szczególnych obwarowań w harmonijnej ekspansji usług wymagają obszary centrum, oraz osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ze względu na warunki komunikacyjne, architektoniczne i środowiskowe.

#### *Nowe potrzeby mieszkaniowe*

Sytuacja na rynku mieszkaniowym, przy znikomym udziale starych budynków, wzmacnia potrzeby na nowe tereny mieszkaniowe. W gminie powstają budynki jednorodzinne i sporadycznie zabudowa bliźniacza.

#### *Zapotrzebowanie na tereny rekreacyjne*

Wydłużający się czas pracy, starzejące się społeczeństwo, zróżnicowana wysokość dochodów mieszkańców wpływają na zwiększające się zapotrzebowanie na otwarte i łatwo dostępne tereny rekreacyjne. Odpowiedzią na taką sytuację powinno być zagospodarowanie zieleńców i parków, budowa ścieżek rowerowych. Istnieje również konieczność wciągnięcia w system zieleni publicznych (rekreacyjnych) dolin rzecznych i połączenia centrum z systemem zieleni zewnętrznej poprzez tereny rekreacyjno – kulturalne.

### **I.4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ**

<sup>11</sup> Komunikat O Sytuacji Społeczno- Gospodarczej Województwa Łódzkiego (z dnia 28.10.2014 r.)

# ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

## I.4.1 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY PRZYRODNICZE I ICH WZAJEMNE POWIĄZANIA

### I.4.1.1. Położenie geograficzne

Pod względem położenia geograficznego teren gminy Rzgów cechuje się rozciągłością południkową – na poziomie 12,6 km. Rozciągłość równoleżnikowa wynosi zaledwie 8,7 km.

Pod względem regionalizacji fizycznogeograficznej Polski teren gminy Rzgów położony jest na pograniczu mezoregionów Wysoczyzny Bełchatowskiej i Wzniesień Łódzkich, w obrębie makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckie, w pasie Nizin Środkowopolskich – podprowincji Nizu Środkowoeuropejskiego. Z tymże znacząca powierzchnia gminy położona jest w granicach mezoregionu Wzniesienia Łódzkie zbudowanego z luźnych utworów czwartorzędowych i wysokości ponad 250 m n.p.m. Wysoczyzna Bełchatowska obejmuje tylko południowe krańce gminy. Ma ona położenie wododziałowe między dorzeczami Warty i Pilicy (Odry i Wisły). Oś Wysoczyzny Bełchatowskiej stanowi pasmo ostańcowych wzgórz zwirowych o przebiegu północ – południe, związanych z maksymalnym zasięgiem zlodowacenia warciańskiego (Romanów - 231 m n.p.m.).

### I.4.1.2. Rzeźba terenu

Wyłączając dolinę Neru oraz wododziałowe przewyższenia (powyżej 200 m n.p.m.) w okolicach Babich, Romanowa i Kalinka, aż ok. 80% terenu gminy ma położenie wysoczyznowe i wznosi się średnio ok. 200 m n.p.m. Wysokości bezwzględne wahają się od 185 m n.p.m. w północno – zachodniej części gminy do 210 m n.p.m. w jej części południowej i wschodniej. Cechuje się rzeźbą mało urozmaiconą, monotonna, wręcz niemal płaską – równinną o deniwelacjach rzędu 25 m na długości 2-4,5 km (wysokości ok. 190 m n.p.m.).

Bardziej urozmaiconą rzeźbę posiada jedynie wschodnia część gminy z wysokościami na poziomie 210 – 230 m n.p.m. W ukształtowaniu terenu zaznacza się jedynie pagór morenowy martwego lodu (rejon Kalinka i Romanowa), osiągający wysokość do ok. 230 m n.p.m. i w chwili obecnej intensywnie eksploatowany przez człowieka (liczne tereny górnicze).

Kulminacja rzeźby gminy w wysokości 231 m n.p.m. występuje ok. 300 m na zachód od drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie. Najniższy punkt gminy – 178,75 m n.p.m. wyznacza koryto rzeki Ner na granicy z miastem Łódź.

Lokalne urozmaicenie rzeźby stanowią pagórki kemowe występujące pasmem w centralno – wschodniej części gminy (Grodzisko, Huta Wiskicka, wschodnie krańce miasta Rzgowa) oraz pagórki wydmore na południowo – zachodnich krańcach gminy (ze względu na zalesienie nie eksponują się one w terenie).

Na obszarze gminy Rzgów dominują dwa podstawowe typy rzeźby: doliny i obniżenia dolinne oraz płaty wysoczyznowe pomiędzy nimi. W wyniku procesów denudacyjnych, eluwialno-organicznym, erozyjnym i erozyjno-akumulacyjnym nastąpiło rozczłonkowanie i zróżnicowanie morfologiczne i hipsometryczne powierzchni terenu. Przejawia się to znacznym zróżnicowaniem form geomorfologicznych:<sup>12</sup>

- formy pochodzenia lodowcowego – wysoczyzna morenowa płaska;
- formy utworzone w strefie martwego lodu – pagórki morenowe martwego lodu;
- formy pochodzenia wodnolodowcowego – równiny sandrowe i wodnolodowcowe, kemy, terasy pradolinie, doliny wód roztopowych, zagłębienia powstałe po martwym lodzie;
- formy pochodzenia eolicznego – wydmy;
- formy pochodzenia rzeczno-akumulacyjnego – dna dolin rzecznych, terasy akumulacyjne w dolinach rzecznych;
- formy pochodzenia denudacyjnego – suche doliny, zdenudowane krawędzie i długie stoki;
- formy pochodzenia jeziornego – równiny rozlewiskowo – jeziorne.

Rzeźba o spadkach 0-3% (znacząca powierzchnia gminy) z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia nie stwarza zagrożeń. Jest ona wolna od zagrożeń erozyjnych i nie stanowi ograniczenia dla

<sup>12</sup> Na podstawie Szkicu geomorfologicznego 1:100 000 – arkusz: Łódź Zachód (627), Łódź Wschód (628), Tuszyn (665), Pabianice (664))

działalności gospodarczej i budownictwa. Potencjalne zjawiska geodynamiczne mogą wystąpić na obszarach o nachyleniu powierzchni przekraczającym 5% (m.in. skarpy, pagórki morenowe i kemowe, wydmy).

Na obszarach o nachyleniu 0 - 0,5% mogą wystąpić problemy z odprowadzaniem wód, co wiąże się z możliwością ich płytkiego zalegania. Tereny płaskie to tereny o słabo wydzielonych strefach wododziałowych.

#### **I.4.1.3. Budowa geologiczna**

Gmina Rzgów położona jest w zasięgu synklinorium szczecińsko – łódzko - miechowskiego, a dokładniej stanowi ona wschodnie skrzydło kredowej niecki łódzkiej (jednostki podrzędnej w stosunku do synklinorium), wypełnionej osadami wapienno-marglistymi oraz piaskowcami wieku górnej kredy, której osiowa część w kierunku południowy-wschód – północny-zachód przebiega za południowo – zachodnią granicą gminy.

Podłoże mezozoiczne gminy Rzgów tworzą utwory kredy górnej wykształcone jako: opoki, miejscami z wkładkami margli, krzemieniami; margle, miejscami z krzemieniami; wapienie; kreda piszcząca; gezy. Zalegają one bezpośrednio pod osadami czwartorzędowymi w zachodniej części gminy. Ich strop jest bardzo zróżnicowany i kształtuje się na głębokości od ok. 70-80 m p.p.t. do 100-120 m p.p.m. (lokalnie nawet do 135 m p.p.t.).

Osady trzeciorzędowe nie stanowią ciągłej pokrywy. Stanowią bezpośrednie podłoże osadów czwartorzędowych we wschodniej części gminy. Ich strop również kształtuje się na podobnej głębokości co utworów górnokredowych od 85-95 m p.p.t. do 95-110 m p.p.t. (a miejscami nawet do 115-120 m p.p.t. na najwyższych kulminacjach w Konstantynie i Romanowie). Reprezentowane są one generalnie przez mioceńskie iły, piaski i mułki oraz miejscami węgle brunatne. Lokalnie mają postać pokryw zwietrzelinowych o zróżnicowanej miąższości (od kilkudziesięciu centymetrów do ponad 10 m). Ich miąższość jest bardzo zmienna i waha się od kilku centymetrów do ok. 30 m. Na terenie gminy Rzgów nie występują wychodnie tych utworów.

Słabo urozmaicone utwory wieku górnokredowego oraz utwory trzeciorzędowe stanowią podłoże dla utworów czwartorzędowych, wykazujących znaczące urozmaicenie i zróżnicowanie.

Morfologia terenu jest ściśle związana z budową geologiczną, a zwłaszcza z rodzajem utworów przypowierzchniowych. Rzeźba obszaru, jak i budowa geologiczna utworów przypowierzchniowych jest konsekwencją zlodowaceń w czwartorzędzie oraz procesów zachodzących w trakcie ustępowania lodowca, okresach interglacjalnych i w okresie holoceniście.

Osady czwartorzędowe na terenie gminy Rzgów występują powszechnie i tworzą pokrywę o dość zróżnicowanej miąższości. Uzależniona jest ona w znacznym stopniu od ukształtowania stropu podłoża czwartorzędowego. Generalnie w południowo - zachodniej, zachodniej i północnej części gminy kształtują się one w granicach 70-90 m, a w centralnej, wschodniej i północno - wschodniej – na poziomie 95-120 m (do 130 w dolinie rzeki Ner). Te różnice są wynikiem urozmaicenia powierzchni stropu podłoża czwartorzędowego jak i współczesnej powierzchni terenu. Największe grubości płaszcza czwartorzędowego, znaczą brzeżną strefę zasięgu lądolodu warciańskiego.

Konfiguracja dzisiejszej powierzchni gminy jest wynikiem akumulacyjnej działalności lądolodów środkowopolskich – głównie zlodowacenia Warty, stadiał mazowiecko - podlaski. Z nim związane są najstarsze osady odsłaniające się na powierzchni gminy. Są to osady lodowcowe i wodnolodowcowe w postaci gliny zwałowej, piasków, żwirów i mułków. Zlodowacenie północnopolskie nie objęło swym zasięgiem gminy Rzgów. Powstawały wówczas osady rozlewiskowo - jeziorne, rzeczne tarasów nadzalewowych, peryglacjalne, deluwialne. Na przełomie plejstocenu i holocenu (czwartorzęd nierozdzielny) wykształciły się osady eoliczne oraz eluwialno - eoliczne. W holocenie tworzyły się osady budujące teras współczesnej doliny (teras zalewowy) oraz osady organiczne. Osady holoceniście tworzą się również współcześnie.

Dokładnie budowa geologiczna obszaru gminy została przedstawiona na Szczegółowych Mapach Geologicznych Polski w skali 1:50 000 arkusz: Łódź Wschód, Łódź Zachód, Pabianice i Tuszyn oraz w objaśnieniach do tych arkuszy.

Osady czwartorzędowe tworzą swoistą mozaikę ma terenie gminy Rzgów. Deglacjacja lądolodów środkowopolskich pozostawiła przede wszystkim grubą serię morenowych glin zwałowych stanowiących najwyraźniejszy element kompleksu osadów zlodowacenia Warty oraz w mniejszym udziale akumulacyjnych

wodnolodowcowych i lodowcowych osadów piaszczysto-żwirowych. Piaszki i żwiry wodnolodowcowe i lodowcowe występują w postaci niewielkich rozmiarów pól, miejscami zalegając na glinie zwałowej.

Kumulację powierzchni gminy budują piaszki i żwiry moren martwego lodu, powstałe podczas akumulacyjnej działalności wód lodowcowych.

Lokalne kumulacyjne pagórki w obrębie wysoczyzny morenowej tworzą piaszki, żwiry i mułki kemów oraz moren czołowych (Stara Gadka, Rzgów). Na południe od Łodzi, już na peryferiach miasta zaczyna się południkowy ciąg izolowanych, okrągławych pagórków, biegnących przez okolice Rzgowa w stronę Tuszyna do Grabicy i Borowej Góry. Ich żwirowa budowa oraz regularny przebieg stały się podstawą do uznania ich za moreny czołowe i przeprowadzenia tędy granicy zlodowacenia Warty. Same pagórki zbudowane są z serii glacyfluwialnej, w której przeważają piaszki i żwiry nierzadko jednak spotkać można wtrącenia mułkowe i ilaste. Omawiane pagórki zaliczone do form szczelinowych powstałych w otoczeniu brył lodowych. Okrągławy ich zarys i otoczenie zewsząd gliną skłania do zaliczenia ich do grupy kemów. Pas kopulastych wzniesień o łagodnie opadających stokach, rozciągnięty w formie szerokich wałów, o przebiegu południkowym, w budowie, których występują piaszki, żwiry i gliny, a także utwory glacyfluwialne, nosi cechy zaburzeń glacytektonicznych.

Z okresu zlodowaceń północnopolskich pochodzą piaszki i żwiry, miejscami mułki peryglacialne, tworzące zwartą pokrywę w północno - zachodniej części gminy oraz rozlewiskowo - jeziorne budujące tereny równinne w południowo - zachodniej części gminy. Z tego okresu pochodzą również serie piasków i żwirów rzecznych budujących wyższe, nadzalewowe terasy w dolinach rzek bądź obszar odpływu wód roztopowych lodowca (rejon Kalinka i Rzgowa I). Osady deluwialne w postaci piasków i mułków wypełniających zagłębienia bezodpływowe oraz kotlinowate rozszerzenia dolinne także wykształciły się w tym okresie.

Na przełomie plejstocenu i holocenu formułowaty się pojedyncze niewielkie pola piasków i mułków eoliczno-eluwialnych (północno - wschodnia część gminy) oraz nieliczne pagórki wydymowe (głównie w południowo - zachodniej części gminy).

Do najmłodszych utworów, wykształconych w okresie holocenu, należą piaszki rzeczne wypełniające dna współczesnych cieków powierzchniowych i zagłębień bezodpływowych oraz pojedyncze płyty organicznych gruntów namułowo-torfowych. Lokalne wystąpienia osadów organicznych związane są głównie z dolinami Neru i Dobrzyńki.

W obszarach zabudowy i infrastruktury występują współczesne nasypy antropogeniczne. Na uwagę zasługuje nasyp na terenie miasta Rzgów.

#### **I.4.1.4. Wielkość i jakość zasobów wodnych**

##### ***I.4.1.4.1. Wielkość zasobów wód powierzchniowych***

Współczesna sieć hydrograficzna gminy Rzgów jest wypadkową łączenia się wód rzecznych i postglacialnych. To wynik działalności wód fluwioglacjalnych w okresie stadium recesji lądolodu zlodowacenia Warty oraz kierunku spływu rzek.

Obszar gminy Rzgów należy do dwóch zlewni I rzędu, tj. Wisły i Odry. W południowo – wschodniej części gminy (Kalinko, Kalino) oraz przez jej południowe krańce przebiega wododział I-go rzędu rozdzielający dorzecza Wisły i Odry. Ponadto przebiegają liczne wododziały IV rzędu rozdzielające zlewnię dopływów rzeki Ner. W strefach wododziałowych i źródłiskowych występuje kilka czynnych źródeł wypływu wód gruntowych i podziemnych oraz strefy młaków - wysięków lokalnych.

Ponad 90% powierzchni gminy Rzgów należy do zlewni Warty. Jedynie południowo – wschodnia część gminy (Romanów) odwadniana jest ciekami bez nazw do Wolbórki (zlewnia Pilicy).

Powierzchniową sieć hydrologiczną gminy buduje rzeka Ner, prawobrzeżny dopływ Warty o całkowitej długości 122,2 km (przez gminę przepływa na długości 11,7 km ) oraz o średnim spadku 1,03%. Jest to górny odcinek rzeki, bowiem jej źródła znajdują się poza północno - wschodnią granicą gminy na obszarze miasta Łodzi. Jej przebieg zbliżony jest do litery „u”. Na terenie gminy przyjmuje ona liczne dopływy: Dopływ spod Wiskitna, Dopływ w Rzgowie (tzw. Struga), Dopływ z Guzewa oraz mniejsze dopływy bez nazwy. Ponadto przez południowo-zachodnią część gminy przepływa rzeka Dobrzyńka, która stanowi lewostronny dopływ Neru (ujście w południowo-zachodniej części miasta Łodzi). Przyjmuje ona liczne równoległe dopływy.

Odwodnienie gminy i miasta Rzgów odbywa się w kierunku zachodnim, północno - zachodnim i południowo - zachodnim. Generalnie ciek obszaru gminy płyną zgodnie z nachyleniem terenu.

Ze względu na mało urozmaiconą, monotonną rzeźbę, rzeki i ciek wodne w obrębie gminy i miasta Rzgów nie wykształciły wyraźnych dolin. Płyną w płaskich, rozległych dolinach oraz w mało wyraźnych, lekko wciętych obniżeniach.

Dolina Neru, jak i sama rzeka, ma przebieg zbliżony do litery „u” oraz przyjmuje zmienną szerokość – od 150 m w mieście Rzgów do 550 m w Gospodarzu. Jest ona płaska i rozległa z długimi i łagodnymi stokami.

W kwietniu 2014 r. Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał rozporządzenie w sprawie korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2014 r., poz. 1598). Określiło ono warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty, w zasięgu którego znajduje się rzeka Ner. Nie mniej jednak, zgodnie z tym rozporządzeniem, nie została ona uznana za ciek szczególnie istotny ani za ciek istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej.

Naturalna sieć rzeczna na terenie gminy i miasta w bardzo dużym stopniu została poddana działaniom regulacyjnym, co w konsekwencji spowodowało, iż obecne stosunki wodne są bardzo przeobrażone. Większość cieków wodnych została uregulowana i pełni rolę rowów melioracyjnych. Nieuregulowany jest jedynie odcinek Neru między stawami rybnymi w Gospodarzu a granicą Łodzi.

Na terenie gminy i miasta uzupełnieniem sieci rzecznej są zbiorniki wodne, zarówno naturalne jak i sztuczne. Na uwagę zasługuje przede wszystkim zespół zbiorników wodnych w dolinie rzeki Ner w Tadzynie, Hucie Wiskickiej oraz w Gospodarzu. Pełnią one rolę rekreacyjną i hodowlaną. W znacznym stopniu zostały one sztucznie stworzone przez człowieka. Ponadto na terenie gminy i miasta, głównie w dolinach rzecznych, bardzo licznie występują niewielkie, bezodpływowe oczka wodne.

Na południowych krańcach gminy oraz w jej północno – wschodniej występują liczne tereny podmokłe.

Na terenie gminy Rzgów wyodrębnione zostały następujące zlewnie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – rzecznych:<sup>13</sup>

- Ner do Dobrzyńki – Nr JCWP RW600017183229 (dorzecze Odry);
- Jasień – Nr JCWP RW6000171832189 (dorzecze Odry);
- Wolbórka od źródeł do Dopływu spod Będzelina – Nr JCWP RW2000172546329 (dorzecze Wisły).

Zgodnie z danymi KZGW wszystkie w/w JCWP mają wyznaczony status silnie zmienionej części wód, ze względu na: istotną zabudowę cieków oraz wpływ obszarów zurbanizowanych Rudy Pabianickiej (Ner do Dobrzyńki); przekroczenie wskaźnika m4 (regulacje) oraz położenie ok. 75% zlewni na terenie zurbanizowanym (Jasień); regulacje stosunków wodnych w rolnictwie, brak działań, poprawiających stan/potencjał JCWP jednocześnie nie powodując kolizji z dotychczasowym użytkowaniem (Wolbórka od źródeł do Dopływu spod Będzelina).

Stan wszystkich JCWP, w obrębie których leży gmina Rzgów został określony jako zły. Nie mniej jednak zagrożenie nieosiągnięcia celów RDW występuje tylko w obrębie JCWP obszaru dorzecza Odry, dla których zostały dopuszczone derogacje (tj. odstępstwa) czasowe od osiągnięcia celów środowiskowych (do 2027 r.). Były one spowodowane głównie dysproporcjonalnymi kosztami oraz brakiem rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP. Ponadto wynikały one z:

- Ner do Dobrzyńki - ponad 65% powierzchni zlewni zajmują tereny rolne; jest to teren silnie zurbanizowany; występują silne zmiany morfologiczne (budowle piętrzące);
- Jasień – słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie założone tempo rozbudowy kanalizacji nie będzie miało istotnego wpływu na jakość wód; silnie zmieniona morfologia (regulacje).

<sup>13</sup>Na podstawie [www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/PWSK\\_zalacznik\\_1.xls](http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/PWSK_zalacznik_1.xls) i <http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap> (dostęp 11.05.2015 r.)

W „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*” i w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*” dla jednolitych części wód powierzchniowych zostały ustalone cele środowiskowe<sup>14</sup> z uwzględnieniem ich aktualnego stanu JCWP:

- dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym – utrzymanie tego stanu/potencjału;
- dla naturalnych części wód – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego;
- dla silnie zmienionych (analizowany obszar) i sztucznych części wód – osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

#### ***1.4.1.4.2. Jakość zasobów wód powierzchniowych***

Od 2010 r. na terenie województwa łódzkiego prowadzony jest monitoring Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP). Stan/potencjał ekologiczny przebadanych w 2013 r. JCWP w zdecydowanej większości był w stanie umiarkowanym. Na terenie gminy Rzgów tylko JCWP Jasień nie był objęty monitoringiem (monitoring operacyjny)<sup>15</sup>. Punkty pomiarowo-kontrolne dla monitorowanych JCWP znajdowały się poza jej granicami, tj. na terenie miasta Łódź (JCWP Ner do Dobrzyńki) oraz gminy Będków (Wolbórka od źródeł do Dopływu spod Będzelina).

Dla obu monitorowanych JCWP stwierdzono umiarkowany potencjał ekologiczny. Analizując zaś wskaźnik stanu wód, będący wypadkową stanu chemicznego, potencjału ekologicznego oraz wymogów dodatkowych obszarów chronionych, JCWP Ner do Dobrzyńki posiadała stan umiarkowany. JCWP Wolbórka od źródeł do Dopływu spod Będzelina pod tym kątem nie była badana.<sup>16</sup>

Do głównych czynników negatywnie wpływających na środowisko wodne zalicza się:

- zanieczyszczenia punktowe (ścieki przemysłowe i komunalne),
- zanieczyszczenia obszarowe (np. ze źródeł rolniczych),
- zanieczyszczenia liniowe (np. z transportu drogowego),
- zmiana stosunków wodnych wynikająca z zabudowania, piętrzenia czy regulacji koryt cieków (nie jest objęta monitoringiem WIOŚ),
- tzw. „dzikie” wykorzystywanie studni kopanych na szamba.

Rzeka Ner (wraz z Dopływem w Rzgowie (tzw. Struga) jest odbiornikiem oczyszczonych i często nieoczyszczonych ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód rzeki Ner jest gminna oczyszczalnia ścieków w Rzgowie (odbiornik - rzeka Ner) oraz stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków w Kalinku (odbiornik – Dopływ w Rzgowie (tzw. Struga)). Wprowadzają one ścieki do rzek na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, które regulują m.in. warunki ilości i jakości zrzucanych ścieków. Są one objęte kontrolą.

Ponadto o stanie czystości rzek decydują głównie spływy powierzchniowe z pól (nawożenie) oraz nieuregulowana gospodarka ściekowa wsi, zwłaszcza, że wiele z nich leży bezpośrednio nad ciekami wodnymi. Zagrożenie stanowi wzrost zaopatrzenia mieszkańców wsi i rolnictwa w wodę bez równoczesnego rozwiązywania palącego problemu gospodarki ściekowej, co podnosi ilość ścieków.

Poważnym zagrożeniem są wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (miasta, tereny przemysłowe, handlowe, usługowe, bazy transportowe, drogi i parkingi).

#### ***1.4.1.4.3. Wielkość zasobów wód podziemnych***

Gmina Rzgów znajduje się w strefie średniej zasobności w wody podziemne. Według regionalizacji hydrogeologicznej B. Paczyńskiego (1995) gmina leży w VII regionie hydrogeologicznym zwanym „Łódzkim”, w którego granicach wody podziemne poziomów użytkowych (pierwszy poziom wodonośny) występują w utworach czwartorzędowych i kredowych, lokalnie w paleogeńsko-neogeńskich (trzeciorzędowych).

<sup>14</sup> Zostały one oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody stanu dobrego oraz z uwzględnieniem kategorii wód określonych rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

<sup>15</sup> Zgodnie z „Komunikatem o stanie jakości wód powierzchniowych województwa łódzkiego badanych w 2013 r.”, sierpień 2014, WIOŚ, Łódź

<sup>16</sup> Ibidem



Głębokość występowania pierwszego poziomu wodonośnego jest ściśle uzależniona od morfologii terenu i jego budowy geologicznej,<sup>17</sup> a także od zróżnicowania litologicznego osadów.

Najpłytsze występowanie zwierciadła wód – generalnie do 2 m p.p.t. związane jest nie tylko z osadami holoceniowymi w obrębie den dolin rzecznych i obniżeń dolinnych, ale również z rozległym terasem nadzalewowym (Kalinko, Rzgów) oraz z osadami budującymi teren równinny w południowo – zachodniej części gminy (Czyżeminek, Prawda, Guzew). Są to rozległe obszary obejmujące podmokłości, oraz nisko położone powierzchnie den i tarasów rzek i cieków. Symetrycznie w stosunku do dolin, na wyniesionych terenach morenowych głębokość występowania pierwszego poziomu wodonośnego wzrasta do poziomu 2 – 5 m p.p.t. oraz 5-10 m p.p.t.. Najgłębiej – na poziomie 10 – 20 m p.p.t. woda zalega w obrębie najwyższej wyniesionych terenów gminy – pagóry morenowe (Romanów) oraz kemów (Konstantyna). W obrębie wysoczyzny morenowej występują obszary wód zawieszonych (soczewki wód).

Wody gruntowe den dolin rzecznych wykazują ściśle uzależnienie od stanów wody w rzekach. Wraz z podniesieniem się stanu wód mogą występować lokalne podtopienia. Dlatego też występowanie zwierciadła wód podziemnych płycej niż na głębokości 2 m p.p.t. powoduje, że bezpośrednia lokalizacja zabudowy jest znacznie utrudniona, a wręcz nie powinna być możliwa.

Im dalej od den dolin tym zależność od ich wód gruntowych jest mniejsza, a okresowe wahania stanu wód związane są w większym stopniu z wielkością i intensywnością opadów atmosferycznych.

Wody podziemne obszaru gminy Rzgów, mające znaczenie użytkowe, ściśle wiążą się z osadami wieku górnokredowego i czwartorzędowego, z tymże podstawowy poziom wodonośny stanowi poziom czwartorzędowy. Ujmowany jest on przez większość wodociągów oraz obiekty usługowe, produkcyjne, gospodarstwa niezwodociągowane i rolnictwo.

W poziomach użytkowych gminy generalnie występują wody dobrej jakości, wymagające nieskomplikowanego uzdatniania do celów konsumpcyjnych.

Gmina Rzgów leży w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 79 – obszar dorzecza Odry i 97 – obszar dorzecza Wisły, które, zgodnie z danymi KZGW, cechują odmienne parametry:<sup>18</sup>

- JCWPd 79 – charakteryzują go: jednowarstwowość; średnia grubość 30m i 900 m; średnia głębokość 20-50 m i 100-1000 m; stan chemiczny oceniony jako dobry; stan ilościowy oceniony jako słaby (w subczęści); ponadto występuje zagrożenie nieosiągnięcia stanu dobrego; ze względu na zmiany ilościowe powodowane znacznym poborem wód podziemnych dla aglomeracji łódzkiej oraz brak możliwości technicznych wyegzekwowania właściwych celi środowiskowych dopuszczono derogacje (odstępstwa) czasowe do 2021 r. oraz cele mniej rygorystyczne.
- JCWPd 97 – charakteryzują go: jednowarstwowość; średnia grubość 10-100 m; średnia głębokość powyżej 400-500 m; zarówno stan chemiczny jak i ilościowy oceniony został jako dobry.

W „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*” i w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*” dla jednolitych części wód podziemnych zostały ustalone następujące cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych; dla części wód, będących obecnie w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu (analizowany obszar);
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

<sup>17</sup> Do ukształtowania powierzchni terenu nawiązuje przebieg hydroizobat, które obrazują głębokość od powierzchni terenu do pierwszego zwierciadła wód podziemnych.

<sup>18</sup> Na podstawie [www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/PWSK\\_zalacznik\\_1.xls](http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/PWSK_zalacznik_1.xls) i <http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap> (dostęp 11.05.2015 r.)

W 2010 r. został opracowany „Program wodno-środowiskowy kraju”,<sup>19</sup> którego celem jest przedstawienie zestawień działań dla realizacji założonych celów środowiskowych. Ich wypełnienie w określonym czasie przyczyni się do uzyskania lepszego stanu wód. Działania na obszarze dorzecza Odry w obrębie JCWPd 79 to:

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ustanowienia obszaru ochronnego GZWP 401;
- ustanowienie obszaru ochronnego GZWP 401;
- weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód - ograniczenie poboru dla przemysłu i rolnictwa;
- monitorowanie wód podziemnych w rejonie składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych;
- monitorowanie wód podziemnych w rejonie występowania ekosystemów od wód zależnych.

#### ***1.4.1.4.4. Jakość zasobów wód podziemnych***

Główne źródła presji zanieczyszczeń wód podziemnych to składowiska odpadów – źródło punktowe oraz trasy komunikacyjne – źródło liniowe. Innymi źródłami zanieczyszczeń wód podziemnych mogą być:

- wysoka dysproporcja między siecią kanalizacyjną a wodociągową;
- ścieki wprowadzane do gleby, np. poprzez nieszczelne szamba, czy oczyszczanie tychże szamb bezpośrednio na pola;
- tzw. „dzikie” wysypiska śmieci;
- tzw. „dzikie” wykorzystywanie studni kopanych na szamba;
- nieodpowiednio zabezpieczone stacje paliw;
- fermy hodowlane zwierząt;
- niewłaściwe stosowanie nawozów naturalnych z obiektów intensywnej hodowli lub chowu zwierząt;
- nieczynne lub niewłaściwie zabezpieczone studnie wiercone.

Na terenie gminy Rzgów brak punktów pomiarowych sieci krajowej i regionalnej monitoringu wód podziemnych. Nie zostały również wyznaczone obszary OSN.<sup>20</sup>

#### ***1.4.1.4.5. Mała retencja***

Gmina Rzgów znajduje się w strefie średniej zasobności w wody podziemne. Powoduje to określone problemy w gospodarce wodnej i niedobory wody, zwłaszcza dla celów rolniczych. Ważne jest zatem zwiększenie małej retencji, szczególnie poprzez budowę zbiorników wodnych **na zasadach przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planach przeciwdziałania skutkom suszy**.

W ramach realizowanego w 2005 roku dla województwa łódzkiego „Wojewódzkiego Programu Małej Retencji” zgłoszono potrzebę budowy na terenie gminy Rzgów trzech zbiorników retencyjnych:

- zbiornik „Rzgów I” na rowie melioracyjnym o powierzchni zalewu 7,9 ha i średniej głębokości 1,4 m; zbiornik dolinowy, przepływowy realizowany w wąskiej dolinie użytków zielonych; główne funkcje zbiornika to: przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez podniesienie zwierciadła wody w gruncie oraz zwiększenie retencji gruntowej; ochrona przeciwpowodziowa; przeciwdziałanie suszy i alimentacja najniższych przepływów; rekreacja i turystyka; gospodarka rybacka;
- zbiornik „Rzgów II” na rzece Ner o powierzchni zalewu 5,8 ha i średniej głębokości 1,6 m; zbiornik przepływowy, ogroblowany realizowany w płaskiej i szerokiej dolinie o małych spadkach poprzecznych i podłużnych, na terenie silnie uwilgotnionym i zabagnionym; główne funkcje zbiornika to: przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez podniesienie zwierciadła wody w gruncie oraz zwiększenie retencji gruntowej; ochrona przeciwpowodziowa; rekreacja i turystyka;
- zbiornik „Gospodarz II” na rzece Ner o powierzchni zalewu 5,0 ha i średniej głębokości 2,0 m; główne funkcje zbiornika: przeciwpowodziowa, rekreacyjna.

Istotnym elementem regulującym lokalne stosunki wodne są również wody płynące. Dlatego też w celu zwiększenia małej retencji rzeki Ner w jej korycie na 113+980 kilometrażu zlokalizowane jest urządzenie o charakterze agrotechnicznym oraz hydrotechnicznym, tj. jaz żelbetonowy będący w dobrym stanie technicznym. Jego głównym celem jest zmniejszenie spadku koryta rzeki i obniżenie prędkość przepływu wody dla poprawy warunków wilgotnościowych na przyległych użytkach rolnych. Wielkość retencji korytowej wynosi 23,628 tys.

<sup>19</sup> [http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/Program\\_wodno-srodowiskowy\\_kraju.pdf](http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/Program_wodno-srodowiskowy_kraju.pdf) (dostęp na 11.05.2015 r.)

<sup>20</sup> Zgodnie z „Raportem o stanie środowiska w województwie łódzkim”, 2013, WIOŚ Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź

m<sup>3</sup> przy wysokości piętrzenia 2,9 m. Został on uwzględniony w szczegółowym wykazie obiektów retencji korytovej<sup>21</sup> zawartym w Aneksie „Wojewódzkiego Programu Małej Retencji” dla województwa łódzkiego przyjętym uchwałą Nr 581/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2010 roku.

Należy jednak zaznaczyć, iż równocześnie powinny być realizowane inne programy i działania zwiększające zasoby wodne regionu. Należy zaznaczyć, iż znaczna część gminy Rzgów objęta jest Programem regionalnym „Warta” opracowanym w 2001r. i zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/506/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 roku. Główne jego postulaty to rekultywacja rzeki i doliny Neru, wykonanie zbiorników retencyjnych oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniem.

#### **I.4.1.5. Warunki gruntowo-wodne**

Warunki geologiczno-inżynierskie w obrębie gminy Rzgów cechują się zróżnicowaniem przestrzennym wynikającym ze zróżnicowania geomorfologicznego i geologicznego oraz związanej z tym zmienności warunków wodnych.

Na terenie gminy Rzgów na znacznej jej powierzchni dominują warunki korzystne dla budownictwa. Wynika to z dobrej nośności podłoża w warunkach wysoczyzny morenowej płaskiej oraz zalegania poziomu wodonośnego generalnie poniżej 2 m p.p.t. Dla bezpośrednich posadowień budowlanych cechują się one najczęściej prostymi, warunkami gruntowymi.

Są to grunty pod względem warunków gruntowo-wodnych przydatne dla realizacji wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych. Ograniczenia będą stanowić urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz grunty chronione prawnie przed wyłączeniem ich z produkcji rolnej i leśnej.

Obszary, na których mogą pojawić się utrudnienia dla budownictwa występują w północno – zachodniej części gminy, co wiąże się z budującymi podłoże piaskami i żwirami, miejscami peryglacjalnymi oraz w części centralno – południowej – miejsce odpływu wód roztopowych lodowca (rejon Kalinka i Rzgowa). Ograniczenia stwarza wysoki poziom wody gruntowej kształtujący się na głębokości 0–2 m p.p.t. Ponadto utrudnienia mogą również stanowić wody podskórne zalegające lokalnie na płyciej występujących, słabo przepuszczalnych glinach, mułkach i iłach, lub wody śródglinowe w obrębie utworów gliniastych. Istnieje możliwość poprawy warunków wodnych po wykonaniu drenażu.

Także sama nośność podłoża może stanowić ograniczenia - luźne piaski eoliczne (częściowo zalesione) występujące na niewielkich powierzchniach gminy, piaski i mułki deluwialne wypełniające dna suchych dolin (większe powierzchnie zajmują na krańcach wschodnich gminy – sołectwo Romanów) oraz grunty zaburzone glacitektonicznie o dużym zróżnicowaniu litologicznym osadów (wzniesienia terenu w północno – zachodniej części gminy). Zagospodarowanie tych gruntów wymaga badań geotechnicznych warunków podłoża dla potrzeb konkretnych inwestycji.

W dnach dolin rzecznych, lokalnych obniżeniach terenu oraz w części południowo – zachodniej gminy (sołectwo Czyżeminek, Prawda) panują mało korzystne i niekorzystne warunki gruntowo-wodne oraz złożone i skomplikowane warunki geotechniczne. Jednocześnie obszary te są obszarami o znacznych walorach przyrodniczych. Powinny one pozostać terenami otwartymi, w jak najmniejszym stopniu zabudowanymi.

Wątpliwą przydatność dla budownictwa posiadają tereny o znacznym spadku (powyżej 5%) i potencjalnej możliwości wystąpienia zjawisk geodynamicznych – pagórki, stoki dolin rzecznych, strome skarpy. Powinny one być zagospodarowane zielenią, szczególnie wysoką, by zapobiec zjawiskom geodynamicznym.

#### **I.4.1.6. Klimat i powietrze**

##### **I.4.1.6.1. Warunki klimatyczne i topoklimatyczne**

Obszar gminy i miasta Rzgów znajduje się w Dzielnicy Łódzkiej w świetle regionalizacji rolniczoklimatycznej Polski (według R. Gumińskiego), o czym zdecydowało położenie na słabo urozmaiconym wysokościowo obszarze (podstawowe elementy klimatu posiadają wielkości zbliżone do rejestrowanych w sąsiedniej Łodzi).

---

<sup>21</sup> Zgodnie z Aneksem Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego retencja korytovej to jeden z najtańszych sposobów zwiększania zasobów wody w zlewniach nie tylko w obrębie samego cieku, lecz również przyczynia się do zwiększenia zasobów wód podziemnych. Ten sposób retencji wody ma szczególne znaczenie w okresie wegetacyjnym, kiedy możliwe jest wykorzystanie wody dla nawodnień użytków rolnych - głównie użytków zielonych. Natomiast w zlewniach małych i okresowo prowadzących wodę, utrzymywanie retencji korytovej wodę wydawnie ogranicza odpływ wody ze zlewni.

Zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne w świetle frekwencji dni z różnymi typami pogody (według A. Wosia) gmina i miasto Rzgów leżą w granicach regionu XVII, tj. regionu środkowopolskiego. Na tle innych regionów wyróżnia się on większą liczbą dni z pogodą bardzo ciepłą oraz dni mroźnych z dużym zachmurzeniem i opadem. Jest to strefa tzw. cyrkulacji zachodniej i południowo-zachodniej.

Ukształtowanie terenu nie stanowi przeszkody dla przepływu mas powietrza różnego pochodzenia. Powoduje to znaczną zmienność warunków pogodowych.

Niewielkie różnice w wysokościach względnych terenu decydują o braku zróżnicowania rozkładu temperatury na terenie gminy. Średnia roczna temperatura powietrza na pobliskiej stacji Łódź Lublinek wynosi 7,6°C.<sup>22</sup> Średnia temperatura miesiąca najchłodniejszego (luty) wynosi -3°C, a najcieplejszego (lipiec) +17,5°C. Średnia roczna amplituda temperatury powietrza dla opisywanego obszaru wynosi 21,8°C, zaś średni czas trwania termicznej zimy to 82-84 dni, a lata - 90 dni.

Rozkład temperatury powietrza warunkuje długość okresu wegetacyjnego, który na obszarze przy proggu +5°C wynosi 213 dni, a przy proggu +3°C – 235 dni.

Największe zachmurzenie nieba w Polsce Środkowej notuje się w okresie chłodnym, od listopada do lutego. Najniższe zachmurzenie występuje w sierpniu i we wrześniu.

Przeciętne wielkości opadów atmosferycznych na terenie gminy i miasta Rzgów wynoszą niewiele ponad 600 mm. Najwyższe, miesięczne sumy opadów przypadają na miesiące ciepłej pory roku (lipiec), a najniższe na miesiące zimowe. Burze i opady burzowe występują zazwyczaj w ciepłej porze roku (czerwiec - sierpień). Najczęściej występują opady jednodniowe.

Pokrywa śnieżna zalega około 70 dni i występuje przeciętnie od przełomu listopada i grudnia do drugiej połowy marca.

Średnie wieloletnie parowanie osiąga wartość 500 - 520 mm.

Najwyższą wilgotnością cechują się tereny położone w obrębie dolin rzecznych (nawet do 90–100%). Znaczne powierzchnie leśne (południowa część gminy) również wpływają na zwiększenie wilgotności powietrza. Najkorzystniejsze tereny wilgotnościowe posiadają tereny wyniesione o głęboko zalegającej wodzie gruntowej.

Na terenach o dużym uwilgotnieniu najczęściej notuje się mgły (najwięcej w październiku). Powstawaniu mgieł sprzyjają również jądra kondensacyjne występujące w dużej liczbie nad obszarami zwartej zabudowy miasta (na skutek emisji zanieczyszczeń).

Analizowany obszar znajduje się w strefie wpływu klimatów suboceanicznego i kontynentalnego. W ciągu całego roku, podobnie jak w całej Polsce Środkowej, przeważa równoleżnikowa cyrkulacja mas powietrza, ze szczególną preferencją wilgotnych mas powietrza polarnomorskiego (45% dni w ciągu roku) oraz polarnokontynentalnego (38% dni w ciągu roku) napływających z zachodu, a w mniejszym zakresie ze wschodu.

Również roczny rozkład prędkości wiatru jest analogiczny jak na obszarze całej Polski. Maksymalne prędkości występują zimą i wiosną. W skali roku przeważają wiatry z sektora zachodniego – 41% wiatrów rocznie, ale również mają duży udział wiatry z kierunków EES i ESS - 34%. Istotną cechą warunków anemometrycznych jest niezbyt częste występowanie bardzo silnych wiatrów, głównie zimą. W ciągu roku przeważają wiatry słabe (2 – 5 m/s). Latem występują cisze.

Wiatry mają duże znaczenie dla formowania się topoklimatów i kierunków rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Najlepiej przewietrzanymi terenami na obszarze gminy są tereny wyniesione (wschodnia i południowa część gminy).

Ogólne cechy przedstawionego wyżej klimatu gminy Rzgów ulegają zróżnicowaniu na tzw. topoklimaty w zależności od lokalnych warunków, tj. rzeźba terenu, rodzaj i pokrycie podłoża, głębokość zalegania wód gruntowych, zabudowa, rodzaj zagospodarowania przestrzeni. Największy wpływ ww. czynników jest zauważalny w dniach o pogodzie wyżowej – zwłaszcza bezchmurnej i bezwietrznej (w czasie dni pochmurnych oddziaływanie to prawie nie występuje):

---

<sup>22</sup> Położenie gminy Rzgów, oraz uformowania terenu podobne jak na stacji Lublinek pozwalają na zastosowanie tych danych do terenu opracowania

- tereny o dobrych i bardzo dobrych warunkach topoklimatycznych występują w obrębie zboczy o dyspozycjach S, SW, W, SE o nachyleniu większym niż 5%; występują one fragmentarycznie na terenie gminy Rzgów;  
charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami solarnymi i termicznymi, dobrymi warunkami wietrznymi i wilgotnościowymi, małą częstotliwością występowania mgieł, a także najkrótszym okresem zalegania pokrywy śnieżnej i długim okresem bezprzymrozkowym; wskazane są do lokalizacji różnych form zabudowy rekreacji indywidualnej oraz do upraw rolnych, warzywniczych, sadowniczych w tym również roślin ciepłolubnych;
- tereny o przeciętnych warunkach topoklimatycznych, które obejmują obszary płaskie i lokalne fragmenty zboczy o różnej ekspozycji i nachyleniu – tereny dominujące dla gminy;  
charakteryzują się dobrymi i przeciętnymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi oraz bardzo dobrymi warunkami przewietrzania terenu; są to obszary predestynowane do upraw rolniczych, sadowniczych i warzywnych oraz dla zabudowy mieszkaniowej;
- tereny o okresowo gorszych warunkach topoklimatycznych, które są charakterystyczne dla obszarów płaskich o okresowo płytko zalegającej wodzie gruntowej (na głębokości do 2,0 m p.p.t.), które występują w bezpośrednim sąsiedztwie większych dolin rzecznych i obniżeń terenów oraz w południowo – zachodniej i południowej (rejon Kalinka i Rzgowa I);
- tereny o gorszych warunkach klimatycznych właściwych dla zboczy o ekspozycji N, NE, NW i o znacznym nachyleniu (ponad 10%); występują one fragmentarycznie na terenie gminy;  
charakteryzują się one niekorzystnymi warunkami solarnymi a także dłuższym okresem zalegania pokrywy śnieżnej; obszary te nie powinny być wykorzystywane na cele lokalizacyjne zabudowy mieszkaniowej oraz upraw wymagających dużej ilości słońca; wykazują jednak walory do wykorzystywania ich na cele rekreacyjne związane z popularyzacją sportów zimowych;
- tereny o niekorzystnych warunkach topoklimatycznych, które obejmują doliny rzeki Neru i Dobrzyńki oraz ich dopływów, doliny mniejszych cieków oraz obniżeń;  
charakteryzują się one niekorzystnymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi ze względu na zjawisko inwersji termicznej oraz stagnację chłodnego, wilgotnego powietrza; cechują się także gorszymi (wręcz złymi) właściwościami solarnymi ze względu na zwiększoną częstotliwość występowania mgieł; są to tereny niewskazane dla lokalizacji zabudowy oraz realizacji miejsc wypoczynku; nie powinny też podlegać przeobrażeniom skierowanym na realizację barier, zabudowy, nasypów, zwartych nasadzeń zieleni itp.), które utrudniałyby swobodny przepływ powietrza; w istniejących zaporach należy tworzyć prześwity, które poprawią cyrkulację powietrza i zapewnią napowietrzanie obszarów; wskazane jest wprowadzanie (lub utrzymywanie) upraw łąkowych i innych wykazujących wysokie wymagania wilgotnościowe;  
dolina rzeki Ner i Dobrzyńki oraz większych cieków stanowią naturalne rynny spływowe dla mas powietrza i powinny pozostać wolne od zabudowy;
- tereny o warunkach topoklimatycznych właściwych obszarom leśnym; na terenie gminy znajduje się niewiele lasów, a większe kompleksy zlokalizowane są w części południowej;  
zwarta powierzchnia leśna powoduje spadek prędkości wiatru, usłonecznienia, wzrost ilości opadów (wzmoczona konwekcja) i wilgotności powietrza oraz zmniejszenie dobowych amplitud temperatury i wilgotności powietrza w stosunku do terenów otaczających; wśród lasów można wyróżnić lasy o korzystnych warunkach klimatycznych – lasy na siedliskach suchych, które wykazują predyspozycje do rozwoju turystyki i rekreacji oraz lasy podmokłe i wilgotne, niewskazane do użytkowania antropogenicznego.

#### ***1.4.1.6.2. Jakość powietrza***

Do antropogenicznych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza można zaliczyć: energetyczne spalanie paliw (główne źródło emisji dwutlenku siarki, pyłów, tlenków azotu); procesy technologiczne stosowane w zakładach przemysłowych; transport (duży udział w emisjach tlenku węgla, tlenków azotu); paleniska indywidualne; produkcja rolna; źródło emisji dużych emisji amoniaku.

Na jakość powietrza na terenie gminy Rzgów mają wpływ:

- Warunki meteorologiczne;
- Emisja z rolnictwa – nasilenie erozji eolicznej, intensyfikacja pylenia z pól, kompostowanie, emisja produktów rozkładu materii organicznej, zanieczyszczenia powstające podczas użytkowania pojazdów i maszyn rolniczych oraz ogrzewania budynków, rozpylane pestycydy i cząstki nawozów sztucznych.
- Emisja punktowa – pochodzi ona ze zorganizowanych źródeł w wyniku energetycznego spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych; emitory energetyczne i technologiczne występują głównie na obszarze miasta Rzgowa i Starowej Góry; ponadto na terenie miasta i gminy występują zakłady przemysłowe, które emitują do atmosfery zanieczyszczenia w ilościach ustalonych w posiadanych pozwoleniach.
- Emisja powierzchniowa – pochodzi z niskich emitorów odprowadzających gazowe produkty spalania z domowych palenisk i lokalnych kotłowni ogrzewanych; to tzw. niska emisja mająca największy wpływ w sezonie grzewczym i pojawiająca się na terenach większej koncentracji zabudowy najczęściej opalanej węglem (miasto Rzgów, Starowa Góra, Stara Gadka, Gospodarz); podstawowe zanieczyszczenia to: tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz pył zawieszony; modernizacja źródeł energetycznych oraz przechodzenie na ekologiczne nośniki energii wpływa na spadek stężeń zanieczyszczeń powietrza.
- Emisja liniowa (komunikacyjne) - jej źródłem jest głównie transport samochodowy; jest ona szczególnie istotna ze względu na niskie źródło emisji; stanowi największe zagrożenie dla obszarów położonych w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu, a jej wpływ wraz z odległością maleje; podstawowe zanieczyszczenia to: tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony, węglowodory aromatyczne oraz ołów; poza związkami będącymi produktami spalania paliw ruchu kołowego powoduje również emisję pyłów pochodzących ze ścierania opon i nawierzchni drogi.

Wg monitoringu zanieczyszczeń gazowych powietrza przeprowadzanego na terenie województwa łódzkiego, w 2014 r. na terenie gminy Rzgów nie doszło do przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń dla SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, benzenu, O<sub>3</sub>.<sup>23</sup>

Na terenie gminy Rzgów w 2014r. zlokalizowane były trzy punkty pomiarów jakości powietrza z pasywnym poborem próby SO<sub>2</sub> i NO<sub>2</sub>, tj. dwa w mieście Rzgów (Tuszyńska 100 i Długa 25a) oraz w Starowej Górze (ul. Stropowa). Zmierzone wartości na żadnej stacji nie przekraczały wartości dopuszczalnych i wynosiły dla SO<sub>2</sub> – 6-9,8 µg/m<sup>3</sup>, a dla NO<sub>2</sub> – 19,6-36,3 µg/m<sup>3</sup>.<sup>24</sup> Dla zanieczyszczeń takich jak CO, węglowodory, O<sub>3</sub> brak jest prowadzonych pomiarów na terenie gminy Rzgów.

Zanieczyszczenia pyłowe powietrza wykazywały jednak już ponadnormatywne wielkości stężeń. W 2013 r. na terenie gminy i miasta Rzgów, zgodnie z matematycznym modelowaniem jakości powietrza, doszło do przekroczenia średniodobowego dopuszczalnego poziomu PM<sub>10</sub> (24 –godziny) oraz stężenia benzo(a)pirenu w pyłe PM<sub>10</sub> (rok). Wartości średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub> oraz imisja pyłu zawieszonego PM<sub>2,5</sub> były na granicy wartości dopuszczalnych.<sup>25</sup>

Według Rocznej oceny jakości powietrza gmina i miasto Rzgów leży w strefie łódzkiej obejmującej województwo łódzkie prócz aglomeracji łódzkiej. W strefie tej ze względu na ochronę zdrowia stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM<sub>10</sub>, pyłu zawieszonego PM<sub>2,5</sub> i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyłe zawieszonym. Nadano jej klasę C oraz wskazano obszary zakwalifikowane do sporządzenia programu ochrony powietrza, w tym miasto i obszar wiejski gminy Rzgów.

W 2014 r. dla miasta i obszaru wiejskiego gminy Rzgów obowiązywały programy ochrony powietrza, których celem jest osiągnięcie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub>, pyłu zawieszonego PM<sub>2,5</sub> oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyłe PM<sub>10</sub>. Zostały one zatwierdzone uchwałami

<sup>23</sup> Zgodnie z „Raportem o stanie środowiska w województwie łódzkim” (na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2014 r.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź, 2015

<sup>24</sup> Ibidem

<sup>25</sup> Ibidem

Sejmiku Województwa Łódzkiego z kwietnia 2013 roku.<sup>26</sup>

Ze względu na ochronę roślin w strefie łódzkiej nie występowało przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń dla NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>. Natomiast, podobnie jak w roku ubiegłym, na terenie całego województwa stwierdzono przekroczenie poziomu celu długoterminowego stężenia ozonu O<sub>3</sub> i nadano jej klasę D2. W grudniu 2013 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego.<sup>27</sup>

#### **I.4.1.7. Warunki glebowe i ich jakość**

Gleby na terenie gminy Rzgów charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem zarówno pod względem typu gleb jak i ich przydatności rolniczej. W zależności od rodzaju skał budujących podłoże na terenie gminy wytworzyły się następujące typy i podtypy gleb (na podstawie mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000):

- gleby biellicowe i pseudobiellicowe – podstawowy typ gleby na terenie gminy wykształcony na znacznych powierzchniach w jej centralnej części (Rzgów i Stara Gadka) na piaskach gliniastych mocnych oraz glinach lekkich i średnich tworząc gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego; gliniaste, słabogliniaste i luźne podłoże piaszczyste tworzy mniej żyzne gleby kompleksu żytniego dobrego, słabego i bardzo słabego (największe powierzchnie występują w części południowo – zachodniej gminy (Guzew) i południowo - wschodniej (Kalinko));
- gleby brunatne wylugowane i kwaśne – podstawowy typ gleby na terenie gminy, która wykształciła się przede wszystkim na podłożu gliniasto-piaszczystym i piaszczystym jako mniej żyzne gleby kompleksu żytniego dobrego, słabego oraz bardzo słabego, zajmując największe powierzchnie w części wschodniej gminy (Kalino, Kalinko, Romanów) oraz w Gospodarzu i północnej części Grodziska; na północno - wschodnich krańcach gminy (Bronisin Dworski), na piaskach gliniastych mocnych i glinach średnich wykształciły się bardzo żyzne gleby kompleksu pszennego dobrego;
- czarne ziemie zdegradowane i gleby szare – podstawowy typ gleby na terenie gminy zajmujący znaczące jej powierzchnie, głównie w postaci kompleksu zbożowo – pastewnego mocnego i słabego oraz użytków zielonych średnich, wykształcone na podłożu gliniastym i piaszczysto - gliniastym; największą powierzchnię zajmują generalnie w centralno - wschodniej części gminy (Huta Wistkicka, Grodzisko, Bronisin Dworski oraz wschodnia część Kalina i Kalinka) oraz na krańcach północnych (Starowa Góra); ponadto powyższe podłoże tworzy gleby kompleksu żytniego słabego (Starowa Góra i południowo - wschodnia część gminy); miejscami, głównie na podłożu gliniastym, na nieznacznej powierzchni wykształciły się bardzo żyzne gleby kompleksu pszennego dobrego;
- gleby mułowo - torfowe i torfowo - mułowe – wypełniają przede wszystkim dolinę rzeki Ner na terenie Rzgowa, Gospodarza i Starej Gadki), dolinę rzeki Dobrzyńki w Czyżeminku oraz Dopyływu w Rzgowie, tworząc głównie użytki zielone średnie;
- gleby murszowo - mineralne i murszowate – wykształcone na podłożu piaszczystym w dolinie rzeki Ner na terenie Bronisina Dworskiego, w dolinie Dopyływu spod Wistkina i bezimiennego cieku w Bronisinie Dworskim, na znacznych powierzchniach na pograniczu Kalina – Grodziska i Kalinka - Rzgowa (dolina wód roztopowych) oraz w lokalnych zagłębieniach terenu tworząc użytki zielone średnie; w południowo - zachodniej części gminy (Prawda i Czyżeminek) na piaskach luźnych wykształciły się bardzo słabe gleby kompleksu zbożowo - pastewnego słabego oraz użytki zielone słabe i bardzo słabe;
- gleby torfowe i murszowo - torfowe – wykształcone lokalnie w dolinie rzeki Ner na terenie Bronisina Dworskiego.

Należy zaznaczyć, iż gleby: mułowo – torfowe, torfowo - mułowe, murszowo – mineralne, murszowate,

<sup>26</sup> W tym uchwała nr XXXV/690/13 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w woj. łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszony i poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2 lipca 2013 r., poz.3471), zmieniona uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XLII/778/13 z 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszony i poziomu docelowego benzo(a)pirenu, zawartego w pyłe zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r., poz. 106)

<sup>27</sup> Uchwała Nr XLIII/797/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17 grudnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 369).

torfowe, murszowo – torfowe to są gleby wykształcone na podglebiu organicznym. Cechuje je wysokie uwilgotnienie, dlatego też powinny one pozostać w dotychczasowym użytkowaniu. Łącznie zajmują one 1044,6 ha, co stanowi 15,6% powierzchni gminy Rzgów.

Część słabych gleb wytworzonych z piasków luźnych, rzadziej z piasków słabo gliniastych porastają kompleksy leśne.

W wyniku działalności człowieka znaczna część pokrywy glebowej miasta i częściowo gminy uległa zniszczeniu (np. pod zabudową, infrastrukturę komunikacyjną i techniczną). Tereny wzdłuż ciągów komunikacyjnych narażone są na zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania paliw (tlenki azotu, węglowodory, ołów) oraz na przenikanie do gleby związków organicznych i metalicznych (kadmu, niklu, miedzi i cynku).

Zagrożeniem dla gleb są również przeprowadzane melioracje, które nadmiernie wysuszają gleby poprzez naruszanie gospodarki wodnej. Znaczna część użytków rolnych gminy, ze względu na złe warunki wodne oraz słabo przepuszczalną skałę macierzystą (m.in. glina) została zmeliorowana. Łącznie jest to obszar 1620,77 ha, co stanowi 30,3% użytków rolnych gminy Rzgów.

Ponadto intensywnie współcześnie prowadzona w południowo-wschodniej części gminy eksploatacja kruszywa naturalnego (piasku) jest poważną ingerencją w środowisko. Występujące niewielkie, nielegalne kopalnie stanowią dodatkowo groźbę wykorzystania wyrobisk na lokalizację tzw. „dzikich wysypisk” śmieci.

Zanieczyszczenie gleb może być także wywołane zabiegami związanymi z podnoszeniem żyzności gleb, co skutkuje podwyższeniem stężenia związków azotu i fosforu w glebach. Niewłaściwa mechanizacja rolnictwa powoduje ugniatanie gleby, niszczenie struktury, zmiany porowatości, zaskorupienie powierzchni gleby, zahamowanie wymiany gazowej

Podstawowymi czynnikami decydującymi o stopniu degradacji gleb jest zakwaszenie gleb i zubożenie ich w składniki pokarmowe. Przyczyną zakwaszania gleb oprócz naturalnych procesów zachodzących w glebach są nadmierne ilości SO<sub>2</sub> i tlenków azotu emitowanych przez przemysł i motoryzację. Na terenie gminy Rzgów przeważają gleby o odczynie kwaśnym i lekko kwaśnym, tym samym wymagają wapnowania. Najwięcej gleb bardzo kwaśnych występuje w części południowej gminy.

#### **I.4.1.8. Szata roślinna**

Według podziału geobotanicznego Polski (Szafer, 1977) gmina Rzgów leży w granicach państwa Holarktyka - obszaru Eurosyberyjskiego - prowincji Środkowo-Europejskiej Niżowo-Wyżynnej - działu Bałtyckiego - poddziału Pasa Wyżyn Środkowych - krainy Północnych Wysoczyń Brzeźnych - okręgu Łódzko-Piotrkowskiego.

W związku z historycznie i przyrodniczo uwarunkowanym rozwojem rolnictwa, a w dalszej kolejności osadnictwa pierwotna roślinność gminy uległa znaczącej zmianie. Miejsce lasów zajęły pola uprawne, a następnie zabudowa oraz tereny komunikacyjne. Generalny, morfologiczny podział gminy i uwarunkowania przyrodnicze odzwierciedlają intensywność pokrycia terenu szatą roślinną, zwłaszcza zielenią wysoką, jak również jej charakter. Jest ona zróżnicowana pod względem jakości, intensywności i rangi.

##### **I.4.1.8.1. Zieleń wysoka – lasy i zadrzewienia**

Największymi skupiskami zieleni wysokiej w gminie są lasy. Zgodnie z kryteriami podziału kraju na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne, lasy gminy Rzgów położone są w VI Małopolskiej krainie przyrodniczo – leśnej, 1 dzielnicy Łódzko-Opoczyńskiej, mezoregionie Sieradzko-Łódzkim.

Na terenie gminy Rzgów wg stanu na dzień 04.05.2015 r. ogólna powierzchnia lasów wynosiła 274 ha, co daje bardzo niski wskaźnik lesistości zaledwie na poziomie 4,2%. Znacząco odbiega on od wskaźnika lesistości kraju kształtującego się na poziomie 29,4%.<sup>28</sup> Strukturę własności lasów występujących na terenie gminy Rzgów obrazuje poniższa tabela.

| Rodzaj własności |        | Powierzchnia [ha] |        |        |
|------------------|--------|-------------------|--------|--------|
|                  |        | Gmina             | Miasto | Ogółem |
| Grunty Skarbu    | Ogółem | 26                | ---    | 26     |

<sup>28</sup> Stan na 31.12.2014 r. – [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl) (Bank Danych Lokalnych)



|  |                                       |            |            |            |
|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Państwa</b>                               | <b>W zarządzie PGL Lasy Państwowe</b> | 19         | ---        | 19         |
| <b>Grunty gmin i związków międzygminnych</b> |                                       | 5          | ---        | 5          |
| <b>Grunty prywatne osób fizycznych</b>       |                                       | 123        | 9          | 132        |
| <b>Grunty prywatne wspólnot gruntowych</b>   |                                       | 2          | 109        | 111        |
| <b>Grunty leśne - Ogółem</b>                 |                                       | <b>156</b> | <b>118</b> | <b>274</b> |

Tabela nr 3. Struktura własności lasów gminy Rzgów. Źródło: opracowanie własne na wykazie gruntów wg stanu na dzień 04.05.2015 r. uzyskanego z Urzędu Gminy Rzgów.

Na terenie gminy Rzgów występują przede wszystkim lasy prywatne – łącznie 243 ha, będące własnością osób fizycznych (132 ha) i wspólnot gruntowych (111 ha). Wśród lasów na uwagę zasługuje Las Rzgowski - największy kompleks leśny (109 ha) umiejscowiony na wododziale I-go rzędu rozdzielającym dorzecza Wisły i Odry. Ok. 5 ha lasów stanowi mienie gminne pozostające w zarządzie Państwowego Funduszu Ziemi. Lasy będące własnością Skarbu Państwa łącznie zajmują powierzchnię zaledwie 26 ha, z czego 19 ha pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe.

Gospodarkę leśną na terenie Lasów Państwowych (uroczysko bez nazwy we wsi Romanów), sprawuje Nadleśnictwo Kolumna pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Lasy Skarbu Państwa na terenie gminy Rzgów pod względem siedliskowym zaliczane są przede wszystkim do boru świeżego. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, rzadziej brzoza w wieku od 3 do 83 lat, z wyraźną przewagą drzewostanów młodych (do 37 lat). Zatem na terenie gminy występują lasy SP I-IV klasy wiekowej drzewostanu. Zgodnie z opisem lasów państwowych w Romanowie i w sąsiedniej gminie Tuszyn, wszystkie lasy znajdują się w strefie II stopnia uszkodzenia przez przemysł.

Dla lasów prywatnych gminy Rzgów istnieje dokumentacja w postaci uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanów lasów. Dla obrębu Kalinko, Kalino, Prawda Romanów, Rzgów (I) uproszczony plan urządzania lasów został opracowany na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2018 r.. Jedynie obręb Czyżeminek ma plan urządzania lasów na lata 2012 – 2021 r. Dla pozostałych obrębów została opracowana inwentaryzacja stanów lasów obowiązująca w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2018 r. - obręb Grodzisko, Guzew – Babichy, Starowa Góra oraz od 01.01.2012 r. do 31.12.2021 r. - obręb Bronisin Dworski, Gospodarz, Huta Wiskicka, Rzgów (II).

Jak obrazuje poniższa tabela powierzchnia lasów prywatnych w poszczególnych sołectwach jest bardzo zróżnicowana. największe powierzchnie w sołectwie Rzgów I, Romanów, Czyżeminek, Kalino, Kalinko. W pozostałych sołectwach zajmują niewielkie powierzchnie i nie tworzą większych kompleksów.

Skład siedliskowy porastających gminę drzewostanów stanowią przede wszystkim bory, w których dominującym gatunkiem jest sosna, lokalnie dąb oraz olsy, gdzie głównym gatunkiem siedliskotwórczym jest olsza czarna. Dominuje bór mieszany świeży, następnie bór świeży. Znaczne powierzchnie zajmują również olsy rosnące głównie w dolinach rzek oraz lasy mieszane świeże i bory mieszane wilgotne. Lokalnie występuje bór wilgotny.

| Sołectwo (wieś)  | Powierzchnia lasów [ha] | Typ siedliskowy – powierzchnia w ha |      |     |       |      |      |     |      |      |           | Główne gatunki panujące | Drzewostan do przebudowy [ha] |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|-----|-------|------|------|-----|------|------|-----------|-------------------------|-------------------------------|
|                  |                         | Bs                                  | Bśw  | Bw  | BMśw  | BMw  | LMśw | LMw | OI   | Inne | Pozostałe |                         |                               |
| Bronisin Dworski | 0,92                    | ---                                 | ---  | --- | 0,80  | ---  | ---  | --- | 0,12 | ---  | ---       | So, Dbb, OI             | ---                           |
| Czyżeminek       | 21,16                   | ---                                 | 2,55 | --- | 18,17 | 0,44 | ---  | --- | ---  | ---  | ---       | So, Dbb                 | ---                           |
| Gospodarz        | 5,96                    | ---                                 | 4,62 | --- | 1,34  | ---  | ---  | --- | ---  | ---  | ---       | So, Dbb, Db             | ---                           |
| Grodzisko        | 0,82                    | ---                                 | 0,41 | --- | 0,33  | ---  | ---  | --- | ---  | 0,08 | ---       | So, Ddb                 | ---                           |
| Guzew - Babichy  | 9,8                     | ---                                 | 3,74 | --- | 2,72  | 1,21 | ---  | --- | 2,13 | ---  | ---       | So, Dbb, OI             | 0,38                          |

|                      |               |     |              |             |              |              |              |     |              |             |             |                 |             |
|----------------------|---------------|-----|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>Huta Wiskicka</b> | 3,03          | --- | ---          | ---         | ---          | ---          | 3,03         | --- | ---          | ---         | ---         | So, Dbb, Db     | ---         |
| <b>Kalinko</b>       | 18,01         | --- | 9,89         | 0,66        | 3,76         | 0,49         | ---          | --- | 3,21         | ---         | ---         | So, Dbb, Ol     | 0,81        |
| <b>Kalino</b>        | 20,87         | --- | 20,04        | 0,83        | ---          | ---          | ---          | --- | ---          | ---         | ---         | So              | 1,06        |
| <b>Prawda</b>        | 13,77         | --- | 4,29         | 1,23        | 3,95         | 0,4          | 0,72         | --- | 2,88         | 0,3         | ---         | So, Dbb, Db, Ol | 0,27        |
| <b>Romanów</b>       | 25,27         | --- | 25,17        | ---         | ---          | ---          | ---          | --- | ---          | 0,1         | ---         | So              | 0,53        |
| <b>Rzgów (I)</b>     | 132,31        | --- | 15,34        | ---         | 66,34        | 10,39        | 5,33         | --- | 29,07        | 0,76        | 5,08        | So, Dbb, Db, Ol | ---         |
| <b>Rzgów (II)</b>    | 8,27          | --- | 0,58         | ---         | 2,14         | ---          | 5,45         | --- | ---          | 0,1         | ---         | So, Dbb, Db     | ---         |
| <b>Starowa Góra</b>  | 0,22          | --- | ---          | ---         | 0,22         | ---          | ---          | --- | ---          | ---         | ---         | So, Dbb         | ---         |
| <b>Razem</b>         | <b>260,41</b> | --- | <b>86,63</b> | <b>2,72</b> | <b>99,77</b> | <b>12,93</b> | <b>14,53</b> | --- | <b>37,41</b> | <b>1,34</b> | <b>5,08</b> |                 | <b>3,05</b> |

So – Sosna pospolita, Dbb – Dąb bezszypułkowy, Db – Dąb, Ol – Olsza czarna

Tabela nr 4. Lasy prywatne na terenie gminy Rzgów – charakterystyka. Źródło: opracowanie własne na podstawie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanów lasów.

W miarę naturalny charakter zachowały drzewostany siedlisk olsowych, gdzie większość stanowi olcha z niewielką domieszką brzoź. Pozostałe to zalesienia sztuczne, w większości sosnowe lub brzozowe, głównie z domieszkami dębu, dębu bezszypułkowego, w dużym stopniu wynikiem antropogenicznej działalności człowieka.

W lasach prywatnych dominują głównie drzewostany młode i bardzo młode, wieku 31 – 60 lat (II – III klasa), w zasadzeniach rzędowych, nie pielęgnowane, o słabej produktywności i słabych rokowaniach co do jakości drewna. Drzewostany starsze - 61 – 80 lat (IV klasa) zajmują również znaczną powierzchnię. Jedynie lokalnie występuje drzewostan powyżej 80 lat. Wzrasta też udział drzewostanów w I klasie wiekowej – 1-20 lat, ze względu na wzmożone w ostatnich latach prace dolesieniowe.

Wielowiekowa działalność człowieka, także długotrwałe oddziaływanie przemysłu w przeszłości spowodowały niekorzystne zmiany w pierwotnej strukturze szaty roślinnej. Lasy są poważnie zmienione w wyniku użytkowania, często rabunkowej gospodarki (nielegalne pozyskiwanie drewna, mechaniczne uszkodzenia drzew, zaśmiecanie) oraz na skutek zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, czego następstwem jest podatność na działanie szkodników. Abiotyczną przyczyną degradacji lasów jest obniżanie się poziomu wód gruntowych.

Ogólny stan zdrowotny lasów prywatnych na terenie gminy Rzgów jest zadowalający, zaś stan sanitarny nie budzi zastrzeżeń. Nie wyodrębniono stref uszkodzenia przemysłowego. Zaśmiecanie miejscami odpadami z gospodarstw domowych wpływa na pogarszanie się stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów. Najbardziej zaśmiecanie są lasy położone blisko gospodarstw domowych i szlaków komunikacyjnych.

Wszystkie lasy zlokalizowane w obrębie: Rzgów, Huta Wiskicka, Gospodarz, Czyżeminek, Bronisin Dworski uznano za ochronne, ze względu na położenie w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców (Łódź).

Część lasów (ok. 3 ha) wymaga systematycznej przebudowy, także ze względu na dużą ilość wydzielającego się posuszu.

Lasy na terenie gminy są lasami wielofunkcyjnymi. Obok funkcji gospodarczych spełniają także funkcje dydaktyczne, rekreacyjno - turystyczne, historyczne, ekologiczne, krajobrazowe i kulturowe.

Gospodarka leśna w lasach państwowych i prywatnych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasów.

Ponadto zieleń wysoką na terenie gminy Rzgów reprezentują zadrzewienia, które bardzo licznie występują na obszarze wiejskim gminy Rzgów – największe powierzchnie zajmują w sołectwie: Prawda, Czyżeminek, Guzów-Babichy, Gospodarz, Stara Gadka, Romanów.

Na uwagę zasługują również pojedyncze drzewa i krzewy a także ich skupiska. Rolnicze obszary gminy charakteryzują się licznymi, pojedynczymi skupiskami roślinności występującymi m.in.: na granicach pól, na miedzach (tzw. zieleń śródpolna), przy drogach głównych i polnych tworząc szpalery oraz wzdłuż cieków wodnych (godna uwagi cenna zieleń łąkowa). Pełnią one ważną funkcję – są drobnymi korytarzami ekologicznymi dla zwierząt, miejscem łągów ptactwa, utrzymują wilgoć, zapobiegają erozji gleb, wytwarzają tlen oraz urozmaicają rolniczy krajobraz północnej części gminy.

#### ***1.4.1.8.2. Zieleń niska***

Poza zielenią wysoką w środowisku nie do przecenienia są zbiorowiska roślinności źródłiskowej, wodnej i łąkowej towarzyszącej licznym rzekom, ciekom, rowom i zbiornikom wodnym. Pełni ona ważną rolę w systemie przyrodniczym i krajobrazowym. W dolinach rzek występują zadrzewienia nadwodne ze znacznym udziałem olchy, wierzby i topoli – zadrzewienia olchowe, wierzbowo-topolowe i olchowo-wierzbowe, stanowiące pozostałość dawnych łągów i olsów, o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych.

Obszary dolinne charakteryzują się różnorodnością zbiorowisk roślinnych oraz bogactwem fauny. Zróżnicowanie łąk i pastwisk wiąże się z różnorodnością warunków wilgotnościowych i czynników antropogenicznych w obrębie dolin. Część z nich wykorzystywana jest rolniczo.

Na terenie gminy Rzgów łącznie łąki trwałe zajmują 673 ha powierzchni gminy, a pastwiska trwałe – 428 ha.<sup>29</sup>

Na dnach dolin w niekoszonych miejscach rosną naturalne ziołorośla. Na terenach podmokłych, okresowo zalewanych lub zalanych przez cały rok występuje roślinność bagienna i torfiasta.

W starorzeczach i stawach rybnych występuje roślinność wodna i szuwarowa.

Współcześnie coraz większego znaczenia nabiera roślinność synantropijna<sup>30</sup>, poprzez szybki wzrost liczby gatunków i zajmowanej powierzchni. Jest to roślinność związana z działalnością człowieka (np. z uprawami rolnymi, ogrodami, starym osadnictwem, szlakami komunikacyjnymi, śmietnikami).

Terenom użytkowanym rolniczo, towarzyszą zbiorowiska roślin segetalnych. Ich zróżnicowanie jest związane z wilgotnością i żyznością siedlisk oraz ze stopniem intensywności rolnej produkcji. W miejscach silnie przekształconych przez człowieka, na glebach bogatych w związki fosforowe i azotowe, rośnie roślinność ruderalna. Towarzyszy ona osadnictwu wiejskiemu i szlakom komunikacyjnym oraz miejscom wydeptywanym (ścieżkom).

#### ***1.4.1.8.3. Zieleń ukształtowana antropogenicznie***

Należy również zaznaczyć, iż na terenie gminy Rzgów występują zasoby zieleni ukształtowanej przez człowieka (zieleni urządzonej) reprezentowanej przez:

- założenia parkowe<sup>31</sup> – dawny park wiejski w Gospodarzu oraz wschodnia część placu 500-lecia w Rzgowie – reprezentant różnorodnej gatunkowo i wiekowo zieleni urządzonej, na ogół z przewagą drzewostanów starszych; pełnią one bardzo ważną funkcję przyrodniczą i ekologiczną, bowiem stanowią małe węzły ekologiczne w systemie przyrodniczym gminy; jednocześnie stanowią oazy dla świata fauny; zieleń parku w Gospodarzu tworzy kilkadziesiąt gatunków i odmian drzew i krzewów; starodrzew reprezentują dęby, wiązy, klony, jesiony, lipy, brzozy, topole, graby, kasztanowce, olsze; reprezentantem krzewów są: forsycja, jaśminowiec, czeremcha, bez, śnieguliczka, żywotnik;
- skwery i zieleńce zlokalizowane głównie w centrum miasta Rzgów (głównie trawniki poprzecinane

<sup>29</sup> *Ibidem*

<sup>30</sup> *Są to rośliny, które rosną spontanicznie - zwane min. chwastami polnymi.*

<sup>31</sup> *W 1985 roku Uchwałą Rady Narodowej Miasta Łodzi otoczono opieką 3 parki na terenie gminy, nadając im status parków miejskich. Były to:*

- ✓ *Gospodarz - park o pow. 0,4 ha ze szpalerem lip i pojedynczymi egzemplarzami jawora, wierzby i jodły kalifornijskiej (nie istnieje).*
  - ✓ *Gospodarz (były PGR) - park o pow. 9,4 ha z 14 pomnikami przyrody o ciekawym układzie krajobrazowym - obecnie własność prywatna.*
  - ✓ *Rzgów - park (500 - lecia Rzgowa) o pow. 0,8 ha, aleja lipowa, ładne okazy klonów, topoli i wiązów.*
- Parki te utraciły swój status po reformie samorządowej - ze szkodą dla możliwości sprawowania nad nimi opieki.*

- alejkami i porośnięte pojedynczymi drzewami);
- zieleni urządzona skupiona wokół obiektów usługowych i produkcyjnych (głównie w postaci trawników z drzewami oraz krzewami o charakterze ozdobnym);
- ogrody przydomowe z uprawami ogrodnictwa, sadami i ozdobną roślinnością wysoką,
- zieleni ogrodów działkowych;
- zieleni cmentarzy.

#### ***1.4.1.8.4. Synteza dla kształtowania szaty roślinnej gminy***

Właściwym kierunkiem jest nasycanie terenów zielenią w celu stworzenia ciągłości systemów przyrodniczych i powiązania ich z korytarzami ekologicznymi, jakimi są doliny rzeczne i obniżenia dolinne. Wskazane jest, prócz prac dolesieniowych, zadrzewianie terenów rolnych zielenią śródpolną (na miedzach) oraz wzdłuż górnych krawędzi dolin cieków i rzek, jak też utrwalanie roślinnością stoków o dużym nachyleniu. Ważne jest również tworzenie pasów wiatrochronnych. W celu ochrony przed uciążliwościami komunikacyjnymi, konieczne jest wzmocnienie istniejących szpalerów przy drogach polnych i ciągach komunikacyjnych, zwłaszcza przy drogach o nasilonym ruchu.

Powyższe działania przyczynią się do podniesienia odporności ekologicznej terenów rolnych, stworzenia warunków dla ostoi ptactwa i zwierząt, ograniczenia erozyjnej działalności wiatru oraz zwiększenia retencji wodnej i leśnej.

Zieleni, ze względu na jej przyrodniczą rolę powinna być utrzymana, podlegać ochronie przed wycinaniem i niszczeniem oraz poddawana zabiegom pielęgnacyjnym.

Priorytetowo jednak należy traktować ochronę środowiska leśnego, które stwarza największe bezpieczeństwo ekologiczne oraz podnosi wartości krajobrazowe. Z uwagi na większe znaczenie funkcji pozaprodukcyjnych lasów od funkcji produkcyjnych wskazane jest kompleksowe kształtowanie ich funkcji rekreacyjnej.

#### **1.4.1.9. Świat zwierząt**

Występowanie zwierząt ściśle związane jest ze zbiorowiskami roślinnymi, w których znajdują pożywienie i schronienie. Zatem w związku ze zmianami szaty roślinnej (wylesienia, osuszanie łąk, procesy urbanizacyjne) zniszczone zostały naturalne siedliska i biotopy. Na analizowanym terenie występuje fauna leśna, wodna, nadwodna, terenów miejskich i terenów rolniczych.

Na obszarze wiejskim gminy, z uwagi na ich rolniczy charakter dominuje fauna terenów rolniczych, których bogactwo zależy od stopnia mozaikowości terenu oraz intensywności prowadzonej na tych obszarach działalności antropogenicznej. W centrum miasta ze względu na duże przekształcenia w obrębie środowiska przyrodniczego jej rozwój jest znacznie ograniczony i skupia się generalnie w rejonie dolin rzek, zbiorników wodnych, terenów podmokłych. Należy zatem unikać odwodnień terenu (osuszania zbiorników wodnych, torfowisk) i wyrębu na znacznych powierzchniach. Ważną ostoją dla zwierząt stanowią przede wszystkim kompleksy leśne.

W lasach można zaobserwować występowanie m.in. sarny, dzika, jelenia, zająca.

Tereny podmokłe, okresowo zalewane lub zalane przez cały rok są siedliskiem ptactwa wodnego i błotnego.

Wybudowane przez człowieka zabudowania tworzą swoisty układ biocenotyczny akceptowany tylko przez niektóre gatunki zwierząt i stanowią przeszkodę na szlakach migracyjnych zwierząt. Gatunki pospolicie występujące na terenach zurbanizowanych to owady, ptaki, drobne ssaki.

## **1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO**

### **1.4.2.1. Formy ochrony przyrody**

Na terenie gminy Rzgów w myśl ustawy *o ochronie przyrody*<sup>32</sup> ochroną dotychczas objęto jedynie 17 pojedynczych drzew w formie pomników przyrody (tabela poniżej). Brak jest obszarowych form ochrony przyrody.

Pomniki przyrody zlokalizowane są głównie na terenie dawnego parku wiejskiego w Gospodarzu. Jeden pomnik przyrody został powołany na terenie cmentarza wojennego w Gadce Starej oraz dwa na placu

<sup>32</sup> Dz. U. z 2013, poz. 627 ze zmianami

kościelnym w mieście Rzgów.

| Lp. | Lokalizacja obiektu   | Przedmiot ochrony | Opis chronionego obiektu   | Obwód na wys. 1,3 m [cm] | Wysokość [m]* | Data utworzenia pomnika przyrody<br>Podstawa prawna   |
|-----|---|-------------------|--|--------------------------|---------------|---|
| 1.  | Stara Gadka, cmentarz wojenny ewangelicki; dz. nr ewid. 360 | pojedyncze drzewo | <b>Dąb szypułkowy</b><br>(okazała równomiernie rozwinięta korona, drzewo zdrowe)                   | 320 cm                   | 24            | <b>16.12.1991</b><br>Rozporządzenie Nr 12/91 Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 11 poz. 235 z 31 grudnia 1991 r.) |
| 2.  | Gospodarz, park wiejski; dz. nr ewid. 242/4                 | pojedyncze drzewo | <b>Dąb szypułkowy</b><br>(w dobrym stanie zdrowotnym, wymaga cięcia sanitarnego – suchych konarów) | 550 cm                   | 21            | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12 poz. 117)                    |
| 3.  | Gospodarz, park wiejski; dz. nr ewid. 242/4                 | pojedyncze drzewo | <b>Dąb szypułkowy</b><br>(stan zdrowotny dobry)  | 350 cm                   | 23            | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12 poz. 117)                    |
| 4.  | Gospodarz, park wiejski; dz. nr ewid. 242/4                 | pojedyncze drzewo | <b>Dąb szypułkowy</b><br>(stan zdrowotny dobry)  | 415 cm                   | 21            | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12 poz. 117)                    |
| 5.  | Gospodarz, park wiejski; dz. nr ewid. 242/4                 | pojedyncze drzewo | <b>Dąb szypułkowy</b><br>(w dobrym stanie zdrowotnym, wymaga cięcia sanitarnego – suchych konarów) | 380 cm                   | 23            | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12 poz. 117)                    |
| 6.  | Gospodarz, park wiejski; dz. nr ewid. 242/4                 | pojedyncze drzewo | <b>Dąb szypułkowy</b><br>(w dobrym stanie zdrowotnym, wymaga cięcia sanitarnego –                  | 405 cm                   | 19            | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa   |

|     |  |                      |   |        |    |  |
|-----|--|----------------------|---|--------|----|--|
|     |  |                      | suchych konarów)  |        |    | <i>łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12 poz. 117)</i>  |
| 7.  | Gospodarz,<br>park wiejski;<br>dz. nr ewid.<br>242/4 | pojedyncze<br>drzewo | <b>Wiąz szypułkowy</b><br>(stan zdrowotny<br>dobry)   | 335 cm | 20 | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj.<br>Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r.<br><i>w sprawie uznania niektórych tworów<br/>przyrody na terenie województwa<br/>łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony<br/>tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr<br/>12 poz. 117)</i>  |
| 8.  | Gospodarz,<br>park wiejski;<br>dz. nr ewid.<br>242/8 | pojedyncze<br>drzewo | <b>Wiąz szypułkowy</b><br>(stan zdrowotny<br>dobry)   | 375 cm | 23 | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj.<br>Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r.<br><i>w sprawie uznania niektórych tworów<br/>przyrody na terenie województwa<br/>łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony<br/>tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr<br/>12 poz. 117)</i>  |
| 9.  | Gospodarz,<br>park wiejski;<br>dz. nr ewid.<br>242/8 | pojedyncze<br>drzewo | <b>Wiąz szypułkowy</b><br>(stan zdrowotny<br>dobry, wymaga<br>pielęgnacji<br>przycięcia suchych<br>konarów) | 345 cm | 21 | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego<br>z dnia 12 listopada 1993 r. <i>w sprawie<br/>uznania niektórych tworów przyrody na<br/>terenie województwa łódzkiego za<br/>pomniki przyrody i ochrony tych<br/>pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12<br/>poz. 117)</i> |
| 10. | Gospodarz,<br>park wiejski;<br>dz. nr ewid.<br>242/8 | pojedyncze<br>drzewo | <b>Wiąz szypułkowy</b><br>(stan zdrowotny<br>dobry, wymaga<br>pielęgnacji<br>przycięcia suchych<br>konarów) | 340 cm | 18 | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego<br>z dnia 12 listopada 1993 r. <i>w sprawie<br/>uznania niektórych tworów przyrody na<br/>terenie województwa łódzkiego za<br/>pomniki przyrody i ochrony tych<br/>pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12<br/>poz. 117)</i> |
| 11. | Gospodarz,<br>park wiejski;<br>dz. nr ewid.<br>242/8 | pojedyncze<br>drzewo | <b>Wiąz szypułkowy</b><br>(stan zdrowotny<br>dobry, wymaga<br>pielęgnacji<br>przycięcia suchych<br>konarów) | 315 cm | 25 | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego<br>z dnia 12 listopada 1993 r. <i>w sprawie<br/>uznania niektórych tworów przyrody na<br/>terenie województwa łódzkiego za<br/>pomniki przyrody i ochrony tych<br/>pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12<br/>poz. 117)</i> |
| 12. | Gospodarz,<br>park wiejski;<br>dz. nr ewid.<br>242/8 | pojedyncze<br>drzewo | <b>Klon srebrzysty</b><br>(stan zdrowotny<br>dobry, podcięcie<br>suchych gałęzi)                            | 305 cm | 21 | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego<br>z dnia 12 listopada 1993 r. <i>w sprawie<br/>uznania niektórych tworów przyrody na<br/>terenie województwa łódzkiego za<br/>pomniki przyrody i ochrony tych</i>   |

|     |  |                      |   |        |    |  |
|-----|--|----------------------|---|--------|----|--|
|     |  |                      |   |        |    | pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12 poz. 117)  |
| 13. | Gospodarz,<br>park wiejski;<br>dz. nr ewid.<br>242/8 | pojedyncze<br>drzewo | <b>Klon srebrzysty</b><br>(stan zdrowotny<br>dobry, podcięcie<br>suchych gałęzi)                | 325 cm | 22 | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego<br>z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie<br>uznania niektórych tworów przyrody na<br>terenie województwa łódzkiego za<br>pomniki przyrody i ochrony tych<br>pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12<br>poz. 117) |
| 14. | Gospodarz,<br>park wiejski;<br>dz. nr ewid.<br>242/8 | pojedyncze<br>drzewo | <b>Klon srebrzysty</b><br>(stan zdrowotny<br>dobry, podcięcie<br>suchych gałęzi)                | 425 cm | 24 | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego<br>z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie<br>uznania niektórych tworów przyrody na<br>terenie województwa łódzkiego za<br>pomniki przyrody i ochrony tych<br>pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12<br>poz. 117) |
| 15. | Gospodarz,<br>park wiejski;<br>dz. nr ewid.<br>242/8 | pojedyncze<br>drzewo | <b>Klon srebrzysty</b><br>(stan zdrowotny<br>dobry, podcięcie<br>suchych gałęzi)                | 310 cm | 23 | <b>12.11.1993</b><br>Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego<br>z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie<br>uznania niektórych tworów przyrody na<br>terenie województwa łódzkiego za<br>pomniki przyrody i ochrony tych<br>pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12<br>poz. 117) |
| 16. | Rzgów,<br>plac kościelny;<br>dz. nr ewid. 774        | pojedyncze<br>drzewo | <b>Lipa drobnolistna</b><br>(leczona w lipcu<br>2010 r.)  | 328 cm | 25 | <b>26.03.1998</b><br>Uchwała Nr XXVI/299/98 Rady Gminy<br>w Rzgowie z dnia 26 marca 1998 r.<br>w sprawie uznania za pomnik przyrody<br>dotychczas nie figurujące w rejestrze<br>pomników przyrody województwa<br>łódzkiego   |
| 17. | Rzgów,<br>plac kościelny;<br>dz. nr ewid. 774        | pojedyncze<br>drzewo | <b>Buk zwyczajny</b><br>(stan zdrowotny<br>dobry, w lipcu<br>2010 r.; usunięto<br>suche konary) | 511 cm | 23 | <b>26.03.1998</b><br>Uchwała Nr XXVI/299/98 Rady Gminy<br>w Rzgowie z dnia 26 marca 1998 r.<br>w sprawie uznania za pomnik przyrody<br>dotychczas nie figurujące w rejestrze<br>pomników przyrody województwa<br>łódzkiego   |

\* Wysokość drzew zawiera dane z okresu ustanawiania pomników przyrody

Tabela nr 5 Pomniki przyrody na terenie gminy i miasta Rzgów. Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz z <http://lodz.rdos.gov.pl/> (dostęp 29.05.2015 r.)

#### I.4.2.2. Natura 2000

Na terenie gminy Rzgów nie występują oraz nie proponuje się obszarów sieci NATURA 2000.

Najbliżej położony względem granic administracyjnych gminy jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty BUCZYNA GAŁKOWSKA PLH 100016 – ok. 10,0 km od północno – wschodnich (sołectwo Bronisin Dworski) granic gminy. Powyższy obszar Natury 2000 został zatwierdzony na podstawie Decyzji Komisji z dnia

10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny rejon biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE) opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2011 r. (Dz. U. UE L Nr 33, poz. 146). W czerwcu 2011 r. powyższy obszar Natury 2000 został poddany konsultacjom społecznym.

Obszar Buczyna Gałkowska stanowi fragment uroczyska Gałków – rozległego kompleksu leśnego położonego pomiędzy Łodzią i Koluszkami. Szata roślinna uroczyska jest przestrzennie znacznie zróżnicowana. W części północnej dominują siedliska lasowe (głównie grądy i lasy jodłowo-bukowe), a w części południowej powszechnie występują siedliska borowe – bory mieszane i bory świeże.

Obszar Natura 2000 obejmuje rezerwat przyrody Gałków, jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w regionie łódzkim, utworzony w 1958 roku na powierzchni 58,6 ha.

Przedmiotem ochrony są lasy bukowe ze znaczącym udziałem jodły. Położenie na północnej granicy naturalnego zasięgu jodły i buka, nadaje temu obiektowi szczególne znaczenie. Istniejący rezerwat reprezentuje naturalny typ lasu bukowo-jodłowego charakterystyczny dla wysoczyzn morenowych na obszarze wododziałowym. Na terenie obszaru występują liczne okazy wiekowych drzew (buki w wieku do 200 lat) o pomnikowym charakterze.

Zagrożenia dla obszaru stanowić może bardzo silna penetracja lasu związana z jego położeniem. Na zachód od uroczyska znajdują się miejscowości Justynów i Janówka przeżywające w ostatnim okresie dynamiczny rozwój osadnictwa letniskowego i mieszkalnego. Także na wschód od obszaru położona jest duża wieś Gałków. Około 400 m na południe od granic obszaru biegnie linia kolejowa relacji Łódź – Koluszki. Zagrożenie dla kwaśnej buczyny na terenach poza rezerwatem przyrody mogłaby stanowić niewłaściwa gospodarka leśna, polegająca na ograniczaniu roli buka i jodły i preferowaniu innych gatunków, zwłaszcza dębu i sosny.

#### **I.4.2.3. Powiązania przyrodnicze z otoczeniem**

Gmina Rzgów posiada atrakcyjne przyrodnicze położenie. Powiązania przyrodnicze z otoczeniem oraz ciągłość ekosystemów ekologicznych zapewniają doliny rzeczne oraz ekosystemy leśne południowej części gminy.

Systemy przyrodnicze funkcjonujące w krajobrazie mają strukturę węzłowo-pasmową. Węzły stanowią zwarte, zazwyczaj wielkopowierzchniowe ekosystemy, o dużych walorach przyrodniczych, odgrywające rolę zasilającą w funkcjonowaniu systemu. Pasma (korytarze lub ciągi ekologiczne) to strefy, które ze względu na cechy przyrodnicze pełnią rolę łączników między węzłami. Są to najczęściej obniżenia dolinne, które umożliwiają swobodny przepływ informacji genetycznych i wymianę populacji, materii i energii. Odgrywają one znaczącą rolę w systemie.

Efektywność funkcjonowania korytarzy (ciągów) przyrodniczych zależy przede wszystkim od potencjału biologicznego ekosystemów tworzących ciąg przyrodniczy oraz od ciągłości przebiegu i nawiązania do potencjału ekosystemów zasilających. Lokalne „sięgacze” powinny być chronione przed przerywaniem lub osłabianiem ciągłości, gdyż zabezpieczają równowagę ekologiczną w obrębie gminy. Istnieje konieczność ochrony i kształtowania tych powiązań przyrodniczych.

Główną barierą dla zachowania ciągłości terenów przyrodniczych gminy i jej otoczenia są trasy komunikacyjne oraz rozwijająca się zabudowa.


W obrębie gminy Rzgów brak jest korytarzy i węzłów ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym. Wyrazem tego jest usytuowanie terenu gminy w stosunku do systemów ekologicznych o szczególnym znaczeniu wyznaczonym przez krajową sieć ekologiczną ECONET<sup>33</sup> (rysunek poniżej). Najbliższym obszarem węzłowy o znaczeniu międzynarodowym jest obszar Puszczy Pilickiej (21M).

Generalnie należy stwierdzić, iż obszar gminy ma stosunkowo słabe powiązania z szerszym otoczeniem w rozumieniu współzależności środowiskowej. Ma on raczej funkcję obszaru zwornikowego ze względu na lokalizację na wododziale I-go rzędu.

---

<sup>33</sup> Krajowa sieć ekologiczna ECONET – Polska składa się z obszarów węzłowych charakteryzujących się wysokim stopniem różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz korzystnymi uwarunkowaniami dla zachowania siedlisk i ostoi gatunków o znaczeniu europejskim i krajowym, powiązanych korytarzami ekologicznymi.





Rysunek nr 4. Położenie gminy Rzgów na tle mapy systemów ECONEC (Liro, 1998) i CORINE (Dyduch-Falniowska, 1999).  
 Źródło: Objasnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1:50000 - arkusz Głowno (591), 2004, PIG, Warszawa

#### System ECONEC

1 – granica obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym i jego numer: 21M – Obszar Puszczy Pilickiej; 2 – biocentrum w obszarze węzłowym o znaczeniu międzynarodowym; 3 – granica obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym i jego numer: 11K – Obszar Puszczy Bolimowskiej; 4 – biocentrum w obszarze węzłowym o znaczeniu krajowym; 5 – korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym: 39k – Bzury, 40k – Studwi, 42k – Rawki;

#### System CORINE

6 – ostoje przyrody o znaczeniu europejskim, o powierzchni powyżej 100 ha: 269 – Dolina Bzury, 269a – Stawy Rybne Walewice, 274 – Stawy Łowicz Mysłaków, 283 – Stawy Rybne Psary, 284 – Stawy Rybne Okręt i Rydwan, 288 – Puszcza Bolimowska.

System ekologiczny gminy Rzgów tworzą:

- **węzły przyrodnicze:** kompleksy leśne, parki i cmentarze, o dużych walorach przyrodniczych;
- **korytarze ekologiczne:** doliny rzeczne Neru i Dobrzyńki predysponowane do pełnienia roli łączników między węzłami;
- **sięgacze ekologiczne:** doliny boczne Dopływu spod Wiskitna, Dopływu w Rzgowie, (tzw. Struga), Dopływu z Guzowa oraz bezimiennego cieku w Bronisinie Dworskim, łączące główne systemy dolinne z obszarami wysoczyznowymi i węzłowymi;
- **łączniki przyrodnicze:** strefy łączące system lokalny, bazujące na mniejszych obniżeniach terenowych, wykorzystujące większe skupiska zieleni (rowy melioracyjne, ogrody, zieleń przydrożną i śródpolną, obszary proponowanych zadrzewień i inne).

Zasadniczą rolę w utrzymywaniu połączeń przyrodniczych gminy z otoczeniem stanowi dolina Neru i Dobrzyńki z bocznymi dopływami. Stanowią one „szkielet” systemu przyrodniczego gminy. To korytarze

i sięgacze ekologiczne łączące poszczególne ogniwa systemu przyrodniczego w obrębie gminy oraz z terenami sąsiednimi. Obejmują one aktywne biologicznie ekosystemy wodne, bagienne, łąkowe, polne i leśno-zaroślowe.

Doliny rzeki Ner ze względu na cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe została wytypowana, na szczeblu województwa, do objęcia ochroną prawną na całej długości w granicach gminy, jako obszar chronionego krajobrazu – OCHK „Górnego Neru”.

Elementem wzbogacającym bioróżnorodność i walory krajobrazowe gminy są kompleksy leśne, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz zarośla i drzewa wzdłuż dróg polnych, rowów i cieków.

Zgodnie z aktualizacją „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego”<sup>34</sup>, jednym z głównych celów polityki rozwoju przestrzennego województwa do 2030 r. jest kształtowanie tożsamości regionalnej z wykorzystaniem walorów przyrodniczych regionu. Będzie on realizowany poprzez ochronę najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zapewnienie ciągłości systemu ekologicznego, w ramach stworzonego spójnego systemu obszarów chronionych oraz ochrony korytarzy ekologicznych.

System będą tworzyć istniejące i projektowane wieloprzestrzenne formy ochrony przyrody: obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Głównym argumentem jego utworzenia jest zapewnienie powiązań ekologicznych pomiędzy obszarami charakteryzującymi się najwyższymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz umożliwienie swobodnego przemieszczania się fauny i flory. Został on oparty przede wszystkim na sieci ekologicznej ECONET.

Obszarami węzłowymi będą parki krajobrazowe połączone korytarzami ekologicznymi obejmującymi doliny większych rzek i kompleksów leśnych województwa, objętymi ochroną w postaci obszarów chronionego krajobrazu i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Zgodnie z założeniami „Planu...” zagospodarowanie w obrębie systemu powinno być kształtowane jako uzupełnianie istniejącej zabudowy oraz polegać na przeciwdziałaniu niekontrolowanej suburbanizacji. Należy również zadbać o krajobraz dolin rzecznych wykluczając je z zabudowy, a umożliwiając jedynie zagospodarowanie na cele turystyczne i rekreacyjne.

W ramach tworzenia spójnego systemu obszarów chronionych, na znacznej powierzchni gminy Rzgów zostanie utworzona powierzchniowa forma ochrony przyrody, której głównym celem będzie ochrona krajobrazu:

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Górnego Neru” – będzie obejmować tereny chronione ze względu na cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe górnego odcinka doliny Neru (od źródeł do krańców gminy Konstancinów Łódzki) oraz terenów sąsiadujących z doliną rzeki charakteryzujących się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi;
- „Dłutowsko – Tuszyński” Obszar Chronionego Krajobrazu – będzie obejmować kompleks lasów regionu Dłutowa i Tuszyń, które pełnią funkcje turystyczne, rekreacyjne i sportowe dla Rzgowa, Pabianic, Tuszyń, Dłutowa, a nawet Zduńskiej Woli i Łasku; wartość proponowanego obszaru szczególnie podnoszą istniejące w jego obrębie rezerваты przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz obszar sieci Natura 2000.

#### **I.4.3. WALORY KRAJOBRAZOWE GMINY**

Walory krajobrazowe obszaru gminy, rozumiane jako walory naturalnego krajobrazu geomorfologicznego i roślinnego od dawna na znacznym obszarze zostały utracone, ze względu na lokalizację terenu w strefie przyległej do dużego ośrodka miejskiego, kształtowanego od kilku stuleci oraz w obszarze intensywnie wykorzystywanym zarówno rolniczo jak i pozarolniczo.

Na terenie gminy Rzgów można wyróżnić:

- ***krajobraz leśny*** – dominuje w południowej części gminy; lasy stanowią bardzo ważne węzły w systemie ekologicznym gminy; ważne jest powiązanie istniejących terenów leśnych i planowanych do zalesienia terenów rolnych z ciągami dolinnymi oraz systemem zadrzewień (sprzyjanie wykształceniu układu pasmowego), co przyczyni się do stworzenia ciągłego systemu przyrodniczego; nastąpi szereg

<sup>34</sup> Zatwierdzona Uchwałą Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.

pozytywnych procesów: poprawa warunków hydrologicznych gleb oraz przeciwdziałanie erozji wietrznej i powierzchniowej, jak również degradacji ziemi, zwiększenie wodnej retencyjności środowiska i podniesienie różnorodności ekologicznej środowiska.

- **krajobraz dolinny** – najlepiej zachowany typ krajobrazu, z najważniejszymi dolinami Neru i Dobrzyńki stanowiącymi fragment przyrodniczych struktur o ponadlokalnym znaczeniu; należy objąć je ochroną i wyłączyć z możliwości urbanizacji, która wpływa degradująco na środowisko, przyczynia się do zachwiania równowagi ekologicznej i prowadzi do obniżenia ich walorów.
- **krajobraz rolniczy** – występuje przede wszystkim na obszarach wiejskich gminy o charakterze mozaiki, którą kształtuje stosunkowo silne rozdrobnienie upraw i duża liczba miedz i ugorów; tereny otwarte urozmaicają nieliczne sady i niewielkie lasy prywatne; wzdłuż dróg (lokalnie w niewielkim oddaleniu) zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, rzadziej usługowa i produkcyjna; biorąc pod uwagę współczesne tendencje urbanizacyjne, należy przypuszczać, iż rolnicza przestrzeń produkcyjna będzie nadal ulegała zmniejszaniu na korzyść terenów budowlanych; zgodnie z aktualnie obecnym prawodawstwem z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych na użytkach rolnych klas IV-VI w obszarze wiejskim gminy i na całym obszarze miasta może nastąpić rozwój pozarolniczych funkcji.
- **krajobraz zurbanizowany** – charakteryzuje głównie miasto Rzgów; dominują przede wszystkim tereny zabudowane z zabudową zwartą usytuowaną wzdłuż oraz zespoły wielkopowierzchniowej zabudowy usługowej i zabudowy produkcyjnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych; jest to zatem krajobraz, użytkowany i ukształtowany przez człowieka, w tym także szata roślinna.

Duże przestrzenie otwarte (z uwagi na nieznaczne deniwelacje terenu, niewielką lesistość oraz „punktowe” zainwestowanie) oraz rozległa dolina rzeki Ner o meandrującym przebiegu są niewątpliwym walorem krajobrazowym gminy.

Wskazane jest właściwe kształtowanie krajobrazu, którego celem będzie zabezpieczenie przestrzennego i funkcjonalnego systemu wszystkich elementów przyrody w powiązaniu z rozwojem zabudowy.

#### **I.4.4. ŚRODOWISKOWE ASPEKTY REALIZACJI AUTOSTRAD I DRÓG SZYBKIEGO RUCHU<sup>35</sup>**

Do inwestycji takich jak autostrada czy droga szybkiego ruchu niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚ), zanim zostanie zatwierdzony projekt budowlany oraz przed pozwoleniem na budowę bądź zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. Dla dróg klasy A i S należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, w której wykonuje się analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko i określa działania minimalizujące. Przeprowadza się konsultacje społeczne w celu wyboru wariantu.

Odpowiednie przygotowanie inwestycji umożliwi pogodzenie realizacji inwestycji komunikacyjnych z ochroną środowiska. Na drogach wprowadzane są następujące urządzenia ochrony środowiska:<sup>36</sup>

- hałas – ekrany;
- wody i gleby - kanalizacja deszczowa, otwarte rowy przydrożne, szczelne i otwarte zbiorniki o funkcji retencyjnej;
- środowisko przyrodnicze – przejścia dla zwierząt zaopatrzone w półki i ekrany przeciwoślnościowe, wygrodenie drogi z siatką dogęszczającą dla płazów;
- krajobraz, powietrze, gleby – nasadzenie zieleni o funkcji ochronnej, krajobrazowej, biocenotycznej oraz estetycznej i naprowadzającej;
- środowisko kulturowe – badania archeologiczne.

Przez teren gminy Rzgów przebiega droga ekspresowa S8 (oddana do użytku w kwietniu 2014 r.) oraz autostrada (oddana do użytku w lipcu 2016 r.).

Zgodnie z decyzją Nr 2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 stycznia 2010 r. określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Walichnowy – Węzeł Wrocław (A1)<sup>37</sup> na terenie gminy Rzgów zostaną zrealizowane:

<sup>35</sup> Na podstawie „Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź, 2014

<sup>36</sup> Na podstawie „Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź, 2014

<sup>37</sup> Decyzja z dnia 8 stycznia 2010 r. – pismo znak RDOŚ-10-WOOS/6613/1688/2010/mg

- ekrany akustyczne o wysokości 6 m po obu stronach drogi niemalże na całym jej odcinku w granicach gminy;
- przejścia dla zwierząt – przejścia średnie i małe dolne, przepusty i przejście dla płazów;
- zieleń ekotonowa.

Zgodnie z decyzją Nr 2/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 stycznia 2009 r. określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku węzeł Stryków – I km 295+850 (bez węzła) – granica województw łódzkiego/śląskiego km 399+742,51<sup>38</sup> na terenie gminy Rzgów zostaną zrealizowane:

- pochłaniający ekran akustyczny o wysokości 4,5 m po stronie prawej;
- uszczelnienie systemu i osadnik z zaszyfonowanym odpływem;
- zbiorniki retencyjno-infiltracyjne po stronie prawej i lewej;
- przejścia dla zwierząt – przejście górne dla zwierząt średnich; przejście dolne dla małych zwierząt zespolone z ciekim/rowem; przepust dla płazów;
- ogrodzenie naprowadzające dla płazów i małych ssaków;
- strefy ekotonowe.

Realizacja działań środowiskowych nie kończy się jednak z momentem oddania drogi dla ruchu. Ma miejsce bowiem wypełnienie ostatnich zapisów decyzji środowiskowych, weryfikacji zaprojektowanych i wybudowanych rozwiązań, poprzez wykonanie analiz porealizacyjnych i prowadzenie monitoringu. To czas prowadzenia bieżącego utrzymania drogi, tj. pielęgnacja roślinności, obserwacje zagospodarowania przejść dla zwierząt, oczyszczanie systemu odwodnienia, badania wód, analiza śmiertelności zwierząt czy szczelności ogrodzenia.

W 2013 r. dla drogi S8 były wykonywane analizy porealizacyjne – badania oddziaływania na klimat akustyczny i warunki aerosanitarne oraz wstępny monitoring przejść dla zwierząt. Wnioski z analizy były następujące:

- konieczność dobudowania około 6 km ekranów pochłaniających;
- badania powietrza nie wykazały przekroczeń wartości normatywnych;
- wstępne badania przejść dla zwierząt wskazały rosnące ich wykorzystanie przez zwierzęta oraz zdecydowaną redukcję zdarzeń ze zwierzętami na drodze,
- nie wykazano przekroczeń zanieczyszczeń w wodach opadowych na wylotach urządzeń podczyszczających.

#### I.4.4.1. Klimat akustyczny gminy

Podstawowym znaczącym źródłem hałasu na terenie gminy Rzgów jest transport drogowy. Na terenie gminy największe natężenie ruchu i najbardziej zagrożone rejon oddziaływania hałasu drogowego obserwuje się na drodze ekspresowej S8, na drodze krajowej nr 91 i 71 oraz na drodze wojewódzkiej nr 714. Drogi powiatowe i gminne stanowią znacznie mniejszą uciążliwość akustyczną.

Natężenie ruchu drogowego (ŚDR – średni dobowy ruch) w 2010 r.<sup>39</sup> na drogach krajowych i na drodze wojewódzkiej na terenie gminy Rzgów wg pomiaru przez GDDKiA przedstawia poniższa tabela.

| Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych | Droga krajowa nr 71 na odcinku Pabianice - Rzgów | Droga krajowa nr 91 na odcinku |                | Droga wojewódzka nr 714 |
|--|--|--------------------------------|----------------|-------------------------|
|  |  | Łódź - Rzgów                   | Rzgów - Tuszyń | Rzgów - Kurowice        |
| Motocykle  | 51 (0,4%)  | 116 (0,4%)                     | 86 (0,3%)      | 35 (0,5%)               |
| Sam. osobowe, mikrobusy                          | 10574 (77,9%)                                    | 23207 (73,0%)                  | 20200 (68,8%)  | 5986 (84,8%)            |
| Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze)                | 1560 (11,5%)                                     | 2601 (8,2 %)                   | 2389 (8,1%)    | 593 (8,4%)              |

<sup>38</sup> Decyzja z dnia 30 stycznia 2009 r. – pismo znak RDOŚ-10-WOOS/6613/130/08/09/gp

<sup>39</sup> W chwili obecnej brak nowszych danych. W 2015 r. GDDKiA prowadzi Generalny Pomiar Ruchu, nie mniej jednak wyniki będą dostępne dopiero w 2016 r.

|                                     |              |              |              |             |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Sam. ciężarowe bez przyczepy</b> | 563 (4,1%)   | 1248 (3,9%)  | 1679 (5,7%)  | 198 (2,8%)  |
| <b>Sam. ciężarowe z przyczepą</b>   | 778 (5,7%)   | 4290 (13,5%) | 4775 (16,3%) | 205 (2,9%)  |
| <b>Autobusy</b>                     | 42 (0,3%)    | 312 (1%)     | 231 (0,8%)   | 21 (0,3%)   |
| <b>Ciągniki rolnicze</b>            | 9 (0,1%)     | 10           | 4            | 21 (0,3%)   |
| <b>Ogółem</b>                       | <b>13577</b> | <b>31784</b> | <b>29364</b> | <b>7059</b> |

Tabela nr 6 Średni dobowy ruch na drodze krajowej nr 91 i 71 oraz na drodze wojewódzkiej nr 714 na terenie gminy Rzgów w 2010 r. Źródło: [www.gddkia.gov](http://www.gddkia.gov)

Wzdłuż drogi krajowej nr 91 generalnie nie występują obiekty chronione. Ze względu na atrakcyjność lokalizacji, większość budynków zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie to, dawne budynki mieszkalne zmieniające obecnie funkcję na usługową, handlową, rzemieślniczą albo nowopowstające obiekty o funkcji usługowej.

Mimo znacznie mniejszego natężenia ruchu, większą uciążliwość akustyczną, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zwartej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, stanowi droga krajowej nr 71.

Droga wojewódzka nr 714 również jest źródłem uciążliwości akustycznej, przede wszystkim dla zwartej zabudowy centrum Rzgowa

Również uciążliwości akustyczne dróg są zależne od wielu czynników i odczuwane w pasie do kilkudziesięciu metrów, przy czym najbardziej narażone są zabudowania położone w pierwszej linii od drogi. Zabudowa ta stanowi jednocześnie ekrany akustyczne dla zabudowań położonych głębiej.

Dopuszczalne wartości LN w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 91 i 71 są przekroczone. W największym stopniu, tj. nawet o 15-20 dB w Starowej Górze i niemalże na całej długości drogi krajowej nr 71 w granicach gminy Rzgów.<sup>40</sup>

W związku z faktem, iż odcinek drogi ekspresowej S8 przebiegający przez gminę Rzgów został oddany do użytku w 2014 r. brak danych mówiących o natężeniu ruchu samochodowego zbieranych podczas Generalnego Pomiaru Ruchu. W chwili obecnej – 2015 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi taki pomiar.

Dla autostrady A1 na odcinku przebiegającym przez gminę Rzgów, oddanym do użytku w lipcu 2016 r. jest również brak danych mówiących o natężeniu ruchu samochodowego zbieranych podczas Generalnego Pomiaru Ruchu.

#### **I.4.5. STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ**

##### **I.4.5.1. Rolnicza wartość gleb**

Największą wartość rolniczą z uwagi na właściwe stosunki wodne, strukturalność oraz zasobność w próchnicę i składniki pokarmowe mają czarne ziemie oraz gleby brunatne i bielicowe wytworzone na podłożu gliniastym (gleby kompleksu pszennego dobrego i głównie IIIa klasy bonitacyjnej). Drugą grupę pod względem wartości rolniczej stanowią gleby bielicowe, brunatne wylugowane oraz czarne ziemie, wytworzone z gliny zwałowej o lżejszym składzie mechanicznym oraz piasków gliniastych. Przy właściwej technice i intensywnym nawożeniu mogą one dać wysokie plony (gleby kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz głównie IIIb i IVa klasy bonitacyjnej (wyjątkowo IVb).

Słabsze wartości rolnicze posiadają gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich oraz piasków słabo gliniastych (gleby brunatne wylugowane, bielicowe, czarne ziemie, murszowate). Są to gleby zbyt lekkie, przepuszczalne, okresowo za suche lub okresowo podmokłe (gleby kompleksu żytniego słabego i V klasy bonitacyjnej).

Najsłabszą wartość rolniczą mają gleby wytworzone z piasków luźnych, głównie brunatne wylugowane, miejscami bielicowe – gleby zbyt suche zaliczone VI klasy bonitacyjnej oraz czarne ziemie i murszowate – gleby okresowo zbyt podmokłe należące do V i VI klasy bonitacyjnej.

<sup>40</sup> Na podstawie Mapy terenów zagrożonych hałasem w ciągu całej doby udostępnionej przez Serwis GODDKiA jako wms na portalu - <http://mapy.geoportel.gov.pl>

W powierzchni glebowej gminy znaczny udział mają również trwałe użytki zielone o zróżnicowanej wartości rolniczej – głównie średnie, słabe i bardzo słabe, wykorzystywane jako łąki i pastwiska. Według bonitacji są to gleby III – VI klasy bonitacyjnej. Najżyźniejsze użytki zielone (łąki i pastwiska III klasy bonitacyjnej) występują w południowej części Rzgowa i w dolinie Dopływu w Rzgowie. Łąki i pastwiska IV klasy bonitacyjnej, zajmujące największą powierzchnię, występują w dolinie rzeki Ner, Dopływu z Guzewa, Dopływu spod Wistkina, bezimiennego cieką w Bronisinie Dworskim oraz na terenie rozległego obniżenia na pograniczu Kalina - Grodziska i Kalinka - Rzgowa (dolina wód roztopowych). Najsłabsze i najmniej przydatne rolniczo użytki zielone V i VI klasy występują przede wszystkim w obrębie obniżenia w południowo-zachodniej części gminy (Czyżeminek, Prawda, Guzew) oraz w dolinie rzeki Ner i bezimiennego dopływu w Bronisinie Dworskim.

Zróżnicowanie użytków rolnych na terenie gminy Rzgów pod względem sołectw i klasyfikacji bonitacji gruntowej przedstawia poniższa tabela.

| KLASYFIKACJA<br>UŻYTKÓW<br>ROLNYCH | KLASA<br>BONITACYJNA | POWIERZCHNIA W HEKTARACH WEDŁUG SOŁECTW |               |                     |               |               |               |               |                   |               |               |               |                |                |                | OGÓŁEM         |               |
|------------------------------------|----------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                    |                      | STAROWA GÓRA                            | GRODZISKO     | BRONISIN<br>DWORSKI | HUTA WISKICKA | KALINO        | ROMANÓW       | KALINKO       | GUZEW-<br>BABICHY | PRAWDA        | CZYŻEMINEK    | GOSPODARZ     | STARA GADKA    | OGÓŁEM GMINA   | MIASTO RZGÓW   |                |               |
| GRUNTY ORNE (R)                    | IIIa                 | 0                                       | 0             | 0                   | 0             | 0,00          | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             | 14,91         | 0              | <b>14,91</b>   | 122,68         | <b>137,59</b>  |               |
|                                    | IIIb                 | 21,07                                   | 0             | 77,32               | 10,28         | 4,23          | 0             | 25,05         | 42,46             | 0             | 0             | 23,95         | 5,96           | <b>210,31</b>  | 370,86         | <b>581,17</b>  |               |
|                                    | IVa                  | 27,09                                   | 79,46         | 50,53               | 68,62         | 104,82        | 4,71          | 88,40         | 21,17             | 0             | 3,64          | 71,05         | 126,41         | <b>645,90</b>  | 217,20         | <b>863,09</b>  |               |
|                                    | IVb                  | 64,29                                   | 48,27         | 19,60               | 28,95         | 161,51        | 12,85         | 98,85         | 48,01             | 9,12          | 23,37         | 89,45         | 26,81          | <b>631,06</b>  | 152,12         | <b>783,18</b>  |               |
|                                    | V                    | 33,78                                   | 189,02        | 51,02               | 58,64         | 107,91        | 35,61         | 126,68        | 97,64             | 133,84        | 104,89        | 102,68        | 108,17         | <b>1149,88</b> | 133,65         | <b>1283,54</b> |               |
|                                    | VI                   | 12,89                                   | 38,48         | 14,88               | 18,72         | 50,82         | 135,38        | 40,95         | 58,50             | 27,88         | 83,37         | 55,94         | 21,66          | <b>559,47</b>  | 22,61          | <b>582,08</b>  |               |
|                                    | VIz                  | 0                                       | 0             | 0                   | 0,00          | 0,00          | 12,03         | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0              | <b>12,03</b>   | 0              | <b>12,03</b>   |               |
|                                    | <b>OGÓŁEM</b>        | <b>159,12</b>                           | <b>355,23</b> | <b>213,34</b>       | <b>185,21</b> | <b>429,28</b> | <b>200,57</b> | <b>379,93</b> | <b>267,77</b>     | <b>170,84</b> | <b>215,27</b> | <b>357,99</b> | <b>289,01</b>  | <b>3223,57</b> | <b>1019,11</b> | <b>4242,68</b> |               |
| UŻYTKI ZIEŁONE                     | ŁAKI (Ł)             | III                                     | 0             | 0                   | 0             | 0             | 4,73          | 0             | 7,50              | 0             | 0             | 0             | 0              | <b>12,22</b>   | 65,37          | <b>77,59</b>   |               |
|                                    |                      | IV                                      | 0             | 48,79               | 33,18         | 14,31         | 74,98         | 0             | 78,98             | 9,94          | 0             | 18,78         | 2,17           | 29,14          | <b>310,26</b>  | 58,21          | <b>368,47</b> |
|                                    |                      | V                                       | 0             | 11,39               | 21,08         | 7,56          | 23,46         | 2,67          | 1,26              | 43,56         | 0             | 28,35         | 21,21          | 13,86          | <b>174,42</b>  | 17,60          | <b>192,02</b> |
|                                    |                      | VI                                      | 0             | 0                   | 1,89          | 0,36          | 2,37          | 0             | 0,99              | 0,33          | 0,81          | 3,57          | 3,15           | 1,95           | <b>15,43</b>   | 22,89          | <b>38,31</b>  |
|                                    |                      | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>0</b>      | <b>60,18</b>        | <b>56,16</b>  | <b>22,23</b>  | <b>105,53</b> | <b>2,67</b>   | <b>88,73</b>      | <b>53,83</b>  | <b>0,81</b>   | <b>50,71</b>  | <b>26,53</b>   | <b>44,96</b>   | <b>512,33</b>  | <b>164,07</b>  | <b>676,40</b> |
|                                    | PASTWISKA (Ps)       | III                                     | 0             | 0                   | 0,95          | 0             | 0,76          | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0,75          | 0              | <b>2,47</b>    | 2,49           | <b>4,96</b>    |               |
|                                    |                      | IV                                      | 2,78          | 35,77               | 25,75         | 17,02         | 6,75          | 1,38          | 16,00             | 13,17         | 1,64          | 11,20         | 18,40          | 25,36          | <b>175,24</b>  | 7,61           | <b>182,85</b> |
|                                    |                      | V                                       | 1,35          | 5,67                | 1,78          | 11,60         | 4,87          | 12,28         | 8,16              | 31,43         | 74,95         | 40,07         | 32,25          | 4,83           | <b>229,24</b>  | 2,95           | <b>232,18</b> |
|                                    |                      | VI                                      | 0             | 0,23                | 0             | 0,05          | 0,32          | 0,33          | 0,40              | 2,42          | 1,66          | 1,31          | 1,60           | 0,99           | <b>9,30</b>    | 0,28           | <b>9,58</b>   |
|                                    |                      | VIz                                     | 0             | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0,46          | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | <b>0,46</b>    | 0              | <b>0,46</b>   |
|                                    |                      | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>4,13</b>   | <b>41,67</b>        | <b>28,48</b>  | <b>28,68</b>  | <b>12,70</b>  | <b>14,44</b>  | <b>24,56</b>      | <b>47,02</b>  | <b>78,24</b>  | <b>52,58</b>  | <b>53,01</b>   | <b>31,18</b>   | <b>416,70</b>  | <b>13,33</b>   | <b>430,03</b> |
|                                    | <b>OGÓŁEM</b>        | <b>4,13</b>                             | <b>101,85</b> | <b>84,64</b>        | <b>50,90</b>  | <b>118,23</b> | <b>17,12</b>  | <b>113,28</b> | <b>100,85</b>     | <b>79,06</b>  | <b>103,29</b> | <b>79,54</b>  | <b>76,14</b>   | <b>929,03</b>  | <b>177,40</b>  | <b>1106,43</b> |               |
|                                    | <b>UŻYTKI ROLNE</b>  |   |               |                     |               |               |               |               |                   |               |               |               |                |                |                |                |               |
| <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>163,25</b>        | <b>457,08</b>                           | <b>297,98</b> | <b>236,12</b>       | <b>547,52</b> | <b>217,69</b> | <b>493,21</b> | <b>368,62</b> | <b>249,89</b>     | <b>318,56</b> | <b>437,53</b> | <b>365,15</b> | <b>4152,60</b> | <b>1196,51</b> | <b>5349,11</b> |                |               |

Tabela nr 7. Powierzchnia poszczególnych klas użytków rolnych na terenie gminy Rzgów według podziału na sołectwa. Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy ewidencyjnej gminy Rzgów w skali 1:1 000.

Zróżnicowanie użytków zielonych na terenie gminy Rzgów z uwzględnieniem klas bonitacyjnych przedstawia tabela poniżej.

| Klasyfikacja gruntu |                              | Klasa bonitacyjna | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni gminy [%] |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| GRUNTY ORNE (R)     |                              | IIIa              | 137,59            | 2,07                           |
|                     |                              | IIIb              | 581,17            | 8,76                           |
|                     |                              | IVa               | <b>863,09</b>     | 13,01                          |
|                     |                              | IVb               | 783,18            | 11,81                          |
|                     |                              | V                 | 1283,54           | 19,35                          |
|                     |                              | VI                | 582,08            | 8,78                           |
|                     |                              | VIz               | 12,03             | 0,18                           |
|                     |                              | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>4242,68</b>    | <b>63,97</b>                   |
| UŻYTKI ZIELONE      | ŁAKI (L)                     | III               | 77,59             | 1,17                           |
|                     |                              | IV                | 368,47            | 5,56                           |
|                     |                              | V                 | 192,02            | 2,90                           |
|                     |                              | VI                | 38,31             | 0,58                           |
|                     |                              | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>676,39</b>     | <b>10,20</b>                   |
|                     | PASTWISKA (Ps)               | III               | 4,96              | 0,07                           |
|                     |                              | IV                | 182,85            | 2,76                           |
|                     |                              | V                 | 232,18            | 3,50                           |
|                     |                              | VI                | 9,58              | 0,14                           |
|                     |                              | VIz               | 0,46              | 0,01                           |
|                     |                              | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>430,03</b>     | <b>6,48</b>                    |
|                     | <b>UŻYTKI ZIELONE OGÓŁEM</b> |                   | <b>1106,43</b>    | <b>16,68</b>                   |
|                     | LASY (Ls)                    | III               | 1                 | 0,02                           |
|                     |                              | IV                | 80,63             | 1,22                           |
| V                   |                              | 160,22            | 2,42              |                                |
| VI                  |                              | 13,42             | 0,20              |                                |
|                     |                              | 0,97              | 0,01              |                                |
| <b>OGÓŁEM</b>       |                              | <b>256,24</b>     | <b>3,86</b>       |                                |

Tabela nr 8. Zróżnicowanie użytków zielonych i procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych w powierzchni gminy Rzgów. Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy ewidencyjnej gminy Rzgów w skali 1:1 000.

#### I.4.5.2. struktura gospodarstw rolnych

| Wyszczególnienie  | Ilość | Stosunek procentowy |
|---|-------|---------------------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 3799  | 100%                |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |                     |
| Do 0,5 ha   | 1986  | 52                  |
| Od 0,5 do mniej niż 1ha   | 501   | 13                  |
| Od 1 do mniej niż 1,5ha   | 314   | 8                   |
| Od 1,5 do mniej niż 2ha   | 227   | 6                   |
| Od 2 do mniej niż 3ha   | 245   | 6                   |
| Od 3 do mniej niż 5ha   | 298   | 7,5                 |
| Od 5 do mniej niż 7ha   | 117   | 3                   |



|                          |    |     |
|--------------------------|----|-----|
| Od 7 do mniej niż 10ha   | 66 | 2   |
| Od 10 do mniej niż 15ha  | 34 | 1   |
| Od 15 do mniej niż 20ha  | 3  | 0,5 |
| Od 20 do mniej niż 30ha  | 3  | 0,5 |
| Od 30 do mniej niż 50ha  | 0  | 0   |
| Od 50 do mniej niż 100ha | 0  | 0   |
| 100ha i więcej           | 5  | 0,5 |

Tabela nr 9. Struktura gospodarstw w gminie Rzgów w roku 2015<sup>41</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Struktura gospodarstw rolnych na terenie gminy wskazuje duże rozdrobnienie rolnictwa. Duży udział małych i bardzo małych gospodarstw nie stanowi bazy do rozwoju wielko powierzchniowego rolnictwa. Możliwe jest natomiast organizowanie się rolników w spółdzielnie, które będą mogły wykazać się większym arealem. W poniższych tabelach wskazane jest jak kształtuje się sytuacja rolnictwa w poszczególnych wsiach.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 629   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 582   |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 41    |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 3     |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 0     |
| 100ha i więcej  | 3     |

Tabela nr 10. Struktura gospodarstw w sołectwie Starowa Góra w roku 2015<sup>42</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 1063  |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 753   |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 270   |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 31    |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 7     |
| 100ha i więcej  | 2     |

Tabela nr 11. Struktura gospodarstw w sołectwie Rzgów w roku 2015<sup>43</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 295   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 179   |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 102   |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 13    |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 1     |
| 100ha i więcej  | 0     |

<sup>41</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

<sup>42</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

<sup>43</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Tabela nr 12. Struktura gospodarstw w sołectwie Stara Gadka w roku 2015<sup>44</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 187   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 103   |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 67    |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 16    |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 1     |
| 100ha i więcej  | 0     |

Tabela nr 13. Struktura gospodarstw w sołectwie Bronisin Dworski w roku 2015<sup>45</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 203   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 126   |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 66    |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 8     |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 3     |
| 100ha i więcej  | 0     |

Tabela nr 14. Struktura gospodarstw w sołectwie Czyżeminek w roku 2015<sup>46</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 218   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 126   |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 82    |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 8     |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 2     |
| 100ha i więcej  | 0     |

Tabela nr 15. Struktura gospodarstw w sołectwie Gosparcz w roku 2015<sup>47</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 266   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 153   |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 88    |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 20    |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 5     |
| 100ha i więcej  | 0     |

<sup>44</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

<sup>45</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

<sup>46</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

<sup>47</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Tabela nr 16. Struktura gospodarstw w sołectwie Grodzisko w roku 2015<sup>48</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 196   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 107   |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 81    |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 7     |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 1     |
| 100ha i więcej  | 0     |

Tabela nr 17. Struktura gospodarstw w sołectwie Guzew w roku 2015<sup>49</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 108   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 42    |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 56    |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 9     |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 1     |
| 100ha i więcej  | 0     |

Tabela nr 18. Struktura gospodarstw w sołectwie Huta - Tadzim w roku 2015<sup>50</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 199   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 81    |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 80    |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 28    |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 10    |
| 100ha i więcej  | 0     |

Tabela nr 19. Struktura gospodarstw w sołectwie Kalinko w roku 2015<sup>51</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 149   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 56    |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 60    |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 28    |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 5     |
| 100ha i więcej  | 0     |

<sup>48</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

<sup>49</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

<sup>50</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

<sup>51</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Tabela nr 20. Struktura gospodarstw w sołectwie Kalino w roku 2015<sup>52</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 155   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 98    |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 49    |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 7     |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 1     |
| 100ha i więcej  | 0     |

Tabela nr 21. Struktura gospodarstw w sołectwie Prawda w roku 2015<sup>53</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

| Wyszczególnienie  | Ilość |
|---|-------|
| <b>Gospodarstwa rolne ogółem</b>                                  | 102   |
| <b>Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych</b> |       |
| do mniej niż 1ha  | 53    |
| Od 1 do mniej niż 5ha   | 42    |
| Od 5 do mniej niż 10ha  | 5     |
| Od 10 do mniej niż 100ha  | 2     |
| 100ha i więcej  | 0     |

Tabela nr 22. Struktura gospodarstw w sołectwie Romanów w roku 2015<sup>54</sup>. Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

W gminie Rzgów struktura obszarowa gospodarstw jest niekorzystna. Największą grupę stanowią gospodarstwa o najmniejszej powierzchni. Prawie 32% ogółu, stanowią gospodarstwa o powierzchni do 1ha. Struktura jest nieco zachwiana przez wykorzystywanie terenów rolniczych na funkcje inne niż rolnicze. Przykładem jest tu sołectwo Starowa Góra, gdzie zgodnie z danymi z Urzędu Miejskiego w Rzgowie zlokalizowanych jest 629 gospodarstw rolnych, z czego 582 stanowią gospodarstwa małe do 1ha.

Struktura wielkości gospodarstw rolnych w gminie Rzgów, jest potwierdzeniem, że gmina Rzgów nie jest gminą rolniczą, a gospodarstwa rolne mają marginalne znaczenie. Naturalnie są obszary, gdzie rolnictwo jest dominującą gałęzią gospodarki. Najbardziej adekwatnym odniesieniem w zakresie faktycznego użytkowania gruntów jest wizja lokalna, oraz analiza stanu istniejącego.

Duże znaczenie w rolnictwie gminy Rzgów mają gospodarstwa ogrodnicze. Brak jest danych liczbowych, które potwierdzałyby powyższe stwierdzenie. Można jedynie to ocenić po faktycznym użytkowaniu terenów rolniczych. Wiodącą formą jest nadal uprawa rolna. Marginalne znaczenie ma hodowla i chów zwierząt użytkowych. Na terenie gminy zlokalizowane są dwa obszary gdzie znajdują się fermy kur niosek: w Prawdzie oraz w Bronisinie Dworskim. Pozostałe obiekty znajdują się w istniejących zabudowaniach zagrodowych, jako uzupełnienie uprawy gruntowej.

#### **I.4.5.3. Wyłączenia użytków rolnych**

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych<sup>55</sup> grunty użytków rolnych I-III klasy bonitacyjnej wytworzone z gleb pochodzenia organicznego i mineralnego, występujące w obrębie terenów wiejskich gminy są chronione prawem przed przeznaczaniem ich na cele nierolnicze. Powyższe grunty

<sup>52</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

<sup>53</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

<sup>54</sup> Źródło – dane Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

<sup>55</sup> Dz. U. z 2013, poz. 1205 z późniejszymi zmianami

występujące w granicach administracyjnych miasta nie podlegają już takiej ochronie. Zaleca się jednak bezwzględnie ich ochronę przed zmianą użytkowania, gdyż posiadają wysoką wartość użytkową i powinny być wykorzystywane do rozwoju produkcji rolnej, szczególnie warzywnictwa i sadownictwa.

Część gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas III, IIIa i IIIb na terenie gminy Rzgów została jednak już przeznaczona na cele nierolnicze na podstawie obowiązującego prawa miejscowego.

| Sołectwo         | Ogólna powierzchnia użytków rolnych klas III, IIIa i IIIb [m <sup>2</sup> ] | Użytki rolne klas III, IIIa i IIIb wyłączone z produkcji rolniczej |  | Zainwestowanie użytków rolnych klas III, IIIa i IIIb wyłączonych z produkcji rolniczej |  |
|------------------|---|--|--|--|--|
|                  |   | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                     | Udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych klas III, IIIa i IIIb [%] | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]   | Udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych klas III, IIIa i IIIb wyłączonych z produkcji rolniczej [%] |
| Starowa Góra     | 210657  | 210657   | 100,00   | 37543  | 17,82  |
| Grodzisko        | 0   | 0  | ---  | 0-   | ---  |
| Bronisin Dworski | 782728  | 208431   | 26,63  | 36737  | 17,63  |
| Huta Wiskicka    | 102815  | 16454  | 16,00  | 698  | 4,24   |
| Kalino           | 97113   | 7503   | 7,73   | 3261   | 43,46  |
| Romanów          | 0   | 0  | 0,00   | 0  | ---  |
| Kalinko          | 325433  | 56771  | 17,44  | 14993  | 26,41  |
| Guzew-Babichy    | 424557  | 115055   | 27,10  | 3398   | 2,95   |
| Prawda           | 0   | 0  | ---  | 0  | ---  |
| Czyżeminek       | 0   | 0  | ---  | 0  | ---  |
| Gospodarz        | 396163  | 143769   | 36,29  | 0  | ---  |
| Stara Gadka      | 59634   | 38333  | 64,28  | 8449   | 22,04  |
| <b>Ogółem</b>    | <b>2399100</b>  | <b>796973</b>  | <b>33,22</b>   | <b>105080</b>  | <b>13,18</b>   |

Tabela nr 23. Wyłączenia rolnicze na terenie gminy Rzgów oraz ich konsumpcja. Źródło: opracowanie własne

Jak obrazuje powyższa tabela ok. 33% pokrywy glebowej gminy chronionej prawnie przed zmianą przeznaczenia na inne cele niż rolnicze (użytki rolne klas chronionych) została wyłączona z produkcji rolniczej i przeznaczona pod zainwestowanie. Proces wyłączeń rolniczych z bardzo różną intensyfikacją przebiega w poszczególnych sołectwach. Na uwagę zasługuje fakt, iż z produkcji rolniczej w Starowej Gorze zostały wyłączone wszystkie użytki rolne klas III, IIIa i IIIb, gdy w Kalinie zaledwie ok. 8% ich powierzchni.

Analizując tabelę warto zauważyć, iż proces wyłączeń rolniczych jest nie adekwatny do realnego zapotrzebowania, bowiem zaledwie 13,2% powierzchni użytków rolnych klas chronionych przeznaczonych na cele nierolnicze została faktycznie skonsumowana – zabudowana.

#### I.4.5.4. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Warunki glebowe gminy są dość korzystne. Syntetyczny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg. punktacji J.U.N.G. średnio dla gminy wynosi 62.2 pkt. (średnio dla województwa 59,4 pkt.).

### I.4.6. LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

#### I.4.6.1. Leśna wartość gleb

Na terenie gminy Rzgów wg stanu na dzień 04.05.2015 r. ogólna powierzchnia lasów wynosiła 274 ha, co daje bardzo niski wskaźnik lesistości zaledwie na poziomie 4,2%. Uwzględniając ich strukturę własności, są to przede wszystkim lasy prywatne – łącznie 243 ha, będące własnością osób fizycznych (132 ha) i wspólnot

gruntowych (111 ha). Ok. 5 ha lasów stanowi mienie gminne pozostające w zarządzie Państwowego Funduszu Ziemi. Lasy będące własnością Skarbu Państwa łącznie zajmują powierzchnię zaledwie 26 ha, z czego 19 ha pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe.

Zróżnicowanie gruntów leśnych na terenie gminy Rzgów z uwzględnieniem klas bonitacyjnych przedstawia tabela poniżej.

| Klasyfikacja gruntu | Klasa bonitacyjna | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni gminy [%] |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| LASY (Ls)           | III               | 1                 | 0,02                           |
|                     | IV                | 80,63             | 1,22                           |
|                     | V                 | 160,22            | 2,42                           |
|                     | VI                | 13,42             | 0,20                           |
|                     |                   | 0,97              | 0,01                           |
|                     | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>256,24</b>     | <b>3,86</b>                    |

Tabela nr 24. Zróżnicowanie gruntów leśnych i procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych w powierzchni gminy Rzgów. Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy ewidencyjnej gminy Rzgów w skali 1:1 000.

#### I.4.6.2. Wyłączenia użytków leśnych

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych<sup>56</sup> grunty leśne bez względu na klasę i położenie administracyjne chronione są prawem przed zmianą ich użytkowania i wyłączeniem ich z produkcji leśnej.

Część gruntów leśnych została przeznaczona na cele nieleśne na podstawie obowiązującego prawa miejscowego. Tym samym została ona wyłączona z produkcji leśnej na korzyść terenów zabudowy i komunikacyjne. Obrazuje to poniższa tabela.

| Sołectwo             | Powierzchnia gruntów leśnych przeznaczona na cele nie leśne [m <sup>2</sup> ] |
|----------------------|---|
| Starowa Góra         | 0   |
| Grodzisko            | 0   |
| Bronisin Dworski     | 4949  |
| Huta Wiskicka        | 10561   |
| Kalino               | 187   |
| Romanów              | 43715   |
| Kalinko              | 960   |
| Guzew-Babichy        | 14207   |
| Prawda               | 7702  |
| Czyżeminek           | 5828  |
| Gospodarz            | 1168  |
| Stara Gadka          | 0   |
| <b>Ogółem gmina</b>  | <b>89277</b>  |
| <b>Ogółem miasto</b> | <b>15478</b>  |
| <b>Ogółem</b>        | <b>104755</b>   |

Tabela nr 25. Wyłączenia leśne na terenie gminy Rzgów. Źródło: opracowanie własne

<sup>56</sup> Dz. U. z 2013, poz. 1205 z późniejszymi zmianami

## **I.5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA**

### **I.5.1. ZAGROŻENIE POWODZIOWE**

Występowanie powodzi jest uwarunkowane okresowym i gwałtownym zwiększeniem zasilania rzek opadami atmosferycznymi lub wodą roztopową. Wielkość zagrożenia powodziowego jest uwarunkowana m.in. rzeźbą terenu, możliwościami retencyjnymi zlewni, zatrzymywaniem wody w zbiornikach zaporowych, stopniem zalesienia, istnieniem budowli hydrotechnicznych typu: rów melioracyjny, próg, kanał, mogących służyć jako urządzenia retencyjne oraz występowaniem starorzeczy, mokradeł i bagien.

Regulacja rzek zmniejsza ich naturalną retencyjność, co skutkuje przyspieszonym odpływem wód z górnych odcinków i przyczynia się do powstania zagrożenia powodziowego.

Na obszarze gminy mogą wystąpić dwa rodzaje wezbrań powodziowych: występujące wczesną wiosną wezbrania roztopowe oraz letnie (lipiec – sierpień) wezbrania opadowo - rozlewowe.

Wszystkie wody płynące na terenie gminy mają charakter nizinny. Charakteryzują się krótkotrwałymi wezbraniem tylko w okresach nasilenia opadów, długotrwałymi stanami niskimi i niedużymi przepływami średnimi. Najwyższe stany i wezbrania powodziowe odnotowuje się w miesiącach letnich – głównie w lipcu.

W chwili obecnej sposobem opisu zagrożenia powodziowego są mapy przedstawiające zasięgi zagrożenia i ryzyka powodziowego sporządzane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Na terenie gminy Rzgów w myśl przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego zagrożenie powodziowe stwarza rzeka Ner. Warto podkreślić, iż zostało ono uwzględnione już w prawie miejscowym sporządzonym dla całego obszaru gminy – uchwałą Nr XI/95/2003 Rady Gminy Rzgów z dnia 22 lipca 2003 r., która wprowadziła zakaz realizacji wszelkiej zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od linii brzegowej, jednak nie bliżej niż przy granicy stref ochrony dolin rzecznych wyznaczonych w prawie miejscowym.

W sporządzonej w 2011 r. „*Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego*” (grudzień 2011 r.) rzeka Ner została zakwalifikowana do sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w I etapie planistycznym. Dlatego też w związku z powyższym oraz w związku z realizacją obowiązku ustalonego przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego dla rzeki Ner zostały sporządzone mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Mapy zagrożenia powodziowego zostały sporządzone dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczonych dla rzek, dla których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub wystąpienie tego ryzyka jest prawdopodobne. Zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego mapy ryzyka powodziowego stanowią podstawę dla planowania przestrzennego na obszarze zagrożenia powodziowego lub dla innych działań mających na celu ograniczanie ryzyka powodziowego.

Sporządzone mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są dokumentem administracyjnym (dokumentem planistycznym). Obowiązują one od momentu przekazania w/w opracowań organom administracji - w tym przypadku gminie Rzgów. Zatem rzeka Ner posiada mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, które obowiązują od kwietnia 2015 r. Na mapach zagrożenia powodziowego zostały wyznaczone zasięgi:

- obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat;
- obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
- obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego.

Obszary o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat i 10 lat są obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Najważniejszym skutkiem prawnym przekazania map jest obowiązek uwzględniania danych w nich zawartych w różnego rodzaju dokumentach planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, m.in. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na podstawie materiałów sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej obszary szczególnego zagrożenia powodzią występują po obu stronach rzeki Ner na całym jej biegu w granicach administracyjnych gminy.

W stanie istniejącym w obrębie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią istnieje jedynie:

- północny fragment zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w mieście Rzgów przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 714 (ul. Pabianicka) i drogi gminnej nr 106490E (ul. Kusocińskiego);
- wschodni fragment zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w parku w Gospodarzu.

Zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią - **zalew wodą o średnim (raz na 100 lat) i wysokim (raz na 10 lat) prawdopodobieństwie wystąpienia** w sposób graficzny przedstawiono na rysunku Uwarunkowania rozwoju gminy i Kierunki rozwoju.

Ponadto, ze względu na obowiązek uwzględniania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, w Studium również w sposób graficzny został uwzględniony **zasięg obszarów o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (raz na 500 lat)**. W stanie istniejącym w ich zasięgu, prócz zabudowy wyżej wyartykułowanej, zlokalizowany jest jedynie południowy fragment zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej zlokalizowany w mieście Rzgów przy drodze gminnej nr 106461E (ul. Nadrzeczna i ul. Cmentarna).

Obszary zagrożenia powodziowego wskazane w Studium nie posiadają zabezpieczeń w postaci wałów przeciwpowodziowych.

Wskazanie obszarów zagrożonych powodzią (jedno z zadań Studium) umożliwia władzom samorządowym odpowiednie działania i planowanie, które nie będzie sprzeczne z potrzebami gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.


Dla rzeki Dobrzyńki przepływającej przez południowo-zachodnią część gminy dotychczas nie zostały sporządzone opracowania mające służyć ochronie powodziowej (mapy zagrożenia powodziowego). Nie mniej jednak w zasięgu dolin rzecznych oraz obniżen dolinnych występują lokalne podmokłości utrzymujące się przez znaczną część roku. Mogą też one lokalnie i okresowo stanowić poważne zagrożenie powodziowe.

Dla potrzeb Studium dokonano syntezy z zakresu zasięgu dolin i obniżen dolinnych w oparciu o następujące uwarunkowania przyrodnicze:

- ukształtowanie terenu – przebieg poziomic (w oparciu o mapę topograficzną);
- istniejące wody powierzchniowe płynące i stojące;
- obszary, na których występuje prawdopodobieństwo powodzi – niskie, średnie, wysokie;
- obszary o warunkach gruntowo-wodnych niekorzystnych dla budownictwa – rejon: piasków, żwirów i mułków rozlewiskowo – jeziornych; piasków, żwirów i mułków rzecznych; namułów; torfów;
- gleby wykształcone na podglebiu organicznym – mułowo – torfowe, torfowo - mułowe, murszowo – mineralne, murszowate, torfowe, murszowo – torfowe;
- użytki zielone – łąki i pastwiska.

Graficznie zostało to zobrazowane na schemacie poniżej - ***Zasięg dolin i obniżen dolinnych wyznaczony w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze z zakresu: ukształtowania terenu, istniejących wód powierzchniowych, zagrożenia powodziowego, niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, gleb organicznych, użytków zielonych.***





Rysunek nr 5. Zasięg dolin i obniżeń dolinnych wyznaczony w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze z zakresu: ukształtowania terenu, istniejących wód powierzchniowych, zagrożenia powodziowego, niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, gleb organicznych, użytków zielonych.

W stanie istniejącym występuje kolizyjne zainwestowanie w dolinach rzecznych i obniżeniach dolinnych:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1233E i drogi gminnej nr 106456E w dolinie Neru w Bronisinie Dworskim;
- zabudowa zagrodowa przy drodze gminnej nr 106454E w dolinie Neru Bronisinie Dworskim;
- zabudowa usługowa przy drodze powiatowej nr 1233E w Bronisinie Dworskim;
- zabudowa zagrodowa przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1233E i drogi gminnej nr 106430E w dolinie Neru w Hucie Wiskickiej;
- zabudowa zagrodowa przy drodze gminnej nr 106402E w Grodzisku;
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w odległości ok. 50 m na północ od drogi wojewódzkiej nr 714 w dolinie Neru w Grodzisku
- zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna przy drodze powiatowej nr 1941E w Grodzisku;
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy drodze gminnej nr 106539E w Starowej Górze;
- zabudowa zagrodowa i produkcyjna przy drodze gminnej nr 106407 w Kalinku;
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2909E i drogi gminnej nr 106407 w Kalinku;
- zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna przy drodze powiatowej Nr 2909E w Kalinku;
- składowisko odpadów w mieście Rzgów;
- zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna przy drodze gminnej nr 106461E w dolinie Neru w mieście Rzgów;
- zabudowa produkcyjna i usługowa przy drodze powiatowej nr 2942E w dolinie Neru w mieście Rzgów;
- zabudowa usługowa przy drodze krajowej nr 1 w dolinie Neru w mieście Rzgów;
- zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna przy skrzyżowaniu dróg gminnych nr 106473E i 106498E w dolinie Neru w mieście Rzgów;
- zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa przy drodze krajowej nr 71 w dolinie Neru w mieście Rzgów;
- zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 714 i drogi gminnej nr 106490E w mieście Rzgów;
- zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna na odcinku pomiędzy droga wojewódzką nr 714 i droga powiatową nr 2942E w mieście Rzgów;
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa przy drodze powiatowej nr 2942E w mieście Rzgów;
- zabudowa usługowa i produkcyjna przy drodze gminnej nr 106481E w mieście Rzgów;
- zabudowa usługowa przy drodze powiatowej nr 2916E w Gospodarzu
- zabudowa zagrodowa przy stawach w Gospodarzu w dolinie Neru;
- zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa przy drodze krajowej Nr 71 w Gospodarzu;
- zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa przy drodze powiatowej nr 1195E w Starej Gadce;
- niemalże cała zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna, letniskowa i produkcyjna przy drogach gminnych nr: 106409, 106440, 106442, 106438 i drodze powiatowej nr 3303E w Czyżeminku;
- niemalże cała zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna, letniskowa, usługowa przy drodze powiatowej nr 29163E i drodze gminnej w Prawdzie;
- zabudowa letniskowa przy drodze gminnej nr 106445E w Prawdzie
- niemalże cała zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna, letniskowa i usługowa przy drodze gminnej nr 106410E i 106424E w Guzewie;
- zabudowa usługowa przy drodze powiatowej nr 2916E w Guzewie;
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy drodze gminnej nr 106559E w Guzewie.

Ponadto należy podkreślić, iż obowiązujące prawo miejscowe w wielu miejscach dopuszcza możliwość poszerzania strefy urbanizacji w dolinach rzecznych i obniżeniach dolinnych.

Zasięg dolin rzecznych i obniżeń dolinnych na terenie gminy Rzgów został graficznie pokazany na rysunku – **Uwarunkowania rozwoju gminy.**

## I.6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH

### I.6.1. URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH

Obecność w podłożu gruntów nieprzepuszczalnych i półprzepuszczalnych powoduje lokalnie występowanie niekorzystnych stosunków wodnych dla gospodarki rolnej. Warunki naturalne objawiają się nadmiernym uwilgotnieniem warstw gruntów przypowierzchniowych. Charakterystyczne jest również występowanie na różnych głębokościach nieciągłych poziomów wód w soczewkach śródglinowych lub na wkładkach mułkowych oraz stagnacja wód na powierzchni. Niewłaściwe stosunki wodne wymagają regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolniczego użytkowania gleb. Konsekwencją tych potrzeb były przeprowadzone w XX wieku działania melioracji wodnych.

Na obszarze gminy i miasta Rzgów bardzo licznie występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, tj.: rowy i drenowania.

Na terenie gminy Rzgów zostało dotychczas zdrenowane ok. 1621 ha gruntów, z tymże należy zaznaczyć, iż podziemny drenaż nie jest rozłożony równomiernie na całej jej powierzchni. Sieć drenarska występuje przede wszystkim w mieście Rzgów (ponad połowa całej zmeliorowanej powierzchni) oraz na zróżnicowanych powierzchniowo obszarach w obrębie geodezyjnym Guzew – Babichy, Starowa Góra, Huta Wiskicka – Tadzin, Gospodarz i Czyżeminek (tabela poniżej).

| Nazwa obrębu geodezyjnego | Numer obrębu geodezyjnego | Powierzchnia zmeliorowana [m2] | Udział [%]   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Bronisin Dworski          | 2                         | ---                            | ---          |
| Czyżeminek                | 3                         | 611482                         | 3,77         |
| Gospodarz                 | 4                         | 1033075                        | 6,37         |
| Grodzisko                 | 5                         | ---                            | ---          |
| Guzew-Babichy             | 6                         | 2528067                        | 15,60        |
| Huta Wiskicka - Tadzin    | 7                         | ---                            | ---          |
| Kalinko                   | 8                         | 1268871                        | 7,83         |
| Kalino                    | 9                         | ---                            | ---          |
| Prawda                    | 10                        | ---                            | ---          |
| Romanów                   | 11                        | ---                            | ---          |
| Stara Gadka               | 13                        | ---                            | ---          |
| Starowa Góra              | 14                        | 2200505                        | 13,58        |
| Miasto Rzgów              | 12                        | 8565697                        | 52,85        |
| <b>Ogółem Gmina</b>       |                           | <b>7642000</b>                 | <b>47,15</b> |
| <b>Ogółem Miasto</b>      |                           | <b>8565697</b>                 | <b>52,85</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>             |                           | <b>16207697</b>                | <b>100</b>   |

Tabela nr 26 Drenowania na terenie gminy Rzgów według obrębów geodezyjnych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Terenowy Inspektorat w Łodzi

Konsekwencją prac melioracyjnych jest obniżenie się pierwszego poziomu wód gruntowych oraz przesuszenie tych obszarów w okresie letnim.

Założone podziemne systemy sieci drenarskich nadmiar wody z gruntu odprowadzają do tzw. kolektorów zbiorczych – rowów melioracyjnych. Na terenie gminy Rzgów całkowita długość rowów melioracyjnych pozostających w ewidencji właściwego zarządu melioracji i urządzeń wodnych wynosi ok. 60 km.

| Nazwa obrębu geodezyjnego | Nr obrębu geodezyjnego | Długość rowów melioracyjnych [m] |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bronisin Dworski          | 2                      | 3367                             |
| Czyżeminek                | 3                      | 8693                             |
| Gospodarz                 | 4                      | 8371                             |

|                        |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| Grodzisko              | 5  | 3588         |
| Guzew - Babichy        | 6  | 5099         |
| Huta Wiskicka - Tadzín | 7  | 2328         |
| Kalinko                | 8  | 5754         |
| Kalino                 | 9  | 1774         |
| Prawda                 | 10 | 6968         |
| Romanów                | 11 | ---          |
| Stara Gadka            | 13 | 247          |
| Starowa Góra           | 14 | 3573         |
| M. Rzgów               | 12 | 10183        |
| <b>Ogółem Gmina</b>    |    | <b>49762</b> |
| <b>Ogółem Miasto</b>   |    | <b>10183</b> |
| <b>OGÓLEM</b>          |    | <b>59945</b> |

Tabela nr 27 Rowy melioracyjne na terenie gminy Rzgów według obrębów geodezyjnych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Terenowy Inspektorat w Łodzi

Analizując powyższą tabelę można zauważyć znaczącą dysproporcję pomiędzy długością rowów melioracyjnych w poszczególnych obrębach geodezyjnych. Przede wszystkim odwadniają one południowo-zachodnią i zachodnią część gminy. Są one również ważnym odbiornikiem wód powierzchniowych w obrębie miasta Rzgów. Brak rowów melioracyjnych występuje jedynie na południowo-wschodnich krańcach gminy, w obrębie Romanów.

Urządzenia melioracji wodnych stanowią bardzo poważną przeszkodę dla budownictwa kubaturowego. Ich przerwanie dla potrzeb zabudowy może powodować potencjalnie nieustanne podsiąkanie i podtapianie fundamentów budynków. Generalnie wymagana jest ochrona sieci drenarskiej przed zniszczeniem.

W przypadku konieczności zabudowy należy ograniczać kolizje poprzez właściwe przełożenie sieci lub bezkonfliktowe zaprojektowanie przyszłych inwestycji.

## **I.7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH**

Na terenie gminy i miasta Rzgów nie występują udokumentowane obszary naturalnych zagrożeń geologicznych, w tym udokumentowane obszary osuwania się mas ziemnych.

Mało urozmaicona, monotonna, niemal płaska powierzchnia gminy Rzgów, powoduje że nie stwarza ona zagrożeń erozyjnych. Potencjalne zjawiska geodynamiczne mogą wystąpić na obszarach o nachyleniu powierzchni przekraczającym 5% (m.in. skarpy, pagórki morenowe i kemowe, wydmy).

## **I.8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ZŁOŻ KOPALIN, ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA**

### **I.8.1. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN**

Występowanie surowców mineralnych zależy od budowy geologicznej regionu. Rejon gminy Rzgów jest zasobny w kopaliny pospolite przydatne do lokalnych potrzeb budowlanych i drogowych. Obszar gminy został przebadany pod kątem jej zasobności w surowce i zostało wytypowanych pięć obszarów jako obszarów perspektywicznych występowania surowców – po jednym w Gospodarzu, Romanowie i Kalinie oraz dwa w Kalinku. Zostały one zobrazowane na rysunku pt. *Uwarunkowania rozwoju gminy*.

Surowce naturalne gminy mające lokalne znaczenie gospodarcze to pospolicie występujące surowce skalne, okrucowe – piaski. Na terenie gminy występują liczne udokumentowane złoża kopalin, szczególnie w południowo-wschodniej części gminy – głównie Romanów, co obrazuje poniższa tabela.

| L.p.   | Nazwa złoża     | Położenie złoża                    | Rodzaj kopaliny                                  | Stan zagospodarowania            | Powierzchnia [ha] | Przewidywany sposób eksploatacji | Kierunek rekultywacji | Średnie parametry złoża [m] | Zatwierdzone zasoby geologiczne  | Zatwierdzone zasoby przemysłowe |
|--|-----------------|------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| <b>ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE NIEEKSPLOATOWANE</b> |                 |                                    |  |                                  |                   |                                  |                       |                             |  |                                 |
| 1.   | Gospodarz       | ---                                | surowce ilaste<br>ceramiki<br>budowlanej - glina | eksploatacja złoża<br>zaniechana | 36,72             | odkrywkowy                       | rolniczo-leśny        | grubość nadkładu<br>– 0,80  | 1 787,7 tys.m <sup>3</sup> w kat. C1-<br>zasoby bilansowe wg stanu na<br>23.06.1978<br>(KZK/012/S/3991/79) | brak                            |
|  |                 |                                    |  |                                  |                   |                                  |                       | miąższość złoża –<br>5,80   |  |                                 |
|  |                 |                                    |  |                                  |                   |                                  |                       | głębokość spągu –<br>6,60   |  |                                 |
| 2.   | Kalinko VI      | Kalinko; dz. nr<br>329/1           | kruszywa naturalne<br>- piasek                   | złoże rozpoznane<br>szczegółowo  | 2,75              | odkrywkowy                       | leśny                 | grubość nadkładu<br>– 0,90  | 663,08 tys. ton w kat. C1-<br>zasoby bilansowe wg stanu<br>na 31.12.2012<br>(RŚV.7427.2.36.2013.KK)        | brak                            |
|  |                 |                                    |  |                                  |                   |                                  |                       | miąższość złoża –<br>14,10  |  |                                 |
|  |                 |                                    |  |                                  |                   |                                  |                       | głębokość spągu –<br>15,00  |  |                                 |
| 3.   | Romanów<br>IV   | ---                                | kruszywa<br>naturalne - piasek                   | złoże rozpoznane<br>szczegółowo  | 1,10              | odkrywkowy                       | leśny                 | grubość nadkładu<br>– 0,60  | 152,294 tys. ton w kat. C1-<br>zasoby bilansowe wg stanu<br>na 31.12.2009<br>(RGRiOŚ.7513-9/2010)          | brak                            |
|  |                 |                                    |  |                                  |                   |                                  |                       | miąższość złoża –<br>8,10   |  |                                 |
|  |                 |                                    |  |                                  |                   |                                  |                       | głębokość spągu –<br>8,80   |  |                                 |
| 4.   | Romanów<br>XII  | Romanów;<br>dz. nr 146/5           | kruszywa<br>naturalne - piasek                   | złoże rozpoznane<br>szczegółowo  | 1,18              | odkrywkowy                       | ---                   | grubość nadkładu<br>– 0,90  | 214,32 tys. ton w kat. C1-<br>zasoby bilansowe wg stanu<br>na 31.12.2011<br>(RGRiOŚ.6528.2.12.2012.IL<br>) | brak                            |
|  |                 |                                    |  |                                  |                   |                                  |                       | miąższość złoża –<br>10,10  |  |                                 |
|  |                 |                                    |  |                                  |                   |                                  |                       | głębokość spągu –<br>11,00  |  |                                 |
| 5.   | Romanów<br>XIII | Romanów;<br>dz. nr: 89/43,<br>91/5 | kruszywa<br>naturalne - piasek                   | złoże rozpoznane<br>szczegółowo  | 1,03              | odkrywkowy                       | rolniczo-leśny        | grubość nadkładu<br>– 0,90  | 294,10 tys. ton w kat. C1-<br>zasoby bilansowe wg stanu<br>na 31.12.2013                                   | brak                            |
|  |                 |                                    |  |                                  |                   |                                  |                       | miąższość złoża –           |  |                                 |

| L.p.                                      | Nazwa złoza                                   | Położenie złoza                              | Rodzaj kopaliny             | Stan zagospodarowania        | Powierzchnia [ha] | Przewidywany sposób eksploatacji | Kierunek rekultywacji   | Średnie parametry złoza [m] | Zatwierdzone zasoby geologiczne   | Zatwierdzone zasoby przemysłowe  |
|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--|
|   |   |  |                             |                              |                   |                                  |                         | 17,30                       | (RGRiOŚ.6528.2.3.2014.IL)   |  |
|   |   |  |                             |                              |                   |                                  |                         | głębokość spągu – 18,30     |   |  |
| 6.  | Romanów XIV                                   | Romanów; dz. nr: 96/14, 96/16                | kruszywa naturalne - piasek | złoże rozpoznane szczegółowo | 0,67              | odkrywkowy                       | rolniczo-leśny          | grubość nadkładu – 0,50     | <b>209,80</b> tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 31.12.2013 (RGRiOŚ.6528.2.4.2014.IL) | brak   |
|   |   |  |                             |                              |                   |                                  | miąższość złoza – 18,50 |                             |   |  |
|   |   |  |                             |                              |                   |                                  | głębokość spągu – 19,00 |                             |   |  |
| 7.  | Romanów XV                                    | Romanów; dz. nr 89/41                        | kruszywa naturalne - piasek | złoże rozpoznane szczegółowo | 0,96              | odkrywkowy                       | rolniczo-leśny          | grubość nadkładu – 0,90     | <b>280,47</b> tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 31.12.2014 (RGRiOŚ.6528.2.1.2015.IL) | brak   |
|   |   |  |                             |                              |                   |                                  | miąższość złoza – 17,30 |                             |   |  |
|   |   |  |                             |                              |                   |                                  | głębokość spągu – 18,20 |                             |   |  |
| 8.  | Romanów XVI                                   | Romanów; dz. nr: 132/8, 133/8, 134/10, 135/8 | kruszywa naturalne - piasek | złoże rozpoznane szczegółowo | 1,81              | odkrywkowy                       | rolniczo-leśny          | grubość nadkładu – 1,00     | <b>426,68</b> tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 31.12.2013 (RGRiOŚ.6528.2.7.2014.IL) | brak   |
|   |   |  |                             |                              |                   |                                  | miąższość złoza – 13,90 |                             |   |  |
|   |   |  |                             |                              |                   |                                  | głębokość spągu – 14,90 |                             |   |  |
| <b>ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE EKSPLOATOWANE</b> |   |  |                             |                              |                   |                                  |                         |                             |   |  |
| 1.  | <del>Kalinko III</del><br>Złoże wybilansowane | Kalinko; dz. nr: 290/1, 293/1, 294/1         | kruszywa naturalne - piasek | złoże zagospodarowane        | 2,05              | odkrywkowy                       | leśny                   | grubość nadkładu – 3,00     | <b>236,19</b> tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 31.12.2010 (ROV.7427.49.2011.KK)     | <b>236,19</b> tys. ton w kat. C1- wg stanu na 31.12.2010 (ROV.7422.2.114.20 11.KK) |
|   |   |  |                             |                              |                   |                                  | miąższość złoza – 12,00 |                             |   |  |
|   |   |  |                             |                              |                   |                                  | głębokość spągu – 15,00 |                             |   |  |

| L.p. | Nazwa złoza                      | Położenie złoza  | Rodzaj kopaliny                       | Stan zagospodarowania        | Powierzchnia [ha] | Przewidywany sposób eksploatacji | Kierunek rekultywacji | Średnie parametry złoza [m] | Zatwierdzone zasoby geologiczne   | Zatwierdzone zasoby przemysłowe  |
|------|----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|--|
| 2.   | Kalinko V                        | Kalinko; dz. nr: 681, 682  | kruszywa naturalne – piasek ze żwirem | złoże zagospodarowane        | 1,72              | odkrywkowy                       | rolniczo-leśny        | grubość nadkładu – 0,60     | 44,61 tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 31.12.2011 (RGRiOŚ.6528.2.7.2012.IL)   | brak   |
|      |                                  |  |                                       |                              |                   |                                  |                       | miąższość złoza – 3,60      |   |  |
|      |                                  |  |                                       |                              |                   |                                  |                       | głębokość spągu – 4,40      |   |  |
| 3.   | Kalino<br>Złoże wybilansowane    | Kalino; dz. nr: 380/1, od 381 do 389, 390/1, od 391 do 395, 397, 398 | kruszywa naturalne - piasek           | złoże zagospodarowane        | 9,75              | odkrywkowy                       | rolniczo-leśny        | grubość nadkładu – 1,70     | 2 205,6 tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 31.12.2014 (RŚV.7427.2.7.2015.KK)    | 2 205,6 tys. ton w kat. C1 - wg stanu na 31.12.2013 (RŚV.7422.60.2014. KK) |
|      |                                  |  |                                       |                              |                   |                                  |                       | miąższość złoza – 13,90     |   |  |
|      |                                  |  |                                       |                              |                   |                                  |                       | głębokość spągu – ---       |   |  |
| 4.   | Romanów dz. 61/2, 62/2           | Romanów; dz. nr: 61/2, 62/2  | kruszywa naturalne - piasek           | złoże zagospodarowane        | 1,94              | odkrywkowy                       | leśny                 | grubość nadkładu – 0,03     | 402,876 tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 31.01.2015 (RGRiOŚ.6528.2.6.2015.IL) | brak   |
|      |                                  |  |                                       |                              |                   |                                  |                       | miąższość złoza – 9,60      |   |  |
|      |                                  |  |                                       |                              |                   |                                  |                       | głębokość spągu – 10,00     |   |  |
| 5.   | Romanów I<br>Złoże wybilansowane | Romanów; dz. nr 147/3  | kruszywa naturalne - piasek           | złoże zagospodarowane        | 1,22              | odkrywkowy                       | rolniczo-leśny        | grubość nadkładu – 0,50     | 87,93 tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 31.12.2007 (RGRiOŚ.7513-02/08)         | brak   |
|      |                                  |  |                                       |                              |                   |                                  |                       | miąższość złoza – 8,10      |   |  |
|      |                                  |  |                                       |                              |                   |                                  |                       | głębokość spągu – ---       |   |  |
| 6.   | Romanów V                        | Romanów; dz. nr: 142/5, 143/5  | kruszywa naturalne - piasek           | złoże eksploatowane okresowo | 1,17              | odkrywkowy                       | wodny                 | grubość nadkładu – 0,70     | 158,92 tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 30.06.2013 (RŚV.7427.2.59.2013.KK)    | 158,92 tys. ton w kat. C1- wg stanu na 30.06.2013 (RŚV.7422.207.2013.      |
|      |                                  |  |                                       |                              |                   |                                  |                       | miąższość złoza – 9,30      |   |  |

| L.p. | Nazwa złoże         | Położenie złoże       | Rodzaj kopaliny             | Stan zagospodarowania        | Powierzchnia [ha] | Przewidywany sposób eksploatacji | Kierunek rekultywacji | Średnie parametry złoże [m]   | Zatwierdzone zasoby geologiczne  | Zatwierdzone zasoby przemysłowe |
|------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------|
|      |                     |                       |                             |                              |                   |                                  |                       | głębokość spągu – 10,00   |  | KK)                             |
| 7.   | <b>Romanów VIII</b> | Romanów; dz. nr 144/5 | kruszywa naturalne - piasek | złoże eksploatowane okresowo | 2,00              | odkrywkowy                       | leśny                 | grubość nadkładu – 1,30<br>miąższość złoże – 10,70<br>głębokość spągu – 12,00 | 278,77 tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 31.12.2010 (RGRiOŚ. 6528.9.2011.IL)    | 278,77 tys. ton w kat. C1       |
| 8.   | <b>Romanów XI</b>   | Romanów; dz. nr 145/5 | kruszywa naturalne - piasek | złoże rozpoznane szczegółowo | 1,14              | odkrywkowy                       | nie ustalony          | grubość nadkładu – 1,10<br>miąższość złoże – 10,90<br>głębokość spągu – ---   | 224,14 tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 31.12.2011 (RGRiOŚ. 6528.2.10.2012.IL) | 224,14 tys. ton w kat. C1       |
| 9.   | <b>Rzgów</b>        | Rzgów; dz. nr 1691/4  | kruszywa naturalne - piasek | złoże eksploatowane okresowo | 1,01              | odkrywkowy                       | brak danych           | grubość nadkładu – 0,20<br>miąższość złoże – 4,70<br>głębokość spągu – 4,80   | 72,15 tys. ton w kat. C1- zasoby bilansowe wg stanu na 31.12.2011 (ROV7427.2.120.2012 .KK)     | brak                            |

Tabela nr 28 Wykaz złóż udokumentowanych na terenie gminy Rzgów (stan na maj 2015 r.) Źródło: opracowanie własne na podstawie Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS (<http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web> - dostęp na maj 2015 r.)

Aktualizacja wybilansowanych złóż styczeń 2019 r.



O powszechnym występowaniu kopalin użytecznych świadczy szereg wcześniej udokumentowanych złóż całkowicie wyeksploatowanych i zrehabilitowanych głównie w kierunku rolnym:

- STARA GADKA,
- KONSTANTYNA,
- BABICHY,
- HUTA WISKICKA – w obrębie działki nr ewid. 104 o powierzchni 0,3 ha,
- RZGÓW - KALINKO<sup>57</sup>,
- ROMANÓW I - część działki o nr ewid. 147/5 o powierzchni 0,2 ha,
- ROMANÓW II - działka nr ewid. 44,
- KALINKO I – w obrębie działki o nr ewid. 310/1 na powierzchni 0,36 ha i działki nr ewid. 311/1 na powierzchni 0,81 ha,
- KALINKO V – w obrębie działki o nr ewid. 681 na powierzchni 0,78 ha i działki nr ewid. 682 na powierzchni 0,52 ha.

Ponadto w chwili obecnej na terenie gminy Rzgów są złoża, które są w trakcie przeprowadzania procesu rekultywacji:

- BABICHY III – położone w obrębie działek o nr ewid. 409, 410, 411, 412/2, 413/2, 414/2, 415/2, 416/2 na obszarze o łącznej powierzchni 3,55 ha; rekultywacja poprzez wypełnienie wyrobiska odpadami innymi niż niebezpieczne,
- KALINKO II – położone na części działki o nr ewid. 311/1 na powierzchni 1,12 ha; rekultywacja kierunku rolnym.

## **I.8.2. UDOKUMENTOWANE ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH**

### **I.8.2.1. Udokumentowane ujęcia wód podziemnych**

Na terenie gminy Rzgów znaczenie użytkowe mają wody podziemne zawarte w osadach wieku górnokredowego i czwartorzędowego - występują dwa użytkowe poziomy wodonośne:

- górnokredowy w ośrodku szczelinowym i szczelinowo-porowym, gdzie szczelinowatość maleje wraz z głębokością związany jest z utworami szczelinowymi wykształconymi przede wszystkim w postaci serii węglanowej, tj. margli, wapieni, piaskowców wapnistych i gezowych; są to wody o napiętym zwierciadle wody i zmiennym ciśnieniu; poziom ten na terenie gminy jest eksploatowany przez ujęcie wodociągowe w Rzgowie, gdzie został nawiercony na głębokościach ok. 140m; na części obszaru gminy stanowi równorzędny poziom wodonośny; zasilane przez nadległy czwartorzędowy poziom wodonośny;
- czwartorzędowy w ośrodku porowym w osadach piaszczysto – żwirowych, w obrębie którego można wyróżnić dwie (lokalnie trzy) warstwy wodonośne:
  - I warstwa wodonośna - wody gruntowe związane z piaskami przypowierzchniowymi, występują w obrębie dna dolin; cechuje się swobodnym zwierciadłem wody;
  - II warstwa wodonośna (międzyglinowa) - są to wody najczęściej o napiętym zwierciadle wody ujmowanym na głębokości 30-60 m p.p.t. spod pierwszych glin zwałowych lub z soczewek śródglinowych (Gospodarz, Kalino, Czyżeminek, Romanów);
  - III warstwa wodonośna (podglinowa) – są to wody o napiętym zwierciadle wody zalegające i ujmowane ze znacznych głębokości – ponad 100 m p.p.t. (Grodzisko).

Czwartorzędowy poziom wodonośny jest podstawowym poziomem wodonośnym w gminie. Ujmowany jest on przez większość wodociągów oraz obiekty usługowe, produkcyjne, gospodarstwa niezwodociągowane i rolnictwo. Na terenie gminy Rzgów bardzo licznie występują ujęcia wód podziemnych, które posiadają zatwierdzone zasoby w kategorii „B”. Udokumentowane ujęcia wód podziemnych na terenie gminy Rzgów o dużych zasobach obrazuje poniższa tabela.

W poziomach użytkowych gminy generalnie występują wody dobrej jakości, wymagające nieskomplikowanego uzdatniania do celów konsumpcyjnych.

---

<sup>57</sup> Wyrobisko powstałe w wyniku eksploatacji złoża Rzgów – Kalinko zostało wykorzystane do poszerzenia gminnego składowiska odpadów

| Lp. | Nazwa ujęcia   | Głębokość studni [m] | Zasoby ustalone w kat. „B” [m <sup>3</sup> /h] | Depresja [m]      | Max wydajność studni [m <sup>3</sup> /h] | Max pobór wg pozwolenia wodno – prawnego [m <sup>3</sup> /h] | Ilość otworów   | Stratygrafia (Q – czwartorzęd<br>K <sub>3</sub> – kreda górna<br>K <sub>1</sub> – kreda dolna) | Uwagi   |
|-----|--|----------------------|--|-------------------|--|--|---|--|---|
| 1   | 2  | 3                    | 4  | 5                 | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  |
| 1.  | Ujęcie na terenie Stacji Uzdatniania Wody „KALINKO” w miejscowości Kalino (dz. nr 504/4) | 67,0                 | 87,0   | 22,4              |  | 10,0   | 1 - studnia nr 1  | Q  | Pozwolenie wodnoprawne do 10.01.2031 r.;<br>Na cele socjalno-bytowe pracowników Stacji Uzdatniania Wody „KALINKO” oraz mieszkańców osiedla przylegającego do Stacji |
| 2.  | Ujęcie wodociągowe w miejscowości Czyżeminek (dz. nr 37)                                 | 46,0/43,0            | 60,0   | 19,3              |  | 35,0   | 1 - studnia nr 1  | Q  | Pozwolenie wodnoprawne do 01.05.2025r.;<br>Na potrzeby wodociągu komunalnego zaopatrującego w wodę miejscowości: Czyżeminek, Guzew, Prawda, Babichy                 |
| 3.  | Ujęcie wodociągowe w miejscowości Grodzisko (dz. nr 172/7)                               | 97,3/97,5            | 78,0 <sup>A</sup>                              | 4,6 <sup>A</sup>  | ---                                      | 40,4   | 2 - studnia nr 1  | Q  | Pozwolenie wodnoprawne do 07.11.2021 r.;<br>Na potrzeby stacji wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Grodzisko.  |
|     |  | 103/101              |  |                   | 47,0 przy depresji 4,4 m                 |  | 2 - studnia nr 2  | Q  |   |
| 4.  | Ujęcie wodociągowe w miejscowości Romanów (dz. nr 73/11)                                 | 71,15                | 64,0 <sup>A</sup>                              | 17,5 <sup>A</sup> | ---                                      | 9,4  | 2 - studnia nr III (studnia podstawowa)                     | Q  | Pozwolenie wodnoprawne do 30.04.2025 r.;<br>Na potrzebę zaopatrzenia wodociągu komunalnego.   |
|     |  | 66,9/67,0            |  |                   | 28,0 przy depresji 21,4 m                |  | 2 - studnia nr IV (studnia awaryjna)                        |  |   |
| 5.  | Ujęcie wodociągowe w Rzgowie ul. Górna (dz. nr 879 i 977/4)                              | 140                  | 102,5  | 19,9              |  | 102,5  | 2 – studnia nr 1  | K <sub>3</sub>   | Pozwolenie wodnoprawne do 01.04.2024.<br>Na potrzebę zaopatrzenia wodociągu komunalnego.  |
|     |  | 160                  |  |                   |  | 93,5   | 2 – studnia nr 2 eksploatowana w ramach zasobów studni nr 1 |  |   |

| Lp. | Nazwa ujęcia   | Głębokość studni [m] | Zasoby ustalone w kat. „B” [m <sup>3</sup> /h] | Depresja [m] | Max wydajność studni [m <sup>3</sup> /h] | Max pobór wg pozwolenia wodno – prawnego [m <sup>3</sup> /h] | Ilość otworów    | Stratygrafia (Q – czwartorzęd K <sub>3</sub> – kreda górna K <sub>1</sub> – kreda dolna) | Uwagi   |
|-----|--|----------------------|--|--------------|--|--|------------------|--|---|
| 1   | 2  | 3                    | 4  | 5            | 6  | 7  | 8                | 9  | 10  |
| 6.  | Rzgów ul Letniskowa  | 81,5                 | 64,0   | 9,6          | ---                                      | ---  | 1 – studnia nr 1 | Q  | ----  |
| 7.  | Ujęcie wodociągowe wiejskie Gospodarz zlokalizowane w Rzgowie ul. Krzywa (dz. nr 2142) - dawny SKR | 28/30,0              | 35,2   | 6,8          |  | 35,2   | 1 – studnia nr 1 | Q  | Pozwolenie wodnoprawne do 31.03.2025 r.;<br>Na potrzeby wodociągu zaopatrującego w wodę miejscowości Gospodarz i Gadkę Starą. |
| 8.  | Ujęcie wodociągowe w miejscowości Kalino (dz. nr 325 i 332/4)                                      | 33,8                 | 60,0   | 6,0          |  | 44,6   | 2 – studnia nr 1 | Q  | Pozwolenie wodnoprawne do 31.03.2025 r.;<br>Na potrzebę zaopatrzenia wodociągu komunalnego.                                   |
|     |  | 150,0                | 60,0   | 34,8         |  | 44,6   | 2 – studnia nr 3 | K <sub>3</sub>   |   |
| 9.  | Ogródki działkowe „Wełna” w Romanowie  | 70,3                 | 50,0   | 5,4          |  | ---  | 1 – studnia nr 1 | Q  | ----  |
| 10. | Ogródki działkowe "Oaza" w Romanowie   | 47,3                 | 41   | 3,7          |  | ---  | 1 – studnia nr 1 | Q  | Lej depresyjny o promieniu 194 m  |
| 11. | Ogródki działkowe „Romantyk” w Romanowie   | 70,0                 | 34,8   | 10,8         |  | ---  | 1 – studnia nr 1 | Q  | ----  |
| 12. | Ogródki działkowe w Prawdzie   | 29,0                 | 15,0   | 3,55         | ---                                      | ---  | 1 – studnia nr 1 | Q  | ----  |

| Lp. | Nazwa ujęcia   | Głębokość studni [m] | Zasoby ustalone w kat. „B” [m³/h]  | Depresja [m]  | Max wydajność studni [m³/h] | Max pobór wg pozwolenia wodno – prawnego [m³/h] | Ilość otworów    | Stratygrafia (Q – czwartorzęd K <sub>3</sub> – kreda górna K <sub>1</sub> – kreda dolna) | Uwagi               |
|-----|--|----------------------|--|---|-----------------------------|---|------------------|--|---------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4  | 5   | 6                           | 7   | 8                | 9  | 10                  |
| 13. | Teren dawnej cegielni w Gospodarzu                                   | 35,0                 | 30,1   | 7,7   |                             | ---   | 1 – studnia nr 1 | Q  | ----                |
| 14. | Ujęcie Gospodarz - POLROS<br>Była Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych | 49,5                 | 34,5   | 20,8  |                             | ---   | 1 – studnia nr 1 | Q  | ----                |
| 15. | Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „GROT” w Starowej Górze                | 150,0                | 30,0   | 1,30  |                             | ---   | 1 – studnia nr 1 | K <sub>3</sub>   | ----                |
| 16. | Rzgów ul. Leśna (dz. nr 587/8 i 587/9) Ovovita                       | 36,0                 | 36,0   | 5,3   |                             | ---   | 1 – studnia nr 1 | Q  | ----                |
| 17. | Rzgów ul. Literacka 7  | 37,2                 | 72,0 - w tym:<br>I warstwa wodonośna = 8,0;<br>II warstwa wodonośna = 64,0 | 11-11,7 – w tym:<br>I warstwa wodonośna = 11,7<br>II warstwa wodonośna = 11,0 |                             | ---   | 3 – studnia nr 1 | Q  | ----                |
|     |  | 34,5                 |  |   |                             |   | 3 – studnia nr 2 |  |                     |
|     |  | 85,0                 |  |   |                             |   | 3 – studnia nr 3 |  |                     |
| 18. | Prawda (dz. nr 264/1) Ferma  | 40,5                 | 20,0   | 7,1   |                             | ---   | 1 – studnia nr 1 | Q  | ----                |
| 19. | Rzgów ul. Żeromskiego (dz. nr 218 i 220/1)                           | 86,0                 | 72 <sup>A</sup>  | 13,38-23,49 <sup>A</sup>  |                             | ---   | 42,0             | Q  | ----                |
|     |  | 86,0                 |  |   |                             |   | 30,0             |  |                     |
| 20. | Rzgów ul. Żeromskiego (dz. nr 211)                                   | 160                  | 98,0   | 33,8  |                             | ---   | 1 – studnia nr 1 | K <sub>3</sub>   | 601 m - zasięg leja |

| Lp. | Nazwa ujęcia   | Głębokość studni [m] | Zasoby ustalone w kat. „B” [m³/h]  | Depresja [m]             | Max wydajność studni [m³/h] | Max pobór wg pozwolenia wodno – prawnego [m³/h] | Ilość otworów       | Stratygrafia (Q – czwartorzęd K <sub>3</sub> – kreda górna K <sub>1</sub> – kreda dolna) | Uwagi  |
|-----|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------|--|--|
| 1   | 2  | 3                    | 4                                  | 5                        | 6                           | 7   | 8                   | 9  | 10   |
| 21. | Rzgów ul. Literacka (dz. nr 1329)                      | 35,5                 | 15,0                               | 10,3                     | ---                         | ---   | 1 – studnia nr 1    | Q  | ----   |
| 22. | Rzgów ul. Ogrodowa (Gminna Przychodnia Zdrowia)        | 30,0                 | 19,8                               | 4,4                      | ---                         | ---   | 1 – studnia nr 1    | Q  | ----   |
| 23. | Rzgów ul. Ogrodowa (teren szkoły ponadpodstawowej)     | 35,0                 | ---                                | ---                      | 19,8 przy depresji = 4,5 m  | ---   | 1 – studnia nr 1    | Q  | Ekspluatowana w ramach zasobów ujęcia zlokalizowanego w Rzgowie na terenie Gminnej Przychodni Zdrowia  |
| 24. | Rzgów, gosp. szklarniowe (dz. nr 1109)                 | 56,3                 | 15,0                               | 3,15                     | ---                         | ---   | 1 – studnia nr 1    | Q  | Re = 123 m   |
| 25. | Rzgów ul. Zachodnia/Cmentarna (dz. nr 617/2 i 614/3)   | 27,0                 | 36,0                               | 0,55                     | 12,0                        |   | Studnia czerpalna 1 | Q  | Dla potrzeb wykorzystania zawartej w wodach energii cieplnej (z wykonania sześciu studni głębinowych ujmujących wody poziome poziomu czwartorzędowego) |
|     |  | 27,0                 |                                    |                          | 12,0                        |   | Studnia czerpalna 2 |  |  |
|     |  | 27,0                 |                                    |                          | 12,0                        |   | Studnia czerpalna 3 |  |  |
| 26. | Romanów  | 50,0                 | 17,0                               | 2,4                      | ---                         | ---   | 1 – studnia nr 1    | Q  | R = 393 m<br>Dla potrzeb budowy węzła "Wrocław"  |
| 27. | Rzgów ul. Rudzka 34/36 Gameta - Szpital (dz. nr 739/3) | 39,0                 | 15,0                               | 2,3                      | ---                         | ---   | 1 – studnia nr 1    | Q  | ----   |
| 28. | Rzgów ul. Pabianicka 66 (dz. nr 279)                   | 43,0                 | 44,0 (w tym 20,0 dla studni nr I)  | 17,0 - 18,6              | ---                         | ---   | 2 - studnia nr I    | Q  | ----   |
|     |  | 38,0                 | 44,0 (w tym 24,0 dla studni nr II) |                          |                             |   | 2 - studnia nr II   |  |  |
| 29. | Grodzisko - stacja wodociągowa "Dąbrowa"               | 126,5                | 500,0 <sup>A</sup>                 | 10,4 - 31,3 <sup>A</sup> | 200,0                       | ---   | 5 - studnia nr 5c   | Q  | Dla potrzeb Łodzi  |
|     |  | 113,0                |                                    |                          | 223,0                       | ----  | 5 - studnia nr 5b'  |  |  |
|     |  | 94                   |                                    |                          | ---                         | ---   | 5 - studnia nr 4    |  |  |
|     |  | 113,5                |                                    |                          | 230,0 przy s = 11,6         | ---   | 5 - studnia nr 5d   |  |  |

| Lp. | Nazwa ujęcia                   | Głębokość studni [m] | Zasoby ustalone w kat. „B” [m <sup>3</sup> /h] | Depresja [m] | Max wydajność studni [m <sup>3</sup> /h] | Max pobór wg pozwolenia wodno – prawnego [m <sup>3</sup> /h] | Ilość otworów    | Stratygrafia (Q – czwartorzęd K <sub>3</sub> – kreda górna K <sub>1</sub> – kreda dolna) | Uwagi |
|-----|--------------------------------|----------------------|--|--------------|--|--|------------------|--|-------|
| 1   | 2                              | 3                    | 4  | 5            | 6  | 7  | 8                | 9  | 10    |
|     |                                | 901,0                | 270,0  | 127,0        | ---                                      | ---  | 5 - studnia nr 5 | K <sub>1</sub>   |       |
| 30. | Rzgów ul. Tuszyńska (dawny GS) | 89,0                 | 40,5   | 13,2         | ---                                      | ---  | 1 – studnia nr 1 | Q  | ----  |

<sup>A</sup> – parametr ustalony dla całego ujęcia

Tabela nr 29 Ważniejsze udokumentowane ujęcia wód podziemnych na terenie gminy Rzgów. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych z Urzędu Gminy Rzgów oraz na podstawie materiałów Państwowego Archiwum Geologicznego w Łodzi

Na obszarze objętym zmianą studium 2019 nie ma udokumentowanych ujęć wód podziemnych.

Ponadto na terenie gminy Rzgów licznie występują ujęcia wód podziemnych o niewielkich zatwierdzonych zasobach, które są wykorzystywane na potrzeby indywidualne drobnej wytwórczości. Udokumentowane ujęcia wód podziemnych graficznie zostały zobrazowane na rysunku pt. **Uwarunkowania rozwoju gminy.**

### **I.8.2.2. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)**

Cały obszar gminy i miasta Rzgów położone są w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 Niecka Łódzka.

Obecnie GZWP nr 401 posiada udokumentowane warunki hydrogeologiczne oraz zweryfikowane na nowo granice i powierzchnie.<sup>58</sup> Jest to duży i jednorodny zbiornik wód podziemnych. Poziom zbiornikowy tworzą piaski, żwiry i słabo zwięzłe piaskowce kredy dolnej. Gmina i miasto Rzgów położone są w jego centralno-wschodniej części, gdzie utwory kredy dolnej są izolowane kilkusetmetrowym kompleksem osadów kredy górnej. Poziom kredy dolnej wykształcony jest w facji wapiennej i marglistej.

GZWP nr 401 ma bardzo duże znaczenie jako dodatkowe źródło dla zaopatrzenia ludności w wodę. Obszary ochronne GZWP nr 401 wyznaczono jedynie na ok. 15% powierzchni całego zbiornika. Na pozostałym obszarze zbiornika występują bardzo dobre warunki naturalnej ochrony i nie ma konieczności ustanawiania obszaru ochronnego – stopień podatności<sup>59</sup> poziomu zbiornika na zanieczyszczenia jest mały i bardzo mały (czas dopływu pionowego wody do granic zbiornika wynosi powyżej 50 lat).

Na obszarze gminy i miasta Rzgów nie zostały wyznaczone obszary ochronne zbiornika.

GZWP nr 401 Niecka Łódzka posiada zabezpieczenie poziomu wodonośnego w postaci nakładu młodszych utworów.

Proces udokumentowywania warunków hydrogeologicznych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych stanowi istotny element opracowywania i wdrażania programów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych służących do zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

### **I.8.3. UDOKUMENTOWANE KOMPLEKSY PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA**

Na terenie gminy i miasta Rzgów brak udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.

## **I.9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH**

Z udokumentowanych na terenie gminy Rzgów 17 złóż tylko 9 jest eksploatowanych, tj. ma udzieloną koncesję na wydobycie wyznaczającą zasięg oraz powierzchnię obszaru i terenu górniczego. Wykaz terenów górniczych występujących na terenie gminy Rzgów obrazuje poniższa tabela.

[Zgodnie z aktualizacją - styczeń 2019 r. w Gminie Rzgów udokumentowanych złóż jest 14, z czego 6 jest eksploatowanych.](#)

---

<sup>58</sup> Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 Niecka Łódzka została zatwierdzona przez Ministra Środowiska Decyzją DGKHg-4731-3/6997/15561/14AK z dnia 15.04.2014 r.

<sup>59</sup> Jest to podatność naturalna, zależna jedynie od budowy geologicznej i warunków krążenia wód. W warunkach znacznych zmian antropogenicznych strefy przypowierzchniowej, podatność ta może być silnie zmieniona.

| L.p. | Nazwa złoża | Obszar górniczy  |                                | Teren górniczy |                                | Przewidywany termin ważności koncesji | Decyzja  | Organ nadzoru                    |
|------|-------------|--|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|
|      |             | Nazwa  | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] | Nazwa          | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] |                                       |  |                                  |
| 1.   | KALINKO III | <del>Kalinko III</del><br>Obszar górniczy<br>zniesiony | 21 773                         | Kalinko III    | 26 735                         | 31.12.2023                            | <a href="#">Decyzja ustanawiająca Z1:ROV.7422.2.114.2011.KK z dnia 15.12.2011 wydana przez Marszałka Województwa Łódzkiego</a><br><a href="#">Decyzja Likwidująca Z1:RŚV.7422.40.2018.KK z dnia 30.04.2018 wydana przez Marszałka Województwa Łódzkiego;</a>   | Okręgowy Urząd Górniczy - Kielce |
| 2.   | KALINKO V   | Kalinko V-Pole A                                       | 6 538                          | Kalinko V      | 27 410                         | 14.09.2027                            | Decyzja ustanawiająca Z1:RGRiOŚ.6522.2.18.2012.IL z dnia 14.09.2012 wydana przez Starosta Powiatowy – pow. Łódź;<br>Decyzja zmieniająca Z1:RGRiOŚ.6522.9.2013.IL z dnia 29.05.2013 wydana przez Starosta Powiatowy – pow. Łódź;  | Okręgowy Urząd Górniczy - Kielce |
|      |             | Kalinko V-Pole B                                       | 12 970                         |                |                                |                                       |  |                                  |
| 3.   | KALINO      | <del>Kalino B</del><br>Obszar górniczy<br>zniesiony    | 97 463,1                       | Kalino B       | 97 463,1                       | 14.08.2017                            | Decyzja ustanawiająca Z1:ROV.7422.106.2012.KK z dnia 31.07.2012 wydana przez Marszałka Województwa Łódzkiego;<br>Decyzja zmieniająca Z1:RŚV.7422.60.2014.KK z dnia 05.06.2014 wydana przez Marszałka Województwa Łódzkiego;<br>Decyzja zmieniająca Z1:RŚV.7422.32.2015.KK z dnia 01.04.2015 wydana przez Marszałka Województwa Łódzkiego;<br><a href="#">Decyzja Likwidująca Z1:RŚV.7422.107.2016.KK z dnia 07.09.2016 wydana przez Marszałka Województwa Łódzkiego;</a> | Okręgowy Urząd Górniczy - Kielce |



| L.p. | Nazwa złoża            | Obszar górniczy     |                                | Teren górniczy |                                | Przewidywany termin ważności koncesji    | Decyzja   | Organ nadzoru                    |
|------|------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
|      |                        | Nazwa               | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] | Nazwa          | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] |  |   |                                  |
| 4.   | ROMANÓW DZ. 61/2, 62/2 | Romanów Pole A      | 11 181,5                       | Romanów        | 31 375                         | 31.12.2017<br>Nr RGRiOŚ.7512.II-04/07/08 | <u>Decyzja ustanawiająca Z1:RGRiOŚ.7512.II-04/07/08 z dnia 09.01.2008 wydana przez Starosta Powiatowy – pow. Łódź;</u>  | Okręgowy Urząd Górniczy - Kielce |
|      |                        | Romanów Pole B      | 8 229                          |                |                                |  |   |                                  |
|      |                        | Powierzchnia ogółem | 19 410                         |                |                                |  |   |                                  |
| 5.   | ROMANÓW I              | Romanów I           | 12 164                         | Romanów I      | 21 320                         | 30.06.2018<br>Nr RGRiOŚ.7512.II-05/08    | <u>Decyzja ustanawiająca Z1:RGRiOŚ.7512.II.-05/08 z dnia 09.06.2008 wydana przez Starosta Powiatowy – pow. Łódź;</u><br><u>Decyzja zmieniająca Z1:RGRiOŚ.2.4.2012.II z dnia 16.04.2012 wydana przez Starosta Powiatowy – pow. Łódź;</u>   | Okręgowy Urząd Górniczy - Kielce |
| 6.   | ROMANÓW V              | Romanów V-Pole A1   | 9 617                          | Romanów V-1    | 23 860                         | 28.03.2028                               | <u>Decyzja ustanawiająca Z1:RŚV.7422.207.2013.KK z dnia 07.11.2013 wydana przez Marszałka Województwa Łódzkiego;</u><br><u>Decyzja zmieniająca Z1:RŚV.7422.22.2015.KK z dnia 03.03.2015 wydana przez Marszałka Województwa Łódzkiego;</u> | Okręgowy Urząd Górniczy - Kielce |
|      |                        | Romanów V-Pole B1   | 3 809                          |                |                                |  |   |                                  |
|      |                        | Powierzchnia ogółem | 13 426                         |                |                                |  |   |                                  |
| 7.   | ROMANÓW VIII           | Romanów VIII-1      | 19 986                         | Romanów VIII-1 | 20 735                         | 10.10.2027                               | <u>Decyzja ustanawiająca Z1:RŚV.7422.12.2014.KK z dnia 26.02.2014 wydana przez Marszałka Województwa Łódzkiego;</u>   | Okręgowy Urząd Górniczy - Kielce |
| 8.   | ROMANÓW XI             | Romanów XI-1        | 11 791                         | Romanów XI-1   | 11 791                         | 31.07.2033                               | <u>Decyzja ustanawiająca Z1:RŚV.7422.50.2014.KK z dnia 20.05.2014 wydana przez Marszałka Województwa Łódzkiego;</u>   | Okręgowy Urząd Górniczy - Kielce |

| L.p. | Nazwa złoża  | Obszar górniczy |                                | Teren górniczy |                                | Przewidywany termin ważności koncesji | Decyzja  | Organ nadzoru                    |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|
|      |              | Nazwa           | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] | Nazwa          | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] |                                       |  |                                  |
| 9.   | <b>RZGÓW</b> | <b>Rzgów</b>    | <b>10 086</b>                  | <b>Rzgów</b>   | <b>11 894</b>                  | <b>01.02.2023</b>                     | <u>Decyzja ustanawiająca Z1:RGRiOŚ.6522.2.22.2012.2013.IL z dnia 01.02.2013 wydana przez Starosta Powiatowy – pow. Łódź;</u> | Okręgowy Urząd Górniczy - Kielce |


Tabela nr 30 Wykaz terenów górniczych na terenie gminy Rzgów (stan na maj 2015 r.) Źródło: opracowanie własne na podstawie Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS

(<http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web> - dostęp na maj 2015 r.)

(aktualizacja - stan ma styczeń 2019 r.)

## I.10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

### I.10.1. RYS HISTORYCZNY RZGOWA



Najstarsze notowane dzieje na terenie Gminy Rzgów to dzieje wsi Grodzisko pochodzącej, jak wskazuje nazwa z czasów przedhistorycznych. Bardzo odległa jest historia wsi Kalino. Dokument stwierdzający prawo dożywotniego polowania w dobrach Chropskich w Kalinie świadczy o istnieniu osady już w XII wieku. Wieś Gadka wymieniona jest w akcie z 1398 roku. W roku 1378 Rzgów otrzymał prawo niemieckie średzkie i na jego terenie utworzono wójtostwo. Wiek XV i XVI to okres powstania i rozwoju wsi Gospodarz, Guzew, Huta Wiskicka, Kalinko.

W wielu źródłach podkreśla się, że Rzgów jest jedna z najstarszych miejscowości na terenie obecnego województwa łódzkiego. Powstał w okresie średniowiecza, prawdopodobnie w XII wieku. Był osadą wchodzącą w skład dóbr pabianickich, które od końca XI wieku stanowiły własność kapituły krakowskiej. Według Długosza wieś Rzgów powstała jako jedna z osad rycerskich i w XV wieku miała 9 łąnów i 3 zagrody.

Korzystne położenie Rzgowa na brzegu rzeki Ner i na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych - traktów z Piotrkowa do Łęczycy oraz z Wolborza do Lutomierska, a także powolny rozwój lokowanych jeszcze w XVI wieku Pabianic skłoniły kapitułę krakowską do starań o przywilej lokacyjny dla osady. W 1467 roku król Kazimierz Jagiellończyk nadał wsi prawa miejskie (magdeburskie).

Właściwa lokacja miasta nastąpiła dopiero w początkach XIV wieku. Wówczas rozpoczyna się okres szybkiego i pomyślnego rozwoju Rzgowa. Po upadku powstania styczniowego rząd carski odebrał prawa miejskie wielu polskim miastom. Wśród nich znalazł się Rzgów.

Dzięki gwałtownej rozbudowie Łodzi w 2 połowie XIX wieku nastąpił niewielki rozwój Rzgowa. Wielu jego mieszkańców trudniło się furmaństwem i dowoziło wapno sulejowskie na potrzeby łódzkiego budownictwa.


W roku 1475 zbudowano pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem św. Stanisława. W tym czasie Rzgów zaczął się rozrastać. Centrum miasta stanowił obecny stary rynek.

O rozwoju miasta świadczy notatka lustratora z 1508 roku "Miasto buduje się i powiększa tak, że w ostatnich latach przybyło 16 domów". Handel ożywiały organizowane jarmarki. Zawiązały się cechy rzemieślnicze kowali, stelmachów, kuśnierzy i szewców

W 1630 roku zbudowano nowy kościół, który przetrwał do dziś, a w 1750 roku mieszczenie sfinansowali budowę ratusza umiejscowionego na rzgowskim rynku. Wkrótce z polecenia administracji pabianickiej został on zniszczony. Liczba mieszczan zamieszkująca Rzgów rosła, aż do epoki wojen szwedzkich. W okresie Rzeczypospolitej głównym zajęciem ludności było rolnictwo i rzemiosło, gdyż handel chylił się ku upadkowi.



Rysunek nr 6 Pieczęć wójta miasta Rzgowa z 1584 roku



*Rysunek nr 7 Kościół parafialny z 1630 roku - zdjęcie wykonane przed odbudową wieży*

Wiek XVIII przyniósł niekorzystne zmiany. U boku Rzgowa powstało miasto Łódź. 23 stycznia 1870 roku zmieniono status miasta Rzgów na osadę i włączono do Gminy Gospodarz. W latach 1812, 1862, 1893 i 1918 miały miejsce liczne pożary. Kilkakrotnie Rzgów był zniszczony i dźwigał się z popiołów. W czasie I i II wojny światowej przez Rzgów przebiegała linia frontu.

**Prawa miejskie Rzgów odzyskał w dniu 1 stycznia 2006r**, zaś wraz z początkiem roku 2011 nastąpiła ostatnia zmiana granic administracyjnych miasta – poprzez przyłączenie części obszarów obrębów ewidencyjnych sołectw Gospodarz i Grodzisko o łącznej powierzchni 51,02 ha.

### **I.10.2. OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ<sup>60</sup>**

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami<sup>61</sup>, formami ochrony zabytków są: wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ochronę: zabytków nieruchomości wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomości, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W przypadku, gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu uwzględnia się w studium. W dokumencie tym ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planów miejscowych ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. Studium wyznacza ponadto strefy ochrony konserwatorskiej, strefy ochrony cmentarzy, strefy ochrony archeologicznej, strefy ochrony ekspozycji – dla których określa się obowiązujące zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków.

Materiały dotyczące stanu kulturowego i zabytków zgromadzone na potrzeby niniejszego opracowania składają się głównie z danych z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, dotyczących zabytków architektury, techniki, stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych, zabytkowych układów zieleni. Strefy ochrony konserwatorskiej, wymienione poniżej, obowiązują w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Strefy ochrony konserwatorskiej zostały określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów (Uchwała Nr XI/95/2003 Rady Gminy Rzgów z dnia 22 lipca 2003 r.).

<sup>61</sup> Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

<sup>62</sup> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów przyjęty uchwałą Nr XI/95/2003 Rady Gminy Rzgów z dnia 22 lipca 2003 r.

### **I.10.1.1. Strefa „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej**

Ścisłej ochronie podlega obiekt wpisany do rejestru zabytków. Strefą „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej objęto kościół parafialny pw. św. Stanisława w Rzgowie wraz z bezpośrednim sąsiedztwem. Wszelkie prace remontowe oraz jakiegokolwiek zmiany w budynkach zabytkowych lub ich bezpośrednim sąsiedztwie powinny się odbywać za zezwoleniem i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teren ten charakteryzuje się wysokim stopniem zachowania walorów układu przestrzennego. Należy dążyć do jak najdłuższego zachowania w nienaruszonym stanie obiektów objętych ewidencją konserwatorską poprzez przeprowadzanie niezbędnych remontów i konserwacji. Remonty powinny odbywać się pod nadzorem służb konserwatorskich. W przypadku, gdy dalsze użytkowanie obiektu objętego ewidencją konserwatorską zagraża bezpieczeństwu, może on zostać rozebrany po uprzednim zgłoszeniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i wykonaniu dokumentacji stanu istniejącego, po uzyskaniu zgody konserwatorskiej.

Należy również przyrzeć się innym obiektom, które nie zostały dotąd objęte ochroną prawną, a które nabrały już cech historycznych, w celu ewentualnego objęcia ich ewidencją konserwatorską. Zarówno władze jak i sami mieszkańcy gminy powinni dołożyć wszelkich starań, aby zachować jak najwięcej elementów środowiska kulturowego, stanowiących o tożsamości tych terenów.

### **I.10.1.2. Konserwatorska strefa ochrony układu rozplanowania**

Konserwatorską strefą ochrony układu rozplanowania objęty jest w obecnie obowiązującym planie miejscowym<sup>63</sup> historyczny układ przestrzenny Rzgowa w obszarze zwartej zabudowy, ograniczony: doliną rzeki Ner, doliną rzeki Strugi oraz ulicami Literacką i Polną. Teren ten charakteryzuje się wysokim stopniem zachowania walorów układu przestrzennego. Ochroną należy objąć następujące elementy tego układu: rozplanowanie sieci ulicznej i rynku, zwarte pierzeje uliczne, linie zabudowy, charakterystyczny dla Rzgowa typ domów z krytymi sieniami przejazdowymi oraz sylwetę miejscowości z dominantą, którą stanowi wieża kościoła pw. św. Stanisława.



*Zdjęcie nr 2 Zdjęcie lotnicze Rzgowa, sprzed 1939.<sup>64</sup>*

<sup>63</sup> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów przyjęty uchwałą Nr XI/95/2003 Rady Gminy Rzgów z dnia 22 lipca 2003 r.

<sup>64</sup> Tadeusz Tołwiński, *Urbanistyka t. II*, Warszawa 1939, s. 156

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów (uchwała Nr XI/95/2003 Rady Gminy Rzgów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów, opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 15.08.2003 r. Nr. 255, poz. 2270), strefa została objęta ustaleniami obowiązującymi planu miejscowego. W związku z powyższym obszar objęty jest ochroną na podstawie prawa miejscowego. W kierunkach zagospodarowania możliwe jest wskazanie korekty granic strefy.

Zgodnie z § 9 ust. 2 planu miejscowego ustala się w uchwale:

- a) *obowiązek zachowania istniejących, historycznych linii zabudowy od strony terenów publicznych (ulic i placów),*
- b) *obowiązek uzewnętrznienia historycznych podziałów własnościowych w elewacji lub ogrodzeniach od strony terenów publicznych,*
- c) *zakaz wznoszenia budynków pomocniczych i gospodarczych we frontowych częściach działek, od strony granic z terenami publicznymi,*
- d) *zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób wymagający obsługi samochodami ciężarowymi o udźwigu powyżej 3,5 tony,*
- e) *zakaz zabudowywania istniejących przejść i przejazdów bramowych,*
- f) *zakaz wznoszenia budynków wyższych niż dwie kondygnacje - w tym użytkowe poddasze,*
- g) *obowiązek prowadzenia kalenic dachów równoległe do granic terenów publicznych,*
- h) *obowiązek stosowania naturalnej kolorystyki elewacji i dachów, materiałów budowlanych pochodzenia naturalnego - zakaz wprowadzania od strony terenów publicznych okładzin z tworzyw sztucznych i agresywnej kolorystyki,*
- i) *obowiązek kształtowania, od strony terenów publicznych, ogrodzeń w formie muru pełnego lub metalowego ogrodzenia ażurowego na podmurówce; wysokość ogrodzeń od 1,5 m do 2,0 m; zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,*
- j) *zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych i masztów telefonii komórkowej.*

Konieczne jest bezwzględne zachowanie konserwatorskiej strefy układu rozplanowania oraz przedsięwzięcie działań mających na celu ochronę i rehabilitację obszaru.

### **I.10.1.3. Strefa konserwatorskiej ochrony zespołu architektoniczno – krajobrazowego w Gospodarzu**

Strefą konserwatorskiej ochrony zespołu architektoniczno – krajobrazowego należy objąć zespół parkowo - folwarczny w Gospodarzu. Znajduje się tu park wiejski, którego postawnie datuje się na lata 1920 -1935 (zgodnie z Metryczką Parku stanowiącą załącznik do Dokumentacji ewidencyjnej parku wiejskiego w Gospodarzu z 1984 r.). Autorem parku był Stefan Celichowski. Pierwotnie dwór znajdował się w większej odległości od rzeki. Po I wojnie światowej pałac został rozebrany. Nowy pałac zbudował kolejny właściciel architekt Garlich, wybudował również zabudowania gospodarcze, zaczął powiększanie majątku poprzez wykup ziemi od okolicznych chłopów. Właściciele majątku zmieniali się dość często, największych zmian w strukturze dokonał łódzki fabrykant Alfred Grohman, który znacznie powiększył areal majątku. Jednak nie było to jedyne działanie A. Grohmana, przesunął koryto rzeki, wybudował stawy rybne, powiększył zabudowania gospodarcze, wybudował również czworaki oraz cegielnię. Majątek w tym okresie bardzo prężnie prosperował: funkcjonował młyn, prowadzono hodowlę ryb, uprawiano owoce i warzywa, hodowano świnie. Funkcjonowała cegielnia, do której glinę z terenu posiadłości transportowano kolejką. To właśnie w okresie, kiedy właścicielem był Alfred Graham powstał park otaczając pałac z trzech stron. Do projektowania parku zostały wykorzystane liczne istniejące rośliny, posadzono tu również wiele krzewów ozdobnych: forsycji, jaśminowców, bżów, róż i kalin. Przed głównym wejściem roztaczał się widok w dwóch kierunkach: południowy – na staw parkowy otoczony z dwóch stron drzewami, i dalej na staw z zadrzewioną wyspą, oraz w kierunku południowo – zachodnim na dwa małe stawy otoczone drzewami. Ta część parku miała charakter bardzo ozdobny. Widok dopełniała fontanna zlokalizowana na małym stawie, który znajdował się bliżej pałacu. Do pałacu prowadziły dwie drogi, które również miały charakter reprezentacyjny dzięki nasadzeniom. Jedna droga ze strony wsi Gospodarz była osadzona dębami.

W 1936 roku majątek kupił kolejny fabrykant Ender, który kontynuował nie tylko rozbudowę parku ale i prowadzone gospodarstwo. Po II wojnie światowej majątek w Gospodarzu przejęły władze Polskie. Teren

został przeznaczony na zakład doświadczalny Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego. Po kilku latach majątek został przekształcony na placówkę zaopatrującą SB i MO w artykuły żywnościowe. W tym okresie pałac, park i zabudowania gospodarcze uległy znacznej degradacji. W kolejnych latach majątek był przekształcany, jednak działalność jaka była tu prowadzona zawsze była związana z branżą ogrodniczą.

Park położony jest w dolnie rzeki Ner, wśród stawów. Zgodnie z Metryczką Parku stanowiącą załącznik do Dokumentacji ewidencyjnej parku wiejskiego w Gospodarzy z 1984 r. park nie stanowił nigdy wyizolowanej z otoczenia części. Nasadzenia ozdobne zlokalizowane wokół pałacu łagodnie łączyły się z zadrzewieniami śródpolnymi.

Układ przestrzenny wskazuje, że park był kształtowany się w kilku etapach. Najbliższe otoczenie pałacu stanowił park ozdobny o układzie geometrycznym. Pozostałe fragmenty parku mają charakter układu krajobrazowego.

Również w obecnym stanie, po upływie dziesiątków lat, widoczny jest zarys samego parku, układ i założenie, widoczne jest nadal płynne połączenie z otaczającą przestrzenią. Wskazać można osie kompozycyjne i połączenie wszystkich elementów parku z pozostałością pałacu.

Obecnie park jest objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków, nie tylko samego parku ale i pałacu, domu młynarza oraz dawna kuźnia. Należy nadmienić, że obiekty: pałac, dom młynarza oraz dawna kuźnia zostały mylnie zinterpretowane w Gminnej Ewidencji Zabytków. Gdzie pałac figuruje jako willa, dom młynarza jako oficyna mieszkalna, natomiast dawna kuźnia jako obora w zespole folwarcznym. Faktyczne nazwy obiektów zostały ustalone zgodnie z Dokumentacją ewidencyjną parku wiejskiego w Gospodarzu. Przy sporządzaniu nowej lub aktualizacji obecnej Gminnej Ewidencji Zabytków zasadnym byłoby wprowadzenie nazw chronionych obiektów zgodnie z Dokumentacją parku wiejskiego w Gospodarzu.

Obiekty budowlane znajdujące się w kompleksie są w bardzo złym stanie technicznym. Konieczne są tu działania ratownicze lub odbudowa najcenniejszych obiektów zabytkowych, w szczególności pałacu.

Teren znajduje się w całości w granicach proponowanego na szczeblu wojewódzkim Obszaru Chronionego Krajobrazu „Górnego Neru”. Celem ochrony jest zachowanie sylwet, otwarć i powiązań widokowych, walorów przyrodniczych doliny rzecznej oraz bezwzględne zachowanie zieleni wysokiej i powierzchni aktywnych przyrodniczo oraz ochrona istniejącej zabudowy o wartościach kulturowych. Ochroną należy objąć następujące elementy zespołu: układ przestrzenny zabudowy wraz z układem wód otwartych, osie i otwarcia widokowe, zielen niską i wysoką parku wraz z alejami prowadzącymi do zespołu. Wszelkie zmiany układu przestrzennego zespołu powinny odbywać się pod nadzorem służb konserwatorskich.

Teren został objęty ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. W §11 wskazuje się zasady zagospodarowania na tym terenie:

*§ 11. 1. Dla ochrony historycznego zespołu architektoniczno - krajobrazowego: założenia folwarczno - parkowego w Gospodarzu plan ustala strefę ochrony zespołu architektoniczno - krajobrazowego w Gospodarzu oznaczoną na rysunku planu. W strefie tej znajdują się tereny zieleni ze stawami oznaczone na rysunku planu CZN oraz tereny R/OK - chronionego krajobrazu z zachowaniem funkcji rolniczej, które także otaczają tę strefę. W strefie mieszczą się obiekty architektoniczne znajdujące się w ewidencji konserwatorskiej: pałacyk z ok. 1918 r., dom ogrodnika z ok. 1910 r., kuźnia z ok. 1918 r., chlewnia, stajnia, obora i czworaki z ok. 1920 r., wszystkie murowane, a także stawy założone w latach 1925 - 35 oraz aleja drzew od strony wsi Stara Gadka i Gospodarz. Strefa znajduje się w całości w granicach zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Dolina Neru", dla ochrony którego ustalenia zawarto w rozdziale III w § 16.*

*2. W strefie ochrony zespołu architektoniczno - krajobrazowego w Gospodarzu ustala się:*

- 1) obowiązek uzyskania akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wszelkich działań inwestycyjnych, dotyczących obiektów architektonicznych wymienionych w ust. 1 oraz wszystkich nowych inwestycji;*
- 2) obowiązek uzyskania akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody dla wszelkich działań mogących zagrozić istniejącemu drzewostanowi - pomnikom przyrody oraz tworzącym aleje.*

**Ze względu na szczególny charakter terenu należy wyznaczyć, takie przeznaczenie, które nie będzie się kłóciło z historyczną funkcją, a jednocześnie aktywizuje ten teren. Przede wszystkim, bezwzględna ochroną należy objąć park podworski i doprowadzić do jego rewaloryzacji.**

#### **I.10.1.4. Ochrona cmentarzy**

Szczególną ochroną należy objąć cmentarze wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Ochroną konserwatorską należy objąć następujące elementy: układ przestrzenny, pomniki historyczne, rzeźbę nagrobną, istniejące ogrodzenia o walorach historycznych. Niejednokrotnie cmentarze są zaniedbane, porośnięte samosiejkami. Wskazane jest uporządkowanie obiektów poprzez eliminację niepotrzebnego zadrzewienia, konieczne jest również uporządkowanie tablic, nagrobków i innych obiektów cennych. Konieczne jest nie tylko uporządkowanie istniejących nasadzeń zieleni ale i wprowadzenie nowych nasadzeń (w tym szczególnie drzew), które również należy objąć ochroną. Należy stworzyć strefy ekspozycji wokół cmentarzy w Czyżeminku i Kalinie. Strefy, z uwagi na krajobrazową lokalizację cmentarzy w terenie, powinny objąć obszar, który zapewni właściwe eksponowanie tych zespołów, głównie poprzez wyznaczenie terenów wyłączonych spod zabudowy lub określenie jej nieprzekraczalnych gabarytów i form zabudowy sąsiedniej.

Podsumowując, ochroną na terenie cmentarzy należy objąć ochroną:

- układy przestrzenne;
- pomniki historyczne;
- rzeźbę nagrobną;
- istniejące ogrodzenia o walorach historycznych;
- istniejące i planowane nasadzenia zieleni (wyłączając samosiejki zakłócające układ przestrzenny cmentarza);
- stworzenie strefy ekspozycji.

#### **I.10.1.5. Strefy ochrony ekspozycji**

Strefy ochrony ekspozycji należy wyznaczyć wokół zespołów i układów urbanistycznych. Pierwszy to strefa ekspozycji miasta Rzgowa. Strefa ma na celu zachowanie wolnej przestrzeni, która ma na celu wyekspozowanie założenia układu przestrzennego centrum Rzgowa. Ze względu na obszary zabudowane poza ścisłym centrum, nie jest możliwe wyznaczenie wglądów z zewnątrz do centrum. Możliwe jest natomiast wyznaczenie strefy ekspozycji poprzez dolinę rzeki Ner jako terenu nie zainwestowanego oraz terenu po północnej stronie miasta. Celem wyznaczenia strefy ekspozycji jest wykluczenie możliwości pojawienia się inwestycji, które mogłyby zaburzyć sylwetę miasta w tym lokalną dominantę: wieżę kościoła parafialnego pw. św. Stanisława.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów (uchwała Nr XI/95/2003 Rady Gminy Rzgów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów, opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 15.08.2003 r. Nr. 255, poz. 2270), wskazano jako ustalenie obowiązujące planu strefę ochrony ekspozycji miasta Rzgowa. W zakresie ustaleń, plan miejscowy dla strefy ekspozycji, wskazuje zakaz:

- 1) *lokalizacji budowlanych obiektów kubaturowych;*
- 2) *lokalizacji naziemnych i napowietrznych linii infrastruktury technicznej;*
- 3) *lokalizacji masztów telefonii komórkowej i reklam wielkoformatowych;*
- 4) *zalesiania, wprowadzania zalesień i zwartych nasadzeń zielenią, wysoką roślinnością.*

Pomimo ustaleń planu w zakresie ochrony sylwetki Rzgowa, w strefie pojawiła się zabudowa. W związku z powyższym oraz zmieniającymi uwarunkowaniami konieczna jest korekta granic strefy ekspozycji. Wyznaczenie strefy ochrony ekspozycji w nowych granicach, jest zasadne ze względu na zmieniające się zagospodarowanie na tym terenie, w szczególności w obliczu opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów miejscowych. Co wiąże się z przeznaczaniem nowych terenów pod zabudowę, które w tej części miasta szybko się wypełniają.

#### **I.10.1.6. Konserwatorska strefa ochrony archeologicznej**

Stanowiska archeologiczne należy objąć strefą ochrony archeologicznej. Przy wykonywaniu prac ziemnych (związane z wznoszeniem budynków, wykonywaniem urządzeń melioracyjnych, budową dróg i sieci infrastruktury technicznej) w obszarach stref archeologicznych należy przeprowadzić badania archeologiczne zgodne z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prace muszą się odbywać pod nadzorem odpowiednich służb. Należy również liczyć się z możliwością ograniczenia inwestycji mogących mieć wpływ na naruszenie podziemnych warstw kulturowych.



### I.10.3. OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

Do najważniejszych zespołów i obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym należy zaliczyć:

- Kościół parafialny – objęty ochroną na podstawie Wojewódzkiego Rejestru Zabytków;
- Historyczny układ przestrzenny miasta Rzgowa – o dobrze zachowanym układzie przestrzennym – objęty ochroną na podstawie wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami jest gminna ewidencja zabytków. W opracowaniu zmiany „Studium” uwzględniono wykaz zabytków umieszczonych w opracowanej gminnej ewidencji zabytków.

#### I.10.3.1. Obiekty ujęte w rejestrze zabytków

W wykazie obiektów ujętych w Rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi znajduje się:

| Lp. | miejsowość, adres    | obiekt, opis  |
|-----|----------------------|---|
| 1.  | Rzgów, pl. 500-lecia | Kościół parafialny pw. św. Stanisława, rok 1630<br>z późniejszymi przebudowami; murowany; nr rejestru A/155/189 |

Tabela nr 31. Obiekt ujęty w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków w łodzi. Źródło: materiały wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

#### I.10.3.2. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków

Gminna ewidencja zabytków funkcjonuje na terenie miasta i gminy Rzgów od 2007 roku. Jest to zbiór otwarty, podlegający stałej aktualizacji. Wykaz zabytków Gminy Rzgów zamieszczono poniżej. Zawiera obiekty figurujące w ewidencji gminnej zasługujące na docelową ochronę konserwatorską w prawie miejscowym. Dla niektórych obiektów objętych wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytków dookreślono stan techniczny. Wynika to z wizji lokalnej, nie jest potwierdzone badaniami technicznymi tych budynków. Dla tych obiektów wskazać należy rehabilitację i niezbędne działania ratownicze.

Wykaz obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków powinien podlegać ciągłej weryfikacji. Wykaz ma charakter otwarty, ze względu na możliwość zarówno wprowadzenia nowych obiektów, jak i wykreślenia obiektów ze względu na stan techniczny lub inne uwarunkowania.

| Lp. | miejsowość, adres       | nr działki | obiekt, opis  | Uwagi |
|-----|-------------------------|------------|---|-------|
| 1.  | Rzgów, pl. 500-lecia    | 775        | Plebania + dom parafialny 4 ćw. XIX w., murowany    |       |
| 2.  | Rzgów, pl. 500-lecia 1  | 494        | Budynek usługowo – mieszkalny 1ćw. XX w., murowany  |       |
| 3.  | Rzgów, pl. 500-lecia 5  | 498        | Budynek usługowo – mieszkalny 1ćw. XX w., murowany  |       |
| 4.  | Rzgów, pl. 500-lecia 8  | 1902       | Budynek mieszkalny 1ćw. XX w.,                      |       |
| 5.  | Rzgów, pl. 500-lecia 10 | 1900       | Budynek mieszkalny 1ćw. XX w., drewniany            |       |
| 6.  | Rzgów, pl. 500-lecia 11 | 1899       | Budynek usługowo – mieszkalny 1ćw. XX w., murowany  |       |
| 7.  | Rzgów, pl. 500-lecia 12 | 1898       | Budynek mieszkalno - usługowy 1ćw. XX w., drewniany |       |
| 8.  | Rzgów, pl. 500-lecia 15 | 1862       | Budynek usługowy 1ćw. XX w., murowany               |       |
| 9.  | Rzgów, pl. 500-lecia 18 | 1859       | Budynek mieszkalno - usługowy 1ćw. XX w., murowany  |       |
| 10. | Rzgów, pl. 500-lecia 19 | 1854       | Budynek mieszkalny 1ćw. XX w., murowany             |       |

|     |                         |          |   |  |
|-----|-------------------------|----------|---|--|
| 11. | Rzgów, pl. 500-lecia 20 | 1853     | Budynek usługowo-mieszkalny 2 poł. XIX w., murowany |  |
| 12. | Rzgów, Długa 1A         | 434, 435 | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany            |  |
| 13. | Rzgów, Długa 5          | 437, 439 | Budynek mieszkalny 4 ćw. XX w., murowany            |  |
| 14. | Rzgów, Długa 9          | 441      | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany            |  |
| 15. | Rzgów, Długa 11         | 1809     | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., murowany           |  |
| 16. | Rzgów, Długa 19         | 1821     | Budynek użytkowo - mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany |  |
| 17. | Rzgów, Długa 25A        | 1825     | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., drewniany          |  |
| 18. | Rzgów, Długa 31         | 1840     | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., drewniany          |  |
| 19. | Rzgów, Długa 37         | 1843     | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., murowany           |  |
| 20. | Rzgów, Długa 43         | 1846     | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., drewniany          | Obiekt w bardzo złym stanie technicznym. |
| 21. | Rzgów, Grodziska 14     | 789      | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., drewniany           |  |
| 22. | Rzgów, Grodziska 15     | 1925     | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., drewniany           |  |
| 23. | Rzgów, Grodziska 21     | 1943     | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany            |  |
| 24. | Rzgów, Grodziska 29     | 1970     | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany            |  |
| 25. | Rzgów, Grodziska 38     | 804      | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany            |  |
| 26. | Rzgów, Grodziska 46     | 808      | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany            |  |
| 27. | Rzgów, Grodziska 57     | 2033     | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., drewniany           | Obiekt w bardzo złym stanie technicznym. |
| 28. | Rzgów, Mickiewicza 8    | 459      | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., murowany           | Obiekt w bardzo złym stanie technicznym. |
| 29. | Rzgów, Pabianicka 2     | 499      | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany            |  |
| 30. | Rzgów, Pabianicka 4     | 493      | Budynek użytkowy 1 ćw. XX w., murowany              |  |
| 31. | Rzgów, Pabianicka 5     | 557      | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany            |  |
| 32. | Rzgów, Pabianicka 6     | 492      | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany            |  |
| 33. | Rzgów, Pabianicka 7     | 555, 556 | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany.           |  |

|     |                      |                  |  |  |
|-----|----------------------|------------------|--|--|
| 34. | Rzgów, Pabianicka 10 | 490              | Budynek mieszkalny 1918 r., murowany                 |  |
| 35. | Rzgów, Pabianicka 11 | 553/2            | Budynek mieszkalny 1918 r., murowany                 |  |
| 36. | Rzgów, Pabianicka 12 | 489              | Budynek mieszkalno-usługowy 1918 r., murowany        |  |
| 37. | Rzgów, Pabianicka 13 | 552              | Budynek mieszkalny 1918 r., murowany                 |  |
| 38. | Rzgów, Pabianicka 18 | 486              | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany             |  |
| 39. | Rzgów, Pabianicka 25 | 545              | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany.            |  |
| 40. | Rzgów, Pabianicka 29 | 542              | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany.            |  |
| 41. | Rzgów, Pabianicka 33 | 541              | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany             |  |
| 42. | Rzgów, Rawska 7      | 1880/1           | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., murowany            | Obiekt w bardzo złym stanie technicznym. |
| 43. | Rzgów, Rawska 10     | 1906/1           | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., murowany            |  |
| 44. | Rzgów, Rawska 12     | 1907             | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., drewniany           | Obiekt w bardzo złym stanie technicznym. |
| 45. | Rzgów, Rawska 17     | 1888             | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., drewniany           | Obiekt w złym stanie technicznym         |
| 46. | Rzgów, Rawska 24     | 1934             | Budynek usługowo - mieszkalny 4 ćw. XIX w., murowany |  |
| 47. | Rzgów, Tuszyńska 1   | 472              | Budynek usługowy 1 ćw. XX w., murowany               |  |
| 48. | Rzgów, Tuszyńska 2   | 1852/2<br>1852/3 | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany             |  |
| 49. | Rzgów, Tuszyńska 5   | 474              | Budynek usługowo-mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany    |  |
| 50. | Rzgów, Tuszyńska 6   | 1850             | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany             |  |
| 51. | Rzgów, Tuszyńska 8   | 1849             | Budynek mieszkalno - usługowy 1 ćw. XX w., murowany  |  |
| 52. | Rzgów, Tuszyńska 10  | 1808             | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., murowany            |  |
| 53. | Rzgów, Tuszyńska 11  | 442/2            | Budynek mieszkalny 1 ćw. XIX w., murowany            |  |
| 54. | Rzgów, Tuszyńska 21  | 448              | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany             |  |
| 55. | Rzgów, Tylina 20     | 1959             | Budynek mieszkalny 1 ćw. XIX w., murowany            |  |
| 56. | Rzgów, Tylina 22     | 1957             | Budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w., murowany            | Obiekt w bardzo złym stanie technicznym  |

|     |                         |              |   |   |
|-----|-------------------------|--------------|---|---|
| 57. | Rzgów, Źródłana 6       | 458          | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany  |   |
| 58. | Grodzisko Nr 59         | 333/1        | Budynek mieszkalny 1884 r., murowany  |   |
| 59. | Guzew Nr 36             | 453/1, 243/1 | Budynek mieszkalny 1892 r., murowany  | Obiekt nie zlokalizowany na rysunku. Brak możliwości lokalizacji.   |
| 60. | Huta Wiskicka Nr 17     | 56/2         | Budynek mieszkalny pocz. XXw., drewniany  | Obiekt w bardzo złym stanie technicznym.  |
| 61. | Huta Wiskicka Nr 19     | 54           | Budynek mieszkalny 1 ćw. XX w., murowany  |   |
| 62. | Rzgów                   |              | Historyczny układ przestrzenny  |   |
| 63. | Gospodarz               | 242/1        | Dawny zespół folwarczny, I ćw. XXw.   |   |
| 64. | Gospodarz               | 242/1        | Park, I ćw. XXw.  |   |
| 65. | Gospodarz               | 242/1        | Will a, ok. 1918r.  | Zgodnie z Metryczką Parku stanowiącą załącznik do Dokumentacji ewidencyjnej parku wiejskiego w Gospodarzy z 1984 r. obiekt nazwany jest pałacem.        |
| 66. | Gospodarz               | 242/1        | Oficyna mieszkalna, I ćw. XXw.  | Zgodnie z Metryczką Parku stanowiącą załącznik do Dokumentacji ewidencyjnej parku wiejskiego w Gospodarzy z 1984 r. obiekt nazwany jest domem młynarza. |
| 67. | Gospodarz               | 242/1        | Obora w zespole folwarcznym, I ćw. XXw.   | Zgodnie z Metryczką Parku stanowiącą załącznik do Dokumentacji ewidencyjnej parku wiejskiego w Gospodarzy z 1984 r. obiekt nazwany jest dawną kuźnią..  |
| 68. | Kalino                  | 322          | Cmentarz ewangelicko – augsburski, II poł. XIX w. – nieczynny.                          |   |
| 69. | Czyżeminek              | 34           | Cmentarz ewangelicki, II poł. XIXw.   |   |
| 70. | Gadka Stara             | 360          | Cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I Wojny Światowej, zał. w 1915 r. |   |
| 71. | Rzgów                   | 728/1        | Cmentarz choleryczny, zał. w II poł. XIX w.   |   |
| 72. | Rzgów                   | 676/1        | Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, zał. w XIX w. – czynny.                           |   |
| 73. | Rzgów - Park            | 1893         | Park  |   |
| 74. | Rzgów, ul. Grodziska 2  | 781          | Dom nr 2, murowany, 1 ćw. XX w.   | Budynek uległ katastrofie budowlanej.   |
| 75. | Rzgów, ul. Rawska 19    | 1889         | Dom nr 19, drewniany, 4 ćw. XIX w.  |   |
|     | Rzgów, ul. Tuszyńska 24 |              | Dom nr 24 murowany, 1 ćw. XX w.   | Obiekt wykreślony z GEZ na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo znak. WUOZ-A.5181.11.2014.KB z dnia 12.06.2014 r.)              |
|     | Guzew – Dom nr 9        | 56/3         | Dom, nr 9, murowany, 1 ćw. XX w.  | Obiekt wykreślony z GEZ, zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo z dnia 19.10.2015 r. znak: WUOZ-R.5140.117.2015.PU)                |

Tabela nr 32. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Źródło: materiały Urzędu Miasta w Rzgowie.

### I.10.3.3. Stanowiska archeologiczne

Na terenie miasta i gminy Rzgów zlokalizowane są stanowiska archeologiczne, posiadające istotne znaczenie dla rekonstrukcji procesów kulturowych. Poniżej przedstawiono wykaz i krótką charakterystykę udokumentowanych stanowisk archeologicznych.

| Oznaczenie stanowiska na załączniku graficznym | Miejscowość      | Nr stanowiska w miejscowości / nr stanowiska w obszarze | Funkcja                                  | Chronologia                     | Kultura            | Materiał znaleziony     |
|--|------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Obszar AZP 68-52                               |                  |   |  |                                 |                    |                         |
| 1.   | Bronisin Dworski | 1/1   | Osada                                    | Nieokreślona                    | Łużycka            | 11 fragmentów ceramiki  |
| 2.   | Bronisin Dworski | 2/2   | Ślad osadnictwa (znalezisko jednostkowe) | Średniowiecze                   | Polska             | 1 fragment ceramiki     |
| 3.   | Stara Gadka      | 1/3   | Ślad osadnictwa (znalezisko jednostkowe) | Nieokreślona                    | Nieokreślona       | 1 wór krzemienny        |
| 4.   | Grodzisko        | 1/6   | Ślad osadnictwa (stanowisko archiwalne)  | Neolit, wczesna epoka brązu     | Ceramiki sznurowej |                         |
| 5.   | Grodzisko        | 2/7   | Osada (stanowisko archiwalne)            | Wczesne średniowiecze           | Prapolska          |                         |
| 6.   | Grodzisko        | 3/8   | Osada                                    | Nowożytna                       | Polska             | 15 fragmentów ceramiki  |
| 7.   | Grodzisko        | 4/9   | Ślad osadnictwa (stanowisko jednostkowe) | Nieokreślona                    | Przeworska         | 1 fragment ceramiki     |
| 8.   | Kalino           | 1/10  | Osada (stanowisko archiwalne)            | Wczesne średniowiecze           | Prapolska          |                         |
| 9.   | Rzgów            | 12/11   | Punkt osadniczy                          | Neolit                          | Nieokreślona       | Narzędzie krzemienne    |
|  |                  |   | Punkt osadniczy                          | Okres wpływów rzymskich         | Przeworska         | 13 fragmentów ceramiki  |
|  |                  |   | Punkt osadniczy                          | Wczesne średniowiecze X-XIw.    | Polska             | 5 fragmentów ceramiki   |
|  |                  |   | Osada                                    | Wczesne średniowiecze XIIIw.    | Polska             | Obiekt osadniczy        |
|  |                  |   | Punkt osadniczy                          | Nowożytność XVI-XVIIIw.         | Polska             | 241 fragmentów ceramiki |
| 10.  | Rzgów            | 1/12  | Ślad osadnictwa (znalezisko jednostkowe) | III okres wczesnośredniowieczny | Prapolska          | 1 fragment ceramiki     |

| Oznaczenie stanowiska na załączniku graficznym | Miejscowość   | Nr stanowiska w miejscowości / nr stanowiska w obszarze | Funkcja                                  | Chronologia                                   | Kultura      | Materiał znaleziony   |
|--|---------------|---|--|---|--------------|---|
| 11.  | Rzgów         | 2/13  | Osada                                    | Późne średniowiecze i okres nowożytny         | Staropolska  | 6 ułamków naczyń glinianych   |
| 12.  | Rzgów         | 2a/14   | Ślad osadnictwa (znalezisko jednostkowe) | Nieokreślona                                  | Nieokreślona | 1 odłupek kamienny  |
| 13.  | Rzgów         | 3/15  | Osada                                    | Późne średniowiecze<br>Okres nowożytny        | Staropolska  | 6 ułamków naczyń glinianych   |
| 14.  | Rzgów         | 3a/16   | Osada                                    | Średniowiecze                                 | Polska       | 4 fragmenty ceramiki  |
| 15.  | Rzgów         | 4/17  | Osada                                    | Nieokreślona                                  | Łużycka      | 3 fragmenty ceramiki<br>1 odłupek krzemienny<br>1 łuszczeń krzemienny |
| 16.  | Rzgów         | 4a/18   | Osada                                    | Późne średniowiecze o okres nowożytny         | Staropolska  | 6 ułamków naczyń glinianych   |
| 17.  | Rzgów         | 5/19  | Osada                                    | Rzymski                                       | Przeworska   | 3 ułamki naczyń glinianych  |
|  |               |   | Osada                                    | Późne średniowiecze i okres nowożytny         | Staropolska  | 6 ułamków naczyń glinianych   |
| 18.  | Rzgów         | 6/20  | Osada                                    | Epoka brązu<br>Halsztacki<br>Wczesny lateński | Łużycka      | 8 ułamków naczyń glinianych   |
| 19.  | Rzgów         | 7/21  | Osada                                    | Rzymski                                       | Przeworska   | 3 ułamki naczyń glinianych  |
| 20.  | Huta Wiskicka | 1/22  | Osada                                    | Nieokreślona                                  | Łużycka      | 4 fragmenty ceramiki  |
|  |               |   | Ślad osadnictwa                          | Mezolit                                       | Mezolit      | Skrobacz odłupek  |
| 21.  | Huta Wiskicka | 2/23  | Osada                                    | Nieokreślona                                  | Łużycka      | 12 fragmentów ceramiki  |
| 22.  | Huta Wiskicka | 3/24  | Osada                                    | Nieokreślona                                  | Łużycka      | 5 fragmentów ceramiki   |
| 23.  | Huta Wiskicka | 4/25  | Osada                                    | Nieokreślona                                  | Łużycka      | 10 fragmentów ceramiki  |
| Obszar AZP 68-51                               |               |   |  |   |              |   |
| 24.  | Stara Gadka   | 2/1   | Nieokreślona                             | Nieokreślona                                  | Przeworska   | Polepa<br>4 fragmenty   |

| Oznaczenie stanowiska na załączniku graficznym | Miejscowość | Nr stanowiska w miejscowości / nr stanowiska w obszarze | Funkcja                      | Chronologia                        | Kultura                    | Materiał znaleziony                              |
|--|-------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
|  |             |   |                              |                                    |                            | ceramiki   |
|  |             |   | Osada                        | III okres wczesno – średniowieczny | Prapolska                  | 2 fragmenty ceramiki                             |
| 25.  | Stara Gadka | 3/2   | Ślad osadnictwa              | Nieokreślona                       | Łużycka                    | 2 fragmenty ceramiki                             |
|  |             |   | Osada                        | OWR                                | Przeworska                 | 12 + 11 fragmentów ceramiki                      |
|  |             |   | Osada                        | XV-XVIIIw.                         | Późne średniowiecze        | 41, 1 kafel pł.                                  |
| 26.  | Stara Gadka | 4/3   | Osada                        | Wczesne średniowiecze              | Prapolska                  | 26 fragmentów ceramiki                           |
|  |             |   | Punkt osadniczy              | ?                                  | ?                          | 3 grudki polepy                                  |
|  |             |   | Punkt osadniczy              | XIV-XVw.                           | Późne średniowiecze        | 5  |
|  |             |   | Osada                        | XVI-XVIIIw.                        | Nowożytny                  | 22, 1 fragment szkła taf.                        |
| 27.  | Stara Gadka | 5/29  | Osada                        | Nieokreślona                       | Łużycka                    | 17   |
| 28.  | Stara Gadka | 6/30  | Nieokreślona                 | Nieokreślona                       | Łużycka                    | 5  |
|  |             |   | Ślad osadnictwa              | OWR                                | Łużycka                    | 2  |
|  |             |   | Punkt osadnictwa             | XVI-XVII w.                        | NŻ                         | 4  |
| 29.  | Stara Gadka | 7/21  | Ślad osadnictwa              | OWR                                | Przeworska                 | 1  |
|  |             |   | Osada                        | XIV – XVIII w.                     | Późne średniowiecze/n<br>ż | 53   |
| 30.  | Stara Gadka | 9/59  | ?<br>(stanowisko archiwalne) | Neolit                             | ?                          | 4 wióry<br>9 odłamków z krzemienia czekoladowego |
| 31.  | Stara Gadka | 10/105  | Ślad osadnictwa              | XIV-XVw.                           | Późne średniowiecze        | 2  |
|  |             |   | Punkt osadniczy              | XVI-XVIIw.                         | nowożytny                  | 4  |
| 32.  | Stara Gadka | 11/106  | Ślad osadnictwa              | Pradziej                           | ?                          | 2 krzemienie                                     |
|  |             |   | Punkt osadniczy              | XVI-XVIIIw.                        | nż                         | 7  |
| 33.  | Stara Gadka | 12/107  | Punkt osadniczy              | Ha                                 | Łużycka                    | 2,1 grudka polepy                                |
|  |             |   | Punkt osadniczy              | XVI-XVIIIw.                        | Nowożytna                  | 7  |
| 34.  | Stara Gadka | 13/108  | Ślad osadnictwa              | Pradziejowa                        | ?                          | 1  |
|  |             |   | Ślad osadnictwa              | XVI-XVIIw.                         | Nowożytna                  | 2  |
| 35.  | Stara Gadka | 14/109  | Punkt osadniczy              | Ha                                 | Łużycka                    | 3,1 Grudka polepy                                |
|  |             |   | Ślad osadnictwa              | XV-XVIw.                           | Późne średniowiecze /      | 2  |


| Oznaczenie stanowiska na załączniku graficznym | Miejscowość  | Nr stanowiska w miejscowości / nr stanowiska w obszarze | Funkcja                                  | Chronologia                  | Kultura               | Materiał znaleziony                               |
|--|--------------|---|--|------------------------------|-----------------------|---|
|  |              |   |  |                              | nż.                   |   |
| 36.  | Stara Gadka  | 15/110  | Punkt osadniczy                          | XV-XVIw.                     | Późne średniowiecze   | 4   |
|  |              |   | Punkt osadnictwa                         | XVI-XVIIIw.                  | Nowożytna             | 7   |
| 37.  | Stara Gadka  | 16/111  | Punkt osadniczy                          | XV-XVIIIw.                   | Późne średniowiecze   | 7   |
| 38.  | Gospodarz    | 2/119   | Punkt osadniczy                          | XVI – XVIII w.               | NŻ                    | 6   |
| 39.  | Gospodarz    | 3/120   | Punkt osadniczy                          | Epoka brązu/<br>epoka żelaza | Łużycka               | 3,3 krzemienie                                    |
|  |              |   | Ślad osadnictwa                          | XVIw.                        | Nowożytna             | 1   |
| 40.  | Gospodarz    | 4/121   | Ślad osadnictwa (znalezisko jednostkowe) | Ha                           | Łużycka               | 1   |
|  |              |   | Ślad osadnictwa (znalezisko jednostkowe) | XIV-XVw.                     | Późne średniowiecze   | 3   |
| Obszar AZP 69-51                               |              |   |  |                              |                       |   |
| 41.  | Czyżeminek I | 1/1   | Osada                                    | Brązu, holsztat, wcz. laten  | Łużycka               | 28 ułamków ceramiki                               |
|  |              |   | Osada                                    | Okres rzymski                | Przeworska            | 6 ułamków ceramiki                                |
| 42.  | Czyżeminek I | 2/2   | Osada                                    | Ep. Brązu holsztat           | Łużycka               | 15 ułamków ceramiki                               |
| 43.  | Czyżeminek I | 3/3   | Ślad osadnictwa                          | Epoka kamienia               |                       | Wiór z krzemienia czekoladowego                   |
|  |              |   | osada                                    | Okres rzymski                | Przeworska            | 12 ułamków ceramiki                               |
|  |              |   | osada                                    | halsztat                     | Łużycka               | 8 ułamków ceramiki, brzuśce w tym 1 ornamentowany |
| 44.  | Prawda       | 1/15  | Osada                                    | halsztat                     | Łużycka               | 21 ułamków ceramiki                               |
| 45.  | Prawda       | 2/16  | Osada                                    | Późne średniowiecze          | Staropolska           | 17 ułamków ceramiki                               |
| 46.  | Prawda       | 5/17  | Osada                                    | Późne średniowiecze          | Staropolska           | 4 ułamki ceramiki                                 |
| 47.  | Prawda       | 6/18  | Ślad osadnictwa                          | Epoka kamienia               |                       | 2 odłupki krzemienne                              |
|  |              |   | Ślad osadnictwa                          | Rzymski lub wczesne          | Przeworska, Prapolska | 2 ułamki ceramiczne                               |



| Oznaczenie stanowiska na załączniku graficznym | Miejscowość | Nr stanowiska w miejscowości / nr stanowiska w obszarze | Funkcja         | Chronologia            | Kultura     | Materiał znaleziony |
|--|-------------|---|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|
|  |             |   |                 | średniowiecze          |             |                     |
| 48.  | Prawda      | 7/19  | Osada           | Późne średniowiecze    | Staropolska | 12 ułamków ceramiki |
| Obszar AZP 69-52                               |             |   |                 |                        |             |                     |
| 49.  | Kalinko     | 2/1   | Osada           | Neolit                 | -           | Ceramika            |
|  |             |   | Osada           | ?                      | Łużycka     | Ceramika            |
| 50.  | Rzgów       | 1/11  | Osada           | Późne średniowiecze    | Staropolska | 5 ułamków ceramiki  |
|  |             |   | Ślad osadnictwa | Neolit<br>Wczesny brąz |             | 1 wiór z krzemienia |

Tabela Nr 33 Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Rzgów. Źródło: Materiały Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

Na poniższym rysunku wskazano lokalizację stanowisk archeologicznych oraz wskazanych konserwatorskich stref ochrony archeologicznej. Stanowiska oraz strefy ochrony konserwatorskiej wskazane zostały na załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie – Uwarunkowania rozwoju gminy.



Rysunek nr 8. Lokalizacja stanowisk archeologicznych na terenie gminy Rzgów oraz konserwatorskich stref ochrony archeologicznej. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi

#### I.10.4. DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Przez dobra kultury współczesnej należy rozumieć nie będące zabytkami dobra kultury, takie jak: pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. Obecnie w gminie Rzgów nie ma opracowanej listy dóbr kultury współczesnej.

#### I.10.5. SZLAKI TURYSTYCZNE

Na terenie Gminy Rzgów zostały wytyczone szlaki turystyczne, będące elementem ekspozycji czynnej. Należą do nich następujące piesze i rowerowe trasy:

1. „Szlak okrężny wokół Łodzi” – pieszy.

Jest to główny pieszy (czerwony) szlak turystyczny aglomeracji łódzkiej o charakterze ogólnokrajowym. Ma charakter pętli o długości 175 km. Bierze swój początek i kończy się w Łodzi. Na terenie Gminy Rzgów przebiega przez sołectwa: Bronisin, Grodzisko, Kalinko.

2. „Szlak Grodzisko – Rzgów” – łącznikowy, pieszy.

Jest to krótki, łącznikowy szlak pieszy, znakowany kolorem czarnym. Ma charakter lokalny, łączy bowiem Rzgów, dawną własność biskupią w dobrach Kapituły Krakowskiej z czerwonym Szlakiem Okolic Łodzi, na terenie sołectwa Grodzisko. Jego długość wynosi 2,8 km.

3. Magistrala Łódzka – Wschód – rowerowy.

Szlak czerwony, o całkowitej długości 81,6 km. Szlak prowadzi przez szczególnie atrakcyjne obszary województwa łódzkiego i jest częścią transeuropejskiej trasy rowerowej Eurovelo, mającej w przyszłości połączyć Niemcy, Polskę i Ukrainę. Na terenie Gminy Rzgów szlak przebiega przez sołectwa: Kalinko, Rzgów, Stara Gadka.

Na terenie Gminy Rzgów istnieją także propozycje dla kształtowania nowych powiązań turystycznych, wynikające ze znowelizowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.<sup>65</sup> Należą do nich szlaki samochodowe:

- Szlak Dworów i Pałaców,
- Szlak Literacki,
- Szlak Perły Architektury Ziemi Łódzkiej,
- Szlak Wielu Kultur.

#### I.10.6. WYMOGI OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Krajobraz kulturowy jest definiowany jako krajobraz z przewagą elementów antropogenicznych, (czyli powstałych w wyniku działalności człowieka) nad elementami przyrodniczymi.<sup>66</sup> Niestety, obecny charakter gospodarowania sprzyja zatracaniu walorów krajobrazu kulturowego polskiej wsi. Procesy unifikacji zabudowy, presja budowlana na tereny cenne przyrodniczo, brak należytej ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wprowadzanie elementów dysharmonijnych w przestrzeni, pogarszają jakość krajobrazu kulturowego wsi, co powoduje zubożenie zasobów endogenicznych jednostek terytorialnych, a przez to uniemożliwia kształtowanie ich wielofunkcyjnego rozwoju. Przy działaniu czynników wymienionych powyżej, potrzeba stworzenia racjonalnych metod ochrony krajobrazu kulturowego jest olbrzymia.

W krajobrazie kulturowym Gminy Rzgów można wyróżnić: elementy ładu przestrzennego (elementy krajobrazotwórcze oraz elementy kompozycji przestrzennej) oraz elementy dysharmonii przestrzennej. Czynniki te są odrębne dla terenu miasta i obszaru wiejskiego Gminy. Charakterystyka krajobrazu kulturowego została przedstawiona w poniższej tabeli.

|              | Elementy ładu przestrzennego   | Elementy dysharmonii przestrzennej  |
|--------------|--|---|
| Miasto Rzgów | <ul style="list-style-type: none"><li>• Małomiasteczkowy charakter,</li><li>• Regularnie rozplanowany rynek, z zachowanymi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stacje bazowe telefonii komórkowej,</li><li>• Liniowe nadziemne elementy infrastruktury</li></ul> |

<sup>65</sup> Uchwała Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.

<sup>66</sup> Siewniak M., Mitkowska A., *Tezaurusz sztuki ogrodowej*. Oficyna wydawnicza Rytm, Warszawa 1998r.

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
|                      | <p>ścianami urbanistycznymi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwarte pierzeje uliczne,</li> <li>• Charakterystyczny dla miasta typ domu z krytą sienią przejazdową,</li> <li>• Dominanta wysokościowa – Kościół parafialny św. Stanisława,</li> <li>• Cmentarz choleryczny i cmentarz parafialny rzymsko – katolicki, ,</li> <li>• Doliny rzek i cieków,</li> <li>• Pomniki przyrody,</li> <li>• Przestrzenie publiczne (w tym tereny zieleni publicznej).</li> </ul> | <p>technicznej,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reklamy (szczególna ich koncentracja w ciągach komunikacyjnych), bilbordy i ekrany multimedialne,</li> <li>• Kompleksy zabudowy wielkogabarytowej (głównie składy, magazyny) niesharmonizowanej pod względem kubatury oraz materiałów wykończeniowych,</li> <li>• Wyrobiska surowców naturalnych.</li> <li>• Rozlewanie się zabudowy.</li> </ul> |
| Obszar wiejski gminy | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tereny leśne (nieliczne),</li> <li>• Zespół parkowo folwarczny w Gospodarzu,</li> <li>• Cmentarze,</li> <li>• Pomniki przyrody,</li> <li>• Doliny rzek i cieków,</li> <li>• Ślady dawnego osadnictwa wiejskiego - drewniane chaty,</li> <li>• Śródpolne i przydrożne kępy drzew i szpalery,</li> <li>• Kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne;</li> <li>• Układy przestrzenne wsi.</li> </ul>   |   |

Tabela nr 34. Charakterystyka krajobrazu kulturowego. Źródło: opracowanie własne.

Należy także zaznaczyć, że krajobraz kulturowy obszarów wiejskich różni się. Podczas gdy tereny na wschodzie i południowym zachodzie Gminy (np. sołectwa Czyżeminek, Prawda, Kalino, Kalinko) są obszarami, na których wciąż dominuje krajobraz rolniczy z ciągami zabudowy przydrożnej, to sołectwa przygraniczne Łodzi systematycznie podlegają zwiększonej presji urbanizacyjnej i systematycznej degradacji przestrzeni.

W związku z powyższym, ochrona krajobrazu kulturowego Gminy Rzgów wymaga:

- Wypełnianie terenów już przeznaczonych pod zabudowę, ograniczenie wyznaczania nowych terenów budowlanych, zwłaszcza nie wyposażonych w infrastrukturę techniczną,
- Minimalizacji antropopresji na krajobraz terenów niezurbanizowanych i ochrona elementów ładu przestrzennego na tych terenach,
- Przeciwdziałania zjawisku „rozlewania się” miasta;
- Przeciwdziałania przekształcaniu terenu Gminy w „sypialnię” dla Łodzi,
- Respektowania istniejących oraz projektowanych form ochrony przyrody,
- Rekułtywowania zdewastowanych obszarów,
- Prowadzenia sieci infrastrukturalnych w już istniejących korytarzach; stosowanie rozwiązań ograniczających ich krajobrazową agresywność,
- Ochrony dolin rzecznych, zwłaszcza przed różnymi formami zabudowy i dewastacją zieleni,
- Ochrony obiektów i obszarów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i gminnej ewidencji zabytków,
- Ekspozycje przestrzenne elementów małej architektury, stanowiącej elementy krajobrazu kulturowego – kapliczek, krzyży przydrożnych,
- Prawidłowej ekspozycji pozytywnych dominant przestrzennych oraz zastosowania rozwiązań maskujących negatywne dominanty wysokościowe.

## I.11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA

### I.11.1. ROZWÓJ LUDNOŚCI I JEGO CZYNNIKI

Szczegółowa analiza demograficzna uwzględniająca rozwój ludności i jego czynniki została omówiona w rozdziale "I.18. Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy Rzgów," podrozdział "I.18.1 Analiza demograficzna".

### I.11.2. RYNEK PRACY

Potencjalne zasoby na rynku pracy stanowi ludność w wieku produkcyjnym (tabela 39).

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ludność ogółem                    | 9961 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | 1937 |
| Ludność w wieku produkcyjnym      | 6325 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym    | 1699 |

Tabela nr 39. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie Rzgów w roku 2013 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

W gminie Rzgów, udział ludności w wieku produkcyjnym do ludności ogółem, kształtował się na poziomie 63,5%. Jednak potencjalne zasoby ludności zdolnej do pracy będą się sukcesywnie zmniejszać wraz z przechodzeniem ludności w wieku produkcyjnym do grup ludności w wieku poprodukcyjnym. Starzenie się społeczeństwa gminy Rzgów oraz związane z tym braki na rynku pracy, będą się pogłębiały, gdyż obecnie obserwuje się niskie wartości wśród liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym.

|                | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni |
|----------------|--------|---------|-----------|
| Miasto         | 2091   | 998     | 1093      |
| Obszar wiejski | 1074   | 385     | 689       |

Tabela nr 40. Pracujący według płci na terenie gminy Rzgów w roku 2013. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych.

Widoczne są bardzo duże dysproporcje w liczbie pracujących kobiet, porównując obszar wiejski i miejski. Uwarunkowaniem jest struktura zatrudnienia i profil działalności gospodarczej miasta i teren wiejskiego. Na terenie wiejskim dominuje rolniczy profil działalności, gdzie przeważa tradycyjny model rodziny – niepracująca kobieta. Na terenie miasta liczba pracujących kobiet i mężczyzn jest niemal taka sama. Różnica wynosi jedynie 95 osób.

Liczba osób pracujących wyniosła w gminie Rzgów w roku 2013 – 3165 osoby (tabela 40), co stanowi 32% ogółu ludności gminy ludności. Liczba pracujących osób na terenie gminy Rzgów stanowi 19% ogółu liczby ludności pracującej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (16576 osób pracujących)<sup>67</sup>. Należy podkreślić że liczba pracujących na terenie gminy Rzgów stanowi 31,8% ogółu mieszkańców, natomiast w skali powiatu liczba pracujących stanowi 23% ogółu mieszkańców. Daje to dobry wynik na tle powiatu łódzkiego wschodniego.

<sup>67</sup> Dane z 2013 r., Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych.

### Bezrobocie.

|           | Bezrobotni zarejestrowani | Udział procentowy kobiet | Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w % |
|-----------|---------------------------|--------------------------|--|
| Rzgów     | 389                       | 41,9%                    | 6,2%   |
| Andrespol | 716                       | 42,3%                    | 8,6%   |
| Brójce    | 245                       | 46,1%                    | 6,1%   |
| Nowosolna | 177                       | 49,2%                    | 6,2%   |
| Koluszki  | 1340                      | 48,1%                    | 9,0%   |
| Tuszyn    | 608                       | 42,6 %                   | 7,8%   |

Tabela nr 41. Bezrobotni zarejestrowani według płci w gminach powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2013. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Spośród wszystkich gmin powiatu łódzkiego wschodniego, gmina Rzgów charakteryzuje jednym z najmniejszych wskaźników udziału bezrobotnych zarejestrowanych w licznie ludności w wieku produkcyjnym. Jednak należy pamiętać, że w gminach wiejskich oraz na obszarach wiejskich gmin miejsko – wiejskich występuje zjawisko bezrobocia ukrytego. Większą część bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Rzgów, stanowią mężczyźni, co jest tendencją dla wszystkich gmin powiatu. Mały stopień bezrobocia gminy Rzgów jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej.

|           | Podmioty w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym |      |      |
|-----------|--|------|------|
|           | 2010   | 2012 | 2013 |
| Rzgów     | 2236   | 2390 | 2489 |
| Andrespol | 1598   | 1639 | 1701 |
| Brójce    | 1351   | 1383 | 1450 |
| Koluszki  | 1313   | 1423 | 1434 |
| Nowosolna | 1930   | 2068 | 2120 |

Tabela nr 42. Dynamika zmian liczby podmiotów gospodarczych w latach 2010, 2012 i 2013 w gminach powiatu łódzkiego wschodniego. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Potwierdzeniem dobrej sytuacji gospodarczej gminy Rzgów jest stale rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, związanych głównie z branżą odzieżową dominującą na terenie gminy. W stosunku do innych gmin powiatu łódzkiego wschodniego gmina Rzgów stanowi najprężniej rozwijającą się gminą pod względem liczby podmiotów gospodarczych (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców). Zgodnie z danym z lat 2010, 2012 i 2013 można przypuszczać, że liczba podmiotów gospodarczych będzie stale wzrastać. Potwierdzić, to można również na podstawie planów inwestycyjnych przedsiębiorców z terenu gminy Rzgów. Stale rozwijająca się branża odzieżowa będzie zapewniała nie tylko wzrost liczby powstających przedsiębiorstw (z branży odzieżowej oraz około biznesowych), spadek bezrobocia oraz napływ mieszkańców na teren gminy.

### I.11.3. WARUNKI MIESZKANIOWE

Według danych statystycznych z roku 2013 na terenie gminy Rzgów znajdowało się 3142 budynki mieszkalne; w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców zostało oddanych do użytkowania 58 mieszkań (w 2013 r.)<sup>68</sup>

Poniższa tabela wskazuje zmiany w gospodarce mieszkaniowej w zakresie powierzchni mieszkań. Widoczne jest sukcesywne zwiększanie się średniej powierzchni mieszkania na terenie gminy – zarówno na terenie

<sup>68</sup> Dane z 2013 r. Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, Urząd Statystyczny w Łodzi.

wiejskim jak i na terenie miasta. Związane jest to z lokalizacją nowych obiektów budownictwa mieszkalnego, w nowoczesnej architekturze.

|               | 2011                 | 2012                 | 2013                 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gmina Rzgów   | 111,5 m <sup>2</sup> | 112,2 m <sup>2</sup> | 112,9 m <sup>2</sup> |
| Teren miejski | 106,8 m <sup>2</sup> | 107,4 m <sup>2</sup> | 108,1 m <sup>2</sup> |
| Teren gminy   | 114,1 m <sup>2</sup> | 114,8 m <sup>2</sup> | 115,5 m <sup>2</sup> |

Tabela nr 43. Zmiany w średniej powierzchni mieszkania na terenie gminy Rzgów. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy w roku 2013 wyniosły 3402 mieszkań, z czego. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania to 112,9m<sup>2</sup>/mieszkanie oraz 38,6m<sup>2</sup>/osobę.

|                      | Miasto | Obszar wiejski | Gmina Rzgów |
|----------------------|--------|----------------|-------------|
| Wodociąg             | 1120   | 2117           | 3237        |
| Łazienka             | 1055   | 1912           | 2967        |
| Centralne ogrzewanie | 1004   | 1762           | 2766        |
| Gaz sieciowy         | 745    | 527            | 1272        |

Tabela nr 44. Wyposażenie mieszkań w instalacje w roku 2013 w gminie Rzgów. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

|             | Miasto | Obszar wiejski | Gmina Rzgów |
|-------------|--------|----------------|-------------|
| Wodociąg    | 89,8 % | 89,3 %         | 89,4 %      |
| Kanalizacja | 45,0 % | 40,3 %         | 41,9 %      |
| Gazociąg    | 65,0 % | 26,6 %         | 39,8 %      |

Tabela nr 45. Korzystający z instalacji mieszkańcy gminy Rzgów (w %). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Korzystających z sieci wodociągowej kształtuje się na poziomie niemal 90% mieszkańców gminy Rzgów (tabela 14). Z kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 40% mieszkańców. Dane dotyczące korzystających z wodociągów i kanalizacji na terenie miasta i gminy są niemal takie same. Większe dysproporcje występują w zakresie zaopatrzenia w gaz. Na terenie miejskim 65% mieszkańców korzysta z sieci gazowej, na terenie wiejskim tylko 26,6%. Uwarunkowane jest to rozwojem sieci gazowej na terenach wiejskich.


W porównaniu do gmin powiatu łódzkiego wschodniego gmina Rzgów zajmuje 4 miejsce w zakresie zaopatrzenia w sieć wodociągową, natomiast jest na 1 miejscu w zakresie zaopatrzenia w kanalizację sanitarną, oraz 4 miejsce w zakresie zaopatrzenia w sieć gazową.

W zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną istnieje potencjał rozwoju sieci, szczególnie w zakresie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. Należy zaznaczyć, że rozwój sieci powinien następować wyprzedzająco do lokalizacji zabudowy. Priorytetowo w sieć uzbrojenia powinny zostać wyposażone tereny już zainwestowane oraz przeznaczone pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

## I.12. CHARAKTERYSTYKA SFERY GOSPODARCZEJ

### I.13.1. PODMIOTY GOSPODARCZE

Według danych GUS w końcu roku 2013 na terenie gminy Rzgów było zarejestrowanych 1574 podmiotów gospodarczych. To druga co do wielkości liczba podmiotów w powiecie, a pierwsza biorąc pod uwagę liczbę podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności. Powyższe dane dotyczą całych jednostek samorządowych. Poniższy rysunek wskazuje liczbę podmiotów gospodarczych na terenach gmin powiatu łódzkiego wschodniego.



Rysunek nr 9. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2013 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Największe nasycenie podmiotami gospodarczymi w gminach powiatu łódzkiego wschodniego jest na terenach miejskich. Natomiast na terenie gminy i miasta Rzgów sytuacja jest odwrotna, na terenie wiejskim zarejestrowanych było w 2013 r. było 901 podmiotów gospodarczych, natomiast na terenie miasta tylko 673 podmiotów. Wynika to z struktury przestrzennej gminy – lokalizacja drogi krajowej nr 91 oraz z zagęszczenia zabudową usługową i produkcyjną na terenie sołectwa Gospodarz – w ciągu drogi krajowej nr 71. Dane statystyczne wskazują, że na terenie gminy Rzgów występuje jeden z najwyższych wskaźników w powiecie w zakresie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

W strukturze podmiotów gospodarczych dominują przedsiębiorstwa z sekcji G – (Handel hurtowy i detaliczny Naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykl), z działu 46 (316 podmiotów) – główną domeną tego działu jest sprzedaż hurtowa, oraz z działu 47 – sprzedaż detaliczna. Drugą sekcją pod względem liczby przedsiębiorstw jest Sekcja 252 – Przetwórstwo przemysłowe; gdzie najwięcej podmiotów – 92 – znajduje się w dziale 14 – produkcja odzieży.

| L.P. | Sekcje podmiotów gospodarczych PKD |   | Liczba podmiotów gospodarczych |
|------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1.   | Sekcja A                           | Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  | 69                             |
| 2.   | Sekcja B                           | Górnictwo i wydobywanie   | 5                              |
| 3.   | Sekcja C                           | Przetwórstwo przemysłowe  | 252                            |
| 4.   | Sekcja D                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 4                              |
| 5.   | Sekcja E                           | Dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpadami  | 4                              |



|                       |                     | <i>oraz działalność związana z rekultywacją</i>   |                    |
|-----------------------|---------------------|---|--------------------|
| 6.                    | <i>Sekcja F</i>     | <i>Budownictwo</i>  | <i>118</i>         |
| 7.                    | <i>Sekcja G</i>     | <i>Handel hurtowy i detaliczny; Naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle</i>  | <i>611</i>         |
| 8.                    | <i>Sekcja H</i>     | <i>Transport i gospodarka magazynowa</i>  | <i>84</i>          |
| 9.                    | <i>Sekcja I</i>     | <i>Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi</i>   | <i>41</i>          |
| 10.                   | <i>Sekcja J</i>     | <i>Informacja i komunikacja</i>   | <i>17</i>          |
| 11.                   | <i>Sekcja K</i>     | <i>Działalność finansowa i ubezpieczeniowa</i>  | <i>30</i>          |
| 12.                   | <i>Sekcja L</i>     | <i>Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości</i>   | <i>38</i>          |
| 13.                   | <i>Sekcja M</i>     | <i>Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna</i>  | <i>77</i>          |
| 14.                   | <i>Sekcja N</i>     | <i>Działalność w zakresie usług administracyjnych i działalność wspierająca</i>   | <i>44</i>          |
| 15.                   | <i>Sekcja O</i>     | <i>Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne</i>  | <i>13</i>          |
| 16.                   | <i>Sekcja P</i>     | <i>Edukacja</i>   | <i>20</i>          |
| 17.                   | <i>Sekcja Q</i>     | <i>Opieka zdrowotna</i>   | <i>71</i>          |
| 18.                   | <i>Sekcja R</i>     | <i>Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją</i>   | <i>13</i>          |
| 19.                   | <i>Sekcja S i T</i> | <i>S - Pozostała działalność usługowa<br/>T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.</i> | <i>63</i>          |
| <b><i>Łącznie</i></b> |                     |   | <b><i>1574</i></b> |


Tabela nr 46. Struktura sektorowa podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy Rzgów w 2013 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Po analizie powyższych danych, oraz danych statystycznych można bez wątpienia wskazać główny sektor działalności na terenie gminy Rzgów – branża odzieżowa, nie tylko w zakresie sprzedaży wyrobów ale i produkcji. W większości gmin wskazanie wiodącej branży działalności jest niemal niemożliwe, natomiast w gminie Rzgów gospodarka jest na tyle klarowna, że można wskazać branżę wiodącą. Wskazują na to nie tylko dane statystyczne ale i struktura przestrzenna gminy – znajdujące się na terenie zabudowania.

| <i>Wielkość podmiotów gospodarczych mierzona liczbą zatrudnianych pracowników</i> |                  |                  |                    |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| <i>0 - 9</i>  | <i>10 - 49</i>   | <i>50 - 249</i>  | <i>Razem</i>       |
| <b><i>MIASTO</i></b>  |                  |                  |                    |
| <i>622</i>  | <i>45</i>        | <i>6</i>         | <i>673</i>         |
| <b><i>OBSZAR WIEJSKI</i></b>  |                  |                  |                    |
| <i>871</i>  | <i>26</i>        | <i>4</i>         | <i>901</i>         |
| <b><i>CAŁA GMINA RZGÓW</i></b>  |                  |                  |                    |
| <b><i>1493</i></b>  | <b><i>71</i></b> | <b><i>10</i></b> | <b><i>1574</i></b> |

Tabela nr 47. Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych na terenie gminy Rzgów w roku 2013. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Zarówno na terenie miasta, jak i obszaru wiejskiego gminy dominują podmioty małe, zatrudniające do 9 osób (tabela 33). Na terenie miasta stanowią one 92,4% wszystkich podmiotów na terenie miejskim, zaś na terenie obszaru wiejskiego 96,6% w stosunku do podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie wiejskim. Zarówno na terenie miasta, jak i obszaru wiejskiego brak jest podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 250 osób. Analiza wielkości podmiotów mierzona liczbą zatrudnionych pracowników wskazuje na rozdrobieniu podmiotów.



Wykres 8. Struktura prywatnych podmiotów gospodarczych w gminie Rzgów w roku 2013. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

W strukturze prywatnych podmiotów gospodarczych w gminie dominują osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą (74,6% wszystkich przedsiębiorstw) (wykres 8). Pozostałe formy to spółki oraz stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne. Na terenie gminy funkcjonują także 4 prywatne spółdzielnie, jednak zajmują one marginalne miejsce wśród wszystkich podmiotów funkcjonujących na terenie gminy Rzgów – 0,3% ogółu. Zaskoczeniem może być udział spółek z kapitałem zagranicznym, jednak należy pamiętać o profilu głównej branży gminy Rzgów i uwarunkowania historyczne, które miały znaczące znaczenie na obecną sytuację gospodarczą w gminie.

Gmina Rzgów jest bardzo pręźnie rozwijającym się ośrodkiem usługowy oraz produkcyjnym, ze względu na swoje położenie jest bardzo atrakcyjnym obszarem, gdzie chętnie lokalizują się inwestycje.

## I.13. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU

### I.13.1. WPROWADZENIE

Pojęcie infrastruktury technicznej jest dość rozległe, szczególnie w aspektach różnych gałęzi gospodarki. Jednakże należy skoncentrować się na tych elementach infrastruktury technicznej, które będą w sposób znaczący oddziaływać na stan zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jej możliwości rozwojowe. Analiza stanu prawnego wskazuje, że infrastruktura techniczna została zdefiniowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 518 z późn. zm.): „przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.”<sup>69</sup>

Celem budowy infrastruktury technicznej jest zaspokajanie potrzeb ludności danego terenu. Niegdyś, stanowiła ona o rozwoju przede wszystkim miast. Obecnie także i na obszarach wiejskich jest jednym z wyznaczników rozwoju gospodarczego, pełniąc kilka bardzo istotnych funkcji. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna sprzyja właściwemu rozwojowi niemal wszystkich dziedzin życia gospodarczego

<sup>69</sup> Art. 143 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

i społecznego. Przede wszystkim warunkuje zakres, przestrzenne rozmieszczenie i strukturę działalności gospodarczej. Równie istotny jest stan infrastruktury oraz możliwość jej rozwoju. Ta funkcja, którą spełnia infrastruktura techniczna uświadamia władzom gminy szanse rozwojowe jednostki, informując jednocześnie o barierach, przez co daje realną możliwość kształtowania rozwoju danej gminy. Poziom rozwoju infrastruktury technicznej to także istotna informacja dla przedsiębiorców gotowych inwestować w danej gminie. Wskaźnik wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną daje także pogląd o jakości życia mieszkańców na obszarze danej gminy. Brak lub jej niedostateczny rozwój, szczególnie w zakresie doprowadzania wody, odprowadzania ścieków, systemów ciepłowniczych, stanowi także poważne obciążenie środowiska przyrodniczego, czemu władze gminy powinny przeciwdziałać.

Ze względu na zachodzące na terenie Gminy Rzgów dynamiczne zmiany szczególnie w zakresie branży odzieżowej, która bardzo prężnie rozwija się na terenie gminy, konieczne jest utrzymywanie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury w nienagannym stanie. Konieczne zapewnienie jest możliwości rozwoju sieci oraz ukształtowania czytelnego szkieletu powiązań infrastrukturalnych.

### **I.13.2. ELEKTROENERGETYKA**

Gmina Rzgów zasilana jest w energię elektryczną ze zlokalizowanej na terenie gminy stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV RPZ „Kalinko”.

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej z tej stacji odbywa się za pośrednictwem linii napowietrzno-kablowych średniego napięcia - 15 kV powiązanych z lokalnymi stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 15/0,4 kV zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców. Indywidualni odbiorcy powiązani są ze stacjami trafo liniami napowietrznymi bądź kablowymi niskiego napięcia 0,4/0,23 kV. Obiekty usługowe i przemysłowe posiadają stacje własne - abonenckie 15/0,4/0,23 kV. Udział w zasilaniu gminy w energię elektryczną biorą również zewnętrzne stacje. 110/15 kV: RPZ Chojny i RPZ „Brójce” oraz **SE 220/110/15 kV Pabianice**. Zasilenie z tych stacji odbywa się siecią dystrybucyjną średniego napięcia – 15 kV. Na całym obszarze gminy sieć elektroenergetyczna jest silnie rozbudowana. Układ sieci 15 kV jest sukcesywnie poddawany modernizacji, poprzez kablowanie istniejących linii napowietrznych SN – 15 kV: dobudowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Równolegle jest modernizowana sieć niskiego napięcia. Budowa nowych stacji na terenach zurbanizowanych i planowanych do urbanizacji umożliwia skracanie długości obwodów niskiego napięcia (nn). Zbyt długie obwody nie zapewniają ciągłości dostawy energii o właściwych parametrach, przekroczenie spadków napięcia w sieci nn powoduje zwiększoną awaryjność urządzeń i tym samym podniesienie kosztów eksploatacji.

Obecne parametry sieci napowietrznej (35; 50; 70 mm<sup>2</sup>) oraz kablowej (120; 240 mm<sup>2</sup>) umożliwiają jej dalszą rozbudowę dla pokrycia zwiększonych potrzeb mocy w gminie z wyjątkiem strefy gospodarczej (PTAK), dla przyłączenia której planuje się budowę stacji 110/15 kV – RPZ Rzgów (zapotrzebowanie mocy dla tego odbiorcy kształtuje się na poziomie 49 MW).

Obecnie jest wykonane opracowanie pt. założenia projektowe na budowę stacji 110/15 kV RPZ Rzgów wraz z podłączeniem po stronie 110 kV. Opracowanie zostało wykonane przez PGE-Dystrybucja S.A Oddział Łódź-Miasto we wrześniu 2014 r. Zgodnie z opracowaniem lokalizacja RPZ-u zaplanowano w sąsiedztwie strefy gospodarczej przy ulicy Dąbrowskiego na dz. Nr 12 – powierzchnia zabudowy 0,45 ha.

RPZ „Kalinko” powiązany jest liniami 110 kV z:

- **SE „Pabianice” – 220/110/15 kV,**
- GPZ „Janów” – 220/110/15 kV.

Ponadto, przez teren gminy przebiegają dwie linie 220 kV krajowego układu sieci elektroenergetycznej przesyłowej:

- LN 220 kV relacji: Janów – Pabianice,
- LN 220 kV relacji: Janów – Rogowiec.

Przebiegające przez teren gminy napowietrzne linie elektroenergetyczne ze względów eksploatacyjnych i bezpieczeństwa ludzi wymagają określonych stref bezpieczeństwa:

- dla LN 220 kV – 50 m (25 m od osi linii na stronę – tzw. Pas technologiczny – nazewnictwo PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne – oddział w Warszawie),

- dla LN 110 kV – 29 m (14,5 m od osi linii na stronę),
- dla LN 15 kV – 12 m (6 m od osi linii na stronę).

Sieci są administrowane, zarządzane i eksploatowane przez:

- pracujące na napięciu 220 kV – PSE - Oddział w Warszawie,
- pracujące na napięciu 110 kV; 15 kV; 0,4 kV – PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź-Miasto.

Oceniając stan Systemu elektroenergetycznego zasilającego gminę w energię elektryczną stwierdza się, że gmina dysponuje:

- dobrze rozbudowanym układem sieci 15 kV,
- możliwościami pewnego zasilania odbiorców napięciem 15 kV ze stacji „Kalinko” i źródeł zewnętrznych,
- celem działań w dziedzinie elektroenergetyki winno być zapewnienie zgodnego z potrzebami bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną. Działania te powinny koncentrować się na modernizacji istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia oraz modernizacji istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia oraz inwestycjach na obszarach intensywnie rozwijającej się działalności gospodarczej (np. projektowany RPZ Rzgów 110/15 kV).

### **I.13.3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII**

Coraz częściej wskazuje się odnawialne źródła energii jako alternatywę dla konwencjonalnych elektrowni. Energia pozyskana poprzez odnawialne źródła energii jest nie tylko tańsza pod względem produkcji ale również w zakresie późniejszych działań rehabilitujących środowisko.


Zgodnie z art. 2 pkt. 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii definiuje się odnawialne źródła energii: *odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.*

#### *Energia geotermalna*

Zgodnie z art. 2 pkt. 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii definiuje się energię geotermalną: *energię o charakterze nie antropogenicznym skumulowaną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi.* Stanowi ona niedocenione źródło energii i ciepłej wody. Możliwe nakłady finansowe są obecnie duże w zakresie realizacji inwestycji związanych z otrzymywaniem energii z wód geotermalnych, jednak wymierne korzyści są nieocenione. Przede wszystkim w zakresie oddziaływania na środowisko.

Na terenie Polski zasięg występowania wód geotermalnych jest znaczny: ok. 220 tys km<sup>2</sup> powierzchni pokryte jest basenami sedymentacyjnymi Prowincji Centralno – europejskiej.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> <http://www.pga.org.pl/geotermia-zasoby-polskie.html>, opracowane na podstawie prac Romana Neya i Juliana Sokołowskiego, zaktualizowane przez profesora Jacka Zimnego i jego asystentów.




Rysunek nr 10. Mapa prowincji geotermalno – gazo – roponośnych wg. Atlasu Geosynoptyki Polski autorstwa prof. J. Sokołowskiego, Opracowanie prof. J. Zimnu, mgr. inż. M. Koch, mgr inż. K. Szczotka. Źródło: [http://www.pga.org.pl/pliki/all/geotermia\\_polska\\_2.jpg](http://www.pga.org.pl/pliki/all/geotermia_polska_2.jpg)

Teren gminy znajduje się w zasięgu basenu jurajskiego: Zawiera zbiorniki wód geotermalnych w piaszczystych utworach dolnej jury (liasu) i doggeru oraz w węglanowych utworach doggeru i malmu. Zbiorniki liasowe i częściowo górnotriasowe są eksploatowane przez zakłady geotermalne m.in. w Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim i Mszczonowie oraz przez kilka zakładów geotermalnych w rejonie Neubrandenburga (Niemcy). Z tego zbiornika może skorzystać również Geotermia Toruńska oraz projektowane zakłady geotermalne w Skierniewicach i Żyrardowie (utwory liasu). Koniecznym byłoby zbudowanie zakładów geotermalnych wykorzystujących wody z utworów doggeru i malmu w rejonie warszawskim. Zbiorniki węglanowe doggeru eksploatowane są przez blisko 50 zakładów geotermalnych w basenie paryskim (Francja). Bardzo dobre zbiorniki węglanowe istnieją w utworach górnourajskich, w nieckach na terenie Polski, Niemiec i Holandii.<sup>71</sup>

Zasoby geotermalne można wykorzystywać w zakresie energetyki, ogrzewania budynków, w procesach produkcyjnych i innych – poniższy rysunek przedstawia najważniejsze zastosowania wód geotermalnych:

<sup>71</sup> <http://www.pga.org.pl/geotermia-zasoby-polskie.html>.




Rysunek nr 11. Najważniejsze zastosowania energii geotermalnej <http://www.pga.org.pl/geotermia-mozliwosci-wykorzystania.html>

Wody geotermalne to wody o temperaturze na wypływie co najmniej 20°C.

Na podstawie badań geologicznych z terenu województwa stwierdzono, że najlepsze właściwości wykazują wody podziemne w utworach dolnej kredy i jury.

Na terenie gminy występują udokumentowane wód podziemnych dla potrzeb wykorzystania zawartej w wodach energii cieplej – studnie głębinowe w Rzgowie (dz. nr 617/2 i 614/3).



Rysunek nr 12. Orientacyjne strefy wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłownictwa i balneologii na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego (w tym na terenie gminy Rzgów). Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu „Energia geotermalna w województwie łódzkim” - materiały promocyjne Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego

Obszary oznaczone szrafem przedstawiają preferowane strefy wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłownictwa. Obszary oznaczone kolorem zielonym przedstawiają preferowane strefy wykorzystania wód geotermalnych do celów balneologii i rekreacji.

Wykorzystanie zasobów geotermalnych na terenie gminy Rzgów będą uwarunkowane temperaturą wody. Jednak jest wiele zastosowań dla wprowadzenia tego typu inwestycji na terenie Rzgowa.

Zgodnie z „Analizą możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce województwa łódzkiego” Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego – wskazuje się że na terenie powiatu łódzkiego potencjalnie zasoby wód geotermalnych może wynosić od 800 do 1000 mln tpu (tpu – tona paliwa (węgla) jednostka energii, 1tpu = 29 GJ). Zgodnie z przeprowadzonymi odwiertami w latach 80 ubiegłego wieku, rozkład temperatury na głębokości ok. 500 m na terenie gminy Rzgów wyniósł ok. 25-30°C (w zachodniej części gminy) oraz ok. 30-35°C we wschodniej części gminy. Na głębokości ok. 2000 m temperatura wód jest znacznie wyższa i niemal na całym obszarze gminy wynosi ok. 70 - 80 °C. Wobec powyższego wskazać można że potencjał wód geotermalnych i możliwości uzyskania energii jest bardzo duży.

### *Farmy fotowoltaiczne*

Farmy fotowoltaiczne stanowią alternatywę dla elektrowni wiatrowych, które wywołują mieszane uczucia w społeczeństwie, dodatkowo farmy fotowoltaiczne nie stanowią negatywnych, wysokościowych dominant przestrzennych, które w niektórych krajobrazach nie są pożądane.

Konieczne jest wyjaśnienie czym jest farma fotowoltaiczna, a dokładnie fotowoltaika – jest dziedziną nauki i techniki zajmującej się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych zyskuje coraz więcej entuzjastów, pomimo wysokich kosztów realizacji. Podobnie jak w przypadku stosowania źródeł geotermalnych – ogniwa fotowoltaiczne są ekologicznie czystymi źródłami energii. Jednak w przeciwieństwie do źródeł geotermalnych, ogniwa fotowoltaiczne służą jedynie do wytwarzania energii elektrycznej.

Realizacja farm fotowoltaicznych poprzedzona jest analizami w zakresie możliwej dostępności promieni słonecznych. Informacje pozyskiwane są za pomocą systemów UAV, pozwalający na wytypowanie miejsc, których nie będzie występował problem zacieniania.

Obecnie jednak taka forma pozyskiwania energii bez wsparcia finansowania z zewnątrz (środki unijne) nie jest w Polsce opłacalna.

Na terenie gminy należy jednak wskazać tereny, na których taka inwestycja może się pojawić, bowiem Studium jest dokumentem długookresowym i należy wskazać wszystkie możliwe kierunki rozwoju gminy.

### *Inne odnawialne źródła energii*

Jak wspomniano na początku, zgodnie z art. 2 pkt. 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii do takich źródeł energii można zaliczyć również:

- energię wiatru,
- energię areotermalną,
- energię hydrotermalną,
- hydroenergię,
- energię fal i prądów morskich,
- energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Niektóre z wyżej wymienionych są nie do zrealizowania na terenie gminy Rzgów. Jednak należy rozważyć każdą propozycję inwestorów, którzy będą chcieli zrealizować obiekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. Lokalizacja takich inwestycji stanowi podstawę realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, która jest podkreślana jako główny cel wszystkich planów i programów nie tylko rangi lokalnej ale i krajowej. Realizacja takich inwestycji może stać się dla gminy kolejną formą zagospodarowania, z którą będzie identyfikowana na mapie kraju. Jest wiele pozytywnych aspektów realizacji takich przedsięwzięć, ale najważniejszym jest realizacja polityki Państwa w zakresie wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej, jako wyraz zasady zrównoważonego rozwoju.

Od gminy zależy jaką formę przybiorą możliwe inwestycje, czy będą to farmy wiatrowe czy farmy fotowoltaiczne czy inne możliwe dla zrealizowania inwestycje.

Należy jednak wskazać, że jest bardzo wiele możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, zasadnicze jest aby wybrać taką formę, która będzie adekwatna do uwarunkowań przyrodniczych oraz sytuacji społeczno – gospodarczej.

#### I.13.4. GAZOWNICTWO

Zaopatrzenie w gaz przewodowy realizowane jest z gazociągów wysokiego ciśnienia poprzez:

- stację redukcyjno-pomiarową pierwszego stopnia (I°) – SRP I° zlokalizowaną w Rzgowie (rejon cementarza). Stacja jest powiązana gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 200/300 ze stacją redukcyjno-pomiarową pierwszego stopnia (I°) – Konstancyzna oraz gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 200 ze stacją redukcyjno-pomiarową pierwszego stopnia (I°) w Pabianicach (przy ul. Widzewskiej). Stacja posiada wydajność 6000 m<sup>3</sup>/h,
- stację redukcyjno-pomiarową pierwszego stopnia (I°) – SRP I° - Konstancyzna zlokalizowana w Łodzi przy granicy z gminą. Stacja jest zasilona z gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400. Stacja posiada wydajność 12000 m<sup>3</sup>/h.

Odbiorcy gazu w gminie są zaopatrywani z sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

A. Sieć gazowa niskiego ciśnienia obejmuje swoim zasięgiem odbiorców w:

- Rzgowie, rejonie ul. Pabianickiej (aż do granicy gminy) i Gospodarzu poprzez układ stacji red.-pom. I° i II° w Rzgowie oraz

- w zachodniej części Starowej Góry – ze stacji redukcyjno-pomiarowej drugiego stopnia (II°) – SRP II° zlokalizowanej w Łodzi w rejonie ul. Paradnej. Dodatkowo sieć jest wzmocniona przez stację redukcyjną drugiego stopnia II zlokalizowaną przy ul. Śniadeckiego (rejon Zakładu Grot).

Gazociągi niskiego ciśnienia wykonane są z rur stalowych (Rzgów) i rur polietylenowych PE w Starowej Górze Zachód. Zakłada się, że rozbudowa systemu gazu niskiego ciśnienia (nc) będzie realizowana w niewielkim zakresie tj. na terenach objętych tym systemem. Nieliczne gazociągi będą wymienione na gazociągi średniego ciśnienia. Powyższe dotyczy ulicy Granicznej w Starowej Górze Wschód, odcinka gazociągu od ul. Granicznej do ul. Kopernika oraz w ul. Kopernika i Ustronnej.

B. Sieć gazowa średniego ciśnienia obejmuje swoim zasięgiem odbiorców zasilanych z: SRP I° w Rzgowie i SRP I° - Konstancyzna.

- Z SRP I° w Rzgowie zasilani są odbiorcy:

- w Gadce Starej z magistrali gazowej  $\phi$  160/125 w ulicy Czartoryskiego,
- w strefie działalności gospodarczej (PTAK, EXPO) na terenie Rzgowa z magistrali gazowej  $\phi$ 160 w ulicy Tuszyńskiej,
- w Rzgowie, w rejonie ulic: Bema, Górna, Kopernika z gazociągu  $\phi$  125.

- Z SRP I° - Konstancyzna zasilani są odbiorcy:

- w Starowej Górze Wschód i Konstancyźnie z gazociągu  $\Phi$ 110 w ulicy Centralnej,
- w Grodzisku z magistrali gazowej do  $\Phi$ 160 wzdłuż drogi Nowe Górki.

Gazociągi średniego ciśnienia wykonane są z rur polietylenowych PE. Dalszy rozwój gazyfikacji przewodowej będzie realizowany z sieci gazowej średniego ciśnienia.

Istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia ze względów eksploatacyjnych i bezpieczeństwa wymagają określonych stref ochronnych.

Na terenie Gminy Rzgów planowana jest inwestycja celu publicznego<sup>72</sup> rekomendowaną w planie zagospodarowania przestrzennego województwa Łódzkiego oraz Planie zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego przyjętego uchwałą nr LV/679/2018 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.- polegająca na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.

W Gminie Rzgów planowana jest przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia przebiegającego od zachodniej granicy gminy w miejscowości Gospodarz do stacji redukcyjnej w Rzgowie, a następnie do północnej granicy gminy w miejscowości Konstancyzna. Wykorzystanie nowych technologii pozwoli zmniejszyć uciążliwość dla środowiska i zredukować szerokość stref kontrolowanych.

<sup>72</sup> w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce o nieruchomościach



### **I.13.5. CIEPŁOWNICTWO**

Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest:

- z lokalnych kotłowni w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, użyteczności publicznej, bądź przesyłowej,
- z ogrzewnictwa indywidualnego (m.in. ogrzewanie piecowe) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Źródła ciepła opalane są głównie węglem i koksem oraz olejem opałowym, gazem, bądź biomasą (np. zrębki drewna). Stosowanie węgla w małych kotłowniach i źródłach indywidualnych związane jest z emisją znacznych ilości zanieczyszczeń do atmosfery szkodzących środowisku naturalnemu. Zminimalizowanie efektu „niskiej emisji” należy rozpatrywać poprzez modernizację istniejących źródeł ciepła i tworzenie nowych na paliwo ekologiczne bezpieczne.

Znaczące kotłownie na terenie gminy to:

- kotłownia stacji uzdatniania wody „Kalinko”. Kotłownia opalana jest miałem węglowym o zawartości siarki 0,8% i zasila wodą gorącą obiekty stacji,
- kotłownia Z-du „OVOVITA” we wsi Prawda opalana jest mazutem,
- kotłownia węglowa zlokalizowana na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we wsi Gospodarz. Kotłownia jest opalana miałem węglowym i zasila trzy bloki mieszkalne,
- kotłownia Z-du „GROT” – w Starowej Górze. Jako czynnik grzewczy wykorzystywany jest gaz przewodowy.

### **I.13.6. TELEKOMUNIKACJA**

Obecnie na terenie gminy działa kilku operatorów telekomunikacyjnych. Sieć jest administrowana przez ORANGE POLSKA S.A. Sieć telekomunikacyjna w gminie jest rozbudowana w szerokim zakresie usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Zakłada się pełny dostęp do sieci bezprzewodowej.

Obsługa w gminie jest realizowana:

- z centrali telefonicznej w Rzgowie zlokalizowana przy ul. Rawskiej,
- z koncentratora telefonicznego zlokalizowanego w Starowej Górze Wschód przy ul. Kuchennej.

Centrala w Rzgowie powiązana jest siecią światłowodową:

- z centralą nadrzędną w Pabianicach,
- z koncentratorem wyniesionym w Brójcach,
- z Łodzią poprzez koncentrator telefoniczny w Starowej Górze Wschód.

Sieć telekomunikacyjna miejscowa zbudowana jest głównie z tradycyjnych linii kablowych, a na terenach o niskiej intensywności zabudowy z linii napowietrznych.

Wzdłuż drogi krajowej nr 71 ułożone są dwa światłowody telekomunikacji międzymiastowej. W zakresie telekomunikacji nie ma barier warunkujących rozwój urbanistyczny gminy.

Przez wschodni teren gminy przebiega trasa radiolinii pomiędzy wieżami przekaźnikowymi w Dąbrowie i Majkowie, z których przesyłane są sygnały radiowe, telewizyjne oraz telekomunikacyjne. Trasa linii stanowi pewne ograniczenie przestrzenne.

Największe ograniczenie występuje w strefie bliskiej o szerokości 100m tj. +/- 50 m od prostej widoczności anten. Maksymalny pas ochrony wynosi 500 m.

Strefę określa się ze względu na dopuszczalną wysokość nowej zabudowy w pasie ochronnym LR, która nie będzie miała wpływu na jakość emitowanych sygnałów. Wysokość zabudowy w granicy pasa ochrony należy uzgodnić z zarządzającym siecią radiokomunikacji i teletransmisji.

Operatorzy świadczący usługi telefonii komórkowej na terenie gminy to operatorzy Systemów Krajowych.

Na terenie gminy są zainstalowane cztery stacje bazowe telefonii komórkowej (anteny przekaźników), które zapewniają możliwość posługiwania się tą formą łączności w całej gminie. Stacje bazowe telefonii komórkowej są zlokalizowane:

- w Rzgowie na działce o nr ewid. 774 – własność Parafia Rzymskokatolicka;

- w Rzgowie na działce o nr ewid. 333/2 – na terenie prywatnym;
- w Rzgowie na działce o nr ewid. 254 – na terenie prywatnym;
- w Rzgowie na działce o nr ewid. 1272/8 – na terenie prywatnym;
- w Rzgowie na działce o nr ewid. 47 – ul. Krzywa 2 – na terenie prywatnym;
- w Starowej Górze na działce o nr ewid. 190/1 – na terenie prywatnym – stacja prawdopodobnie nieczynna.

### **I.13.7. ZAOPATRZENIE W WODĘ**

Stan wyposażenia gminy w wodociągi zbiorowe jest dobry. Około 90% mieszkańców, a także przeważająca większość obiektów produkcyjnych i usługowych w gminie ma możliwość korzystania z wody dostarczanej siecią wodociągów gminnych.

Wiele domostw ma wykonane przyłącze wodociągowe. Sukcesywnie prowadzona jest rozbudowa sieci wodociągowej w Rzgowie, oraz stosownie do potrzeb budowa nowych połączeń wodociągowych w gminie. Sieć wodociągowa jest "młoda", jej wiek nie przekracza 30 lat, stan techniczny jest dobry. Obszar gminy pod względem zaopatrzenia w wodę dzieli się na strefę obsługiwaną z wodociągu komunalnego m. Łodzi i strefę obsługiwaną przez lokalne wodociągi gminne. Z wodociągu komunalnego Łodzi korzystają mieszkańcy Starowej Góry. Źródłem wody jest wodociąg Ø250 mm w ul. Faszynowej i Zagłoby, skąd przewodem Ø200 mm w ul. Szerokiej doprowadzana jest woda do terenu wsi. Rozprowadzanie wody zapewnia gminna sieć wodociągowa, dobrze rozbudowana na terenie jednostki. Stan sieci jest dobry. Zakup wody prowadzony jest na podstawie umowy ze ZWiK. ZWiK w Rzgowie eksploatuje ponadto 6 systemów wiejskich wodociągów grupowych, opartych o ujęcia wód podziemnych. W miejscowościach: Czyżeminek, Grodzisko, Kalino, Romanów i w Rzgowie. Ujmowana woda z uwagi na ponadnormatywną zawartość związków żelaza jest uzdatniania, a następnie podawana do sieci za pośrednictwem hydroforów. Wodociągi pracują w układzie jednostopniowym. Tylko w Rzgowie zrealizowany został dwustopniowy układ pompowania wody.

System zaopatrywania mieszkańców wodę opiera się głównie na ujęciach wód:

- Ujęcie wody oraz stacja uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu Gospodarz zlokalizowana jest przy ul. Krzywej w Rzgowie, na działce o nr ewid. 2142. Z ujęcia zaopatrywane są sołectwa: Gospodarz oraz Stara Gadka. System jest powiązany zewnętrznie z wodociągiem w Czyżeminku, jako awaryjnego połączenia. Wykonanych jest ponad 300 przyłączy wodociągowych.
- Ujęcie wody oraz stacja uzdatniania wody w Czyżeminku, zlokalizowane jest na działce o nr ewid. 37 we wsi Czyżeminek. Z ujęcia w wodę zaopatrywane są poprzez sieć wodociągową wsie Czyżeminek, Prawda, Babichy, Guzew. Wykonanych jest ponad 200 przyłączy wodociągowych. W skład sieci wodociągowej wchodzi głównie infrastruktura o  $\phi$  110, jednak są również wodociągi o większych przekrojach. Na terenie zakładu OVOVITA, zlokalizowane jest ujęcie wody, jednak wykorzystywane jest jedynie dla potrzeb zakładu. Ujęcie ma połączenie z gminną siecią wodociągową.
- Ujęcie wody oraz stacja uzdatniania wody w Grodzisku, zlokalizowane są na działce o nr ewid. 172/1. Ujęcie zaopatruje w wodę wsie: Grodzisk, Huta Wiskicka, Bronisin Dworski oraz Konstantyna. Wykonanych jest niemal 300 połączeń do sieci. Sieć ma awaryjne połączenie z wodociągiem Kalino. Woda doprowadzana jest wodociągiem  $\phi$  150, oraz  $\phi$  110 i  $\phi$  60.
- Ujęcie wody oraz stacja uzdatniania wody w Kalinie zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 325 oraz 332/4. Na bazie ujęcia wody zaopatrywani są mieszkańcy: Kalina, Kalinka, Tadzina, oraz w gminie Brójce wsie Giezmówek i Przypsuta. Wykonanych jest ponad 300 przyłączy wodociągowych. W skład sieci wchodzi wodociągi o przekroju:  $\phi$  160 oraz  $\phi$  110. Na terenie wsi Kalinko zlokalizowany jest obiekt ZWiK w Łodzi – Stacja Uzdatniania Wody w Kalinku. Na terenie obiektu znajduje się ujęcie wód. Obecnie woda z ujęcia przeznaczona jest na cele bytowe pracowników Stacji Uzdatniania Wody oraz na cele bytowe mieszkańców osiedla przylegającego do Stacji. Zasadne jest aby w przyszłości połączono ujęcie wody z wodociągiem gminnym. Ujęcie może stanowić rezerwę wody w sytuacjach awaryjnych.
- Ujęcie wody i stacja uzdatniania w Romanowie zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 73/11 i 73/14. Woda z ujęcia transportowana jest wodociągiem  $\phi$  160,  $\phi$  100 i  $\phi$  90 do mieszkańców wsi Romanów. Zrealizowanych zostało ok. 100 przyłączy wodociągowych. Na terenie wsi Romanów przy rodzinnych

ogródkach działkowych zrealizowane jest ujęcie wody. Ujęcie zaopatruje w wodę użytkowników ogródków działkowych; nie ma połączenia z gminnym wodociągiem.

- Ujęcie wody w Rzgowie oparte jest na dwóch studniach zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 879 i 977/4. Stacja wodociągowa zrealizowana jest w układzie 2<sup>o</sup> pompowania wody. Woda z ujęcia tłoczona jest przez urządzenia uzdatniające do zbiorników wody czystej o pojemności  $V=2 \times 500 \text{ m}^3$ , skąd podawana jest do sieci pompami 2<sup>o</sup> przy współpracy z hydroforami. Wodociąg zasięgiem obejmuje niemal cały obszar istniejącej zabudowy Rzgowa, a także posiada rezerwy umożliwiające zwiększenie zasięgu na tereny rozwojowe. Wykonane jest awaryjne połączenie z siecią wodociągową w Starowej Górze. Wykonanych jest niemal 500 podłączeń do sieci. Woda doprowadzana jest do użytkowników głównie poprzez wodociągi o przekroju  $\phi 110$ .

Na terenie Gminy istnieje ponadto szereg studni w celu zaopatrzenia w wodę min.: gospodarstw indywidualnych, przedsiębiorstw, obiektów produkcyjnych, ogródków działkowych min: Kerakoll, CH PTAK, OVOVITA , ogródki działkowe w Romanowie.

Zaopatrzenie w wodę jest obecnie wystarczające. Dalszy rozwój sieci powinien opierać się na zapotrzebowaniu na wodę oraz w zakresie terenów przeznaczonych pod zabudowę. Konieczna jest również stała modernizacja systemu. Zasadne jest poszukiwanie nowych źródeł wody, również poprzez połączenie z gminami sąsiednimi, oraz celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym. Niektóre obszary gminy nie są połączone z innymi systemami wodociągowymi, przez co ryzyko wystąpienia negatywnych skutków awarii jest bardzo duże.

Istotnym elementem jest stały monitoring stanu jakości wód podziemnych, oraz zapobieganie sytuacjom, gdzie może dojść do zanieczyszczenia wód wprowadzanych do wodociągu.

### **I.13.8. URZĄDZENIA I OBIEKTY WODOCIĄGOWE O ZNACZENIU PONADLOKALNYM**

Na terenie gminy Rzgów zlokalizowane są obiekty i urządzenia Wydziału Produkcji Wody „Sulejów” wraz z rurociągiem przesyłowym wody surowej „Sulejów”  $\phi 1600 \text{ mm}$  i  $\phi 1200 \text{ mm}$ , oraz Stacją Uzdatniania Wody w Kalinku. Powstanie rurociągu przesyłowego wody surowej jest ściśle związane z budową Zalewu Sulejowskiego. Prace nad budową jeziora zaporowego przebiegały równoległe do budowy rurociągu. Od roku 1973 do roku 2004 rurociągiem transportowano wodę z ujęcia powierzchniowego. Ustalono, że w pobliżu ujęcia powierzchniowego w Bronisławowie występują duże zasoby wód podziemnych z pokładów górnokredowych o bardzo dobrej jakości. Pod koniec lat 90 XX w. podjęta została decyzja o zastąpieniu ujęcia powierzchniowego podziemnym ujęciem wód dla potrzeb zaopatrywania miasta Łódź w wodę. Obecnie woda nadal transportowana jest rurociągiem przesyłowym z ujęcia głębinowego, w oparciu o osiem studni głębinowych zlokalizowanych przy brzegu Zalewu Sulejowskiego. Studnie mają wydajność ok. 18 mln  $\text{m}^3$  rocznie.

Rurociąg przesyłowy początkowo miał średnicę: od ujęcia wody w Bronisławowie do Wydziału Produkcji Wody „Kalinko” -  $\phi 1600 \text{ mm}$ ; od Stacji Uzdatniania Wody „Kalinko” do stacji pomp Chojny w Łodzi –  $\phi 2200 \text{ mm}$ . W latach 2009 – 2010 ze środków unijnych rurociąg przesyłowy został zmodernizowany. Do rury  $\phi 2200 \text{ mm}$  została wprowadzona rura z tworzywa sztucznego GRP o średnicy  $\phi 1200 \text{ mm}$ . Po przebudowie rurociągu możliwe jest przejście wewnątrz z Kalinka do Chojen.

Poprzez rurociąg „Sulejów” w wodę zaopatrywana jest zachodnia część Łodzi oraz dzielnica Retkinia. Woda z ujęcia w Bronisławowie jest jedną z najlepszych jakościowo i najtańszych w Łodzi.

### **I.13.9. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW**

#### **I.13.9.1. Odprowadzanie ścieków**

Na terenie gminy tylko w Rzgowie istnieje zbiorcza kanalizacja sieciowa i mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana przy ul. Stawowej. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Ner.

Oprócz gminnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy funkcjonuje kilka lokalnych oczyszczalni ścieków min.:

- Przy Szkole Podstawowej w Guzowie – biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 2,25  $\text{m}^3/\text{d}$ , o RLM = 12;

- Na terenie CH PTAK – biologiczna oczyszczalnia ścieków, o RLM = 300, oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowów melioracyjnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzgowie rozpoczęta została w 1989 roku i jej rozwój systematycznie postępuje. Do chwili obecnej wybudowano ponad 80 % docelowych kanałów sanitarnych. Projektowana jest dalsza rozbudowa sieci. Obecnie z kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 45% mieszkańców miasta oraz ok. 40 % mieszkańców gminy. Sieć kanalizacyjna obejmuje:

- miasto Rzgów – centrum miasta, rejon ul. Grodzkiej, Glinianej, częściowo ul. Ogrodową, kwartały zabudowy pomiędzy ul. Tuszyńską a ul. Kusocińskiego, rejon ul. Tuszyńskiej (w stronę południową do wysokości CH Polros), rejon ul. Nadrzecznej, rejon ul. Słonecznej, w części ul. Górna (na północ do wysokości ul. Słonecznej), rejon ul. Załuski, rejon ul. Rudziej (do CH Makro Cash and Carry), rejon ul. Łódzkiej oraz ul. Ustronnej, rejon ul. Cmentarnej (połączenie do Oczyszczalni Ścieków), rejon ul. Zachodniej, rejon ul. Stawowej.
- obręb Starowa Góra – rejon ul. Centralnej, rejon ul. Dachowej, rejon ul. Futrynowej, rejon ul. Piaskowej do ul. Granicznej (częściowo w stronę ul. Łódzkiej), częściowo w rejonie ul. Topolowej, rejon ul. Szczytowej, rejon ul. Stefana Batorego, rejon ul. Parterowej, rejon ul. Zakładowej, rejon ul. Południowej, rejon ul. Rolniczej.
- Obręb Stara Gadka – rejon ul. Zdrojowej, rejon ul. Uczniowskiej, rejon ul. Kombajnowej, rejon ul. Lucernianej.
- Obręb Gospodarz – połączenie z Oczyszczalnią Ścieków poprzez przedłużenie ul. Kombajnowej z Starej Gadki.

Na pozostałym obszarze gminy odprowadzanie ścieków realizowane jest w systemach kanalizacji indywidualnej i lokalnej. W kanalizację zakładową i własną oczyszczalnię ścieków wyposażony jest Zakład Produkcji Wody w Kalinku.

Mieszkańcy zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, a także istniejące na terenie gminy obiekty usługowe i produkcyjne najczęściej odprowadzają ścieki do zbiorników typu szambo. Zgromadzone ścieki są okresowo wywożone przez firmy prowadzące usługi asenizacyjne do punktu zlewnego ścieków na oczyszczalni w Rzgowie, lub są usuwane we własnym zakresie na pola albo w inne przypadkowe miejsca, stwarzając zagrożenie dla wód powierzchniowych i gleby. Jednostkowo lokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Powszechny dostęp do sieci wodociągowej sprzyja większemu zużyciu wody, powoduje powstanie większej ilości ścieków i większe zagrożenia. Pilną staje się potrzeba wprowadzenia skutecznych rozwiązań unieszkodliwiania ścieków poprzez rozbudowę zbiorczej kanalizacji sieciowej i oczyszczanie ścieków.

Gmina posiada potencjał do rozwoju grupowego oczyszczania ścieków, ze względu na zlokalizowaną oczyszczalnię oraz sieć kanalizacyjną, która ma możliwości rozwojowe.

Jednym z podstawowych wyznaczników wyrażających wielkość ładunku w ściekach jest RLM. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 14/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzgów (opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 23 czerwca 2005 r. Nr 195 poz. 178) wyznaczono aglomerację Rzgów o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 6 690, obejmującą miejscowości Rzgów, Starowa Góra i Stara Gadka.

Zgodnie z Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010 (jako program wdrożeniowy dyrektywy 91/271/EWG) konieczne jest wyposażenie aglomeracji miejskich i wiejski o RML większej od 2000 w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Jednocześnie został opracowany wykaz aglomeracji o RLM > 2000, gdzie znajduje się również aglomeracja Rzgów. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Aktualizacji Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010 aglomeracja Rzgów stanowi aglomerację priorytetową dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego. Zgodnie z załącznikiem nr 1, wskazuje się, że w stanie na dzień 31.12.2015 r. RLM korzystających z systemu kanalizacji będzie 100%. Natomiast wydajność oczyszczalni na dzień 21.12.2015 r. będzie 6000 RLM, czyli 100% obecnych możliwości oczyszczalni.

#### **I.13.9.2. Oczyszczalnia ścieków**

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią typu mechaniczno – biologicznego i do danego stanu była rozbudowywana i modernizowana przez szereg lat. Pierwsza konstrukcja oczyszczalni to BOS-500 o Q śr. d =

750m<sup>3</sup>/d, pracująca w latach 1992-99 i obecnie jest wyłączona z ruchu. Pod koniec 1999 r. powstał nowy obiekt – biologiczny reaktor wielofunkcyjny o wydajności wynoszącej Q śr. d = 1500 m<sup>3</sup>/d.

Układ technologiczny.

Część mechaniczna:

1. Doprowadzenia ścieków z kanalizacji i ścieków drożonych;
2. Pompownia ścieków surowych;
3. Zablockowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków;

Część biologiczna – biologiczny reaktor wielofunkcyjny:

5. Komora mieszania ścieków surowych i recyrkulowanego osadu;
6. Dwie komory beztlenowe;
7. Dwie komory tlenowe osadu czynnego z urządzeniami do napowietrzania;
8. Osadnik wtórny ze zgarniaczem;
9. Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego;
10. Odprowadzanie oczyszczonych wód do rzeki Ner wraz z komorą pomiarową;
11. Prasa mechaniczna – taśmowa osadu nadmiernego

Technologia oczyszczania ścieków

Ścieki poddawane są procesowi podczyszczania w zablockowanym urządzeniu do mechanicznego oczyszczania ścieków. Ścieki po podczyszczaniu mechanicznym trafiają do reaktora wielofunkcyjnego. Proces oczyszczania biologicznego rozpoczyna się w pierwszej komorze beztlenowej – anoksycznej.

Doprowadzone ścieki surowe mieszane są mechanicznie mieszadłem zatapialnym z osadem recyrkulowanym. W komorze tej następuje redukcja fosforu i azotu. Mieszanina ścieków i osadu jest następnie kierowana do komory tlenowej – aerobowej, w której następuje bioutlenianie i bioredukcja zanieczyszczeń organicznych. Proces utleniania i mieszania ścieków i ich cyrkulacji w komorze osadu czynnego zapewniony jest poprzez zastosowanie aeratorów poziomych. Ilość dostosowanego tlenu do komory sterowany jest sondą tlenową i regulowanymi przelewami zmieniającymi poziom ścieków w komorze. Tym razem zanurzanie łopatek aeratorów w cieczy powoduje zmienną intensywność napowietrzania. Tłoczone powietrze dostarcza tlenu niezbędnego do procesów życiowych biomasy. Ścieki z komory tlenowej wraz z osadem przepływają grawitacyjnie do osadnika wtórnego, gdzie następuje proces sedymentacji osadu oraz jego wstępne zagęszczenie. Sklarowane – oczyszczone ścieki (oddzielone wody nadosadowe) odprowadzane są kanałem melioracyjnym do odbiornika – rzeki Ner. Osad z osadnika wtórnego poprzez pompownię osadów recyrkulowany jest do komory anoksycznej, natomiast osad za pomocą pompy ślimakowej podawany jest na prasę taśmową, gdzie następuje jego odwodnienie.

### **I.13.10. ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH**

W południowo – wschodniej części gminy (Kalinko, Kalino) oraz przez jej południowe krańce przebiega dział wodny I rzędu: Wisła - Odra, przy czym przeważającą część obszaru odwadnia rzeka Ner poprzez spływ powierzchniowy bezpośrednio i za pośrednictwem dość licznie występujących cieków i rowów melioracyjnych w jej zlewni.

Południowo - zachodnie obrzeża odwadnia rzeka Dobrzyńka, a tereny północne rzeki: Gadka i Olechówka. Tylko niewielkie fragmenty terenu na południowo - wschodnich obrzeżach odwadnia niewielki ciek do zlewni rzeki Wolbórka (w zlewni rzeki Pilica).

Odbiorniki nie są uregulowane i okresowo mogą występować problemy z odprowadzaniem wód opadowych z terenów. Lokalnie występują podtopienia użytków zielonych dolinie rzeki Ner oraz innych cieków i obniżen dolinnych.

Częściowo na terenie miasta oraz gminy jest wykonana kanalizacja deszczowa. Zlokalizowana wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych, na terenach gdzie zostało to uzasadnione. W mieście Rzgów kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w ciągu ulicy Grodzkiej (na wschód do wysokości ul. Polnej), w ciągu ul. Pabianickiej do rzeki Ner, fragmentarycznie w ciągu ul. Łódzkiej oraz ul. Rudzkiej, w ciągu ul. Tuszyńskiej, częściowo w ul. Literackiej, częściowo w ul. Południowej, w ulicy Bema.

W kanalizację deszczową zaopatrzone jest teren Ptak Fashion City oraz Makro Cash and Carry.

Na terenie CH PTAK zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków deszczowych i roztopowych. Zrealizowana została w celu podczyszczenia (oddzielenie substancji ropopochodnych) wód opadowych i roztopowych z terenów parkingów. Wody opadowe z terenów dachów są odprowadzane bezpośrednio do zbiornika retencyjnego o pojemności 1500m<sup>3</sup>, następnie do rowu melioracyjnego.

Na terenie gminy kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest również, jak na terenie miasta fragmentarycznie: w Starowej Górze w ulicy Dachowej, ul. Futrynowej, małym fragmentem w nowej ulicy Jana Pawła II, częściowo w ulicy Piętrowej; w Gospodarzu w ulicy Spacerowej. Częściowa kanalizacja deszczowa zrealizowana została w zakresie budowy autostrady A1, jako odwodnienie przy nowopowstałym wiadukcie nad autostradą na granicy wsi Romanów i Kalino.

Kanalizacja deszczowa zrealizowana jest również na terenie zakładu mięsnego GROT w Starowej Górze oraz na terenie Wydziału Produkcji Wody w Kalinku.

Rozbudowa systemów kanalizacji deszczowej powinna się opierać na faktycznym zapotrzebowaniu, w sytuacjach, gdzie odwodnienie wód opadowych i roztopowych jest konieczne. Naturalnie kanalizacja deszczowa powinna być lokalizowana w każdej drodze obowiązkowo, jednak możliwości finansowe gminy są ograniczone. Natomiast wskazać należy obowiązek przy każdej nowo realizowanej drodze budowę również kanalizacji deszczowej.

### **I.13.11. GOSPODARKA ODPADAMI**

Dotychczasowa gospodarka odpadami na terenie gminy Rzgów była prowadzona w oparciu o istniejące na terenie miasta Rzgów – ul. Ogrodowa 115 składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. Składowisko obecnie poddawane jest rekultywacji.

Na terenie gminy Rzgów zlokalizowane są dwa składowiska odpadów.

1. Składowisko mas formierskich „Babichy” Fabryki Kotłów i Radiatorów „Fakora” w Łodzi, gdzie składowane były masy formierskie, rdzenie i żuźle odlewnicze (od 1978 r.). Odpady te należą do III grupy szkodliwości wobec środowiska.
2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane na terenie miasta Rzgów – ul. Ogrodowa 115 przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2909E i drogi gminnej nr 106405E (na działkach o nr ewid.: 1698, 1691/2, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705). Jest ono uszczelnione geomembraną HDPE 2,0 mm. W chwili obecnej składowisko funkcjonuje jedynie w aspekcie formalnym, bowiem, zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach gmina nie może być jednostką zarządzającą gminnym składowiskiem odpadów. Składowisko użytkowane było w okresie 09.2000 – 06.2013 r.

Na terenie składowiska składowane były wyłącznie odpady z terenu gminy Rzgów. Rodzaje przyjmowanych odpadów na składowisko to: skratki, zawartość piaskowników, ustabilizowane komunalne osady ściekowe, niesegregowane (mieszane) odpady komunalne, z targowisk, z czyszczenia ulic i placów, ze studzienek kanalizacyjnych, odpady wielkogabarytowe.

Zgodnie z decyzją Starosty Łódzkiego Wschodniego z 21.05.2009 r. składowisko prowadziło odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Uchwałą Nr XXXI/300/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013 r. na terenie gminnego składowiska odpadów został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Poza tym, na terenie gminy istnieją pola osadowe Stacji Uzdatniania Wody ZWiK w Łodzi, zlokalizowane w Kalinku (III grupa uciążliwości).

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 01 stycznia 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzono nowy system gospodarowania odpadami. W związku z powyższym na gminę spadł obowiązek „organizacji” odbioru odpadów oraz jej selektywnej zbiórki. Odbiorcy zostają wybrani w ramach przetargów. Odpowiedzialni są za odbiór odpadów. Gmina wystosowała dla mieszkańców zasady odbioru śmieci oraz zasady ich selektywnej zbiórki. Określone zostały stawki oraz harmonogram odbioru odpadów. I tak zgodnie z obecnymi ogłoszeniami (sierpień 2015 r.) mieszkańcy są obowiązani do uiszczania opłat:

- 7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za śmieci posegregowane;
- 14 zł miesięcznie do jednego mieszkańca za śmieci nie segregowane.

Mieszkańcy są zaopatrywani w worki na odpady, zgodnie z informacjami obowiązującymi worki na:

- worek zielony – szkło;
- worek niebieski – makulatura;
- worek żółty – tworzywa sztuczne;
- worek brązowy – odpady biodegradowalne;
- worek czarny - popiół.

Możliwy jest również odbiór śmieci wielkogabarytowych, budowlanych, tzw. elektrośmieci (zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych), baterii i akumulatorów, opon. Jednak te odpady są odbierane od mieszkańców w wybranych miejscach oraz terminach.

Obecnie odpady z terenu gminy odbiera firma "JANTAR" Jarosław Fiołkowski.

Na terenie gminy Rzgów obowiązuje zakaz spalania śmieci.

## **I.14. ANALIZA ISNTNIEJACEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI**

### **I.14.1. INFORMACJE OGÓLNE**

Sieci komunikacyjne na terenie Gminy Rzgów funkcjonują w postaci indywidualnej, jak i w postaci zbiorowej. Systemy komunikacyjne obecne na terenie Gminy obejmują sieci drogowe. Brak na terenie analizowanym systemów kolejowych, brak także systemów komunikacji rzecznej.

System drogowy w Gminie tworzy sieć dróg publicznych oraz wewnętrznych, służących powiązaniom wewnętrznym, ale także regionalnym oraz międzyregionalnym.

### **I.14.2. SIEĆ DROGOWA**

Na sieć drogową w Gminie Rzgów składa się system dróg funkcjonujących w układzie krajowym, powiatowym oraz gminnym. Tworzą one system powiązań komunikacyjnych, który stanowi o konkurencyjności Gminy Rzgów, rozumianej jako kluczowy wskaźnik sukcesu w polityce gospodarczej. Im lepsze powiązania komunikacyjne tym lepsze potencjalne możliwości rozwoju społecznego, gospodarczego oraz przestrzennego.

#### **I.14.2.1. System dróg krajowych i wojewódzkich**

Przez teren Gminy Rzgów przebiegają drogi:

- Droga ekspresowa S8 – przebiegająca od Wrocławia do Białegostoku. Na terenie gminy Rzgów droga została oddana do użytku w kwietniu 2014 r. Na terenie gminy Rzgów zlokalizowane są dwa węzły na D.E. S8: Rzgów (węzeł z drogą krajową nr 91) oraz węzeł Łódź Południe (węzeł z realizowaną autostradą A1). Na terenie gminy Rzgów zlokalizowany jest MOP Guzew. Droga ekspresowa S8 ma połączenie z drogą ekspresową S-14, która po całościowej realizacji będzie stanowiła zachodnią obwodnicę Łodzi. W trakcie realizacji jest obecnie (czerwiec 2015 r.) autostrada A1, łącząca się z D.E. S8 na terenie gminy Rzgów, węzłem Łódź Południe, zlokalizowanym na terenie wsi Romanów. Część drogi S8 na odcinku od węzła "Rzgów" na zachód do granic gminy ma wspólny przebieg z drogą krajową nr 12.

Lokalizacja zarówno drogi ekspresowej S8 jak i realizowanej obecnie autostrady A1, wprowadza nową strukturę układu komunikacyjnego w gminie Rzgów.

Realizowana autostrada A1 na odcinku Stryków - Łódź – obecnie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac i oddania do użytku - połowa 2016 r. Realizowany 40 km odcinek autostrady połączy węzeł Stryków z istniejącym odcinkiem autostrady Tuszyn – Piotrków Trybunalski. Na terenie gminy Rzgów nie będzie zlokalizowany bezpośredni zjazd z autostrady, oprócz zjazdu poprzez węzeł Rzgów na drodze ekspresowej S8, bezpośredni zjazd z autostrady A1 będzie możliwy poprzez węzeł Łódź-Górna znajdujący się na terenie gminy Brójce.

- D.K. Nr 71, relacji Łódź – Rzgów, przebiega ona południkowo przez teren Gminy, przez jej zachodnią część. Całkowita długość drogi krajowej Nr 71 w granicach administracyjnych Gminy wynosi około 3,5 km. W granicach gminy droga została wyremontowana – zmieniono nawierzchnię. Wzdłuż D.K. nr 71 brak jest chodników oraz ścieżek rowerowych. Ze względu na najdogodniejsze połączenie Rzgowa i Pabianic, wzdłuż drogi zlokalizowane są obiekty usługowe i produkcyjne związane z branżą odzieżową, co generuje dodatkowy ruch, kumulując natężenie ruchu lokalnego i tranzytowego.

- D.K. Nr 91, relacji Stryków -Łódź- Głuchów. Przebiega przez gminę Rzgów w układzie południkowym, dzieląc gminę na dwie części. Niedostateczne połączenia komunikacyjne przez nr 91 skutkują bardzo dużym natężeniem ruchu - szczególnie na ul. Pabianickiej (D.K. nr 71) oraz ul. Rudzkiej (droga powiatowa nr 1195E). Obecnie jest to droga klasy GP w układzie dwujezdniowym, dwupasowym. Na drodze wykonane są skrzyżowania zarówno jedno jak i dwu poziomowe. Droga krajowa 91 posiada wspólny przebieg z D.K nr 12 na odcinku od południowych granic gminy do węzła "Rzgów".
- D.K. Nr 12, relacji Tuszyn - Rzgów - Łask. Przebiega od południowych granic gminy wspólny przebieg z D.K. nr 91 do węzła "Rzgów", następnie posiada wspólny przebieg z trasą S8 od węzła "Rzgów" na zachód do granic gminy.
- D.W. 714 - relacji Rzgów - Kurowice, prowadzi ruch regionalny do Kurowic i Tomaszowa, będzie stanowić drogę dojazdową do obecnie realizowanej autostrady A1. Na terenie miasta Rzgowa, zwłaszcza w granicach strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej historyczne centrum miasta, istnieją ograniczone możliwości dostosowania parametrów tej drogi do obowiązujących przepisów, zwłaszcza poszerzenie pasa drogowego w liniach rozgraniczających.

#### **I.14.2.2. System dróg powiatowych**

W skład dróg powiatowych wchodzi:

- droga **Nr 2912E** relacji Wola Rakowa - Romanów jezdnia szer. 5,0 - 6,0 m o nawierzchni bitumicznej, droga w złym stanie technicznym, pobocza nie utwardzone, częściowo wyposażona w chodniki, nie ma zlokalizowanej ścieżki rowerowej, ani wyznaczonego pasa na drodze dla poruszania się rowerów.
- droga **Nr 2922E** relacji Stefanów - Kalino, jezdnia szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej, pobocza nie utwardzone, częściowo wyposażona w chodniki, nie ma zlokalizowanej ścieżki rowerowej, ani wyznaczonego pasa na drodze dla poruszania się rowerów.
- droga **Nr 2909E** relacji Rzgów - Kalinko - Romanów, jezdnia bitumiczna szer. 5,5 m; pobocza nie utwardzone, częściowo wyposażona w chodniki, na odcinku od Rzgowa do Kalinka jest wyposażona w ścieżkę rowerową, droga jest w dostatecznym stanie technicznym.
- droga **Nr 1233E** relacji Łódź - Bronisin – Huta Wiskicka, jezdnia szerokości 4,0 m o nawierzchni bitumicznej, pobocza nie utwardzone, nie jest wyposażona w chodniki, nie ma zlokalizowanej ścieżki rowerowej, ani wyznaczonego pasa na drodze dla poruszania się rowerów, droga odcinkowo w dostatecznym stanie technicznym.
- droga **Nr 2942E** relacji Starowa Góra - Rzgów - Babichy, jezdnia szer. 6,0 m o nawierzchni bitumicznej. Droga w przebiegu ul. Tuszyńskiej wskazuje parametry, wyposażenie w chodniki i ścieżki rowerowe, jednak tylko na niewielkiej odległości. Pozostała część drogi jest częściowo wyposażona w chodniki, brakuje ścieżek rowerowych.
- droga **Nr 2941E** relacji Starowa Góra - Konstantyna - Grodzisko, jezdnia szer. 5,0 - 6,0 m o nawierzchni bitumicznej, pobocza nie utwardzone, częściowo wyposażona w chodniki, nie ma zlokalizowanej ścieżki rowerowej, ani wyznaczonego pasa na drodze dla poruszania się rowerów.
- droga **Nr 1195E** relacji Łódź - Ruda – Stara Gadka, Rzgów, jezdnia szer. 5,0 - 6,0 m o nawierzchni bitumicznej, poddana modernizacji. pobocza utwardzone, droga została poddana modernizacji, wyposażona w chodniki i ścieżkę rowerową na terenie miasta Rzgów oraz częściowo na terenie miejscowości Stara Gadka.
- droga **Nr 2916E** relacji Łódź - Gospodarz - Prawda – Tuszyn – jezdnia 6,0 m szer. o nawierzchni częściowo bitumicznej, droga w dobrym stanie technicznym, nie wyposażona w ścieżkę rowerową oraz w chodniki.
- droga **Nr 3303E** relacji Wola Zaradzińska - Pabianice (ul. bez nazwy - ul. Graniczna) - Sereczyn - Prawda, jezdnia szer. 6,0 m o nawierzchni bitumicznej. Droga o dobrym stanie techniczny – z utwardzonymi poboczami, częściowo wykonanymi chodnikami.

Drogi powiatowe w większości posiadają nawierzchnie bitumiczne, wymagają jednak podwyższenia parametrów technicznych, szczególnie dotyczy to szerokości jezdni oraz budowy chodników w odcinkach dróg przechodzących przez tereny mieszkaniowe i ścieżek rowerowych.



### I.14.2.3. System dróg gminnych

System gminnych kanałów komunikacyjnych ma znaczenie zwłaszcza w skali mikro, gdzie łączy ze sobą poszczególne sołectwa i obręby Gminy oraz tereny wsi z gmin sąsiednich.

System dróg gminnych na terenie miasta oraz obszaru wiejskiego Gminy jest stosunkowo nierównomiernie rozwinięty, jednak taka lokalizacja dróg odpowiada zagęszczeniu zabudowy na poszczególnych obszarach Gminy.

| L.P.                    | Nr drogi         | Nazwa ulicy   | Nr ewidencyjny działki                                 | Właściciel lub zarządca |
|-------------------------|------------------|---|--|-------------------------|
| <b>BRONISIN DWORSKI</b> |                  |   |  |                         |
| 1.                      | 106402 E         | Dębowa, Granitowa   | 180. 150, 130,   | Gmina Rzgów             |
| 2.                      | 106403 E         | Bronisin Dworski – Stefanów, ul. Pogodna                              | 41   | Gmina Rzgów             |
| 3.                      | 106425 E         | Grodzisko – Bronisin Dworski  | 264  | Gmina Rzgów             |
| 4.                      | 106452 E         |   | Dz. nr 56  | Gmina Rzgów             |
| 5.                      | 106453 E         |   | Dz. nr. 78   | Gmina Rzgów             |
| 6.                      | 106454 E         |   | Dz. nr 298   | Gmina Rzgów             |
| 7.                      | 106455 E         | Dworska   | 204/6, 250/3, 251/2, 293/6,                            | Gmina Rzgów             |
| 8.                      | 106456 E         |   | Dz. nr 227   | Gmina Rzgów             |
| 9.                      |                  | ul. Grabowa   | 187/21, 187/23, 187/26, 187/29                         | Gmina Rzgów             |
| 10.                     |                  | ul. Brójecka  | 270  | Skarb Państwa           |
| 11.                     |                  | Bez nazwy   | 204/3, 204/1   |                         |
| <b>CZYŻEMINEK</b>       |                  |   |  |                         |
| 12.                     | 106409 E         | Główna  | 95, 96/14,   | Gmina Rzgów             |
|                         |                  | Czyżeminek I, Czyżeminek II, Czyżeminek III                           | 38, 127, 128, 155, 154,                                |                         |
| 13.                     | 106410 E         | Czyżeminek – Guzew  | 25   | Gmina Rzgów             |
| 14.                     | 106438 E         | ul. Dojazdowa   | 182/1  | Gmina Rzgów             |
| 15.                     | 106439 E         | Bez nazwy   | 78,79  | Gmina Rzgów             |
|                         |                  | ul. Tęczowa   | Część działki nr 78 od ul. Głównej w kier. pł. – zach. |                         |
| 16.                     | 106440 E         | Droga przez wieś Czyżeminek II  | Dz. nr 109   | Gmina Rzgów             |
| 17.                     | 106442 E         | Droga dojazdowa do cmentarza ewangelickiego                           | Dz. 32,  | Gmina Rzgów             |
|                         |                  | Od ul. Dojazdowej w kierunku płd. – Zach. (przez wieś Czyżeminek III) | 182/4, 182/5   | Skarb Państwa           |
| 18.                     | Droga wewnętrzna | Wspólna   | 91/14  | Droga prywatna          |
| 19.                     | Droga wewnętrzna | Przylesie   | 122/8  | Droga prywatna          |
| <b>GOSPODARZ</b>        |                  |   |  |                         |
| 20.                     | 106409 E         | Gospodarz – Czyżeminek  | Dz. 147  | Gmina Rzgów             |
| 21.                     | 106444 E         | Bez nazwy, Ul. Cegielniana  | Dz. 240, 248/1, 112/40                                 | Gmina Rzgów             |

| L.P.                         | Nr drogi | Nazwa ulicy  | Nr ewidencyjny działki  | Właściciel lub zarządca                  |
|------------------------------|----------|--|---|--|
| 22.                          | 106498 E | Przedłużenie ul. Kombajnowej w Starej Gadce                          | Dz. 245, 250  | Gmina Rzgów                              |
| 23.                          | 106502 E | Nowa   | 26  | Gmina Rzgów                              |
| 24.                          | 106503 E | Młyńska  | 91  | Gmina Rzgów                              |
| 25.                          | 106504 E | Spacerowa  | 131, 112/19   | Gmina Rzgów                              |
| 26.                          | 106505 E | Lipowa   | 205/8, 206/2  | Gmina Rzgów                              |
|                              |          | Klonowa  | 204/7   |  |
|                              |          | Dębowa   | 204/20, 205/26  |  |
| 27.                          | 106506 E | Kwiatowa   | 239/42  | Gmina Rzgów                              |
| 28.                          | 106507 E | Liliowa  | 239/21  | Gmina Rzgów                              |
| 29.                          | 106508 E | Różana   | 239/35  | Gmina Rzgów                              |
| 30.                          | 106509 E | Kaczeńcowa   | 239/4   | Gmina Rzgów                              |
| 31.                          |          | Łanowa   | 98/2  | Gmina Rzgów                              |
| 32.                          |          | Zbożowa  | Dz. 95/56, 95/7, 113/9  | Gmina Rzgów                              |
| 33.                          |          | Przy świetlicy w Gospodarzu  | 49  | Gmina Rzgów                              |
| 34.                          |          | Bez nazwy  | Dz. 34/4  | Skarb Państwa – Starosta Łódzki Wschodni |
| <b>GUZEW, BABICHY</b>        |          |  |   |  |
| 35.                          | 106410 E | Czyżeminek – Guzew   | 46, 222/4   | Gmina Rzgów                              |
| 36.                          | 106424 E | Droga przez wieś Guzew w kierunku lasu                               | Część dz. 222/4, dz. nr 222/6   | Gmina Rzgów                              |
| 37.                          | 106446 E | Droga rozgraniczająca tereny wsi Guzew, Czyżeminek, Gospodarz, Rzgów | 15, 441/2, 441/3, 107 (obwód Rzgów), 189 (obwód Rzgów)  | Gmina Rzgów                              |
| 38.                          | 106447 E | Guzew – Rydzynki, droga rozgraniczające wsie Guzew i Prawda          | 294/2, 272/3, 272/2   | Gmina Rzgów                              |
| 39.                          | 106559 E | Droga przez wieś Babichy w kierunku lasu                             | 365/2, 365/3  | Gmina Rzgów                              |
| 40.                          |          | Od ul. Żeromskiego do drogi gminnej nr 106410 E                      | Dz. 173/2, 175/2, 176/2, 177/2, 178/2, 179/2, 180/2, 181/2, 182/2, 183/2, 184/4, 184/7, 185/2, 186/2, 187/2, 188/2, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196/2, 197/2 | Gmina Rzgów                              |
| <b>HUTA WISKICKA, TADZIN</b> |          |  |   |  |
| 41.                          | 106404 E | Huta Wiskicka – Tadzín   | Dz. 176, 175/1, 177/1, 185/1, 186/1, 188/1, 180/1, 181/   | Gmina Rzgów                              |
| 42.                          | 106430 E | Kalino – Huta Wiskicka   | Dz. 57/2, 137/2   | Gmina Rzgów                              |
| 43.                          | 106451 E | Droga przez wieś Huta Wiskicka II                                    | 97/2  | Gmina Rzgów                              |
| <b>GRODZISKO</b>             |          |  |   |  |

| L.P.               | Nr drogi         | Nazwa ulicy   | Nr ewidencyjny działki                         | Właściciel lub zarządca |
|--------------------|------------------|---|--|-------------------------|
| 44.                | 106401 E         | droga dojazdowa do stacji wodociągowej ZWIK                                     | 369  | Gmina Rzgów             |
| 45.                | 106405 E         | droga przez wieś Grodzisko (od Traktu Napoleońskiego do drogi wojewódzkiej 714) | 309/2, 309/1                                   | Gmina Rzgów             |
| 46.                | 106406 E         | Trakt Napoleoński   | 306,   | Gmina Rzgów             |
| 47.                | 106425 E         | Grodzisko – Bronisin Dworski  | 129  | Gmina Rzgów             |
| 48.                | 106426 E         |   | dz. nr 483/5                                   | Gmina Rzgów             |
| 49.                |                  | Bez nazwy   | Dz. 365/2                                      | Gmina Rzgów             |
| 50.                | Droga wewnętrzna | Stefana   |  | Droga prywatna          |
| 51.                | 106402 E         | Przedłużenie ul. Granitowej   | 130  |                         |
| <b>KALINKO</b>     |                  |   |  |                         |
| 52.                | 106406 E         | Trakt Napoleoński   | 96, 378  | Gmina Rzgów             |
| 53.                | 106407 E         | Kalinko Morgi – osadniki ZWIK   | 453, 270/2, 61/1                               | Gmina Rzgów             |
| 54.                | 106408 E         | Kalinko – Modlica   | 587/1, 589/2, 610/1, 611, 589/1, 588/1, 612/1, | Gmina Rzgów             |
| 55.                | 106435 E         | Droga rozgraniczająca wsie Kalinko i Romanów                                    | 700/7, 330/5,                                  | Gmina Rzgów             |
| 56.                | 106436 E         | Droga rozgraniczająca Kalinko i Kalino  | 103/1, 103/3                                   | Gmina Rzgów             |
| 57.                | 106437 E         | Droga rozgraniczająca wsie Kalinko i Modlica (granica gminy)                    | 626/3, 626/2, 626/4, 701/2, 701/1              | Gmina Rzgów             |
| 58.                |                  | Droga przez osiedle ZWIK  | 513/1  | Gmina Rzgów             |
| <b>KALINO</b>      |                  |   |  |                         |
| 59.                | 106209 E         | Kalino - Przepusta  | 539  | Gmina Rzgów             |
| 60.                | 106406E          | Trakt Napoleoński   | 96, 378,                                       | Gmina Rzgów             |
| 61.                | 106427 E         | Droga rozgraniczająca wsie Kalino i Wola Rakowa                                 | 681/2, 681/1                                   | Gmina Rzgów             |
| 62.                | 106428 E         | Bez nazwy   | 640  | Gmina Rzgów             |
| 63.                | 106429 E         | Bez nazwy   | 313,682  | Gmina Rzgów             |
| 64.                | 106430 E         | Kalino – Huta Wiskicka  | 120  | Gmina Rzgów             |
| 65.                | 106431 E         | Bez nazwy   | 127  | Gmina Rzgów             |
| 66.                | 106432 E         | Bez nazwy   | 283  | Gmina Rzgów             |
| 67.                | 106433 E         | Droga do dawnego SKR  | 326  | Gmina Rzgów             |
| 68.                | 106434 E         | Bez nazwy   | 434, 435                                       | Gmina Rzgów             |
| 69.                |                  | Oświatowa   | 685/5, 685/4                                   | Gmina Rzgów             |
| 70.                |                  | Bez nazwy   | 115/4, 115/3                                   | Skarb Państwa           |
| <b>KONSTANTYNA</b> |                  |   |  |                         |
| 71.                | 106402 E         | Konstantyna – Bronisin Dworski  | 130  | Gmina Rzgów             |
| 72.                | 161414 E         | Droga przez wieś Konstantyna (od ul. Józefów do ul. Konspiracji)                | 39/1, 14                                       | Gmina Rzgów             |
| 73.                |                  | Wiosenna  |  | Gmina Rzgów             |

| L.P.    | Nr drogi | Nazwa ulicy                                  | Nr ewidencyjny działki  | Właściciel lub zarządca |
|---------|----------|--|---|-------------------------|
| 74.     |          | Widokowa                                     | 69/13, 69/30, 69/32   |                         |
| 75.     |          | Przyrodnicza                                 | 60/5, 61/3, 62/13, 62/24,<br>63/8, 64/2, 67/2, 68/19,<br>69/4, 69/31, | Gmina Rzgów             |
| 76.     |          | Krajobrazowa                                 | 68/13,  | Gmina Rzgów             |
| PRAWDA  |          |  |   |                         |
| 77.     | 106438 E |  | 45/2  | Gmina Rzgów             |
| 78.     | 106445 E | Jagodowa                                     | 246, 292,   | Gmina Rzgów             |
|         |          | Podleśna                                     | 279   |                         |
| 79.     |          | Droga przez wieś Prawda                      | 160/3, 80   | Gmina Rzgów             |
| 80.     |          | Bez nazwy                                    | 271   | Gmina Rzgów             |
| 81.     | 106558 E | Prawda – dojazd do fermy                     | 263/2   | Dz. prywatna            |
| ROMANÓW |          |  |   |                         |
| 82.     | 106217 E | Romanów - Pałczew                            | 160   | Gmina Rzgów             |
| 83.     | 106406 E | Trakt Napoleoński                            | 158/2, 157  | Gmina Rzgów             |
| 84.     | 106437 E | Droga rozgraniczająca wsie Romanów i Pałczew | 163/4, 162,   | Gmina Rzgów             |
| 85.     |          | Przyszkolna                                  | 185/1 i 112/4   | Gmina Rzgów             |
| 86.     |          |  | 112/4, 184/3, 185/1   |                         |
| RZGÓW   |          |  |   |                         |
| 87.     | 106405 E |  | 1584, 1699, 1770  | Gmina Rzgów             |
| 88.     | 106406 E | Gliniana                                     | 2087  | Gmina Rzgów             |
| 89.     | 106411 E | Bez nazwy                                    | 1794  | Gmina Rzgów             |
| 90.     | 106412 E | Bez nazwy                                    | 1206  | Gmina Rzgów             |
| 91.     | 106413 E | Bez nazwy                                    | 1153  | Gmina Rzgów             |
| 92.     | 106414 E | Bez nazwy                                    | 1146  | Gmina Rzgów             |
| 93.     | 106416 E | Pomiędzy ul. Rudzką a ul. Leśną              | 608   | Gmina Rzgów             |
| 94.     | 106417 E | Wiosenna                                     | 2058/6  | Gmina Rzgów             |
| 95.     | 106418 E | Pasterniki                                   | 518   | Gmina Rzgów             |
| 96.     | 106419 E | Bez nazwy                                    | 147   | Gmina Rzgów             |
| 97.     | 106420 E | Krasickiego                                  | 79,   | Gmina Rzgów             |
| 98.     | 106421 E | Bez nazwy                                    | 1561  | Gmina Rzgów             |
| 99.     | 106422 E | Bez nazwy                                    | 1723,1609   | Gmina Rzgów             |
| 100.    | 106423 E | Rydzowa                                      | 1354  | Gmina Rzgów             |
| 101.    | 106426 E | Bez nazwy                                    | 483/5   | Gmina Rzgów             |
| 102.    | 106443 E | Rzemieślnicza                                | 258/1   | Gmina Rzgów             |
|         |          | Dąbrowskiego                                 | 153, 33   |                         |
| 103.    | 106457 E | Graniczna                                    | 1087  | Gmina Rzgów             |
| 104.    | 106458 E | Ustronna                                     | 1061  | Gmina Rzgów             |
| 105.    | 106459 E | Kopernika                                    | 754, 1038, 1128   | Gmina Rzgów             |
| 106.    | 106460 E | Górna  | 1088  | Gmina Rzgów             |
| 107.    | 106461 E | Wschodnia                                    | 1201  | Gmina Rzgów             |
|         |          | Nadrzeczna                                   | 898   |                         |
|         |          | Cmentarna                                    | 645   |                         |
|         |          | Stawowa                                      | 568   |                         |
| 108.    | 106462 E | Bema   | 1010  | Gmina Rzgów             |

| L.P. | Nr drogi | Nazwa ulicy        | Nr ewidencyjny działki                              | Właściciel lub zarządca |
|------|----------|--------------------|---|-------------------------|
| 109. | 106463 E | Słoneczna          | 994/1   | Gmina Rzgów             |
| 110. | 106464 E | Sikorskiego        | 949   | Gmina Rzgów             |
| 111. | 106465 E | Broniewskiego      | 1184  | Gmina Rzgów             |
| 112. | 106466 E | Sucharskiego       | 939/4   | Gmina Rzgów             |
| 113. | 106467 E | Nowa               | 939/1   | Gmina Rzgów             |
| 114. | 106468 E | Reymonta           | 925/3, 926  | Gmina Rzgów             |
| 115. | 106469 E | Żołnierzy Września | 1093/32, 1093/33, 1093/49                           | Gmina Rzgów             |
| 116. | 106470 E | KS. Załuski        | 1093/41, 1093/15, 1094/2,<br>1095/2, 1096/2, 1097/2 | Gmina Rzgów             |
| 117. | 106471 E | Łowmiańskiego      | 1093/17   | Gmina Rzgów             |
| 118. | 106472 E | Jagiellończyka     | 1093/12, 1094/4, 1095/4,<br>1096/4, 1097/4          | Gmina Rzgów             |
| 119. | 106473 E | Nasienna           | 2247, 772/2, 772/1                                  | Gmina Rzgów             |
|      |          | Leśna              | 67/3  |                         |
| 120. | 106474 E | Brzozowa           | 657/2   | Gmina Rzgów             |
| 121. | 106475 E | Stroma             | 594   | Gmina Rzgów             |
| 122. | 106476 E | Mała               | 2146  | Gmina Rzgów             |
| 123. | 106477 E | Zachodnia          | 692/1   | Gmina Rzgów             |
| 124. | 106478 E | Kiepury            | 666/1, 665/5  | Gmina Rzgów             |
|      |          | Sporna             | 2201  |                         |
| 125. | 106479 E | Zielona            | 817, 880/1  | Gmina Rzgów             |
|      |          | Południowa         | 2040/3  | Gmina Rzgów             |
| 126. | 106480 E | Smugowa            | 2085  | Gmina Rzgów             |
| 127. | 106481 E | Połna              | 1995  | Gmina Rzgów             |
|      |          | Literacka          | 1652, 1296/4  |                         |
|      |          | Krótką             | 1248/6, 1242/2, 1241/6,<br>1241/5, 1242/1           |                         |
| 128. | 106482 E | Tyłna              | 1952  | Gmina Rzgów             |
| 129. | 106483 E | Wąska              | 1927  | Gmina Rzgów             |
| 130. | 106484 E | Rawska             | 1928  | Gmina Rzgów             |
| 131. | 106485 E | Mickiewicza        | 477   | Gmina Rzgów             |
| 132. | 106486 E | Przejazd           | 1869  | Gmina Rzgów             |
| 133. | 106487 E | Plac 500 -lecia    | 1892/2  | Gmina Rzgów             |
| 134. | 106488 E | Źródłana           | 454   | Gmina Rzgów             |
|      |          | Długa              | 1848, 455,  |                         |
| 135. | 106489 E | Szkolna            | , 1649/9, 1646                                      | Gmina Rzgów             |
| 136. | 106490 E | Kusocińskiego      | 308, 307/4,   | Gmina Rzgów             |
|      |          | Przyrzeczna        | 2147  |                         |
| 137. | 106491 E | Wąwozowa           | 286   | Gmina Rzgów             |
|      |          | Reja               | 289   |                         |
| 138. | 106492 E | Letniskowa         | 349   | Gmina Rzgów             |
|      |          | Kamienna           | 1521, 1546,   |                         |
| 139. | 106493 E | Stadionowa         | 324, 339/9,   | Gmina Rzgów             |
| 140. | 106494 E | Buczka             | 248, 261/1  | Gmina Rzgów             |
| 141. | 106495 E | Krzywa             | 46  | Gmina Rzgów             |
| 142. | 106496 E | Żeromskiego        | 209,  | Gmina Rzgów             |
|      |          | Łąkowa             | 1317, 1258  |                         |


| L.P.                | Nr drogi | Nazwa ulicy                                   | Nr ewidencyjny działki   | Właściciel lub zarządca               |
|---------------------|----------|---|--|---------------------------------------|
| 143.                |          | Staszica                                      | 159/10   | Gmina Rzgów                           |
| 144.                |          | Słowicza                                      | 668/6, 6324  | Gmina Rzgów                           |
| 145.                |          | Borowikowa                                    | 1384, 1480   | Gmina Rzgów<br>(posiadanie samoistne) |
| 146.                |          | Bez nazwy                                     | 1448   | Gmina Rzgów<br>(posiadanie samoistne) |
| 147.                |          | Bez nazwy                                     | 1480   | Gmina Rzgów<br>(posiadanie samoistne) |
| 148.                |          | Bez nazwy                                     | 1497/2, 1497/3   | Skarb Państwa                         |
| 149.                |          | Bez nazwy (od ul.<br>Guzowskiej w kier. Wsch. | 36/1, 37/2   | Gmina Rzgów                           |
| 150.                |          | Wysoka  | 976/13   |                                       |
| 151.                |          | Dolna   | 993/4, 991/4   |                                       |
| <b>STARA GADKA</b>  |          |   |  |                                       |
| 152.                | 106448 E | Rzemieślnicza                                 | 240/1, 262/4   | Gmina Rzgów                           |
| 153.                | 106449 E | Ogrodowa                                      | 274/2, 275/2   | Gmina Rzgów                           |
| 154.                | 106450 E | Przedłużenie ul.<br>Śniadeckiego              | 340/1, 340/3   | Gmina Rzgów                           |
| 155.                | 106497 E | Uczniowska                                    | 111/2  | Gmina Rzgów                           |
| 156.                | 106498 E | Kombajnowa                                    | 215/1, 315/2, 245, 250   | Gmina Rzgów                           |
|                     |          | Zdrojowa                                      | 260/1  |                                       |
| 157.                | 106499 E | Szparagowa                                    | 281/3  | Gmina Rzgów                           |
| 158.                | 106500 E | Ślusarska                                     | 266/3  | Gmina Rzgów                           |
|                     |          | Zaulek  | 249  |                                       |
| 159.                | 106501 E | Usługowa                                      | 236/9  | Gmina Rzgów                           |
|                     |          | Śniadeckiego                                  | 401/1, 440/3   | Gmina Rzgów                           |
|                     |          | Szparagowa                                    | 281/3  | Skarb Państwa                         |
| <b>STAROWA GÓRA</b> |          |   |  |                                       |
| 160.                | 106510 E | Zakładowa                                     | 172/12, 175/2, 176/8,<br>178/17, 179/16, 180/6,<br>182/4, 185/4      | Gmina Rzgów                           |
| 161.                | 106511 E | Parterowa                                     | 156/3, 156/8, 156/9, 165,<br>172/20, 172/21, 172,5,<br>172/6, 172/10 | Gmina Rzgów                           |
| 162.                | 106512 E | Piętrowa                                      | 174/2, 175/4, 176/10   | Gmina Rzgów                           |
| 163.                | 106513 E | Południowa                                    | 179/25, 179/6,   | Gmina Rzgów                           |
|                     |          | Królowej Jadwigi                              | 64/20, 64/19   |                                       |
| 164.                | 106514 E | Rolnicza                                      | 186/3, 185/1   | Gmina Rzgów                           |
| 165.                | 106515 E | Kazimierza Wielkiego                          | 1/13, 2/1, 3/9, 2/10   | Gmina Rzgów                           |
|                     |          | Jana III Sobieskiego                          | 49/4   |                                       |
| 166.                | 106516 E | Łokietka                                      | 2/5, 3/1, 3/4, 3/7, 4/1, 4/3,<br>4/6, 1/14,                          | Gmina Rzgów                           |
| 167.                | 106517 E | Mieszka I                                     | 32, 49/22,   | Gmina Rzgów                           |
| 168.                | 106518 E | Mieszka II                                    | 28   | Gmina Rzgów                           |
| 169.                | 106519 E | Mieszka III                                   | 12/1, 12/2   | Gmina Rzgów                           |
|                     |          | Zygmunta III Wazy                             | 49/13, 50/19   |                                       |
| 170.                | 106520 E | Władysława Jagiełły                           | 45/5, 49/26  | Gmina Rzgów                           |

| L.P. | Nr drogi | Nazwa ulicy | Nr ewidencyjny działki   | Właściciel lub zarządca |
|------|----------|-------------|--|-------------------------|
| 171. | 106521 E | Batorego    | 49/30, 50/14, 49/29, 50/1,<br>50/9   | Gmina Rzgów             |
| 172. | 106522 E | Podłogowa   | 14/63, 56/1, 51/3, 50/29,<br>51/10,  | Gmina Rzgów             |
| 173. | 106523 E | Ogrodowa    | 66/23, 66/38, 66/31, 72/6  | Gmina Rzgów             |
| 174. | 106524 E | Szczytowa   | 77/25, 68/14, 76/2, 76/1,<br>69/3, 70/2, 71/2, 74/2,   | Gmina Rzgów             |
| 175. | 106525 E | Chrobrego   | 85/17, 85/16, 85/10  | Gmina Rzgów             |
| 176. | 106526 E | Stropowa    | 109, 109/2   | Gmina Rzgów             |
| 177. | 106527 E | Gruntowa    | 483/2 485/18, 484, 483/12,<br>483/13, 483/9, 483/8   | Gmina Rzgów             |
| 178. | 106528 E | Piaskowa    | 491/3, 501   | Gmina Rzgów             |
| 179. | 106529 E | Gerbery     | 513, 517/2, 511/3  | Gmina Rzgów             |
|      |          | Ścienna     | 261, 264/4, 263/5, 263/4,<br>265/5,  |                         |
| 180. | 106530 E | Piecowa     | 523/6, 530, 523/7, 522, 521,   | Gmina Rzgów             |
| 181. | 106531 E | Topolowa    | 532/13, 532/2, 533/1   | Gmina Rzgów             |
| 182. | 106532 E | Kanałowa    | 541/13, 541/16, 541/19,<br>551,  | Gmina Rzgów             |
| 183. | 106533 E | Ziołowa     | 556, 554/4, 555/2  | Gmina Rzgów             |
| 184. | 106534 E | Warzywna    | 560/3, 560/4, 559, 558/7,<br>565/11  | Gmina Rzgów             |
| 185. | 106535 E | Kwiatowa    | 575/1, 574/1, 574,2, 567/1,<br>576/7, 573/10, 573/16   | Gmina Rzgów             |
| 186. | 106536 E | Zamkowa     | 428/13, 428/12, 428/11,  | Gmina Rzgów             |
|      |          | Irysowa     | 422/11, 428/3, 428/18,<br>428/119, 424/6, 427,<br>587/5, 588/1, 587/8  |                         |
| 187. | 106537 E | Sołecka     | 593/18, 593/16, 593/8, 594,<br>593,12, 593/14  | Gmina Rzgów             |
| 188. | 106538 E | Wójtowska   | 633/8, 633/7, 601/1, 600,<br>602/27, 602/23, 602/34,<br>602/9, 602/25, 602/26,<br>602/29, 602/30   | Gmina Rzgów             |
| 189. | 106539 E | Salatowa    | 619, 624/7, 624/9  | Gmina Rzgów             |
|      |          | Frontowa    | 459, 463/3, 463/9, 461/4,<br>461/3, 458/17, 460/8,   |                         |
| 190. | 106540 E | Żwirowa     | 447/2, 456/12, 455   | Gmina Rzgów             |
| 191. | 106541 E | Kasztanowa  | 437/2, 436/2, 440, 436/15,   | Gmina Rzgów             |
| 192. | 106542 E | Kuchenna    | 420,   | Gmina Rzgów             |
| 193. | 106543 E | Gontowa     | 408/2, 409/2, 410/2, 411/2,<br>401/14, 412/2, 407/1, 402/4,<br>413/2, 114/2, 415/2, 415/2,<br>403/2, 417/4, 404/2,405,2,<br>418/11, 406/3, 419/4,<br>583, 584/6, 584/7 | Gmina Rzgów             |
|      |          | Konwaliowa  |  |                         |
| 194. | 106544 E | Szklamiowa  | 372/3 365/4, 365/5, 365/6,<br>366/9, 367, 366/10, 366/14,  | Gmina Rzgów             |

| L.P. | Nr drogi | Nazwa ulicy   | Nr ewidencyjny działki   | Właściciel lub zarządca |
|------|----------|---------------|--|-------------------------|
|      |          |               | 366/19,  |                         |
| 195. | 106545 E | Kaflowa       | 280, 279/1, 299/14   | Gmina Rzgów             |
| 196. | 106546 E | Działkowa     | 233/2, 229/3, 230/2, 231/2   | Gmina Rzgów             |
| 197. | 106547 E | Klonowa       | 204/7, 207/9, 208/8, 209/9   | Gmina Rzgów             |
| 198. | 106548 E | Nowa          | 421/7, 423/4   | Gmina Rzgów             |
| 199. | 106549 E | Progowa       | 400  | Gmina Rzgów             |
| 200. | 106550 E | Inspektowa    | 380/3, 386, 383/3, 384/9,<br>384/11, 384/7, 384/21,<br>384/37, 384/29, 384/31,<br>384/32   | Gmina Rzgów             |
| 201. | 106551 E | Tunelowa      | 632, 362/3, 354/5, 362/6,<br>362/8, 362/10, 362/23,<br>362/14, 362/6, 262/18,<br>362/25, 362/30, 362/40,<br>355354/3   | Gmina Rzgów             |
| 202. | 106552 E | Futrynowa     | 324, 325/4, 326/3, 326/4,<br>327/3, 328/4, 328/5, 330/6,<br>330/7,322/21,323/1   | Gmina Rzgów             |
| 203. | 106553 E | Dachowa       | 301/2, 300, 284/2, 303/2,<br>285/2, 304/2, 286/2, 305/4,<br>305/6, 287/4, 287/6, 288/5,<br>288/6, 306/4, 595/2, 299/7,<br>312/1,   | Gmina Rzgów             |
| 204. | 106554 E | Szklana       | 271/2, 277/1, 277/7,   | Gmina Rzgów             |
| 205. | 106555 E | Okienna       | 245, 255/1,239/3, 240/2,<br>255/3  | Gmina Rzgów             |
| 206. | 106556 E | Zagłoby       | 215, 434/3, 435/3, 436/1,<br>437/1, 441/10, 442/9, 444/1,<br>445/1, 446/1, 447/1, 465/1,<br>457/1, 460/1, 469/64,<br>469/61  | Gmina Rzgów             |
| 207. | 106557 E | Słomiana      | 243, 242/1, 242/8  | Gmina Rzgów             |
| 208. | 161351 E | Hetmańska     | 141  | Gmina Rzgów             |
| 209. |          | Jana Pawła II | 531/9, 532/3, 533/6, 535/3,<br>555/3, 558/12, 565/2, 573/1,<br>572/2, 576/6, 584/8, 585/3,<br>589/4, 590/3, 591/2, 593/5,<br>599/1, 601/8, 604/3, 605/3,<br>607/2, 608/7, 609/7, | Gmina Rzgów             |
| 210. |          | Brzozowa      | 463/8, 469/12, 469/17  | Gmina Rzgów             |
| 211. |          | Jaśminowa     | 469/21, 469/4, 469/5   | Gmina Rzgów             |
| 212. |          | Akacyjowa     | 434/6, 435/24  | Gmina Rzgów             |
| 213. |          | Modrzewiowa   | 456/7, 457/6, 458/10,  | Gmina Rzgów             |
| 214. |          | Sosnowa       | 446/3, 445/6   | Gmina Rzgów             |
| 215. |          | Brzoskwińska  | 627/15   | Droga prywatna          |
| 216. |          | Perłowa       | 609/10   | Droga prywatna          |

Tabela nr 48. Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Rzgów Źródło: Materiały Urzędu Miasta w Rzgowie.





Rysunek nr 13. System komunikacji drogowej w gminie Rzgów

### **I.14.3. STAN TECHNICZNY DRÓG**

Stan techniczny dróg zapewniających powiązania z terenami zewnętrznymi gminy Rzgów ogólnie należy ocenić jako dobry. Konieczne jest podjęcie działań w kierunku poprawy stanu technicznego dróg powiatowych i gminnych obejmujących nie tylko stan nawierzchni jezdni lecz również budowę chodników oraz poszerzenie pasów drogowych do szerokości wymaganych warunkami technicznymi. Realizacja chodników jest palącym problemem w rejonach zwartej zabudowy, wzdłuż wielu dróg. Drogi wymagają również modernizacji w zakresie możliwości lokalizacji ścieżek rowerowych.

Część dróg gminnych i powiatowych nie posiada parametrów odpowiadających drogom publicznym oraz nadanym im klasom.

W obszarze gminy koncentrują się następujące problemy komunikacyjne:

- 1) niedrożne skrzyżowania – problem dotyczy głównie przebiegu dróg krajowych nr 1 i 71 przez gminę.
- 2) wzmożone natężenie ruchu związane z lokalizacją obiektów usługowych i produkcyjnych – szczególnie wzmożony ruch można zaobserwować na drogach w sąsiedzie C.H. PTAK oraz w obszarach gdzie skumulowane są podmioty gospodarcze.
- 3) brak dodatkowego połączenia przez drogę krajową nr 91.

### **I.14.4. KOMUNIKACJA PUBLICZNA**

Powiązania komunikacyjne zapewniane są przez transport autobusowy MPK– Łodzi Sp z o.o., liniami PKS, linią MZK Pabianice oraz uzupełniany prywatnymi liniami BUS.

1. Linie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi:

- Linia NR 75B – kursuje na trasie Łódź– Dworzec Łódź Widzew – Starowa Góra (ul. centralna)
- Linia NR 50A – kursuje na trasie Łódź– Plac Niepodległości – Stara Gadka (cmentarz)
- Linia NR 50B – kursuje na trasie Łódź– Plac Niepodległości – Rzgów (ul. Tuszyńska) - przez plac 500 -lecia
- Linia NR 50C – kursuje na trasie Łódź– Plac Niepodległości – Rzgów (Ptak outlet) - przez plac 500 -lecia
- Linia NR 71A – Dworzec Łódź Chojny – Młynek – przez Bronisin.

2. PKS w Łodzi:

Obsługuje przewóz pasażerów nie tylko na trasie Łódź – Rzgów, ale również prowadzi przewóz na trasach:

- Łódź – Czyżeminek II;
- Łódź – Tuszyn przez Kalinko;
- Łódź – Tuszyn przez Rzgów;
- Rzgów – Romanów.

PKS Łódź obsługuje pasażerów z wsi Czyżeminek, Czyżeminek I, Czyżeminek II, Romanów, Kalino, Kalinko, Huta Wiskicka, Bronisin Dworski, Stefanów oraz miasta Rzgów.

3. MZK Pabianice:

- Pabianice – Guzew;
- Pabianice – Rzgów C.H. PTAK;

MZK Pabianice obsługuje pasażerów z wsi Gospodarz, Babichy, Guzew, oraz miasta Rzgów.

4. Prywatna obsługa komunikacyjna zapewnia przewóz do Rzgowa z Łodzi oraz z Piotrkowa Trybunalskiego.

Prywatna komunikacja zapewnia dojazd do C.H. PTAK.

Publiczna jak i prywatna komunikacja cieszą się dużym powodzeniem. Funkcjonowanie kilku przewoźników na podobnych liniach, jest bardzo atrakcyjne z punktu widzenia pasażera – szczególnie w zakresie konkurencyjności cen i możliwości przewozu.

System komunikacji zbiorowej, jaki funkcjonuje na terenie miasta Rzgów jest wyczerpujący. Nieznaczne braki widoczne są na terenach gminy, wynikają one z niedostatecznej częstotliwości połączeń.

## I.14.5. PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY – WYTYCZNE Z PLANU WYŻSZEGO RZĘDU I INNYCH OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH



Rysunek nr 14. Zwiększenie dostępności województwa poprzez rozwój ponadlokalnych systemów Infrastruktury. Układ drogowy. Źródło: Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (Uchwała Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010r.)

W aktualizacji „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” z września 2010 r. przyjęto następujące kierunki działań dla zwiększenia dostępności województwa poprzez rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury dotyczące bezpośrednio gminy Rzgów:

1. W ramach strategicznego układu drogowego województwa, przez teren gminy przebiega droga ekspresowa S-8 oraz autostrada A1 (w trakcie realizacji, planowany termin oddania do użytku połowa 2016 r.).
2. W ramach rozwoju układu regionalnego i powiązań międzyregionalnych przyjęto konieczność poprawy stanu technicznego istniejących dróg krajowych nr 1 (klasę dróg „GP” główna ruchu przyspieszonego), polegającą na sukcesywnej przebudowie i rozbudowie dróg oraz dostosowanie ich nośności do europejskich standardów (115KN/oś). Dla drogi krajowej nr 71 wskazuje się drogę klasy „G” – główną. Drogi powiatowe na terenie gminy Rzgów o nr 2909E, 2912E, 1195E, 2916E wskazuje się jako ważniejsze w powiązaniach regionalnych, dla wszystkich dróg powiatowych wskazuje się klasę dróg „Z” – zbiorcze.
3. W ramach eliminacji uciążliwego ruchu tranzytowego i ciężkiego z terenów o intensywnej zabudowie przyjmuje się realizację południowo – wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice – Rzgów – wschodnie dzielnice Łodzi – jako klasę „G” „GP”. Wskazuje się połączenie obwodnicy miasta Rzgowa z trasą „Górną”, jako ważnego węzła komunikacyjnego.
4. W ramach inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, wskazuje się:
  - Budowę autostrady A1;

- Budowę drogi ekspresowej S-74;
- Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku Rzgów – Kurowice.

Przebieg obwodnicy dla miasta określono w sposób orientacyjny określający jedynie zasady, gdyż z mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zarządca drogi, w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji nie stosuje przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na obszarze objętym zmianą studium 2019, Nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Łódzkiego oraz Plan Zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi przyjęty uchwałą nr LV/679/2018 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego utrzymuje ustalenia poprzedniej edycji planu, za wyjątkiem rekomendacji dla realizację południowo – wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice – Rzgów – wschodnie dzielnice Łodzi.

## I.15. ANALIZA UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW

Stan prawny gruntów na terenie Gminy Rzgów jest zróżnicowany. Zarówno w mieście, jak i na obszarze wiejskim dominującym właścicielem są podmioty prywatne. Jednak to analiza gruntów, będących własnością podmiotów publicznych, jest najważniejsza z punktu widzenia działań rozwojowych, które mogą być podejmowane na terenie Gminy. W poniżej tabeli zamieszczono szczegółowe dane na temat struktury własności i władania gruntów:

|   | (m <sup>2</sup> ) | (ha)          |
|---|-------------------|---------------|
| wł GMINA RZGÓW  | 918448,4          | 91,84         |
| wł GMINA RZGÓW władanie na zasadach posiadania samoistnego              | 331086,4          | 33,11         |
| <b>GMINA RZGÓW</b>  | <b>1249534,8</b>  | <b>124,95</b> |
| wł GMINA RZGÓW użytk wiecz GS Sam Chł                                   | 5881,5            | 0,59          |
| wł GMINA RZGÓW użytk wiecz OSP  | 1871,1            | 0,19          |
| wł GMINA RZGÓW użytk wiecz PGE LUblin                                   | 103,5             | 0,01          |
| wł GMINA RZGÓW użytk wiecz PRYWATNE                                     | 7477,4            | 0,75          |
| <b>TERENY GMINY RZGÓW<br/>W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM INNYCH PODMIOTÓW</b> | <b>1595954,8</b>  | <b>159,60</b> |
| wł GMINA RZGÓW użytk GZWIK  | 58628,9           | 5,86          |
| wł GMINA RZGÓW użytk OBIEKTY OŚWIATY                                    | 64477,7           | 6,45          |
| wł GMINA RZGÓW użytk OSP  | 20136,4           | 2,01          |
| wł GMINA RZGÓW użytk POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW                         | 222499,4          | 22,25         |
| wł GMINA RZGÓW użytk WOJ ZAKŁAD WETERYNARYJNY                           | 3568,5            | 0,36          |
| wł GMINA RZGÓW zarządź GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA                       | 2784,5            | 0,28          |
| <b>TERENY GMINY RZGÓW W UŻYTKOWANIU INNYCH<br/>PODMIOTÓW</b>            | <b>372095,4</b>   | <b>37,21</b>  |
| wł POWIAT Ł-W   | 504446,2          | 50,44         |
| wł POWIAT Ł-W władanie na zasadach posiadania samoistnego               | 1779,4            | 0,18          |
| <b>POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI</b>   | <b>506225,6</b>   | <b>50,62</b>  |
| wł POWIAT Ł-W 8 użytk GDDKiA  | 1376,0            | 0,14          |
| wł POWIAT Ł-W 9 użytk POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW                        | 22158,7           | 2,22          |
| <b>TERENY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO</b>                             | <b>23534,7</b>    | <b>2,35</b>   |

| <b>W UŻYTKOWANIU INNYCH PODMIOTÓW</b>  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| wł SP  | 1054348,2 | 105,43        |
| wł SP AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH  | 265389,8  | 26,54         |
| wł SP gosp GMINA RZGÓW   | 587772,7  | 58,78         |
| wł SP gosp MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWO Ł RZEKI   | 107548,4  | 10,75         |
| <b>TERENY SKARBU PAŃSTWA</b>   | 2015059,2 | <b>201,51</b> |
| wł WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   | 13940,6   | 1,39          |
| wł WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE --- zarząd Zarząd Dróg Woj  | 59930,2   | 5,99          |
| <b>TERENY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO</b>  | 73870,8   | <b>7,39</b>   |
| wł SP użytk DYREKCJA INWESTYCJI ROLNICZYCH   | 5588,5    | 0,56          |
| wł SP użytk POWIAT Ł-W   | 1939,0    | 0,19          |
| wł SP użytk GMINA RZGÓW  | 2150,5    | 0,22          |
| wł SP użytk KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI   | 568,3     | 0,06          |
| wł SP użytk PARAFIA EWANG-AUGSB  | 1342,2    | 0,13          |
| wł SP użytk POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW   | 203933,3  | 20,39         |
| wł SP użytk GZWIK  | 1531,2    | 0,15          |
| wł SP użytk ZWIK ŁÓDŹ  | 520012,1  | 52,00         |
| wł SP użytk GDDKiA   | 311960,1  | 31,20         |
| wł SP zarząd GDDKiA  | 413993,6  | 41,40         |
| wł SP zarząd Zarz Drog Woj   | 33578,6   | 3,36          |
| wł SP zarząd PGL LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Kolumna   |           |               |
| wł SP użytk PRYWATNE   | 25360,6   | 2,54          |
| <b>TERENY SKARBU PAŃSTWA<br/>UŻYTKOWANE/ZARZĄDZANE/GODPODAROWANE<br/>PRZEZ INNE PODMIOTY</b> | 1521958,0 | <b>152,20</b> |
| współwłasność SP_PRYWATNE  | 36469,2   | 3,65          |
| współwłasność POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI _ PRYWATNE  | 675,8     | 0,07          |
| współwłasność GMINA RZGÓW / PRYWATNE   | 15283,3   | 1,53          |
| współwładanie na zasadach posiadania samoistnego SP / PRYWATNE                               | 23575,4   | 2,36          |
| współwładanie na zasadach posiadania samoistnegoGMINA RZGÓW /<br>PRYWATNE                    | 463,4     | 0,05          |
| <b>WSPÓŁWŁASNOŚĆ / WSPÓŁWŁADANIE</b>   | 76467,0   | <b>7,65</b>   |
| wł GMINA RZGÓW użytk wiecz GS Sam Chł  | 5881,5    | 0,59          |
| wł GMINA RZGÓW użytk wiecz OSP   | 1871,1    | 0,19          |
| wł GMINA RZGÓW użytk wiecz PGE Lublin  | 103,5     | 0,01          |
| wł GMINA RZGÓW użytk wiecz PRYWATNE  | 7477,4    | 0,75          |
| <b>TERENY GMINY RZGÓW<br/>W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM INNYCH PODMIOTÓW</b>                      | 92264,1   | <b>9,23</b>   |
| wł SP użytk wiecz PGE Lublin   | 10548,2   | 1,05          |
| wł SP użytk wiecz PKN ORLEN Płock  | 15320,3   | 1,53          |
| wł SP użytk wiecz POLDROB SA   | 2958,8    | 0,30          |
| wł SP użytk wiecz PRYWATNE   | 7283,6    | 0,73          |

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| wł SP użytk wiecz PTAK SA  | 2305,7    | 0,23          |
| <b>TERENY SKARBU PAŃSTWA<br/>W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM INNYCH PODMIOTÓW</b> | 38416,6   | <b>3,84</b>   |
| wł lasy PRYWATNE - SPRAWDZONE Z WYPISEM                                    | 1357370,0 | 135,74        |
| wł lasy PRYWATNE - SPRAWDZONE Z WYPISEM - brak W<br>CYFRÓWCE I W REALU     | 12666,6   | 1,27          |
| <b>LASY PRYWATNE</b>   | 1370036,7 | <b>137,00</b> |
| wł lasy WSPÓLNOTA WSI - SPÓŁKA LEŚNA                                       | 1087280,8 | 108,73        |
| wł lasy WSPÓLNOTA GRUNTOWA WSI GUZEW                                       | 15485,6   | 1,55          |
| lasz POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW  | 984,8     | 0,10          |
| <b>LASY WSPÓLNOT</b>   | 1103751,2 | <b>110,38</b> |
| wł lasy SP Ls  | 64375,1   | 6,44          |
| wł lasy SP zarząd PGL LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Kolumna                  | 200003,9  | 20,00         |
| <b>LASY PAŃSTWOWE</b>  | 264379,0  | <b>26,44</b>  |
| wł lasy GMINA - Ls   | 48700,6   | 4,87          |
| <b>LASY GMINNE</b>   | 48700,6   | <b>4,87</b>   |
| <b>WSYSTKIE LASY</b>   | 2786867,4 | <b>278,69</b> |

Tabela nr 49 Struktura własności na terenie gminy Rzgów. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Rzgowie.

Skarb państwa jest właścicielem znacznej części gruntów na terenie zarówno miasta, jak i obszaru wiejskiego, wynika to z zlokalizowanych na terenie gminy inwestycji i obiektów: droga ekspresowa S8, Autostrada A1, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź w Kalinku. Tereny będące własnością Skarbu Państwa lub będące w zarządzie lub użytkowaniu przez inne podmioty stanowią ok. 5,3% nie włączając terenów leśnych. Tereny lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych i stanowiących własność Skarbu Państwa stanowią ok. 0,4% powierzchni Gminy Rzgów. Ogólnie wszystkie lasy na terenie gminy (łącznie prywatne i państwowe) stanowią ok. 4% ogólnej powierzchni.

Gmina Rzgów jest właścicielem terenów o powierzchni 124,95 ha. Poza tymi terenami gmina posiada grunty, które są użytkowane przez inne podmioty bądź są własnością ale w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów. Łącznie powierzchnia terenów stanowiących własność gminy Rzgów, terenów będących w użytkowaniu wieczystym jak również terenów użytkowanych przez inne podmioty stanowią ok. 5% powierzchni gminy.

## **I.16. ANALIZA WNIOSKÓW OSÓB PRYWATNYCH ZŁOŻONYCH DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZGÓW**

Zgodnie z procedurą opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określoną w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym możliwe jest składanie wniosków. Zgodnie z Obwieszczeniem i Ogłoszeniem Burmistrza Rzgowa z dnia 17 czerwca 2014 r. możliwe było składanie wniosków do projektu Studium w terminie do 30 września 2014 r. W tym terminie wpłynęło 215 wniosków. W większości wnioski dotyczyły zmiany przeznaczenia terenów rolnych na cele budowlane.

Wnioski rozpatrzył Pan Burmistrz przy udziale projektantów Studium oraz Rady Miejskiej w Rzgowie.

## I.17. ANALIZA UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH NA POZIOMIE GMINY

### I.17.1. OBOWIĄZUJĄCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZGÓW

Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów, autorstwa Firmy Architektonicznej Elżbieta i Krzysztof Muszyńscy, zostało przyjęte przez Radę Gminy w 2000 roku. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Rzgów, zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXI/291/2013 r. Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013 r, które stanowiło zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XVII/102/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 grudnia 2007 roku.

Ostatnia zmiana Studium dotyczyła fragmentu strefy aktywności gospodarczej (w zakresie części miasta Rzgowa oraz części wsi Gospodarz, Guzew, Babichy, a także część terenu mieszkaniowego we wsi Czyżeminek (działki o nr ewid. 91/5 – 91/14, 204/1 – 204/6 i części działek o nr ewid. 97, 99 i 100/2) oraz działkę o nr ewid. 48/4 we wsi Bronisin Dworski. Studium stanowiło częściową zmianę, wobec czego cele przyjęte w Studium wynikają z dokumentu przyjętego w 2007 r.

W studium przyjęło dla realizacji następujące cele strategiczne:

- wykorzystywanie potencjału ludzkiego w procesach rozwojowych i przyciąganie nowych mieszkańców,
- harmonijny rozwój przestrzenny, zapewniający dbałość o środowisko i zachowanie dóbr kultury dla obecnych i przyszłych pokoleń,
- podniesienie konkurencyjności w regionie,
- wykorzystanie i wzmocnienie potencjału naukowego, kulturowego i środowiskowego dla poprawy jakości życia mieszkańców,
- rozwój miasta powinien opierać się na długofalowych programach,
- tworzenie przyjaznego klimatu dla lokowania inwestycji,
- rozwój Gminy jako ośrodka handlowego, obsługi biznesu, nauki i kultury, ochrony zdrowia i handlu,
- wzmocnienie powiązań transportowych wewnątrz gminy,
- wzmocnienie powiązań transportowych z krajem,
- polepszenia jakości środowiska przyrodniczego,
- ochrona dziedzictwa kulturowego, historycznej zabudowy urbanistycznej miasta,
- rozbudowa infrastruktury technicznej,
- rozbudowa infrastruktury miejskiej, w tym stref obsługi mieszkańców.

Cele te nadal są aktualne i powinny przyswierać tworzeniu zmiany obowiązującego Studium.

Dotychczas obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów (poza zmianami częściowymi) jest wyrazem polityki przestrzennej zawartej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów (Uchwała nr XI/95/2003 z dn. 22.07.2003 r. Rady Gminy Rzgów z dnia 22.07.2003r.)

### I.17.2. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZGÓW

| L.P. | Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia MPZP | Zakres MPZP  | Publikacja MPZP w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego    |
|------|--|--|--|
| 1.   | XXXIV/282/97z dn. 29.12.1997 r.                            | Rzgów ul. Literacka (działki nr 1654/2, 1654/3)                        | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 5, poz. 32 z dnia 27.02.1998 r.     |
| 2.   | XXXIV/283/97 z dn. 29.12.1997 r.                           | Gospodarz (działki nr ewid. 206/11, 207/10, 208/9, 209/10)             | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 5, poz. 33 z dnia 27.02.1998 r.     |
| 3.   | XII/80/99 z dn. 14.10.1999 r.                              | Rzgów (teren położony między ul. Żeromskiego, trasą nr 1, drogą do wsi | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 128, poz. 1375 z dnia 10.11.1999 r. |


| L.P. | Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia MPZP | Zakres MPZP   | Publikacja MPZP w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego     |
|------|--|---|---|
|      |  | Babichy, granicą administracyjną sołectwa Rzgów z wsią Guzew)   |   |
| 4.   | XVIII/138/2000<br>z dn. 26.06.2000 r.                      | Starowa Góra – „WSCHÓD” (teren położony w rejonie ulicy Zamkowej, Frontowej, Centralnej   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 107, poz. 588 z dnia 22.08.2000 r.   |
| 5.   | XXIX/240/2001<br>z dn. 24.10.2001 r.                       | Starowa Góra – „Zachód” i część wsi Stara Gadka (ul. Szeroka, Czartoryskiego, Wiekowa, granice m. Łódź z wyłączeniem działek położonych przy ul. Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III)  | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 2407, poz. 3684 z dnia 22.11.2001 r. |
| 6.   | XXXVIII/315/2002<br>z dnia 11.06.2002 r.                   | Starowa Góra – „POŁUDNIE” (ul. Kanałowa, Graniczna, Topolowa, nowoprojektowana)   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 163, poz. 2388 z dnia 12.07.2002 r.  |
| 7.   | XI/95/2003 z dn. 22.07.2003 r.                             | Gmina Rzgów z wyłączeniem działek przy ul. Tuszyńskiej i Literackiej: 1276,1273/2, 1273/3, 1273/4, 1275, 1274, 1272/1, 1272/5, 1272/6, 1272/7, 1272/8, 1271, 1270, 1268, 1269, 1267/2, 1267/3, 1267/4 oraz z wyłączeniem terenów, dla których Studium wprowadzono obowiązek opracowania mpzp. | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 255, poz. 2270 z dnia 15.07.2003 r.  |
| 8.   | XIX/160/2004<br>z dn. 01.04.2004 r.                        | Starowa Góra „Zachód” i część wsi Stara Gadka ul. Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III.   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 137, poz. 1266 z dnia 21.05.2004 r.  |
| 9.   | XIX/161/2004<br>z dn. 01.04.2004                           | Część m. Rzgów, Gospodarz, Guzew, Babichy   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 158, poz. 1454 z dnia 09.06.2004 r.  |
| 10.  | XXVII/237/2004<br>z dn. 16.12.2004 r.                      | Część wsi Starowa Góra Południe   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 56, poz. 576 z dnia 26.02.2005 r.    |
| 11.  | XXXVI/275/2005<br>z dn. 28.06.2005 r.                      | Część m. Rzgów ul. Ustronna, Katowicką, Graniczną i granicami działki 1081.   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 273, poz. 2671 z dnia 02.09.2005 r.  |
| 12.  | XLVII/353/2006<br>z dn. 29.06.2006 r.                      | Część wsi Starowa Góra (część północno – wschodnia) ul. Zagłoby, Zamkowa, Centralna i Szeroka.  | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 299, poz. 2319 z dnia 23.08.2006 r.  |
| 13.  | XLVII/354/2006 z<br>dn. 29.06.2006 r.                      | Część m. Rzgów ul. Zachodnia, Rudzka, Cmentarna i granice działek 659/1, 658/2, 658/3,4,5   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 299, poz. 2320 z dnia 23.08.2006 r.  |
| 14.  | XXI/130/2008 z dnia 18.03.2008r.                           | Część m. Rzgowa ul. Rudzka (działki o nr ewid. 702, 703, 704, 705   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 140, poz. 1382 z dnia 05.05.2008 r.  |
| 15.  | XXXI/201/2008 z dnia 18.11.2008r.                          | Część miejscowości Konstantina (sołectwo Grodzisko – Konstantina)   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 405 poz. 4246 z dnia 31.12.2008r.    |
| 16.  | XXXVII/237/2009 z dnia 04.03.2009r.                        | Część wsi Gospodarz przy ulicy Cegielnianej   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 96 poz. 929 z dnia 15.04.2009r.      |
| 17.  | XXXIX/269/2009 z dnia 29.04.2009r.                         | Część m. Rzgów ul. Ogrodowa –   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 166                                  |



| L.P. | Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia MPZP | Zakres MPZP  | Publikacja MPZP w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  |
|------|--|--|--|
|      |  | Literacka (działki o nr ewid. 1630, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649/16, 1649/17, 1649/8, 1649/9, 1649/10, 1649/11, 1649/12, 1650/4, 1651) | poz.1548 z dnia 17.06.2009r.   |
| 18.  | XXXVII/271/2009 z dnia 29.03.2009r.                        | Część m. Rzgów rejon ulicy Tuszyńskiej i ulicy Literackiej (dz. o nr ewid. 1283, 1284/2, 1284/3.   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 166 poz. 1549 z dnia 17.06.2009r.   |
| 19.  | XLVII/346/2009 z dnia 14.10.2009r.                         | Część m. Rzgów ul. Dąbrowskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Krasickiego  | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 330 poz. 2757 z dnia 10.11.2009r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2009.330.2757)         |
| 20.  | XLVIII/358/2009 z dnia 03.12.2009r.                        | Część wsi Grodzisko  | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 15 poz. 113 z dnia 20.01.2010r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2010.15.113)             |
| 21.  | XLVIII/360/2009 z dnia 03.12.2009r.                        | Część m. Rzgowa rejon ulic Tuszyńskiej i Literackiej   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 15 poz. 114 z dnia 20.01.2010r.   |
| 22.  | LI/389/2010 z dnia 17.03.2010r.                            | Część m. Rzgów ul. Katowicka, ul. Rzemieśnicza, ul. Tuszyńska  | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010r. Nr 122, poz. 968 z dnia 30.04.2010r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2010.122.968) |
| 23.  | LV/434/2010 z dnia 09.06.2010r.                            | Część miejscowości Bronisin Dworski  | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 226 poz. 1834 z dnia 04.08.2010r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2010.226.1834)         |
| 24.  | LV/436/2010 z dnia 09.06.2010r.                            | Część m. Rzgów rejon ul. Tuszyńskiej i ul. Literackiej   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 226 poz. 1835 z dnia 04.08.2010r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2010.226.1835)         |
| 25.  | LV/432/2010 z dnia 09.06.2010r.                            | Część wsi Bronisin Dworski   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 236 poz. 1905 z dnia 13.08.2010r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2010.236.1905)         |
| 26.  | IV/24/2011 z dnia 2.02.2011r.                              | Część m. Rzgowa w rejonie ulic Katowickiej, Żeromskiego i Kusocińskiego  | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 101, poz. 851<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2011.101.851)                     |
| 27.  | V/39/2011 z dnia 16.03.2011r.                              | Fragment m. Rzgowa rejon ulicy Glinianej   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011. Nr 128 poz. 1168<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2011.128.1168)                     |
| 28.  | V/41/2011 z dnia 16.03.2011r.                              | Część wsi Starowa Góra rejon ulicy Okiennej działka o nr ewid. 240/10  | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011. Nr 112 oz. 968<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2011.112.968)                        |
| 29.  | V/43/2011 z dnia 16.03.2011r.                              | Część wsi Stara Gadka, Gospodarz, rejon ul. Czartoryskiego, ul. Nasiennej, ul. Kombatnowej   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 1128 poz. 1169 z dnia 06.05.2011r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2011.128.1169)        |
| 30.  | XVII/160/2012 z dnia 15.02.2012r.                          | Część m. Rzgów rejon ul. Wąwozowa, ul. Tuszyńska, ul. Letniskowa, ul. Kusocińskiego  | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 907 z dnia 16.03.2012r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2012.907)                        |
| 31.  | XXV/221/2012 z dnia 19.09.2012r.                           | Część m. Rzgowa rejon ul. Letniskowej, ul. Tuszyńskiej, ul. Stadionowej, ul. Kusocińskiego   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3529 z dnia 12.11.2012r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2012.3529)                    |

| L.P. | Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia MPZP | Zakres MPZP  | Publikacja MPZP w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  |
|------|--|--|--|
| 32.  | XXV/223/2012 z dnia 19.09.2012r.                           | Część m. Rzgowa rejon ul. Stadionowej, ul. Tuszyńskiej, ul. Rzemieśniczej, ul. Kusocińskiego                           | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3606 z dnia 15.11.2012r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2012.3606)  |
| 33.  | XXX/277/2013 z dnia 23.01.2013r.                           | Część m. Rzgowa rejon ul. Nadrzecznej (działki o nr 1874 i 1093/56)  | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 968 z dnia 21.02.2013r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2013.968)  |
| 34.  | XXXIV/313/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r.                    | Część wsi Stara Gadka rejon ulicy Uczniowskiej (działki 110/1, 110/3, i część działki 110/5)                           | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3566 z dnia 08.07.2013 r.<br>Dz. Urz. Woj. Łódz.2013.3566   |
| 35.  | XLI/370/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.                     | część m. Rzgów rejon ul. Łódzka - Graniczna  | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 286 z dnia 22.01.2014 r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2014.286)   |
| 36.  | XLI/372/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.                     | część wsi Starowa Góra rejon ul. Inspektowej (działka nr 384/28). obowiązujący   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 287 z dnia 22.01.2014 r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2014.287)   |
| 37.  | XLII/382/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.                   | Część m. Rzgów rejon ulic: Bema - Górna - Stoneczna - Łódzka   | Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2014r, poz 961 z dnia 26.02.2014 r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2014.961)  |
| 38.  | XLII/384/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.                   | Część m. Rzgów rejon ulic: Kopernika - Bema - Górna - Łódzka   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz 962 z dnia 26.02.2014 r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2014.962)   |
| 39.  | XLIII/398/2014 z dnia 19 marca 2014 r.                     | część działek nr ewid. 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390/1, 391 położonych w obrębie geodezyjnym Kalino | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1829 z dnia 16.04.2014 r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2014.1829)   |
| 40.  | XLV/419/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.                    | część miasta Rzgowa, rejon ulic Grodziska-Południowa-Gliniana i części wsi Grodzisko                                   | Dz. Urz. Woj. Łodz. z 2014 r. poz. 2424 z dn. 12.06.2014 r.<br><br>DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2014.2427<br>Ogłoszony: 2014-06-12<br>rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.329.2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 czerwca 2014r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2014.2424) |
| 41.  | LIII/456/2014 z dnia 29 października 2014 r.               | część wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2).             | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4374 z dnia 03.12.2014 r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2014.4374)   |
| 42.  | LIII/457/2014 z dnia 29 października 2014 r.               | część wsi Bronisin Dworski   | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4375 z dnia 03.12.2014 r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2014.4375)   |
| 43.  | LIII/458/2014 z dnia 29 października 2014 r.               | część wsi Czyżeminek (działki nr 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14)                      | Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4443 z dnia 05.12.2014 r.<br>(Dz. Urz. Woj. Łódz.2014.4443)   |

Tabela nr 50 Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Rzgów.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Rzgowie.



Rysunek nr 15 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Rzgów. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Rzgowie

Obecnie trwają prace nad zmianami części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów, zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwała nr XXXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Górnej.
- Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon ul. Żwirowej (działki 448 i 449) ,
- Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gospodarz (cz. działek 143/1, 143/2, 144/2, 144/4),
- Uchwała nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa rejon ul. Ustronna - Górna - Kopernika - Łódzka,
- Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rzgowa Rzgowa rejon ul. Literackiej-Tuszyńskiej-Stadionowej-Kusocińskiego.

### **I.17.3. STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW NA LATA 2013 - 2020**

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów została przyjęta Uchwałą Nr XLI/378/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Dokument wyznacza on misję rozwoju gminy pojmowaną jako deklarację intencji władz gminy, co do kierunków przyszłego rozwoju Rzgowa, a także cele strategiczne, cele operacyjne i zadania realizacyjne.

Zdefiniowane problemy:

- Demograficzne – emigracja ludności w wieku produkcyjnym; konflikt pomiędzy nowymi mieszkańcami, a dotychczasowymi mieszkańcami uprawiającymi ziemię i prowadzącymi hodowlę zwierząt;
- Warunki życia mieszkańców – niedostateczna ilość terenów do wypoczynku i rekreacji, niewystarczające warunki mieszkaniowe, konieczność rozpoczęcia prac w zakresie budownictwa socjalnego; konieczność rozbudowy sieci gazowej, szczególnie na terenach wiejskich;
- Rynku pracy – deficyt miejsc pracy dla osób w wieku 50+ oraz dla osób z wyższym wykształceniem; mała aktywność w sferze przekwalifikowania zawodowego;
- Z zakresu kultury i sportu – niedostatecznie rozwinięta baza kulturalna, znaczne ograniczenie lokalowe Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie;
- Ekonomiczne – niedostatecznie rozwinięta sieć infrastruktury kanalizacyjnej i gazowej; konieczność budowy i remontu sieci i obiektów linii elektroenergetycznych średniego napięcia; koszty wyposażenia nowych terenów pod zabudowę jest niewspółmierne z dochodami do budżetu gminy;
- Przyrodnicze i ekologiczne – niezadowolający stan czystości rzeki Ner;
- Środowiska kulturowego – zły stan techniczny niektórych obiektów ujętych zarówno w Gminnej Ewidencji Zabytków jak i Wojewódzkim Rejestrze Zabytków.

Główne kierunki rozwoju:

- Stabilny rozwój gospodarczy Gminy Rzgów;
- Lepsze warunki życia mieszkańców.

Wskazano cele strategiczne:

- Infrastruktura techniczna – modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody, stworzenie możliwości rozwoju OZE na terenie gminy;
- Utworzenie nowych oraz rozbudowę istniejących stref aktywności gospodarczej;
- Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i oświatowej;
- Rozwój społeczeństwa informacyjnego;
- Rozwój rolnictwa poprzez zastosowanie nowoczesnych form hodowli i upraw w gminie.

Cele główne:

*Cel I. Stabilny rozwój gospodarczy Gminy Rzgów, w efekcie lepsza sytuacja budżetu gminy poprzez współpracę i budowanie powiązań społeczno – gospodarczych w ramach obszarów funkcjonalnych;*

*Cel II. Lepsze warunki życia mieszkańców Gminy Rzgów, szczególnie osób o niskich dochodach, poprzez wzmacnianie i wykorzystywanie endogenicznych potencjałów gminy oraz współpracy w wymiarze lokalnym i regionalnym.*

## **I.18. ANALIZA UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU (NA POZIOMIE REGIONALNYM I KRAJOWYM)**

### **I.18.1. POLITYKA PRZESTRZENNA PAŃSTWA**

Polityka przestrzenna państwa, identyfikacja najistotniejszych makroekonomicznych i strukturalnych uwarunkowań polityki rozwoju regionalnego, przekładających się na polityki regionalne i lokalne, definiowana jest w rządowych dokumentach programowych.

Dokumentami tymi są m.in.:

- 1) „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”;
- 2) „Krajowa strategia rozwoju regionalnego”;
- 3) „Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju”;
- 4) plany i strategie, w zakresie zróżnicowanych dziedzin rozwoju, dotyczące:
  - a) ochrony środowiska,
  - b) dróg i transportu,
  - c) energetyki,
  - d) telekomunikacji.

Generalnym założeniem w/w dokumentów jest realizacja strategii dynamicznego zrównoważenia rozwoju, umożliwiająca likwidację dysproporcji rozwojowych i poziomu życia mieszkańców.

Cele zawarte w dokumentach zostały przełożone na skalę gminy Rzgów oraz uwzględnione w polityce przestrzennej gminy, wyrażanej poprzez Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

### **I.18.2. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020” została przyjęta uchwałą Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 i zmiany jej nazwy na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Założeniem Strategii jest wskazanie działań rozwojowych, skoncentrowanych w 3 sferach, które podzielone zostały na 14 obszarów:

- Sfera społeczna: wiedza i kompetencje, jakość życia, polityka społeczna, społeczeństwo obywatelskie;
- Sfera ekonomiczna: dostępność, baza gospodarcza, społeczeństwo informacyjne, obszary wiejskie, rynek pracy, wizerunek;
- Sfera funkcjonalno – przestrzenna: system osadniczy, ład przestrzenny, tożsamość regionalna, ochrona środowiska.

Dokument wskazuje wizję rozwoju regionu: „REGION SPÓJNY TERYTORIALNIE WIZERUNKOWO, KREATYWNY I KONKURENCYJNY W SKALI KRAJU I EUROPY, O NAJLEPRZEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, WYRÓZNIAJĄCY SIĘ ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNĄ I WYSOKĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA”.

Strategia kreuje politykę regionalną, w związku z czym wyznaczone zostały priorytetowe obszary, które będą stanowiły odniesienie do realnego wprowadzenia działań ukierunkowanych na rozwój. Terytorialny wymiar spójności zakłada działanie w trzech sektorach: spójność gospodarcza, spójność społeczna oraz spójność przestrzenna jako czynniki sukcesu regionu łódzkiego.

Zakłada się, że polityka regionalna będzie realizowana w dwóch płaszczyznach: polityka horyzontalna, polityka terytorialno – funkcjonalna.

Polityka horyzontalna skierowana jest do wszystkich podmiotów funkcjonujących na terenie województwa i odnosi się do całego obszaru. Składają się na nią trzy filary rozwoju:

- Spójność gospodarcza,
- Spójność społeczna,
- Spójność przestrzenna.

Zakres kształtowania możliwości rozwojowych został rozszerzony o politykę terytorialno – funkcjonalną, która koncentruje się na współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Celem jest eliminacja dysproporcji między gminami i tworzenia wspólnych projektów i zadań.

### **I.18.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego<sup>73</sup> określa wytyczne co do kształtowania zagospodarowania w następujących płaszczyznach:

- system osadniczy i poprawa spójności terytorialnej regionu,
- tożsamość regionalna z wykorzystaniem walorów turystycznych regionu,
- tożsamość regionalna z wykorzystaniem walorów kulturowych,
- dostępność województwa poprzez rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury – układ kolejowy, układ drogowy, energetyka i dostępność do mediów informacyjnych,
- tożsamość regionalna – środowisko przyrodnicze,
- ochrona i poprawa stanu środowiska.<sup>74</sup>

Przy czym wizja rozwoju województwa opiera się na filarach:

- Rozwój kluczowych inwestycji z zakresu infrastruktury transportowej i technicznej;
- Rozwój gospodarki innowacyjnej, wykorzystującej endogeniczny potencjał rozwojowy i tworzącej nowoczesne formy organizacyjne w postaci struktur sieciowych;
- System osadniczy, którego rdzeń w postaci metropolii łódzkiej i Aglomeracji Łódzkiej będzie wspomagany przez regionalne i ponadlokalne bieguny wzrostu;
- Kształtowaniu spójnego systemu ekologicznego oraz kulturowo – turystycznego.

Dla Gminy Rzgów Plan zawiera następujące wytyczne:


W zakresie równoważenia systemu osadniczego i poprawy spójności terytorialnej regionu Plan zalicza gminę Rzgów do obszaru powiązań funkcjonalnych aglomeracji łódzkiej. Gmina została wskazana w strukturze funkcjonalnej jako ośrodek lokalny o wysokim poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego. Włączona została do Aglomeracji Łódzkiej jako ośrodka determinującego rozwój regionu.

Plan Zagospodarowania Województwa Łódzkiego zakłada wizję rozwoju przestrzennego w wyszczególnionych sektorach:

- Struktura sieci osadniczej;
- Gospodarka;
- Infrastruktura transportowa;
- Infrastruktura techniczna;
- Środowisko przyrodnicze i kulturowe;

<sup>73</sup> Uchwała Nr LX/1648/10 z dnia 21 września 2010r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego”.

<sup>74</sup> Wytyczne w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej z wykorzystaniem walorów turystycznych oraz kulturowych zostały opisane w rozdziale III.10. niniejszego opracowania, zaś wytyczne w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej z wykorzystaniem walorów środowiska oraz w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska zostały opisane w Rozdziale IV. Analiza stanu aktualnego zasobu dotyczącego ochrony środowiska przyrodniczego.



Rysunek nr 16 Cechy przestrzeni determinujące rozwój. Źródło: Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (Uchwała Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010r.)

### Struktura sieci osadniczej

„Plan...” zakłada, że Aglomeracja Łódzka stanie się ośrodkiem rozwoju, który będzie oddziaływała na całe województwo, jako biegun wzrostu o randze europejskiej. Uzupełnieniem tego będą ponadregionalne bieguny stanowiące większe ośrodki miejskie na terenie województwa. W zakresie systemu osadniczego możliwe jest, że miasta małe i bardzo małe mogą stracić na swoim znaczeniu, jednak nie będzie to dotyczyło Rzgowa, bowiem włączony jest do Aglomeracji Łódzkiej.

### Gospodarka

Wskazuje się wzrost działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze kształtowania Aglomeracji Łódzkiej. Będzie to konsekwencją realizacji inwestycji komunikacyjnych: autostrady A, drogi ekspresowej S8. Zakłada się powstanie nowych stref przedsiębiorczości min. w Rzgowie. Łódź stanie się ośrodkiem usług okołobiznesowych, naukowych w tym badań wysokiej technologii. Możliwe jest aby Aglomeracja Łódzka, wykorzystując tradycje włókiennicze i filmowe stanie się środkowoeuropejskim centrum mody i kinematografii. Poprzez lokalizację na terenie gminy Rzgów C.H. Ptak jest to bardzo realne. Centrum stale się rozwija, realizując targi, pokazy mody. Tradycje Łódzkiego włókiennictwa zostały wykorzystane w gminie Rzgów, jako ośrodka o prężnie rozwijającej się branży odzieżowej.

### Infrastruktura transportowa

Wskazuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ze względu na wymagania klimatyczne.

### Środowisko przyrodnicze i kulturowe

Istotą jest poprawa i ochrona stanu środowiska przyrodniczego, poprzez wzrost lesistości, poprawa jakości wód poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej, stworzenie jest spójnego systemu obszarów chronionych.

Ze względu na włączenie Rzgowa do kształtującej się Aglomeracji Łódzkiej wskazano szereg działań, mających na celu wzrost gospodarczy, oraz podniesienie regionu do rangi ośrodka o znaczeniu europejskim.

Szczegółowo dla Gminy Rzgów „Plan...” zakłada:

- Wykorzystanie specjalizacji sektorowych oraz potencjału ludzkiego i materialnego w celu rozwoju powiązań o charakterze klastrów – dla Rzgowa będzie to klastr włokienniczo – odzieżowy;
- W zakresie powiązań infrastrukturalnych – rozwój komunikacji publicznej, połączenia szynowego środka transportu w Aglomeracji Łódzkiej; budowa systemów komunikacyjnych; zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>.
- Wzmocnienie i rozwój systemu powiązań drogowych zewnętrznych i wewnętrznych:
  - budowa autostrady A1, budowa drogi ekspresowej S-74;
  - poprawę stanu technicznego dróg krajowych nr 91 i nr 71 - wskazuje się klasę GP lub G dla dróg krajowych;
  - dla dróg wojewódzkich wskazuje się klasę G;
  - dla dróg powiatowych wskazuje się klasę Z.
- Eliminacja uciążliwego ruchu tranzytowego i ciężkiego z terenów o intensywnej zabudowie poprzez realizację południowo – wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice – Rzgów – wschodnie dzielnice Łodzi (droga klasy G lub GP);
- Wzmocnienie systemu energetycznego regionu poprzez budowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV;
- Ochrona najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zapewnienie ciągłości systemu ekologicznego – proponowany Obszar Chronionego Krajobrazu “Doliny Neru”, proponowany Obszar Chronionego Krajobrazu “Tuszyńsko – Dłutowski” (obejmujący istniejący OChK Środkowej Grabi); proponowany Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy “Ruda Willowa”; zachowanie i ochrona korytarzy ekologicznych;
- Kształtowanie ciągłych systemów przyrodniczo – kulturowych w granicach obszaru kształtowania powiązań funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej;
- Kształtowanie systemu szlaków turystycznych: Łódzka Magistrała Rowerowa; Szlak Literacki,
- Ochrona i poprawa stanu środowiska;
- Obronność i bezpieczeństwo publiczne;
- Współpraca międzyregionalna: Środkowoeuropejskie Centrum Tekstylno – Odzieżowe – stworzenie powiązania między ośrodkami akademickimi i badawczo – rozwojowymi, a przedsiębiorcami.

Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi został przyjęty uchwałą nr LV/679/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Na obszarze objętym zmianą studium 2019 nowy Plan Zagospodarowania Województwa Łódzkiego utrzymuje większość dotychczasowych ustaleń Planu... z 2010 r<sup>75</sup>, dodatkowo plan rekomenduje przebudowę gazociągów wysokiego ciśnienia oraz modernizację stacji gazowych wysokiego ciśnienia. W obowiązującym Planie Zagospodarowania Województwa Łódzkiego zrezygnowano z rekomendacji utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Górnego Neru" oraz wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice – Rzgów – wschodnie dzielnice Łodzi.

#### **I.18.4. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przyjęta Uchwałą Nr 206/XIX/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lutego 2008 r. W strategii wskazane zostały cele strategiczne:

- I. Poprawa poziomu życia mieszkańców;
- II. Wzrost konkurencyjności powiatu w sferze społeczno – gospodarczej;
- III. Zachowanie i wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego powiatu.

Cele operacyjne:

1. Poprawa poziomu życia mieszkańców;
2. Wzrost konkurencyjności powiatu w sferze społeczno – gospodarczej;
3. Zachowanie i wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego powiatu.

<sup>75</sup> Uchwała Nr LX/1648/10 z dnia 21 września 2010r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego”.



Zarówno cele strategiczne jak i cele operacyjne Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego są tożsame z celami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Rzgów. Wyznaczenie tych samych priorytetów w działaniu przez dwie jednostki samorządu terytorialnego wskazują na możliwe większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu.

#### **I.18.5. CELE PONADLOKALNE**

Realizacja zadań ponadlokalnych i lokalnych wynikają z planów rządowych i lokalnych. Na terenie gminy Rzgów są realizowane lub zrealizowane jak również projektowane inwestycje o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym mającym znaczenie w skali krajowej.

Na terenie gminy Rzgów są zrealizowane lub w trakcie realizacji inwestycje ponadlokalnych i lokalnych celów publicznych:

W zakresie komunikacji i transportu:

- Autostrada A1 – zrealizowana;
- Droga ekspresowa S8 – zrealizowana;
- Droga ekspresowa S74 – projektowana;
- Południowo – wschodnia obwodnica aglomeracyjna Pabianice – Rzgów – wschodnie dzielnice Łodzi;
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku Rzgów – Kurowice;
- poprawę stanu technicznego dróg krajowych nr 91 i nr 71.

Realizacja powyższych celów wynika częściowo z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, oraz z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2008-2013 (z aktualizacjami Programu).

W zakresie infrastruktury technicznej:

- budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV;
- budowa linii elektroenergetycznej 110kV;

W zakresie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu - postulowane OCHK:

- Obszar Chronionego Krajobrazu “Doliny Neru”;
- Obszar Chronionego Krajobrazu “Tuszyńsko – Dłutowski”;

#### **I.18.6. CELE LOKALNE**

O ile na tym etapie można zdefiniować ponadlokalne cele publiczne, gdyż dysponujemy skończonymi dokumentami, na podstawie których je określamy to określenie celów lokalnych może być nieprecyzyjne, gdyż prace w tym temacie są w toku.

1) w zakresie komunikacji i transportu:

- a) budowa, remonty i modernizacja dróg gminnych,
- b) budowa sieci komunikacji pieszo-rowerowej,
- c) budowa południowo – wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice – Rzgów – wschodnie dzielnice Łodzi;

2) w zakresie infrastruktury technicznej:

- a) rozbudowa sieci wodociągowej,
- b) realizacja programu rozbudowy kanalizacji sanitarnej,
- c) budowa sieci kanalizacji deszczowej.

3) w zakresie infrastruktury społeczno - gospodarczej:

- a) rozbudowa bazy rekreacyjno – turystycznej;
- b) wykorzystanie zasobów środowiska dla poprawy jakości życia mieszkańców (źródła geotermalne).

### **I.19. UWARUNKOWANIA WYNIKACĄCE Z POŁOŻENIA GMINY RZGÓW W ŚĄSIEDZTWIE PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA**

Na rysunku studium, zgodnie z wytycznymi "Planu generalnego Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" oraz jego załącznikiem mapowym pt. "Powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie portu lotniczego Łódź (EPLL)", zaznaczono część Gminy Rzgów, położoną w granicach

zasięgu powierzchni ograniczających wysokość zabudowy wokół Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta oraz lotniczych urządzeń naziemnych. W związku z tym we wskazanym obszarze gminy występują ograniczenia dla wysokości zabudowy lokalizowanej na przedmiotowym terenie. Przy opracowywaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów niezbędne będzie porozumienie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w sprawie szczegółowych wytycznych na ten temat.

## **I.20. ANALIZA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY RZGÓW**

W roku 2015 dokonano licznych zmian w przepisach prawa dotyczących bezpośrednio oraz pośrednio dziedziny planowania przestrzennego. Samą ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym aktualizowano ośmiokrotnie. Jedną ze zmian była ustawa „o rewitalizacji” (Dz.U. 2015, poz. 1777), która weszła w życie dnia 17 listopada 2015 r. wprowadzając szereg bardzo istotnych zmian i dodatkowych wymagań wobec dokumentów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ustawa ta nie przewidywała przepisów przejściowych co oznacza, że niezależnie od stopnia zaawansowania projektów studium należy uwzględnić nowe wymagania i dostosować do nich projekt.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła obowiązek wykonania analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy tj.: analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognoz demograficznych, w tym uwzględniających, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, analiz możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Brak przepisów przejściowych spowodował konieczność przeprowadzenia analiz oraz aktualizacji projektu o ich wyniki.

Projekt studium, który został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez instytucje a następnie wyłożony do publicznego wglądu, uzupełniono o analizy, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z nowelizacji ustawy:

- 1) analiza oraz prognoza demograficzna w okresie nie dłuższym niż 30 lat;
- 2) prognoza możliwości finansowania przez gminę budowy: nowego układu drogowego, nowej sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów infrastruktury społecznej, oparta na analizie budżetu gminy;
- 3) analiza społeczna polegająca na identyfikacji potrzeb i problemów mieszkańców gminy;
- 4) analiza środowiskowa polegająca na wskazaniu obszarów o dużych walorach przyrodniczych i kulturowych oraz identyfikacji potrzeb i problemów z zakresu ochrony środowiska występujących na obszarze gminy;
- 5) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę polegający na:
  - a) określeniu, na podstawie w/w. analiz, zapotrzebowania na nową zabudowę, wyrażoną w ilości powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje: mieszkaniową, usługową i produkcyjną,
  - b) oszacowaniu chłonności obszarów gminy o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach każdej jednostki osadniczej tj. określenie ilości wolnych od zabudowy terenów na obszarach zwartej zabudowy, wyposażonych w sieć infrastruktury technicznej, układ drogowy i infrastrukturę społeczną, wyrażoną w ilości powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje: mieszkaniową, usługową i produkcyjną,
  - c) oszacowaniu chłonności obszarów (niezabudowanych) wyznaczonych w planach miejscowych poza terenami, o których mowa w punkcie b), wyrażoną w ilości powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje: mieszkaniową, usługową i produkcyjną,
- 6) analiza porównawcza prognoz: demograficznej, finansowej i społecznej z bilansem terenów dokonanego na podstawie pkt. 3 oraz wypracowaniu wniosków;
- 7) opracowaniu wariantów rozwiązań zapewniających zsynchronizowanie wszystkich elementów prowadzonych analiz i wypracowania wariantu optymalnego.

Aktualizacja projektu studium do aktualnie obowiązujących przepisów spowodowała konieczność rezygnacji z wyznaczania części nowych terenów pod zabudowę.

## I.20.1. ANALIZA DEMOGRAFICZNA

Gmina Rzgów leży w powiecie łódzkim wschodnim, który 1 stycznia 2002 r. zmienił sojowe granice, część gmin wchodzących w jego skład przed rokiem 2002 utworzyła nowy powiat brzeziński. Ze względu na zmianę granic, zmieniła się specyfika jednostki administracyjnej. Zatem analizie demograficznej został poddany okres od 2002 r. do 2014 r.

Miasto Rzgów 1 stycznia 2006 r. uzyskało prawa miejskie, a co za tym idzie, zmienił się status gminy z wiejskiej na miejsko-wiejską. W analizie demograficznej uwzględniono podział gminy na miasto i tereny wiejskie od 2006 r.

### I.20.1.2 LICZBA LUDNOŚCI

Gmina Rzgów pod względem liczby mieszkańców, zajmuje czwarte miejsce w powiecie. Zamieszkuje ją 9958 osób, co stanowi 14,20% ludności powiatu łódzkiego wschodniego<sup>76</sup>. Wśród ogólnej liczby mieszkańców przeważają kobiety – 5096, co stanowi 51% ogólnej liczby mieszkańców.

Zmiany w liczbie ludności warunkowane są trzema czynnikami: przyrostem naturalnym, saldem migracji oraz zmianami w zasięgu terytorialnym jednostki. W 2010 roku zmieniły się granice administracyjne miasta Rzgów, zostało ono powiększone o kilka działek należących wcześniej do sołectwa Gospodarz oraz Grodzisko - Konstantyna. Zmiany te były jednak nieznaczne, nie miały wpływu na tendencje demograficzne w skali całej gminy.

Tabela nr 51. Liczba ludności w latach 2002-2014 w powiecie łódzkim wschodnim oraz z gminie Rzgów

| Nazwa jednostki        | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba |
| Powiat łódzki wschodni | 62801 | 63334 | 63859 | 64384 | 64793 | 65368 | 66020 | 66807 | 67987 | 68671 | 69300 | 69759 | 70132 |
| Rzgów - gmina          | 8698  | 8843  | 8950  | 9018  | 9036  | 9174  | 9280  | 9416  | 9554  | 9682  | 9816  | 9961  | 9958  |
| Rzgów - miasto         | -     | -     | -     | -     | 3380  | 3367  | 3370  | 3347  | 3372  | 3416  | 3437  | 3431  | 3393  |
| Rzgów - obszar wiejski | -     | -     | -     | -     | 5656  | 5807  | 5910  | 6069  | 6182  | 6266  | 6379  | 6530  | 6565  |

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL*

Tabela nr 52. Dynamika wzrostu liczby ludności w powiecie łódzkim wschodnim i w gminie Rzgów

| ok   | powiat łódzki wschodni |                    |                       | cała gmina Rzgów |                    |                       |
|------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|      | liczba ludności        | Dynamika zmian [%] | Przyrosty/ubytki [os] | liczba ludności  | Dynamika zmian [%] | Przyrosty/ubytki [os] |
| 2002 | 62801                  |                    |                       | 8698             |                    |                       |
| 2003 | 63334                  | 0,85%              | 533                   | 8843             | 1,67%              | 145                   |
| 2004 | 63859                  | 0,83%              | 525                   | 8950             | 1,21%              | 107                   |
| 2005 | 64384                  | 0,82%              | 525                   | 9018             | 0,76%              | 68                    |
| 2006 | 64793                  | 0,64%              | 409                   | 9036             | 0,20%              | 18                    |
| 2007 | 65368                  | 0,89%              | 575                   | 9174             | 1,53%              | 138                   |
| 2008 | 66020                  | 1,00%              | 652                   | 9280             | 1,16%              | 106                   |
| 2009 | 66807                  | 1,19%              | 787                   | 9416             | 1,47%              | 136                   |
| 2010 | 67987                  | 1,77%              | 1180                  | 9554             | 1,47%              | 138                   |
| 2011 | 68671                  | 1,01%              | 684                   | 9682             | 1,34%              | 128                   |
| 2012 | 69300                  | 0,92%              | 629                   | 9816             | 1,38%              | 134                   |
| 2013 | 69759                  | 0,66%              | 459                   | 9961             | 1,48%              | 145                   |

<sup>76</sup>


Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

|                  |       |       |             |      |        |             |
|------------------|-------|-------|-------------|------|--------|-------------|
| 2014             | 70132 | 0,53% | 373         | 9958 | -0,03% | -3          |
| Średnia Dynamika |       | 0,92% |             |      | 1,14%  |             |
| łączy przyrost   |       |       | <b>7331</b> |      |        | <b>1260</b> |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL

Liczba ludności w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2014 stale wzrastała (wykres 9) na przestrzeni analizowanych 13 lat wzrosła o 7331 osób. W badanym okresie w powiecie łódzkim wschodnim corocznie przybywało o średnio 0,92% ludności. Największą dynamiką wzrostu charakteryzował się rok 2010, wtedy liczba ludności wzrosła o 1180 co jest równe 1,77% wzrostowi.

Wykres nr 9. Liczba ludności w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2014




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Liczba ludności w gminie Rzgów w latach 2002– 2014 posiadała trend dodatni (wykres 10). W przeciągu analizowanych 13 lat wzrosła o 1260 osób. W badanym okresie corocznie przybywało o średnio 1,14% ludności, wyjątkiem jest rok 2014, kiedy odnotowano ujemny przyrost rzeczywisty, na poziomie -3. Największą dynamiką wzrostu charakteryzował się rok 2003 i 2013, wtedy liczba ludności wzrosła o 145 osób co jest równe 1,67% wzrostowi.

Gmina Rzgów charakteryzowała się podobnymi trendami demograficznymi do powiatu łódzkiego wschodniego, średnia dynamika przyrostu ludności w gminie była o 0,22% wyższa.


Wykres nr 10. Liczba ludności w gminie Rzgów w latach 2002-2014



*Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych*

Zmiany liczby ludności na obszarze wiejskim oraz w mieście nie były jednakowe (wykres 11). Liczba ludności w mieście na przestrzeni lat 2006-2014 wzrosła o 13 osób co stanowi nieznaczny przyrost, podczas gdy na obszarze wiejskim gminy Rzgów o 909 osób.


Wykres nr 11. Liczba ludności w gminie Rzgów w latach 2002-2014



*Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych*

Obszar wiejski gminy Rzgów jest bardzo zróżnicowany, obręby geodezyjne położone w północnej części gminy w sąsiedztwie Łodzi posiadają dużo większą liczbę ludności, a co za tym idzie gęstość zaludnienia, w porównaniu do pozostałych terenów. Największe skupisko ludności występuje na terenie miejscowości Starowa Góra (2252 os.), oraz Stara Gadka (724 os.). Obszary te położone są w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi, stały się naturalnym przedłużeniem miasta. Na ich terenie powstaje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz willowa, tożsama z zabudową występującą na łódzkich peryferyjnych osiedlach. Pozostałe obręby geodezyjne posiadają typowo wiejski charakter. Na terenie obrębu geodezyjnego Starowa Góra oraz Stara Gadka zamieszkuje 2976 osób co jest równe 47% wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich gminy Rzgów.

Wykres nr 12. Liczba ludności w gminie Rzgów w latach 2002-2014



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Rzgów Stan na dzień 17.02.2016 r.

### I.20.1.3 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

Średnia gęstość zaludnienia na terenie gminy i miasta Rzgów wynosi 150 os./km<sup>2</sup>. Jest większa niż średnia dla powiatu łódzkiego wschodniego, która wynosi 140 os./km<sup>2</sup>. Tradycyjnie, miasto charakteryzuje się znacznie większą gęstością zaludnienia (205 os./km<sup>2</sup>)<sup>77</sup>, jednak należy zauważyć, że także obszar wiejski gminy Rzgów (132 os./km<sup>2</sup>), w porównaniu do gmin wiejskich powiatu łódzkiego wschodniego, zalicza się do gęsto zaludnionych. Analizując gęstość zaludnienia na terenach wiejskich i miejskich w innych jednostkach samorządowych powiatu łódzkiego wschodniego, dysproporcje w zakresie gęstości zaludnienia terenów wiejskich i miejskich najmniejsze są w gminie Rzgów. Uwarunkowane jest to bliskością Łodzi i ekspansją budowlaną na tereny wiejskie.

Tabela nr 53. Gęstość zaludnienia na terenie gmin powiatu łódzkiego wschodniego – dane grudzień 2014 r.

| L.p. | Gmina                     | Gęstość zaludnienia [os./km <sup>2</sup> ] |
|------|---------------------------|--|
| 1.   | Rzgów                     | 150  |
|      | Rzgów (miasto)            | 205  |
|      | Rzgów (obszar wiejski)    | 132  |
| 2.   | Andrespol                 | 565  |
| 3.   | Brójce                    | 90   |
| 4.   | Koluszki (miasto)         | 1355                                       |
| 5.   | Koluszki (obszar wiejski) | 69   |
| 6.   | Nowosolna                 | 84   |
| 7.   | Tuszyn (miasto)           | 315  |
| 8.   | Tuszyn (obszar wiejski)   | 46   |
| 9.   | Powiat łódzki wschodni    | 140  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.


Na przestrzeni analizowanych lat gęstość zaludnienia wzrosła zarówno na terenie powiatu łódzkiego wschodniego jak i gminy Rzgów (wykres 13). W mieście Rzgów gęstość zaludnienia posiada tendencję malejącą,

<sup>77</sup>

Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

od roku 2006 do roku 2014 spadła o 6 os/km<sup>2</sup>. Natomiast na obszarach wiejskich gęstość zaludnienia posiada tendencję rosnącą na przestrzeni lat 2006-2014 wzrosła o 19 osób (wykres 14). Należy podkreślić, że wzrost gęstości zaludnienia odbywa się głównie na terenie sołectwa Starowa Góra i Stara Gadka, są to obszary sąsiadujące z Łodzią, posiadające miejski charakter. Zjawisko to można nazwać „rozlewaniem się miasta”.


Wykres nr 13. Gęstość zaludnienia w powiecie łódzkim wschodnim i gminie Rzgów w latach 2002-2014



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

| Nazwa jednostki        | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba |
| Powiat łódzki wschodni | -234  | -146  | -118  | -117  | -111  | -172  | -54   | -27   | -84   | -32   | -49   | -137  | -65   |
| Rzgów - gmina          | -35   | -29   | -11   | -25   | -23   | -15   | -14   | 16    | -12   | 11    | -8    | 7     | -21   |
| Rzgów - miasto         | -     | -     | -     | -     | -18   | -8    | -16   | -9    | -9    | -9    | -11   | -15   | -9    |
| Rzgów - obszar wiejski | -     | -     | -     | -     | -5    | -7    | 2     | 25    | -3    | 20    | 3     | 22    | -12   |

Wykres nr 14. Gęstość zaludnienia w mieście i na obszarze wiejskim gminy Rzgów w latach 2006-2014



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

#### I.20.1.4 PRZYROST NATURALNY

Tabela nr 54. Przyrost naturalny na terenie powiatu łódzkiego wschodniego oraz gminy Rzgów w latach 2002-14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych

Przyrost naturalny na terenie powiatu łódzkiego wschodniego był w całym okresie od roku 2002 do roku 2014 ujemny, najniższy poziom osiągnął w 2002 roku (-234 os) co jest równe wskaźnikowi -3,73 ‰.


W gminie Rzgów przyrost naturalny charakteryzował się podobnymi tendencjami do występujących w powiecie. Przyrost naturalny posiadał trend zmienny w latach 2009, 2011 oraz 2013 był dodatni, w pozostałych latach ujemny. Najwyższy poziom osiągnął w 2009r. (9 os) co jest równe wskaźnikowi 1,75‰ najniższy w 2002 r. (-35 os) co jest równe wskaźnikowi -4,02‰.

Na terenie miasta Rzgów w analizowanym okresie przyrost naturalny był zawsze ujemny, wahał się w przedziale od -9 do -18.

Odmierna sytuacja panuje na obszarach wiejskich gminy Rzgów, w analizowanym okresie występował trend zmienny, wahał się w przedziale od - 12 do 25 osób. W latach 2008, 2009, 2011, 2012, przyrost naturalny był dodatni w pozostałych rocznikach kształtował się powyżej poziomu -2‰.


Przyrost naturalny miał niewielki wpływ na przyrost ludności w gminie Rzgów

Wykres nr 15. Wskaźnik przyrostu naturalnego w powiecie łódzkim wschodnim i gminie Rzgów w latach 2002-2014



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Wykres nr 16. Wskaźnik przyrostu naturalnego w mieście oraz na obszarze wiejskim gminy wiejskim w latach 2006-2014



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.



### I.20.1.5 SALDO MIGRACJI

Tabela nr 55. Saldo migracji w latach 2000-2014 w powiecie łódzkim wschodnim oraz gminie Rzgów


| Nazwa jednostki        | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba |
| Powiat łódzki wschodni | 534   | 656   | 724   | 574   | 526   | 846   | 752   | 716   | 675   | 716   | 727   | 573   | 510   |
| Rzgów                  | 94    | 132   | 136   | 113   | 12    | 200   | 104   | 111   | 144   | 117   | 140   | 122   | 44    |
| Rzgów - miasto         |       |       |       |       | 29    | 21    | 15    | 13    | 21    | 53    | 24    | 12    | -18   |
| Rzgów - obszar wiejski |       |       |       |       | -17   | 179   | 89    | 98    | 123   | 64    | 116   | 110   | 62    |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Saldo migracji we wszystkich analizowanych jednostkach administracyjnych utrzymuje się na dodatnim poziomie. W powiecie łódzkim wschodnim na przestrzeni lat 2002-2014 można zauważyć trend zmienny. W latach 2002-2007 miał tendencję zmienną, w późniejszym okresie posiadał tendencję malejącą. Współczynnik salda migracji na przestrzeni analizowanych lat wahał się w przedziale od 7,27‰ do 12,94 ‰.

W gminie Rzgów można zaobserwować podobne tendencję do występujących w całym powiecie łódzkim wschodnim (wykres 17). Jednak na obszarze gminy zmiany współczynnika migracji były bardziej dynamiczne. Współczynnik salda migracji na przestrzeni analizowanych lat wahał się w przedziale od 1,33‰ do 21,80 ‰. Największą dynamiką zmian charakteryzował się okres 2006 -2007, kiedy współczynnik salda migracji osiągnął najniższą i najwyższą wartość. Od roku 2012 saldo migracji charakteryzuje się trendem malejącym.

Wykres nr 17. Wskaźnik salda migracji na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i gminy Rzgów w latach 2002 – 2014.




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Wysoki wskaźnik salda migracji na terenie gminy Rzgów był głównie spowodowany migracjami ludności na obszary wiejskie gminy, jednak w badanym okresie saldo migracji posiadało tendencję zmienną cechującą się dużą dynamiką.

Mniejsze znaczenie miał napływ ludności do miasta, tam saldo migracji wykazuje tendencję malejącą. Wyjątkiem był rok 2011 kiedy saldo migracji na obszarze miasta osiągnęło wyższą wartość niż na obszarze wiejskim gminy. W 2014 roku w mieście Rzgów saldo migracji pierwszy raz ukształtowało się na ujemnym poziomie.

Wykres nr 18. Wskaźnik salda migracji w mieście i na obszarze wiejskim gminy Rzgów w latach 2006 – 2014.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

### Struktura meldunków w gminie Rzgów:

Tabela nr 56. Struktura meldunków w gminie Rzgów w latach 2002-2014


| typ                      | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                          | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba |
| Zameldowania z miast     | 166   | 199   | 206   | 187   | 90    | 250   | 154   | 165   | 181   | 185   | 186   | 203   | 127   |
| Zameldowania ze wsi      | 22    | 29    | 23    | 24    | 22    | 57    | 34    | 31    | 33    | 79    | 22    | 16    | 32    |
| Zameldowania z zagranicy | 0     | 0     | 1     | 1     | 2     | 2     | 5     | 6     | 1     | 1     | 3     | 3     | 2     |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Na przestrzeni analizowanych lat wśród osób napływających do gminy Rzgów, znaczną większość stanowili mieszkańcy miast (wykres 19), głównie Łodzi. Osoby napływające z terenów wiejskich stanowią niewielki odsetek imigrantów kształtujący się w przedziale 8-25%, liczba osób napływających z zagranicy jest nieznaczna, waha się w przedziale 0-4%.

Należy zauważyć, że dane mówiące o liczbie meldunków nie oddają skali zjawiska migracji na teren gminy Rzgów. Jest to związane z ogólnym trendem polegającym na przeprowadzaniu się osób w wieku produkcyjnym, pracujących w Łodzi, na peryferia metropolii (obszary wiejskie w północnej części gminy Rzgów), jednak bez zmiany meldunku. Gmina graniczy bezpośrednio z Łodzią, jest w strefie jej funkcjonalnego wpływu.

Wykres nr 19. Struktura meldunków w gminie Rzgów w latach 2002-2014



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

### Podsumowanie:

Na przestrzeni analizowanych 13 lat liczba ludności w gminie Rzgów cały czas wzrastała. Jest to spowodowane dodatnim saldem migracji, zwłaszcza dużą liczbą osób napływających z miast na obszar wiejski gminy (położony w sąsiedztwie Łodzi).

Gmina Rzgów charakteryzuje się podobnymi tendencjami do występujących w całym powiecie łódzkim wschodnim.

### **I.20.1.6 PROGNOZOWANA LICZBA LUDNOŚCI**


W celu oszacowania prognozowanej liczby ludności w gminie Rzgów zostały przeanalizowane dane dla powiatu łódzkiego wschodniego z podziałem na obszary miejskie i wiejskie. Brak jest danych dla poszczególnych gmin.

Tabela nr 57. Prognozowana liczba ludności w powiecie łódzkim wschodnim oraz dynamika zmian w latach 2015-2045

|      | powiat          |                    |                       | obszary miejskie |                    |                       | obszary wiejskie |                    |                       |
|------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|      | liczba ludności | Dynamika zmian [%] | Przyrosty/ubytki [os] | liczba ludności  | Dynamika zmian [%] | Przyrosty/ubytki [os] | liczba ludności  | Dynamika zmian [%] | Przyrosty/ubytki [os] |
| 2015 | 70794           |                    |                       | 24142            |                    |                       | 46652            |                    |                       |
| 2020 | 73124           | 3,29%              | 2330                  | 24029            | -0,47%             | -113                  | 49095            | 5,24%              | 2443                  |
| 2025 | 75140           | 2,76%              | 2016                  | 23778            | -1,04%             | -251                  | 51362            | 4,62%              | 2267                  |
| 2030 | 76731           | 2,12%              | 1591                  | 23404            | -1,57%             | -374                  | 53327            | 3,83%              | 1965                  |
| 2035 | 77989           | 1,64%              | 1258                  | 22947            | -1,95%             | -457                  | 55042            | 3,22%              | 1715                  |
| 2040 | 79091           | 1,41%              | 1102                  | 22446            | -2,18%             | -501                  | 56645            | 2,91%              | 1603                  |
| 2045 | 80144           | 1,33%              | 1053                  | 21936            | -2,27%             | -510                  | 58208            | 2,76%              | 1563                  |


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych

Wykres nr 20. Prognozowana liczba ludności w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2015-2025



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Wykres nr 21. Prognozowana liczba ludności w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2015-2025



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Według danych w latach 2015-2045 r. w powiecie łódzkim wschodnim liczba ludności będzie rosła. Na przestrzeni 30 lat ma powiększyć się o 9350 osób (13,2%). Tendencja rosnąca będzie spowodowana wzrostem liczby ludności na terenach wiejskich, gdzie prognozowany jest wzrost liczby ludności o około 11550 osób (24%). Odwrotna tendencja prognozowana jest na obszarach miejskich, tam liczba ludności będzie miała trend malejący w analizowanym okresie zmniejszy się o około 2210 osób (-9,1%).

Gmina Rzgów w latach 2002-2014 wykazywała podobne tendencje demograficzne do występujących na terenie całego powiatu łódzkiego wschodniego. Można założyć, że na przestrzeni najbliższych 30 lat tendencje te utrzymają się. Biorąc pod uwagę bliskość gminy do Łodzi oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów związaną z budową nowego układu komunikacyjnego. Możemy prognozować, że na obszarze gminy Rzgów liczba ludności w przeciągu najbliższych 30 lat zwiększy się o około 10-15%. Podobnie jak w powiecie prognozuje się przyrost ludności na obszarach wiejskich o około 25% oraz odpływ z terenów miejskich o około -10%.

Tabela nr 58. Prognozowana liczba ludności w gminie Rzgów w latach 2015-2045 przy założeniu występowania trendów takich jak w całym powiecie

|      | gmina           |                    |                       | miasto          |                    |                       | obszar wiejski  |                    |                       |
|------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
|      | liczba ludności | Dynamika zmian [%] | Przyrosty/ubytki [os] | liczba ludności | Dynamika zmian [%] | Przyrosty/ubytki [os] | liczba ludności | Dynamika zmian [%] | Przyrosty/ubytki [os] |
| 2015 | 9958            |                    |                       | 3393            |                    |                       | 6565            |                    |                       |
| 2020 | 10286           | 3,29%              | 328                   | 3377            | -0,47%             | -16                   | 6909            | 5,24%              | 344                   |
| 2025 | 10570           | 2,76%              | 284                   | 3342            | -1,04%             | -35                   | 7228            | 4,62%              | 319                   |
| 2030 | 10794           | 2,12%              | 224                   | 3289            | -1,57%             | -52                   | 7505            | 3,83%              | 277                   |
| 2035 | 10971           | 1,64%              | 177                   | 3225            | -1,95%             | -64                   | 7671            | 2,22%              | 167                   |
| 2040 | 11125           | 1,41%              | 155                   | 3187            | -1,18%             | -38                   | 7895            | 2,91%              | 223                   |
| 2045 | <b>11276</b>    | 1,33%              | 148                   | 3117            | -2,27%             | -70                   | 8114            | 2,76%              | 219                   |

Źródło: opracowanie własne

Wzrost liczby ludności będzie spowodowany dodatnim saldem migracji na obszarze wiejskim gminy Rzgów. Przyczyną tego zjawiska będzie obserwowany obecnie trend odpływu mieszkańców Łodzi na tereny przyległe. Mniejszy wpływ na przyrost ludności w gminie będzie miał przyrost naturalny, jednak analizując strukturę wieku oraz politykę prorodzinną prowadzoną przez państwo przyrost naturalny w przeciągu najbliższych 30 lat powinien mieć dodatni trend.

Zwiększanie się liczby osób na terenie gminy Rzgów spowoduje także szereg innych zjawisk związanych ze wzrostem liczby urodzeń, wzrostem liczby dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, wzrostem liczby ludności w wieku poprodukcyjnym oraz wzrostem liczby ludności w wieku produkcyjnym. Zmiany te przyczyną się do wzrostu zapotrzebowania na usługi publiczne na terenie gminy Rzgów.

### I.20.1.6 WYTYCZNE DO OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA NOWĄ ZABUDOWĘ W PERSPEKTYWIE DO 2045 R.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 1 określając zapotrzebowanie na nową zabudowę powinno się uwzględnić niepewność procesów rozwojowych gminy „*Niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż 30%*”. Biorąc pod uwagę specyfikę gminy Rzgów, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi (migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego) oraz występowanie zjawiska "urbanizacji ukrytej"<sup>78</sup> oszacowanie zapotrzebowania na nową zabudowę jest bardzo trudne, obarczone dużym ryzykiem błędu. W związku z powyższym w procesie oszacowania maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę należy uwzględnić prognozowaną liczbę ludności w perspektywie do 2045 r. , powiększoną o 30%.

|   |   |
|---|---|
| Prognozowana liczba ludności do 2045 roku | Prognozowana liczba ludności do 2045 roku powiększona o 30% |
| <b>11276</b>                              | <b>14660</b>  |

### I.20.2 ANALIZA SPOŁECZNA

#### I.19.2.1 STRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA W GMINIE RZGÓW

Tabela nr 59. Struktura wieku w gminie Rzgów

|                        | wiek przedprodukcyjny [%] | wiek produkcyjny [%] | wiek poprodukcyjny [%] |
|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Rzgów - gmina          | 19,2                      | 63,1                 | 17,6                   |
| Rzgów - miasto         | 17,2                      | 63,4                 | 19,4                   |
| Rzgów - obszar wiejski | 20,3                      | 63,0                 | 16,7                   |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Tabela nr 60. Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Rzgów

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Rzgów - gmina          | 58,33% |
| Rzgów - miasto         | 57,69% |
| Rzgów - obszar wiejski | 58,73% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

W gminie Rzgów społeczeństwo jest relatywnie młode, liczba osób w wieku przedprodukcyjnym jest większa niż w wieku poprodukcyjnym, sytuacja ta jest spowodowana dużą ilością osób przed 18 rokiem życia zamieszkujących na obszarze wiejskim gminy Rzgów. Odmienna sytuacja panuje w mieście, tam społeczeństwo zaczyna wchodzić w okres późnej dojrzałości.

Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Rzgów jest poniżej średniej dla Polski, warto zauważyć, że jest spowodowany głównie obciążeniem osobami w wieku przedprodukcyjnym. Jest to pozytywny trend zapewniający ciągłość w procesie zastępowania pokoleń.

### I.20.2.2 WARUNKI MIESZKANIOWE

Szczegółowe dane dotyczące warunków mieszkaniowych, dostępu ludności do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzgów zostały omówione w rozdziale "I.II.3 Warunki mieszkaniowe".

<sup>78</sup> Gmina Rzgów szacuje, że na jej obszarze mieszka około 1000 mieszkańców, którzy nie zmienili miejsca meldunku.

### **I.20.2.3 USŁUGI PUBLICZNE**

#### Opieka medyczna

Na obszarze gminy działa jedna Gminna Przychodnia Zdrowia zlokalizowana w mieście Rzgów. Ośrodek zdrowia zapewnia mieszkańcom podstawową opiekę zdrowotną, specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej i stomatologii. Oprócz tego występują gabinety prywatne min. specjalistyczna przychodnia leczenia niepłodności "GAMETA". Stan bazy medycznej jest postrzegany przez mieszkańców na ogół jako niezadowolający. W ostatnim czasie obserwowane są pozytywne zmiany, polegające na stopniowej modernizacji obiektu oraz unowocześnianiu wyposażenia przychodni.

#### Opieka socjalna

Świadczeniem pomocy społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Istniejący GOPS otacza opieką mieszkańców gminy, wymagających pomocy przede wszystkim z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, bezradności życiowej oraz z powodu wielodzietności. Na terenie gminy, znajduje się również Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek.

#### Oświata

Gmina Rzgów dysponuje wystarczającą dla potrzeb mieszkańców siecią placówek oświatowych. Na jej obszarze zlokalizowane są: trzy placówki przedszkolne: publiczne w Rzgowie - ul. Szkolna, Przedszkole Niepubliczne „Lalibu” w Starowej Górze, Przedszkole Niepubliczne i Mini Żłobek „Świat Odkrywców” w Starej Gadce, trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie, Szkoła Podstawowa w Guzowie im. Kornela Makuszyńskiego, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Kalinie, jedno gimnazjum - Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. W najbliższym czasie (w perspektywie do 2021 r.) planowane jest utworzenie dwóch nowych przedszkoli 3-oddziałowych, przy szkole podstawowej w Kalinie i przy szkole podstawowej w Guzowie. Należy zauważyć, że istniejące placówki oświatowe są przygotowane na kształcenie większej ilości dzieci, ich metraż oraz wyposażenie pozwala na utworzenie dodatkowych klas, zabieg ten wiązał by się jedynie z zatrudnieniem dodatkowej kadry.

Na terenie gminy Rzgów nie znajdują się szkoły ponadgimnazjalne. Mieszkańcy Rzgowa korzystają z szerokiej oferty placówek zlokalizowanych na terenie Łodzi. Rzgów położony jest w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, posiada bardzo mocne powiązania funkcjonalne z Łodzią. Bliskość miasta wojewódzkiego (10 km) oraz dobrze rozwinięty system komunikacji zbiorowej umożliwia swobodny przepływ ludności między tymi jednostkami administracyjnymi.

Szczegółowy stan placówek edukacyjnych został omówiony z rozdziale ***1.2.1.2.4. Zabudowa usługowa, dział oświata i wychowania, tabela nr . Stan edukacji w Gminie Rzgów.***

#### Kultura

Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Gminny Ośrodek Kultury, który zrzesza 6 grup artystycznych oraz 4 koła tematyczne.

W zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji organizowane są imprezy aktywizujące lokalną społeczność, m.in. koncerty, konkursy, wystawy. W 2015 r. na terenie gminy odbyło się 68 imprez kulturalnych. Ofertę kulturalną na terenie gminy Rzgów uzupełniają świetlice wiejskie, często działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Na obszarze gminy działa tylko jedna biblioteka publiczna zlokalizowana w Rzgowie, placówki takie jak muzeum, kino, teatr nie występują.

Tabela nr 61. Oferta kulturowa w Gminie Rzgów w 2015 r.

| <b>KULTURA</b> |   |
|----------------|---|
| biblioteki     | 1 |
| muzea          | 0 |
| kina           | 0 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| teatry                 | 0  |
| domy i ośrodki kultury | 1  |
| koła (kluby)           | 4  |
| grupy artystyczne      | 6  |
| świetlice wiejskie     | 9  |
| impresje kulturalne    | 65 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL <https://bdl.stat.gov.pl>

### Sport i rekreacja

W Rzgowie zlokalizowana jest hala sportowa oraz orlik, działa tam również Klub Sportowy LZS GLKS „Zawisza” posiadający stadion o powierzchni 2,0 ha. Hala sportowa posiada arenę z boiskami do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, znajdują się tam również ścianka wspinaczkowa, siłownia, kort do gry w squasha oraz dwie sale do ćwiczeń. Ponadto w następujących wsiach znajdują się obiekty:

- Kalinko – boisko przy OSP oraz plac zabaw dla dzieci;
- Stara Gadka – boisko;
- Grodzisko – boisko oraz plac zabaw dla dzieci;
- Starowa Góra – boisko oraz plac zabaw dla dzieci;
- Romanów - boisko i plac zabaw dla dzieci;
- Kalino - boisko przyszkolne i plac zabaw;
- Czyżeminek – boisko przy Świetlicy Wiejskiej.

Na terenie gminy Rzgów w ostatnich latach znacznie poprawiła się infrastruktura sportowo rekreacyjna. Lecz w dalszym ciągu jest ona niewystarczająca szczególnie na terenach wiejskich, gdzie brak jest placów zabaw i obiektów sportowych. Na obszarze gminy brakuje basenu oraz zbiorników wodnych o funkcji rekreacyjnej.

Niestety gorzej wygląda infrastruktura turystyczna związana z aktywnymi formami wypoczynku indywidualnego. Na terenie gminy poza małymi odcinkami nie ma wykonanych ścieżek rowerowych, infrastruktura rowerowa praktycznie nie istnieje. Brak jest również infrastruktury na szlakach turystycznych, bazy noclegowej, bazy gastronomicznej oraz miejsc do odpoczynku. Gmina Rzgów wykazuje potencjał do rozwoju aktywnych form odpoczynku, w szczególności rozwoju turystyki rowerowej.

#### **I.20.2.4 WNIOSKI**

Gmina Rzgów jest prężnie rozwijającą się jednostką administracyjną. Budowa nowego układu komunikacyjnego spowodowała wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Na obszarze gminy krzyżują się bardzo ważne arterie komunikacyjne a mianowicie droga ekspresowa S-8 z autostradą A1 oraz drogi krajowa nr 91 i 71. Atrakcyjne położenie komunikacyjne gminy skutkuje rozwojem na jej terenie działalności gospodarczych zarówno z sektora dużych jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Duża ilość firm zapewnia miejsca pracy dla mieszkańców gminy i regionu.

Gmina Rzgów posiada niewystarczającą ilość przestrzeni publicznych oraz terenów do wypoczynku i rekreacji, wpływa niekorzystnie na jakość życia mieszkańców. Należy jednak zauważyć, że w obowiązujących planach oraz studium projektowane są nowe przestrzenie publiczne: tereny zieleni urządzonej wzdłuż Strugi oraz rzeki Ner w centrum Rzgowa, obszar zieleni parkowej wokół projektowanego zbiornika retencyjnego oraz Rzgów I. Kolejnym problemem jest niewystarczająco rozwinięta infrastruktura społeczna z zakresu opieki medycznej i oferty kulturalnej. Należy jednak zauważyć, że Gmina Rzgów jest położona w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, znajduje się z strefie funkcjonalnego wpływu miasta wojewódzkiego. Dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna (w tym transport zbiorowy) powoduje, że część mieszkańców Gminy Rzgów korzysta z usług publicznych zlokalizowanych na terenie Łodzi. Następnym aspektem na jaki należy zwrócić uwagę jest sieć

infrastruktury technicznej, ponad 99% mieszkańców posiada odstęp do wodociągu, gorzej wygląda dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 40% mieszkańców nie ma możliwości podłączenia się do niej, utwardzenia wymagają też gminne drogi gruntowe. Nakładów inwestycyjnych wymaga również infrastruktura turystyczna, priorytetem powinna stać się budowa sieci ścieżek rowerowych.

Jak wykazały analizy demograficzne na obszarze gminy Rzgów w przeciągu najbliższych 30 lat liczba ludności będzie miała trend rosnący. Oznacza to, że zwiększy się zapotrzebowanie na usługi publiczne oraz infrastrukturę społeczną. Dokładne określenie zapotrzebowania na infrastrukturę społeczną jest niemożliwe, jest to związane z dużą niepewnością procesów rozwojowych oraz z położeniem gminy w sąsiedztwie miasta wojewódzkiego - część mieszkańców Rzgowa korzysta z usług publicznych zlokalizowanych na terenie Łodzi a Rzgów traktuje jako sypialnię. Prognozowany przyrost liczny mieszkańców powinien być skorelowany z rozwojem infrastruktury społecznej występującej na terenie Gminy Rzgów.

### I.20.3 ANALIZA BUDŻETU GMINY RZGÓW

Budżet gminy w latach 2006-2015 stale rósł, jest to związane ze wzrostem dochodów własnych gminy. Obserwowany jest średni wzrost budżetu o 3-4% rocznie. Od roku 2012 r. w gminie występuje nadwyżka dochodów nad wydatkami, środki te są przeznaczane na spłatę zadłużenia gminy.


Warto podkreślić, że znaczną część dochodów Gminy stanowią dochody własne, w 2015 r. stanowiły one 76,9% wszystkich dochodów. Na tle powiatu Gmina Rzgów wypada bardzo dobrze ma najwyższe dochody własne przypadające na 1 mieszkańca, na tle województwa Rzgów klasyfikuje się na 7 pozycji. W 2015 r. udział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w dochodach własnych wyniósł 32,6%. W Gminie Rzgów w 2015 r. 100% wydatków majątkowych przeznaczono na cele inwestycyjne. Wydatki majątkowe inwestycyjne stanowiły 17,8% wydatków Gminy

Tabela 62. Budżet gminy Rzgów w latach 2010-2015

| Rok                  | 2006            | 2007           | 2008           | 2009           | 2010            | 2011            | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody              | 21853487        | 26698026       | 29035420       | 31685580       | 32186884        | 33340458        | 33772135       | 35602392       | 37915403       | 41002655       |
| Wydatki              | 24894688        | 22589894       | 27079284       | 32183342       | 36602110        | 34472657        | 32416766       | 33954816       | 33705087       | 38173951       |
| Nadwyżka/<br>deficyt | <b>-3041201</b> | <b>4108132</b> | <b>1956136</b> | <b>-497762</b> | <b>-4415226</b> | <b>-1132199</b> | <b>1355369</b> | <b>1647576</b> | <b>4210316</b> | <b>2828704</b> |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.

Wykres 22. Dochody i wydatki gminy Rzgów w latach 2006-2015



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.



### I.20.3.1 ANALIZA WYDATKÓW NA INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ

W najbliższych latach Gmina Rzgów planuje rozbudowywać oraz modernizować swoją infrastrukturę społeczną, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2020 ujęte zostały następujące wydatki:

Tabela 63. Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2020

| <b>nazwa inwestycji ujętej w WPF na lata 2016-2020</b>           | <b>mln zł</b> |
|--|---------------|
| Rozbudowa Przedszkola w Rzgowie                                  | 0,8           |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola w Rzgowie                  | 0,25          |
| Modernizacja systemu c.o i kotłowni szkoły podstawowej w Rzgowie | 0,54          |
| termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie                          | 0,08          |
| wykonanie projektów budowy przedszkoli w Kalinie i Guzowie       | 0,08          |
| wykonanie projektu i budowa boiska w Starowej Górze              | 0,43          |
| wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie               | 5,07          |
| wykonanie projektu i odnowienie budynku świetlicy                | 0,12          |
| wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska          | 0,04          |
| <b>suma</b>  | <b>7,40</b>   |
| <b>średnie roczne wydatki</b>                                    | <b>1,48</b>   |

*Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w WPF Gminy Rzgów*

Planowane średnie roczne wydatki, w latach 2016-2020 na infrastrukturę społeczną wynoszą około 1,5 mln zł. W omawianym okresie Gmina planuje realizację kilku dużych inwestycji min. budowa Domu Kultury w Rzgowie, budowa boiska w Starowej Górze oraz budowa dwóch nowych placówek przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w Kalinie i Guzowie (wydatek jeszcze nie ujęty w WPF, szacowane koszty budowy dwóch przedszkoli około 3-4 mln zł). W Gminie Rzgów prognozowany jest przyrost ludności, powinien być on skorelowany z rozwojem infrastruktury społecznej. W przeciągu najbliższych lat Gmina powinna utworzyć nowe tereny zieleni urządzonej oraz tereny sportu i rekreacji. Zakłada się, że Gmina będzie dalej inwestować w modernizację istniejącej już infrastruktury oraz budować nową a coroczne wydatki na infrastrukturę społeczną utrzymają się na średnim poziomie wynoszącym około 1,5 mln zł.

### I.20.3.2 ANALIZA WYDATKÓW NA INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ

Tabela 63. Wydatki gminy Rzgów na cele inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej w latach 2010-2015

| dział                     |   | Rozdział |  | 2006             | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
|---------------------------|---|----------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10                        | Rolnictwo i łowiectwo                     | 1010     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 143384           | 217733  | 469092  | 508922  | 1668690 | 597680  | 1079480 | 144210  | 347660  | 2110370 |
| 600                       | transport i łączność                      | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 581888           | 1013372 | 1993046 | 991850  | 1058792 | 587729  | 617340  | 2450870 | 729058  | 471693  |
| 700                       | Gospodarka mieszkaniowa                   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 108988           | 175530  | 198835  | 13050   | 375100  | 144563  | 1969650 | 347460  | 142693  | 302550  |
| 900                       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90001    | gospodarka ściekowa i ochrona wód            | 5995133          | 2694036 | 2553957 | 2677650 | 1729891 | 65220   | 72930   | 1051780 | 563645  | 116700  |
|                           |   | 90015    | oświetlenie ulic placów i dróg               | 184503           | 232015  | 26100   | 192305  | 144420  | 85170   | 19900   | 18890   | 123620  | 1242130 |
| Suma                      |   |          |  | 7013896          | 4332686 | 5241030 | 4383777 | 4976893 | 1480362 | 3759300 | 4013210 | 1906676 | 4242443 |
| Udział w wydatkach ogółem |   |          |  | 28,17%           | 19,18%  | 19,35%  | 13,62%  | 13,60%  | 4,29%   | 11,60%  | 11,82%  | 5,66%   | 11,12%  |
| Średnie wydatki           |   |          |  | <b>4 135 000</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych

Wydatki inwestycyjne na realizację infrastruktury technicznej w gminie Rzgów charakteryzują się dużą zmiennością. Na przestrzeni analizowanych 10 wyniosły od 1 480 362 do 7 013 896 zł, co odpowiada udziałowi od 4,29% do 28,17% wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną we wszystkich wydatkach gminy. W okresie ostatnich 10 lat średnie nakłady inwestycyjne na infrastrukturę techniczną wynoszą **4 135 000 zł**. Największe nakłady finansowe na cele inwestycyjne gmina poniosła w 2006 r. było to uwarunkowane zakończeniem dużego przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu kanalizacyjnego dla sołectw Starowa Góra oraz Stara Gadka.

Środki finansowe przeznaczone na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach wiejskich pochodzą z działu 010 rolnictwo i łowiectwo. Wydatki inwestycyjne jakie poniosła gmina w latach 2006-2015 na realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej posiadają trend zmienny, najwyższe były w 2015 roku i wyniosły 2 110 370 zł.

Środki finansowe przeznaczone na budowę i modernizację dróg gminnych pochodzą z działu 600 transport i łączność. Jest to zadanie własne, na które gmina przeznaczyła najwięcej funduszy w analizowanym okresie wydatki na budowę i modernizację dróg gminnych posiadały trend zmienny, jednak corocznie przekraczały 500 000 zł.

Środki finansowe przeznaczone na wykup terenów pod inwestycje celu publicznego pochodzą z działu 700 gospodarka mieszkaniowa. Wydatki inwestycyjne jakie poniosła gmina w latach 2006-2015 na realizację w/w zadania są bardzo zróżnicowane. We wszystkich latach wynosiły poniżej 400 000zł wyjątkiem jest rok 2012 kiedy osiągnęły poziom 1 969 650 zł, gmina Rzgów wykupiła wtedy grunty na zasoby komunalne.

Środki finansowe przeznaczone na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód pochodzą z działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki inwestycyjne jakie poniosła gmina w latach 2006-2015 na realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków posiadają trend zmienny, najwyższe były w 2006 i 2007 r.

Środki finansowe przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg pochodzą również z działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W analizowanym okresie gmina Rzgów poniosła najniższe wydatki na realizację tego zadania.

Analiza planów wydatków budżetowych oraz sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych wykazała, że często plan udaje się zrealizować tylko częściowo. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych często są przenoszone na realizację zadań bieżących. Skutkiem tego zjawiska jest dużo zróżnicowanie wysokości wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w analizowanym okresie, w przypadku gdy nie uda się zrealizować planu wydatków w okresie sprawozdawczym, zadania przenoszone są na kolejny okres.

## **WNIOSKI**

Budżet gminy Rzgów corocznie wzrasta o około 3-4% , jest to spowodowane wzrostem wpływów z tytułu podatków od nieruchomości o raz CIT i PIT. W Rzgowie na 1000 mieszkańców przypada 158 firm <sup>79</sup>, jest to najlepszy wynik na tle wszystkich gmin miejsko-wiejskich w województwie łódzkim. Budowa nowego układu komunikacyjnego spowodowała wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, obecnie w gminie pojawiło się kilku poważnych inwestorów, chcących rozwijać swoje działalności gospodarcze na terenie Rzgowa.

Rzgów zajmuje także 1 miejsce w rankingu najmniej zadłużonych gmin miejsko-wiejskich w województwie łódzkim. Zadłużenie wynosi tylko 8,4 %. Gmina również dobrze radzi sobie w pozyskiwaniu funduszy unijnych na 1 mieszkańca przypada 24 250 zł.

Sytuacja ta daje dobre prognozy na przyszłość wzrost dochodów gminy będzie powodował niwelację zadłużenia oraz zwiększenie nakładów finansowych na wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne z zakresu budowy infrastruktury technicznej są warunkiem niezbędnym do dalszego rozwoju gospodarczego gminy, zatem można wnioskować, że w najbliższych latach staną się priorytetowymi.

## **I.20.4 ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH**

### **I.20.4.1 IDENTYFIKACJA ZASOBÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Gmina Rzgów położona jest w dolinie rzeki Ner, która wraz z ekosystemami leśnymi w południowej części gminy zapewnia powiązania przyrodnicze z otoczeniem oraz ciągłość ekosystemów ekologicznych. Główną barierą

<sup>79</sup>

Stan na grudzień 2014 r. (źródło: <http://www.rzgow.pl/miasto-i-gmina-t2>)

dla zachowania ciągłości terenów przyrodniczych gminy i jej otoczenia są trasy komunikacyjne oraz rozwijająca się zabudowa.

Na obszarze gminy Rzgów nie występują żadne obszarowe formy ochrony przyrody. Na terenie gminy zostały wskazane granice Obszaru Chronionego Krajobrazu "Górnego Neru" oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu "Tuszyńsko - Dłutowskiego" jednak na ich obszarze nie obowiązują żadne regulacje. Ochroną dotychczas objęto jedynie 17 pojedynczych drzew w formie pomników przyrody. W celu tworzenia spójnego systemu obszarów chronionych, na znacznej powierzchni gminy Rzgów projektowane jest utworzenie powierzchniowych form ochrony przyrody, których głównym celem będzie ochrona krajobrazu:

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Górnego Neru” – będzie obejmował tereny chronione ze względu na cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe górnego odcinka doliny Neru (od źródeł do krańców gminy Konstantynów Łódzki) oraz terenów sąsiadujących z doliną rzeki charakteryzujących się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi;
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Tuszyńsko-Dłutowski” – będzie obejmował kompleks lasów regionu Dłutowa i Tuszyń, które pełnią funkcje turystyczne, rekreacyjne i sportowe dla Rzgowa, Pabianic, Tuszyń, Dłutowa.

Na obszarze gminy Rzgów przeważają użytki rolne, które stanowią 63,97% powierzchni gminy. Użytki zielone w skład, których wchodzi łąki i pastwiska stanowią 16,78% powierzchni jednostki, zlokalizowane są głównie w dolinie rzeki Ner. Niepokojąca jest bardzo mała lesistość gminy, lasy stanowią zaledwie 3,68% powierzchni gminy jest to najmniejszy wskaźnik na tle całego województwa łódzkiego. Wody powierzchniowe stanowią poniżej 1%.

Obszary zurbanizowane w największym skupisku występują na terenie miasta Rzgów oraz w sołectwie Starowa Góra, w pozostałych jednostkach osadniczych zlokalizowane są zazwyczaj pasmowo, wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Obszary zurbanizowane zajmują 14,73% powierzchni gminy.

#### **I.20.4.2 JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO**

Gmina Rzgów położona jest w sąsiedztwie dużego ośrodka miejskiego. Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, ekspansja zabudowy o charakterze miejskim na wiejskie obszary gminy oraz intensywne wykorzystywanie zarówno rolniczo jak i pozarolniczo obszarów przyczyniło się do utracenia na znacznej części obszaru gminy walorów krajobrazowych (rozumianych jako walory naturalnego krajobrazu geomorfologicznego i roślinnego). Gmina Rzgów jest szczególnie narażona na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz uciążliwości akustyczne związane z dużym natężeniem ruchu komunikacyjnego.

#### **I.20.4.3 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO**

Występowanie powodzi jest uwarunkowane okresowym i gwałtownym zwiększeniem zasilania rzek opadami atmosferycznymi lub wodą roztopową. Wielkość zagrożenia powodziowego jest uwarunkowana m.in. rzeźbą terenu, możliwościami retencyjnymi zlewni, zatrzymywaniem wody w zbiornikach zaporowych, stopniem zalesienia, istnieniem budowli hydrotechnicznych typu: rów melioracyjny, próg, kanał, mogących służyć jako urządzenia retencyjne oraz występowaniem starorzeczy, mokradeł i bagien.

Na terenie gminy Rzgów w myśl przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego zagrożenie powodziowe stwarza rzeka Ner.

Dla rzeki Ner zostały sporządzone mapy zagrożenia powodziowego na których wskazano:

- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat;
- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego.

Zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego mapy ryzyka powodziowego stanowią podstawę dla planowania przestrzennego na obszarze zagrożenia powodziowego lub dla innych działań mających na celu ograniczanie ryzyka powodziowego. Obszary o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat i 10 lat są obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, na których nie powinno przeznaczać nowych obszarów pod zabudowę, powinno się też chronić istniejące melioracje występujące na obszarach wiejskich gminy.

## WNIOSKI

Środowisko naturalne Gminy Rzgów zostało w znaczny sposób przekształcone. W celu zapewnienia ciągłości ekosystemów ekologicznych oraz ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych rzeki Ner oraz lasów występujących w południowej części gminy powinno się utworzyć obszarowe formy ochrony krajobrazu.

Struktura przyrodnicza obszaru gminy jest zróżnicowana. Tworzą ją zbiorowiska roślinności wysokiej leśnej (kompleksy leśne, zadrzewienia) i niskiej: źródłiskowej, wodnej, łąkowej, bagiennej, torfowiskowej (doliny rzeczne i obniżenia dolinne) o wysokich wartościach dla środowiska ekologicznego gminy i dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Powinny one zostać wyłączone z możliwości urbanizacji i stanowić tereny otwarte gminy.

Ze względu na bardzo małą lesistość gminy należy chronić istniejące ekosystemy leśne oraz wyznaczyć nowe tereny do zalesienia. Na obszarze wiejskim gminy należy również chronić tereny rolnicze, szczególnie gleby III, IIIa i IIIb poprzez ich rolnicze użytkowanie.

Należy również zadbać o krajobraz dolin rzecznych, obszary szczególnego zagrożenia powodziowego powinny być wykluczone z zabudowy, powinno się umożliwić jedynie zagospodarowanie ich na cele turystyczne i rekreacyjne.

Nowe tereny o funkcji mieszkaniowej powinny powstawać jako uzupełnianie istniejącej zabudowy oraz polegać na przeciwdziałaniu niekontrolowanej suburbanizacji.

Obszary przyległe do ważnych ciągów komunikacyjnych są szczególnie narażone na uciążliwości akustyczne, oraz emisje zanieczyszczeń, w związku z tym nie powinno dopuszczać powstawania na tych obszarach nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej. Ze względu na dużą atrakcyjność inwestycyjną obszary te powinny być predysponowane do rozwoju funkcji usługowo-produkcyjnej.

Głównym kierunkiem działań powinno być zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego gminy poprzez podejmowanie działań nie pogarszających jego stanu i zapobieganie występowaniu negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona istniejących cennych przyrodniczo i krajobrazowo zasobów środowiska.

## I.20.5. CHŁONNOŚĆ ZABUDOWY

### I.20.5.1 WYZNACZENIE OBSZARÓW O ZWARTEJ WYKSZTAŁCONEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ

W celu oszacowania stopnia konsumpcji oraz chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach obszar gminy został podzielony na jednostki osadnicze zawierające się w granicach obrębów geodezyjnych. W jednostkach osadniczych<sup>80</sup> zostały wyodrębnione obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno przestrzennej, zwane dalej obszarami SFP.

W procesie wyznaczania granic obszarów SFP wzięto pod uwagę istniejące zainwestowanie, sieć uzbrojenia terenu, dostęp do dróg publicznych oraz historyczne uwarunkowania. Na obszarze wiejskim gminy Rzgów


---

<sup>80</sup> Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych jednostka osadnicza oznacza wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkały przez ludzi.

wyodrębniono 20 obszarów SFP, w tym jeden szczególny obszar – Gospodarz Folwark<sup>81</sup>. Granice oraz numery obszarów SFP zostały pokazane na rysunku nr 17.

---

<sup>81</sup> Jednostka Gospodarz Folwark została wyznaczona ze względu na historyczne uwarunkowania. Około roku 1920 powstało tam założenie parkowo-pałacowe. W skład majątku wchodził pałac, młyn i dom młynarza, czworaki, kuźnia, cegielnia, obory park oraz stawy rybne o powierzchni ok.3,4 ha. Po 1 wojnie światowej majątek został rozparcelowany powstała samodzielna wieś Gospodarz. Obecnie na obszarze dawnego majątku pozostał park, stawy rybne oraz pałac, kuźnia i dom młynarza (wszystkie obiekty budowlane a raczej ich pozostałości są w bardzo złym stanie technicznym). Ze względu na szczególny charakter obszaru SFP należy wyznaczyć, w tej jednostce takie przeznaczenie, które nie będzie się kłóciło z historyczną funkcją, a jednocześnie aktywizuje ten teren. Przede wszystkim, bezwzględna ochroną należy objąć park podworski i doprowadzić do jego rewaloryzacji.



Rysunek nr 17. Schemat rozmieszczenia obszarów o zwartej wykształczonej strukturze funkcjonalno-przestrzennej na tle istniejącego zainwestowania

## I.20.5.2 BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ

W bilansie obliczono ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę na obszarach SFP oraz poza ich granicami, następnie sprawdzono procentowy udział terenów niezainwestowanych.

### Obszar wiejski gminy Rzgów

#### 2 Obręb Bronisin Dworski

| 2.1 BRONISIN<br>DWORSKI PÓŁNOC    | Na obszarze SFP |        |       | poza obszarem SFP                        |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-------|--|--|--|--|
|                                   | RMN             | MN     | U     |  |  |  |  |
| całkowita pow. terenów            | 263600          | 14500  | 1800  | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę |  |  |  |
| niezainwestowane                  | 163840          | 4500   | 0     |  |  |  |  |
| zainwestowane                     | 99760           | 10000  | 1800  |  |  |  |  |
| % terenów<br>nieskonsumowanych    | 62,15%          | 31,03% | 0,00% |  |  |  |  |
|                                   | 61%             |        |       |  |  |  |  |
| suma terenów<br>nieskonsumowanych | 168340          |        |       |  |  |  |  |

| 2.2 BRONISIN<br>DWORSKI POŁUDNIE  | Na obszarze SFP |        |       | poza obszarem SFP |         |       |       |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------------|---------|-------|-------|
|                                   | RMN             | MN     | U     | RMN               | MN      | U     | RP    |
| całkowita pow. terenów            | 287680          | 137800 | 16000 | 22600             | 19000   | 1800  | 16000 |
| niezainwestowane                  | 155280          | 74900  | 0     | 0                 | 19000   | 0     | 0     |
| zainwestowane                     | 132400          | 62900  | 16000 | 22600             | 0       | 1800  | 16000 |
| % terenów<br>nieskonsumowanych    | 53,98%          | 54,35% | 0,00% | 0,00%             | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
|                                   | 54%             |        |       | 46%               |         |       |       |
| suma terenów<br>nieskonsumowanych | 230180          |        |       | 19000             |         |       |       |

#### Obręb Czyżeminek

| 3. CZYŻEMINEK                     | Na obszarze SFP |        |       |       | poza obszarem SFP |         |        |       |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------------------|---------|--------|-------|
|                                   | RMN             | MN     | U     | RP    | RMN               | MN      | ML     | P     |
| całkowita pow. terenów            | 418050          | 35200  | 3400  | 2000  | 95800             | 20300   | 123000 | 8700  |
| niezainwestowane                  | 159690          | 34200  | 0     | 0     | 77100             | 20300   | 108300 | 0     |
| zainwestowane                     | 258360          | 1000   | 3400  | 2000  | 18700             | 0       | 14700  | 8700  |
| % terenów<br>nieskonsumowanych    | 38,20%          | 97,16% | 0,00% | 0,00% | 80,48%            | 100,00% | 88,05% | 0,00% |
|                                   | 43%             |        |       |       | 84%               |         |        |       |
| suma terenów<br>nieskonsumowanych | 193887          |        |       |       | 205700            |         |        |       |

#### 4 Obręb Gospodarz

| 4.1 GOSPODARZ                     | na obszarze SFP |        |       |       | poza obszarem SFP |        |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|
|                                   | RMN             | MN     | U     | P     | RMN               | U      |
| całkowita pow. terenów            | 264560          | 337700 | 23700 | 42400 | 64400             | 251400 |
| niezainwestowane                  | 38200           | 118400 | 0     | 0     | 53600             | 251400 |
| zainwestowane                     | 226360          | 219300 | 23700 | 42400 | 10800             | 0      |
| % terenów<br>nieskonsumowanych    | 14,44%          | 35,06% | 0,00% | 0,00% | 83,23%            | 100%   |
|                                   | 26,00%          |        |       |       |                   |        |
| suma terenów<br>nieskonsumowanych | 156600          |        |       |       | 305000            |        |

| 4.2 GOSPODARZ<br>FOLWARK | na obszarze SFP |  | poza obszarem SFP                        |  |
|--------------------------|-----------------|--|--|--|
|                          | MN              |  |  |  |
| całkowita pow. terenów   | 70400           |  | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę |  |
| niezainwestowane         | 39800           |  |  |  |
| zainwestowane            | 30600           |  |  |  |



|                                |        |  |
|--------------------------------|--------|--|
| % terenów nieskonsumowanych    | 56,53% |  |
| suma terenów nieskonsumowanych | 39800  |  |

## 5 Obręb Grodzisko

| 5.1 GRODZISKO KONSTANTYNA       | Na obszarze SFP |        | poza obszarem SFP |         |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---------|
|                                 | RMN             | MN     | MN                | U       |
| całkowita pow. terenów          | 349740          | 41100  | 136100            | 98300   |
| niezainwestowane                | 81810           | 21500  | 120400            | 98300   |
| zainwestowane                   | 267930          | 19600  | 15700             | 0       |
| % terenów niezainwestowanych    | 23,39%          | 52,31% | 88,46%            | 100,00% |
|                                 | 26%             |        |                   |         |
| suma terenów niezainwestowanych | 103310          |        | 120400            |         |

| 5.2 GRODZISKO                   | Na obszarze SFP |        | poza obszarem SFP                        |  |
|---------------------------------|-----------------|--------|--|--|
|                                 | RMN             | U      | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę |  |
| całkowita pow. terenów          | 212560          | 76700  |  |  |
| niezainwestowane                | 91760           | 61500  |  |  |
| zainwestowane                   | 120800          | 15200  |  |  |
| % terenów niezainwestowanych    | 43,17%          | 80,18% |  |  |
| suma terenów niezainwestowanych | 153260          |        |  |  |

## 6 Obręb Guzów-Babichy

| 6.1 GUZEW                      | Na obszarze SFP |         |        |       | poza obszarem SFP |        |         |
|--------------------------------|-----------------|---------|--------|-------|-------------------|--------|---------|
|                                | RMN             | MN      | UM     | U     | RMN               | MN     | U       |
| całkowita pow. terenów         | 199780          | 17300   | 39300  | 12500 | 25500             | 62500  | 9300    |
| niezainwestowane               | 68600           | 17300   | 14500  | 0     | 25500             | 45600  | 9300    |
| zainwestowane                  | 131180          | 0       | 24800  | 12500 | 0                 | 16900  | 0       |
| % terenów nieskonsumowanych    | 34,34%          | 100,00% | 36,90% | 0,00% | 100,00%           | 72,96% | 100,00% |
|                                | 40%             |         |        |       | 81%               |        |         |
| suma terenów nieskonsumowanych | 100400          |         |        |       | 80400             |        |         |

| 6.2 BABICHY                     | Na obszarze SFP |        | poza obszarem SFP |        |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|                                 | RMN             | MU     | U                 | AG     |
| całkowita pow. terenów          | 121500          | 117000 | 121300            | 391500 |
| niezainwestowane                | 50040           | 11000  | 121300            | 391500 |
| zainwestowane                   | 71460           | 106000 | 0                 | 0      |
| % terenów niezainwestowanych    | 41,19%          | 9,40%  | 100,00%           | 100%   |
| suma terenów niezainwestowanych | 61040           |        | 512800            |        |

## 7 Obręb Huta Wiskicka - Tadzín

| 7.1 HUTA WISKICKA            | Na obszarze SFP |        | poza obszarem SFP |        |
|------------------------------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|                              | RMN             | U      | RMN               | U      |
| całkowita pow. terenów       | 178480          | 42300  | 36900             | 304500 |
| niezainwestowane             | 72800           | 39200  | 34700             | 279600 |
| zainwestowane                | 105680          | 3100   | 2200              | 24900  |
| % terenów niezainwestowanych | 40,79%          | 92,67% | 94,04%            | 91,82% |

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| suma terenów niezainwestowanych | 112000 | 314300 |
|---------------------------------|--------|--------|

|                                 | Na obszarze SFP | poza obszarem SFP                        |
|---------------------------------|-----------------|--|
| 7.2 TADZIN                      | RMN             | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę |
| całkowita pow. terenów          | 121500          |  |
| niezainwestowane                | 50040           |  |
| zainwestowane                   | 71460           |  |
| % terenów niezainwestowanych    | 41,19%          |  |
| suma terenów niezainwestowanych | 50040           |  |

## 8 Obręb Kalinko

|                                | Na obszarze SFP |        |       |       | poza obszarem SFP |         |
|--------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------------------|---------|
| 8.1 KALINKO                    | RMN             | MN     | U     | RP    | MW                | MN      |
| całkowita pow. terenów         | 454560          | 15900  | 6200  | 40200 | 12900             | 41800   |
| niezainwestowane               | 173680          | 9700   | 0     | 0     | 0                 | 41800   |
| zainwestowane                  | 280880          | 6200   | 6200  | 4200  | 12900             | 0       |
| % terenów nieskonsumowanych    | 38,21%          | 61,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00%             | 100,00% |
|                                | 39%             |        |       |       |                   |         |
| suma terenów nieskonsumowanych | 183380          |        |       |       | 41800             |         |

|                                 | Na obszarze SFP |  |  |  | poza obszarem SFP                        |  |
|---------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 8.2 KALINKO MROGI               | RMN             |  |  |  | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę |  |
| całkowita pow. terenów          | 154860          |  |  |  |  |  |
| niezainwestowane                | 58580           |  |  |  |  |  |
| zainwestowane                   | 96280           |  |  |  |  |  |
| % terenów niezainwestowanych    | 37,83%          |  |  |  |  |  |
| suma terenów niezainwestowanych | 154860          |  |  |  |  |  |

## 9 Obręb Kalino

|                                 | Na obszarze SFP |       | poza obszarem SFP |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 9 KALINO                        | RMN             | U     | RP                |
| całkowita pow. terenów          | 330560          | 900   | 40200             |
| niezainwestowane                | 77760           | 0     | 0                 |
| zainwestowane                   | 252800          | 900   | 40200             |
| % terenów niezainwestowanych    | 23,52%          | 0,00% | 0                 |
| suma terenów niezainwestowanych | 77760           |       | 0                 |

## 10 Obręb Prawda

|                                | Na obszarze SFP |         |       | poza obszarem SFP |       |
|--------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------------|-------|
| 10 PRAWDA                      | RMN             | ML      | U     | ML                | RP    |
| całkowita pow. terenów         | 316620          | 12800   | 950   | 153800            | 80050 |
| niezainwestowane               | 85770           | 6900    | 0     | 39000             | 0     |
| zainwestowane                  | 230850          | 0       | 950   | 114800            | 80050 |
| % terenów nieskonsumowanych    | 27,09%          | 100,00% | 0,00% | 25,36%            | 0,00% |
| suma terenów nieskonsumowanych | 92670           |         |       | 39000             |       |

## 11 Obręb Romanów

| 11 ROMANÓW                     | Na obszarze SFP |        |       | poza obszarem SFP |
|--------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------------|
|                                | RMN             | MN     | ML    | ML                |
| całkowita pow. terenów         | 311610          | 44400  | 12800 | 153800            |
| niezainwestowane               | 105480          | 25900  | 0     | 39000             |
| zainwestowane                  | 206130          | 18500  | 12800 | 114800            |
| % terenów nieskonsumowanych    | 33,85%          | 58,33% | 0,00% | 25,00%            |
|                                | 37%             |        |       |                   |
| suma terenów nieskonsumowanych | 131380          |        |       | 0                 |

## 13 Obręb Stara Gadka

| 13.1 STARA GADKA WSCHÓD         | Na obszarze SFP |        |       | poza obszarem SFP                        |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------|--|
|                                 | RMN             | MN     | U     |  |
| całkowita pow. terenów          | 124600          | 453300 | 3400  | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę |
| niezainwestowane                | 19800           | 236200 | 0     |  |
| zainwestowane                   | 104800          | 217100 | 3400  |  |
| % terenów niezainwestowanych    | 15,89%          | 52,11% | 0,00% |  |
|                                 | 44%             |        |       |  |
| suma terenów niezainwestowanych | 256000          |        |       |  |

| STARA GADKA CENTRUM             | w jednostce osadniczej |       | poza jednostką osadniczą |        |         |
|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|--------|---------|
|                                 | RMN                    | U     | MN                       | U      | P       |
| całkowita pow. terenów          | 218300                 | 1600  | 14300                    | 125700 | 57100   |
| niezainwestowane                | 34100                  | 0     | 2700                     | 95300  | 57100   |
| zainwestowane                   | 184200                 | 1600  | 11600                    | 30400  | 0       |
| % terenów niezainwestowanych    | 15,62%                 | 0,00% | 18,88%                   | 75,82% | 100,00% |
| suma terenów niezainwestowanych | 34100                  |       | 155100                   |        |         |

| 13.3 STARA GADKA ZACHÓD         | Na obszarze SFP |   |   | poza obszarem SFP                        |  |  |
|---------------------------------|-----------------|---|---|--|--|--|
|                                 | RMN             | U | P | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę |  |  |
| całkowita pow. terenów          | 119600          |   |   | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę |  |  |
| niezainwestowane                | 97100           |   |   |  |  |  |
| zainwestowane                   | 22500           |   |   |  |  |  |
| % terenów niezainwestowanych    | 81,19%          |   |   |  |  |  |
| suma terenów niezainwestowanych | 97100           |   |   |  |  |  |

## 14 Obręb Starowa Góra

| STAROWA GÓRA                   | Na obszarze SFP |        |       | poza obszarem SFP                        |  |  |
|--------------------------------|-----------------|--------|-------|--|--|--|
|                                | MN              | U      | P     | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę |  |  |
| całkowita pow. terenów         | 2687300         | 136600 | 74700 | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę |  |  |
| niezainwestowane               | 892800          | 5000   | 0     |  |  |  |
| zainwestowane                  | 1794500         | 131600 | 74700 |  |  |  |
| % terenów nieskonsumowanych    | 33,22%          | 3,66%  | 0%    |  |  |  |
| suma terenów nieskonsumowanych | 897800          |        |       |  |  |  |

Konsumpcja terenów przeznaczonych pod zabudowę w granicach obszarów o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej na obszarze wiejskim gminy Rzgów kształtuje się na poziomie około 60%. Najmniej terenów jeszcze niezainwestowanych jest w Gospodarzu (26,0%) oraz w Kalinie (23,53%).

Zróżnicowanym stopniem konsumpcji charakteryzuje się obręb Stara Gadka, w ramach którego zostały wyróżnione trzy obszary SFP: Stara Gadka Wschód z dominującą formą zabudowy mieszkaniową jednorodziną (tereny niezainwestowane stanowią 44%) Stara Gadka Centrum najstarsza jednostka z dominacją zabudowy zagrodowej (tereny niezainwestowane stanowią ok. 16%) oraz Stara Gadka Zachód, jednostka przyległa do gminy Ksawerów, (tereny niezainwestowane stanowią ok. 81%).

Najmniejszym stopniem konsumpcji charakteryzują się jednostki osadnicze położone w północno-wschodniej części gminy Bronisin Dworski Północ (tereny niezainwestowane stanowią ok. 61%), Bronisin Dworski Południe (tereny niezainwestowane stanowią ok. 54%) oraz jednostka Huta Wiskicka, gdzie tereny niezainwestowane o funkcji mieszkaniowej w granicach jednostki stanowią 41% a o funkcji usługowej 93%.

Należy zauważyć, że stopień konsumpcji terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę wygląda znacznie gorzej poza granicami obszarów SFP, na obszarze wiejskim gminy niecałe 10% terenów wyznaczonych pod zabudowę poza obszarami SFP została zainwestowana. Pomimo upływu 13 lat od wyznaczenia znacznej części tych terenów w planie ogólnym gminy Uchwała nr XI/95/2003 z dnia z dnia 22.07.2003 r. nie zostały one nadal wyposażone w niezbędną infrastrukturę tzn. układ komunikacyjny oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną. Oznacza to, że zostały one wyznaczone zbyt pochopnie bez zbadania rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwojowych gminy.

Najwięcej terenów wyznaczonych pod zabudowę poza obszarami SFP została wyznaczona w obrębie geodezyjnym Huta Wiskicka – Tadzín oraz Grodzisko, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 714 zostało przeznaczonych 37 ha pod zabudowę usługową. Tereny te nie posiadają uzbrojenia, nie są atrakcyjne dla inwestorów. Podobna sytuacja ma miejsce w sołectwie Guzów – Babichy zgodnie z ustaleniami miejscowego planu przyjętego uchwałą XIX/161/2004 z dnia 1.04.2004 r. pod zabudowę o funkcji aktywności gospodarczej w granicach obrębu zostało przeznaczone 40 ha, tereny w dalszym ciągu pozostają niezainwestowane oraz nie posiadają uzbrojenia. Analizując ilość terenów nieskonsumowanych o przeznaczeniu usługowym, produkcyjnym oraz aktywności gospodarczej w gminie Rzgów należy stwierdzić, że znaczna część terenów została wyznaczona bez przeanalizowania uwarunkowań, na obszarach nie posiadających odpowiedniego uzbrojenia, niezbędnego do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.

## 12 Obręb Rzgów Miasto

Miasto Rzgów zostało podzielone na 3 obszary o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej różniące się od siebie typem zabudowy lub oddzielone od siebie barierami przestrzennymi takimi jak ważne arterie komunikacyjne czy rzeka.

| 12.1 MIASTO RZGÓW              | obszar centralny |       |       |
|--------------------------------|------------------|-------|-------|
|                                | MU               | U     | U/P   |
| całkowita pow. terenów         | 273600           | 67400 | 13000 |
| niezainwestowane               | 3000             | 1400  | 0     |
| Zainwestowane                  | 273600           | 66000 | 13000 |
| % terenów nieskonsumowanych    | 1%               | 2%    | 0%    |
| suma terenów nieskonsumowanych | 4400             |       |       |

| 12.2 MIASTO RZGÓW              | obszar na południe od centrum |        |        |        |        |        |       |
|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                | MN                            | PU     | U      | UP     | AG     | UM     | P     |
| całkowita pow. terenów         | 1882300                       | 504600 | 285200 | 535500 | 336100 | 313800 | 28700 |
| niezainwestowane               | 886900                        | 104200 | 111700 | 104200 | 0      | 90200  | 28700 |
| Zainwestowane                  | 995400                        | 400400 | 173500 | 431300 | 336100 | 223600 | 0     |
| % terenów nieskonsumowanych    | 47%                           | 21%    | 49%    | 19%    | 0%     | 29%    | 100%  |
| suma terenów nieskonsumowanych |                               |        |        |        |        |        |       |

| 12.3 MIASTO RZGÓW              | obszar na północ od centrum |        |       |        |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|-------|--------|-------|
|                                | MN                          | MU     | PU    | U      | P     |
| całkowita pow. terenów         | 899200                      | 203700 | 99100 | 417500 | 55400 |
| niezainwestowane               | 203300                      | 91900  | 20700 | 89700  | 0     |
| zainwestowane                  | 695900                      | 111800 | 78400 | 327800 | 55400 |
| % terenów nieskonsumowanych    | 23%                         | 45%    | 21%   | 21%    | 0%    |
| suma terenów nieskonsumowanych | 405600                      |        |       |        |       |

## 12 Obręb Rzgów Miasto - poza obszarem SFP

| MIASTO RZGÓW                   | poza obszarem SFP |       |       |       |        |        |        |        |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                | MN                | RMN   | MW    | MU    | AG     | UP     | P      | U      |
| całkowita pow. terenów         | 433400            | 27400 | 18700 | 91700 | 982400 | 415900 | 299300 | 210000 |
| niezainwestowane               | 304100            | 14900 | 0     | 45100 | 982400 | 415900 | 200900 | 122900 |
| zainwterenów nieskonestowane   | 129300            | 12500 | 18700 | 46600 | 0      | 0      | 98400  | 87100  |
| % sumowanych                   | 70%               | 54%   | 0%    | 49%   | 100%   | 100%   | 67%    | 59%    |
| suma terenów nieskonsumowanych | 2130000           |       |       |       |        |        |        |        |

W mieście Rzgów tereny wyznaczone pod zabudowę w granicach obszarów o zwartej wykształconej strukturze funkcjonalno przestrzennej charakteryzują się prawie 70% stopniem konsumpcji.

Pierwszy wydzielony obszar SFP to historyczne centrum Rzgowa o zwartej zabudowie średniejskiej o funkcji mieszkaniowo-usługowej. Jednostka charakteryzuje się niemal 100% poziomem konsumpcji terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Kolejny wydzielony obszar SFP to tereny otaczające historyczne centrum od strony południowej, wschodniej i zachodniej. Naturalną barierą ograniczającą rozrost jednostki od północy jest Rzeka Ner, od wschodu barierą ograniczającą rozwój przestrzenny była droga krajowa nr 91. Obecnie obserwowany jest proces ekspansji zabudowy również po wschodniej stronie drogi krajowej. Wschodnia i południowa część obszaru SFP charakteryzuje się dominacją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zachodniej części (wzdłuż drogi krajowej nr 91) dominuje zabudowa o funkcji usługowej, produkcyjnej i aktywności gospodarczej. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej są niezainwestowane w 48%, Tereny o funkcji usługowej w 44%, tereny o funkcji usługowo produkcyjnej w 20% tereny o funkcji aktywności gospodarczej w granicach jednostki osadniczej są w całości skonsumowane.

Następny wydzielony obszar SFP to tereny na północ od historycznego centrum Rzgowa. Naturalną barierą oddzielającą te tereny od pozostałej części miasta jest rzeka Ner. Jednostka ma charakter mieszkalny. Obszary mieszkaniowe charakteryzują się dużym stopniem konsumpcji. Tereny niezainwestowane o funkcji mieszkaniowej stanowią zaledwie 23%, o funkcji mieszkaniowo-usługowej 45%, o funkcji usługowej i produkcyjno usługowej po 21% tereny o funkcji produkcyjnej są w całości skonsumowane.

W odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania na tereny przemysłowo-usługowe oraz aktywności gospodarczej w mpzp zostały wyznaczone nowe tereny na wschód od drogi krajowej nr 91. W chwili obecnej obszary te zaczynają się sukcesywnie wypełniać, powodując ekspansje jednostki osadniczej.

Znacznie mniejszym stopniem konsumpcji (zaledwie 14%) charakteryzują się obszary przeznaczone pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego położone poza wyznaczonymi granicami obszarów SFP. Gminne dokumenty planistyczne zakładają dynamiczny rozwój jednostki miejskiej w kierunku wschodnim oraz północno-zachodnim. Obszary położone na wschód od drogi krajowej nr 91 zostały przeznaczone pod funkcje usługową, usługowo-przemysłową oraz aktywności gospodarczej. W chwili obecnej miasto posiada prawie 100 ha terenów niezainwestowanych o funkcji aktywności gospodarczej, 30 ha o funkcjo produkcyjnej, 41ha o funkcji usługowo-produkcyjnej oraz 24 ha o funkcji usługowej. Analizując stopień konsumpcji terenów o wyżej

wymienionym przeznaczeniu w granicach obszarów SFP, uwarunkowania wynikające z układu komunikacyjnego (dobra dostępność komunikacyjna, duże uciążliwości akustyczne i emisja zanieczyszczeń) oraz zapotrzebowanie na takie tereny widoczne we wnioskach, które wpłynęły do urzędu gminy należy stwierdzić, że kierunek polityki przestrzennej obrany przez gminę jest właściwy. Jednak wyznaczanie nowych terenów pod funkcje przemysłowo-usługowe powinno odbywać się stopniowo oraz odpowiadać rzeczywistym potrzebom i możliwościom rozwojowym gminy. Pozwoli to zachować ład przestrzenny oraz tereny wolne od urbanizacji niezwykle ważne w procesie zrównoważonego rozwoju gminy. Zgodnie założeniami zrównoważonego rozwoju należy planować rozwój jednostek osadniczych poprzez dogęszczanie istniejącej zabudowy, tereny wolne od urbanizacji należy chronić zostawiając przestrzeń dla przyszłych pokoleń.


## ZWSTAWIENIE - OBSZAR WIEJSKI GMINY RZGÓW

Tabela nr 64. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obszarach wiejskich gminy Rzgów

| Przeznaczenie w MPZP | na obszarach SPF                                     |  |                     | poza obszarami SPF                                   |  |                     | suma terenów niezainwestowanych na obszarze wiejskim gminy Rzgów |
|----------------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|
|                      | Powierzchnia terenów przeznaczonych do zabudowy [ha] | Powierzchnia terenów niezainwestowanych [ha] | % udział [kol. 3/2] | Powierzchnia terenów przeznaczonych do zabudowy [ha] | Powierzchnia terenów niezainwestowanych [ha] | % udział [kol. 6/5] |  |
| 1                    | 2  | 3  | 4                   | 5  | 6  | 7                   | 8  |
| <b>RMN</b>           | 418,36   | 154,6137                                     | 37%                 | 28,21  | 22,56  | 80%                 | 498 ha   |
| <b>MN</b>            | 344,68   | 131,7  | 38%                 | 32,26  | 24,78  | 77%                 |  |
| <b>ML</b>            | 19,7   | 0,69   | 4%                  | 43,06  | 18,63  | 43%                 |  |
| <b>UM</b>            | 15,63  | 2,55   | 16%                 | 0  |  |                     |  |
| <b>U</b>             | 32,605   | 10,57  | 32%                 | 83,97  | 78,81  | 94%                 |  |
| <b>PR</b>            | 0,2  | 0  | 0%                  | 13,625   | 0  | 0%                  |  |
| <b>P</b>             | 11,71  | 0  | 0%                  | 0,87   | 5,7  | 0%                  |  |
| <b>SG</b>            | 0  | 0  |                     | 39,2   | 39,2   | 1                   |  |
| <b>suma</b>          | <b>842,9</b>   | <b>308,2</b>                                 | <b>36%</b>          | <b>202</b>   | <b>190,2</b>                                 | <b>91%</b>          |  |


Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 23. Stopień konsumpcji terenów przeznaczonych pod zabudowę w granicach obszarów SFP na obszarze wiejskim gminy Rzgów



Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 24. Stopień konsumpcji terenów przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami SFP na obszarze wiejskim gminy Rzgów



Źródło: opracowanie własne


## ZWSTAWIENIE - MIASTO RZGÓW

Tabela nr 65. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rzgów

| Przeznaczenie w MPZP | na obszarach SPF                                     |  |                     | poza obszarami SPF                                   |  |                     | suma terenów niezainwestowanych na obszarze miasta Rzgów |
|----------------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|
|                      | Powierzchnia terenów przeznaczonych do zabudowy [ha] | Powierzchnia terenów niezainwestowanych [ha] | % udział [kol. 3/2] | Powierzchnia terenów przeznaczonych do zabudowy [ha] | Powierzchnia terenów niezainwestowanych [ha] | % udział [kol. 6/5] |  |
| <b>RMN</b>           |  |  |                     | 2,74   | 1,49   | 54%                 | <b>380 ha</b>  |
| <b>MW</b>            | 1,87   | 0  | 0%                  | 0  | 0  |                     |  |
| <b>MN</b>            | 278,15   | 110,35                                       | 40%                 | 43,34  | 30,41  | 70%                 |  |
| <b>MU</b>            | 47,73  | 9,49   | 20%                 | 9,17   | 4,51   | 49%                 |  |
| <b>UM</b>            | 31,38  | 9,02   | 29%                 | 0  | 0  |                     |  |
| <b>U</b>             | 77,01  | 22,39  | 29%                 | 24,02  | 16,67  | 69%                 |  |
| <b>UP</b>            | 54,85  | 10,42  | 19%                 | 41,59  | 41,59  | 100%                |  |
| <b>PU</b>            | 9,91   | 2,07   | 21%                 |  |  |                     |  |
| <b>P</b>             | 8,41   | 2,87   | 34%                 | 29,93  | 20,09  | 67%                 |  |
| <b>AG</b>            | 33,61  | 0  | 0%                  | 98,24  | 98,24  | 100%                |  |
| <b>suma</b>          | <b>542,92</b>  | <b>166,61</b>                                | <b>31%</b>          | <b>249,03</b>  | <b>213</b>                                   | <b>86%</b>          |  |


Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 25. Stopień konsumpcji terenów przeznaczonych pod zabudowę w granicach obszarów SFP w mieście Rzgów




Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 26. Stopień konsumpcji terenów przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami SFP w mieście Rzgów



Źródło: opracowanie własne





Rysunek nr 19. Tereny niezainwestowane z podziałem na funkcję - na terenach przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących MPZP

## PODSUMOWANIE

Na terenie Gminy Rzgów jest **łącznie 878 ha terenów niezainwestowanych**, z czego 380 ha w mieście Rzgów a 498 ha na obszarze wiejskim gminy. Wśród terenów niezainwestowanych dominują tereny o funkcji mieszkaniowej (zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna) jest ich łącznie 505 ha.

Tabela. nr 66 Bilans terenów niezainwestowanych w podziale na funkcje określone w MPZP

| FUNKCJA TERENU | M-mieszkaniowa [ha] | U - usługowa [ha] | P - przemysłowa [ha] | AG-aktywności gospodarczej [ha] | ML - rekreacji indywidualne [ha] | SUMA [ha]  |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| OBSZAR WIEJSKI | 348,3               | 86,3              | 5,7                  | 39,2                            | 19,3                             | 498        |
| MIASTO         | 156,7               | 48,1              | 77                   | 98,2                            | 0                                | 380        |
| SUMA           | 505                 | 134,4             | 82,7                 | 137,4                           | 19,3                             | <b>878</b> |

Studium przyjęte uchwałą nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r. przewiduje dodatkowo 210 ha nowych terenów pod zabudowę są to tereny, które w dalszym ciągu nie posiadają planu miejscowego. Uchwalenie MPZP dla tych terenów powiększy dodatkowo chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Tabela nr 67. Bilans nowych terenów wyznaczonych w studium przyjętym uchwałą nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.

|        | FUNKCJA | POWIERZCHNIA [ha] | SUMA POWIERZCHNI [ha] |
|--------|---------|-------------------|-----------------------|
| MIASTO | M       | 58,13             | <b>66,5</b>           |
|        | U       | 8,37              |                       |
| GMINA  | M       | 62,1              | <b>143,4</b>          |
|        | P       | 3,63              |                       |
|        | AG      | 58,2              |                       |
|        | ML      | 19,5              |                       |
| SUMA   |         |                   | <b>209,9</b>          |

Zgodnie z Pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2016 r. nr DPP.621.1.2016.1.RR NK 66198/16 stanowiącym odpowiedź na Pismo Wojewody Dolnośląskiego dotyczące zajęcia przez Ministra stanowiska w sprawie zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonanych na mocy art. 41 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji odnoszącym się do bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz wyznaczenia nowych terenów na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, *"Pod pojęciem "nowej zabudowy" rozumieć należy zabudowę, która nie była projektowana dotąd w obowiązującym studium"*. **Zatem tereny wyznaczone w obowiązującym studium mogą być wyznaczone również w najnowszej edycji studium.** Należy zauważyć, że część terenów wyznaczonych w obowiązującym studium została zaprojektowana bez zbadania rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwoju gminy, w najnowszej edycji studium należy przeprowadzić weryfikację tych terenów.

### I.20.5.3 CHŁONNOŚĆ TERENÓW NIEZAINWESTOWANYCH PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ

Zgodnie z wytycznymi znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy oszacować chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych oraz terenów gminy o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach każdej jednostki osadniczej. Oszacowanie chłonności jednostek osadniczych polega na określeniu ilości wolnych od zabudowy terenów na obszarach zwartej zabudowy, wyposażonych w sieć infrastruktury technicznej, układ drogowy

i infrastrukturę społeczną, wyrażoną w ilości powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje: mieszkaniową, usługową i produkcyjną.

Z punktu widzenia kształtowania dalszego, planowego, rozwoju Gminy niezbędnym jest określenie istniejącej chłonności terenów przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych pod różne funkcje oraz zestawienie ich z prognozowanym zapotrzebowaniem.

Wartość chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zawsze traktować należy jedynie orientacyjnie, ze świadomością, iż o rzeczywistym „obciążeniu” terenu decyduje przede wszystkim jego faktyczne zainwestowanie. Analizując szereg czynników, należy stwierdzić, że zarówno w okresie kierunkowym, jak i perspektywicznym nie dojdzie do sytuacji w której wszystkie możliwe tereny dotychczas zainwestowane, dla których ze względów: powierzchniowych, geometrycznych oraz z uwagi na dotychczasowy stopień zagospodarowania istnieje możliwość wyodrębnienia samodzielnej działki, zostaną zabudowane. Niemożliwe jest również, aby wszystkie tereny obecnie niezainwestowane zostały podzielone na działki o minimalnej powierzchni określonej w mpzp. Wpływ na to będą miały następujące czynniki:

- wraz z postępującą urbanizacją chęć posiadania działki większej, aniżeli wskazuje minimalny „normatyw” powierzchniowy określony w planie miejscowym, w tym w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych, alienacji od sąsiadów;
- moda na duże powierzchniowo działki, duży dom i duża działka jako synonim statusu materialnego;
- potrzeba, konieczność posiadania działki większej z uwagi na uwarunkowania rodzinne, bądź z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą np. w formie nieuciążliwych usług, które wymagają dodatkowej powierzchni pod zabudowę budynku usługowego, kolejnych miejsc parkingowych itp.;
- sentymentalne, rozumiane jako przywiązanie do ziemi („ojcowizna”);
- istniejąca parcelacja terenu;
- nieuregulowane stany prawne, własnościowe;
- inne czynniki;

Szacuje się, iż na obszarach wiejskich gminy Rzgów (z wyłączeniem sołectwa Starowa Góra) w okresie perspektywicznym, z uwagi na powyższe czynniki, co najmniej 50% działek, które mogły by powstać poprzez wyodrębnienie z terenów obecnie zabudowanych oraz poprzez proces scalania i ponownej parcelacji obszarów niezagospodarowanych nie powstanie. Będzie to spowodowane powyższymi uwarunkowaniami oraz specyfiką Gminy Rzgów, która w północnej części ma charakter podmiejski, rozwija się na niej zabudowa o charakterze willowym i rezydencjonalnym, na pozostałych obszarach natomiast ma charakter wiejski, gdzie dominuje zabudowa zagrodowa. Obydwa typy istniejącej zabudowy charakteryzują się znacznie większymi powierzchniami działek, aniżeli minimalne normatywy określone w obowiązującym prawie miejscowym. Mając na uwadze powyższe w obliczeniach chłonności zabudowy dla obszarów wiejskich gminy Rzgów przyjęto współczynnik korygujący maksymalnej ilości jaka mogła by powstać na niezabudowanym terenie -50%.

Na obszarze miasta Rzgów oraz sołectwa Starowa Góra ze względu na inne uwarunkowania wynikające zagospodarowania terenu – dominacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej charakteryzującej się bardziej zwartą strukturą i większą gęstością zabudowy. Przyjęto współczynnik korygujący maksymalną ilość jaka mogła by powstać na niezabudowanym terenie -30%.

Chłonność zabudowy zgodnie z założeniami ustawy o rewitalizacji powinna być wyrażona w metrach kwadratowych powierzchni użytkowej z podziałem na funkcje. Aby oszacować chłonność terenów przeznaczonych w mpzp pod zabudowę przyjęto następujące obliczenia:

#### Założenia obliczeniowe:

- Powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę nie posiadających możliwości obsługi komunikacyjnej została pomniejszona o 10% (szacuje się, że 10% powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę będzie stanowiła realizacja układu komunikacyjnego).
- Powierzchnia terenów nieskonsumowanych została podzielona przez minimalną powierzchnie działek określoną w mpzp.
- Maksymalna ilość działek jaka mogła by powstać w danej jednostce osadniczej została skorygowana o współczynnik redukcji -30% dla miasta Rzgów oraz sołectwa Starowa Góra oraz -50% dla pozostałej części gminy.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce została obliczona na podstawie iloczynu minimalnej powierzchni działki z współczynnikiem intensywności zabudowy oraz z maksymalną ilością działek jakie mogą być wydzielone na danym terenie.
- Maksymalna powierzchnia użytkowa została obliczona poprzez odjęcie 20% od maksymalnej powierzchni zabudowy na działce.
- Wszystkie obliczenia są szacunkowe, zakładają wariant maksymalnego wykorzystania terenów.

Na obszarach zabudowy zagrodowej obliczono maksymalną powierzchnię zabudowy jaka może powstać na podstawie współczynników ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów zabudowy zagrodowej ustalono minimalną powierzchnię działki – 2000m<sup>2</sup> oraz maksymalny współczynnik intensywności zabudowy 0,5. Daje to możliwość powstania 1000m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy na działce. Szacuje się, że w siedliskach zagrodowych powierzchnia budynków mieszkalnych stanowi nie więcej niż 30% powierzchni całej zabudowy, pozostała część to budynku gospodarskie i inwentarskie.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w MPZP ustalono minimalną powierzchnię działki – 1000m<sup>2</sup> oraz maksymalny współczynnik intensywności zabudowy 0,6. Parametry te dają możliwość powstania 600m<sup>2</sup> zabudowy na działce. Szacuje się, że powierzchnia budynku mieszkalnego stanowi nie więcej niż 60% powierzchni całej zabudowy jaka może powstać, pozostała część to budynki gospodarcze i garażowe.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowo usługowej w MPZP ustalono minimalną powierzchnię działki – 1200m<sup>2</sup> oraz maksymalny współczynnik intensywności zabudowy 0,6. Parametry te dają możliwość powstania 600m<sup>2</sup> zabudowy na działce. Szacuje się, że powierzchnia budynku mieszkalnego stanowi nie więcej niż 50% powierzchni całej zabudowy jaka może powstać, pozostała część to zabudowa o funkcji usługowej.

Ustawa zakłada obliczenie chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę w metrach kwadratowych powierzchni użytkowej. Jest to wskaźnik nieprecyzyjny, trudny do oszacowania dlatego oprócz próby określenia chłonności terenów wyrażonej w metrach kwadratowych oszacowano chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w liczbach osób.

W celu zestawiania chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę z wynikami prognozy demograficznej przyjęto założenie, że na jednej działce o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinym, zagrodowym lub mieszkaniowo-usługowym powstanie jeden budynek mieszkalny.

Przyjęto, że jeden budynek mieszkalny jednorodzinny będzie zamieszkiwany przez 3 osoby. (Wartość ta wynika z analizy średniej ilości osób zamieszkujących w jednym budynku mieszkalnym w gminie Rzgów, dla miasta 2,9 os dla obszarów wiejskich 2,7 os.)<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Na podstawie danych z urzędu gminy Rzgów

## Obszar wiejski gminy Rzgów

### 2 Obręb Bronisin Dworski

| obszar SFP                    | funkcja | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 50% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 2.1 BRONISIN DWORSKI PÓŁNOC   | RMN     | 163840                        | 2000                  | 81                | 40  | 0,5                    | 40000                    | 12000                           | 9600                                      | 10100                                 | 120                                  | 126                                   |
|                               | MN      | 4500                          | 1000                  | 4                 | 2   | 0,6                    | 1200                     | 720                             | 500                                       |                                       | 6                                    |                                       |
| 2.2 BRONISIN DWORSKI POŁUDNIE | RMN     | 155280                        | 2000                  | 77                | 38  | 0,5                    | 38000                    | 11400                           | 9100                                      | 19700                                 | 114                                  | 225                                   |
|                               | MN      | 74900                         | 1000                  | 74                | 37  | 0,6                    | 22200                    | 13320                           | 10600                                     |                                       | 111                                  |                                       |
| POZA OBSZ. SFP                | MN      | 19000                         | 1000                  | 19                | 9   | 0,6                    | 5400                     | 3240                            | 2500                                      | 2500                                  | 27                                   | 27                                    |
| SUMA                          |         |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 32300                                 |                                      | 378                                   |

### 3 Obręb Czyżeminek

| obszar SFP     | funkcja | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 50% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|----------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 3.1 CZYŻEMINEK | RMN     | 159680                        | 2000                  | 79                | 39  | 0,5                    | 39000                    | 11700                           | 9300                                      | 14100                                 | 117                                  | 168                                   |
|                | MN      | 34200                         | 1000                  | 34                | 17  | 0,6                    | 10200                    | 6120                            | 4800                                      |                                       | 51                                   |                                       |
| POZA OBSZ. SFP | RMN     | 77100                         | 2000                  | 38                | 19  | 0,5                    | 19000                    | 5700                            | 4500                                      | 7300                                  | 57                                   | 87                                    |
|                | MN      | 20300                         | 1000                  | 20                | 10  | 0,6                    | 6000                     | 3600                            | 2800                                      |                                       | 30                                   |                                       |
| SUMA           |         |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 21400                                 |                                      | 255                                   |

#### 4 Obręb Gospodarz

| obszar SFP            | funkcja | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 50% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|-----------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 4.1 GOSPODARZ         | RMN     | 38200                         | 2000                  | 19                | 9   | 0,5                    | 9000                     | 2700                            | 2100                                      | 19000                                 | 27                                   | 204                                   |
|                       | MN      | 118400                        | 1000                  | 118               | 59  | 0,6                    | 35400                    | 21240                           | 16900                                     |                                       | 177                                  |                                       |
| 4.2 GOSPODARZ FOLWARK | MN      | 39800                         | 1000                  | 39                | 19  | 0,6                    | 11400                    | 6840                            | 5400                                      | 5400                                  | 57                                   | 57                                    |
| POZA OBSZ. SFP        | RMN     | 53600                         | 2000                  | 26                | 13  | 0,5                    | 13000                    | 3900                            | 3100                                      | 3100                                  | 39                                   | 39                                    |
| SUMA                  |         |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 27500                                 |                                      | 300                                   |

#### 5 Obręb Grodzisko

| obszar SFP                  | funkcja | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 50% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 5.1 GRODZISKO - KONSTANTYNA | RMN     | 81810                         | 2000                  | 40                | 20  | 0,5                    | 20000                    | 6000                            | 4800                                      | 7600                                  | 60                                   | 90                                    |
|                             | MN      | 21500                         | 1000                  | 21                | 10  | 0,6                    | 6000                     | 3600                            | 2800                                      |                                       | 30                                   |                                       |
| 5.1 GRODZISKO               | RMN     | 91760                         | 2000                  | 45                | 22  | 0,5                    | 22000                    | 6600                            | 5200                                      | 5200                                  | 66                                   | 66                                    |
| POZA OBSZ. SFP              | MN      | 120400                        | 1000                  | 120               | 60  | 0,6                    | 36000                    | 21600                           | 17200                                     | 17200                                 | 180                                  | 180                                   |
| SUMA                        |         |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 30000                                 |                                      | 336                                   |

#### 6 Obręb Guzów-Babichy

| obszar SFP | funkcja | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 50% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

|                |     |       |      |    |    |     |       |      |      |       |    |     |
|----------------|-----|-------|------|----|----|-----|-------|------|------|-------|----|-----|
| 6.1 GUZEW      | RMN | 68600 | 2000 | 34 | 17 | 0,5 | 17000 | 5100 | 4000 | 6300  | 51 | 75  |
|                | MN  | 17300 | 1000 | 17 | 8  | 0,6 | 4800  | 2880 | 2300 |       | 24 |     |
| 6.2 BABICY     | RMN | 50040 | 2000 | 25 | 12 | 0,5 | 12000 | 3600 | 2800 | 4000  | 36 | 51  |
|                | UM  | 11000 | 1000 | 11 | 5  | 0,6 | 3000  | 1500 | 1200 |       | 15 |     |
| POZA OBSZ. SFP | RMN | 25500 | 2000 | 12 | 6  | 0,5 | 6000  | 1800 | 1400 | 7700  | 18 | 84  |
|                | MN  | 45600 | 1000 | 45 | 22 | 0,6 | 13200 | 7920 | 6300 |       | 66 |     |
| SUMA           |     |       |      |    |    |     |       |      |      | 18000 |    | 210 |

### 7 Obręb Huta Wiskicka - Tadzín

| obszar SFP        | funkcja | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 50% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|-------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 7.1 HUTA WISKICKA | RMN     | 72800                         | 2000                  | 36                | 18  | 0,5                    | 18000                    | 5400                            | 4300                                      | 4300                                  | 54                                   | 54                                    |
| 7.2 TADZIN        | RMN     | 50040                         | 2000                  | 25                | 12  | 0,5                    | 12000                    | 3600                            | 2800                                      | 2800                                  | 36                                   | 36                                    |
| POZA OBSZ. SFP    | RMN     | 34700                         | 2000                  | 17                | 8   | 0,5                    | 8000                     | 2400                            | 1900                                      | 1900                                  | 24                                   | 24                                    |
| SUMA              |         |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 9000                                  |                                      | 114                                   |

### 8 Obręb Kalinko

| obszar SFP        | funkcja | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 50% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|-------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 8.1 KALINKO       | RMN     | 173680                        | 2000                  | 86                | 43  | 0,5                    | 43000                    | 12900                           | 10300                                     | 11400                                 | 129                                  | 141                                   |
|                   | MN      | 9700                          | 1000                  | 9                 | 4   | 0,6                    | 2400                     | 1440                            | 1100                                      |                                       | 12                                   |                                       |
| 8.2 KALINKO MORGI | RMN     | 50040                         | 2000                  | 25                | 12  | 0,5                    | 12000                    | 3600                            | 2800                                      | 2800                                  | 36                                   | 36                                    |
| POZA OBSZ. SFP    | MN      | 41800                         | 1000                  | 41                | 20  | 0,6                    | 12000                    | 7200                            | 5700                                      | 5700                                  | 60                                   | 60                                    |
| SUMA              |         |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 19900                                 |                                      | 237                                   |

## 9 Obręb Kalino

| obszar SFP     | funkcja   | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 50% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|----------------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 9 KALINO       | RMN   | 77760                         | 2000                  | 38                | 19  | 0,5                    | 19000                    | 5700                            | 4500                                      | 4500                                  | 57                                   | 57                                    |
| POZA OBSZ. SFP | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   |                                       |                                      |                                       |
| SUMA           |   |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 4500                                  |                                      | 57                                    |

## 10 Obręb Prawda

| obszar SFP     | funkcja   | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 50% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|----------------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 10 PRAWDA      | RMN   | 85770                         | 2000                  | 42                | 21  | 0,5                    | 21000                    | 6300                            | 5000                                      | 5000                                  | 63                                   | 63                                    |
| POZA OBSZ. SFP | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   |                                       |                                      |                                       |
| SUMA           |   |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 5000                                  |                                      | 63                                    |

## 11 Obręb Romanów

| obszar SFP     | funkcja   | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 50% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|----------------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 11 ROMANÓW     | RMN   | 105480                        | 2000                  | 52                | 26  | 0,5                    | 26000                    | 7800                            | 6200                                      | 9600                                  | 78                                   | 114                                   |
|                | MN  | 25900                         | 1000                  | 25                | 12  | 0,6                    | 7200                     | 4320                            | 3400                                      |                                       | 36                                   |                                       |
| POZA OBSZ. SFP | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   |                                       |                                      |                                       |
| SUMA           |   |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 9600                                  |                                      | 114                                   |



### 13 Obręb Stara Gadka

| obszar SFP               | funkcja | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 50% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|--------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 STARA GADKA WSCHÓD  | RMN     | 19800                         | 2000                  | 9                 | 4   | 0,5                    | 4000                     | 1200                            | 900                                       | 34800                                 | 12                                   | 366                                   |
|                          | MN      | 236200                        | 1000                  | 236               | 118   | 0,6                    | 70800                    | 42480                           | 33900                                     |                                       | 354                                  |                                       |
| 13.2 STARA GADKA CENTRUM | RMN     | 34100                         | 2000                  | 17                | 8   | 0,5                    | 8000                     | 2400                            | 1900                                      | 1900                                  | 24                                   | 24                                    |
| 13.3 STARA GADKA ZACHÓD  | RMN     | 97100                         | 2000                  | 48                | 24  | 0,5                    | 24000                    | 7200                            | 5700                                      | 5700                                  | 72                                   | 72                                    |
| POZA OBSZ. SFP           | MN      | 2700                          | 1000                  | 2                 | 1   | 0,6                    | 600                      | 360                             | 200                                       | 200                                   | 3                                    | 3                                     |
| SUMA                     |         |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 36900                                 |                                      | 465                                   |

### 14 Obręb Starowa Góra

| obszar SFP      | funkcja   | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 30% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 14 STAROWA GÓRA | MN*   | 803520                        | 1000                  | 803               | 562   | 0,6                    | 337200                   | 202320                          | 161800                                    | 161800                                | 1686                                 | 1686                                  |
| POZA OBSZ. SFP  | brak terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   |                                       |                                      |                                       |
| SUMA            |   |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 161800                                |                                      | 1686                                  |

## Miasto Rzgów

| obszar SFP          | funkcja | pow. terenu niezainwest. [m2] | min pow. działki [m2] | max ilość działek | ilość działek skorygowana o współ. redukcji - 30% | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | Max pow.zabudowy mieszkaniowej* | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] | chłonność [os.] 3 os na gospodarstwo | suma max, pow zabudowy użytkowej [m2] |
|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 12.1 RZGÓW CENTRUM  | MU      | 3000                          | 800                   | 3                 | 2   | 0,6                    | 960                      | 480                             | 300                                       | 300                                   | 6                                    | 6                                     |
| 12.2 RZGÓW POŁUDNIE | MN*     | 798210                        | 1000                  | 798               | 558   | 0,6                    | 334800                   | 200880                          | 160700                                    | 170300                                | 1674                                 | 1824                                  |
|                     | UM*     | 81180                         | 800                   | 101               | 50  | 0,6                    | 24000                    | 12000                           | 9600                                      |                                       | 150                                  |                                       |
| 12.2 RZGÓW PÓŁNOC   | MN*     | 182970                        | 1000                  | 182               | 127   | 0,6                    | 76200                    | 45720                           | 36500                                     | 46200                                 | 381                                  | 534                                   |
|                     | UM*     | 82710                         | 800                   | 103               | 51  | 0,6                    | 24480                    | 12240                           | 9700                                      |                                       | 153                                  |                                       |
| POZA OBSZ. SFP      | RMN     | 14900                         | 2000                  | 7                 | 3   | 0,5                    | 3000                     | 900                             | 700                                       | 62400                                 | 9                                    | 687                                   |
|                     | MN*     | 273690                        | 1000                  | 273               | 191   | 0,6                    | 114600                   | 68760                           | 55000                                     |                                       | 573                                  |                                       |
|                     | MU*     | 40590                         | 800                   | 50                | 35  | 0,6                    | 16800                    | 8400                            | 6700                                      |                                       | 105                                  |                                       |
| SUMA                |         |                               |                       |                   |   |                        |                          |                                 |   | 279200                                |                                      | 3051                                  |

\* Powierzchnia terenów pomniejszona o 10% w celu realizacji układu komunikacyjnego

### Zestawienie:

|                   | CHŁONNOŚĆ TERENÓW NIESKONSUMOWANYCH NA OBSZARACH SFP |             | CHŁONNOŚĆ TERENÓW NIESKONSUMOWANYCH POZA OBSZARAMI SFP |             | SUMA          |             |
|-------------------|--|-------------|--|-------------|---------------|-------------|
|                   | [m2]   | [os]        | [m2]   | [os]        | [m2]          | [os]        |
| OBSZAR WIEJSKI    | 336000   | 3654        | 45600  | 505         | 381600        | 4158        |
| MIASTO            | 219000   | 2364        | 62400  | 687         | 281400        | 3051        |
| <b>GINA RZGÓW</b> | <b>555000</b>  | <b>6018</b> | <b>108000</b>  | <b>1192</b> | <b>663000</b> | <b>7210</b> |

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w gminie Rzgów obecnie mieszka około 9960 os. w przeciągu najbliższych 30 lat liczba ludności może powiększyć się do maksymalnie 14660 osób. Oznacza to, że nową zabudowę mieszkaniową powinno się planować maksymalnie dla 4700 osób.

Chłonność terenów mieszkaniowych położonych w obszarach o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz terenów mieszkaniowych wyznaczonych w planach miejscowych poza granicami zwartych struktur wynosi około 663000 m<sup>2</sup>, w przeliczeniu na osoby chłonność wynosi około 7210. Zatem przekracza prognozowane zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową na najbliższe 30 lat. Należy zauważyć, że oszacowana chłonność terenów mieszkaniowych zakłada wariant realny (uwzględniający dotychczasową strukturę zabudowy, chęć posiadania większych działek aniżeli minimalne normatywy określone w MPZP oraz istniejącą parcelację terenów), wariant ten redukuje maksymalną ilość działek jaka mogłaby powstać na obszarze miasta i sołectwa Starowa Góra o 30%, w pozostałej części gminy o 50%. Przy założeniu maksymalnego wykorzystania terenu zgodnie z wskaźnikiem minimalnej powierzchni działki określonym w MPZP, chłonność terenów mieszkaniowych wyniosła by około 11400 os. (z czego chłonność miasta to 4350 os, natomiast obszarów wiejskich 7050 os).

Zgodnie z art. 10 ust. 5, pkt 4, lit. a, należy porównać maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, oraz chłonność terenów niezainwestowanych przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach wyrażoną w powierzchni użytkowej z podziałem na funkcję. W przypadku gdy zapotrzebowanie nie przekracza chłonności wyznaczonych już terenów nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami wyznaczonymi już w MPZP oraz terenami położonymi w granicach zwartych struktur funkcjonalno-przestrzennych.

### **Wytyczne projektowe**

Chłonność terenów o funkcji mieszkaniowej wyznaczonych w MPZP przewyższa zapotrzebowanie wynikające z prognozy demograficznej w perspektywie najbliższych 30 lat. Oznacza to, że w studium nie wolno wyznaczać nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową poza obszarami o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Na rysunku nr 19 zostały wskazane granice takich terenów.

### **I.20.5.4 CHŁONNOŚĆ TERENÓW NIEZAINWESTOWANYCH PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ, PRZEMYSŁOWĄ ORAZ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ**

W przypadku zabudowy o funkcji innej niż mieszkaniowa niemożliwe jest bezpośrednie przełożenie prognoz demograficznych na zapotrzebowanie na nową zabudowę,

W celu oszacowania zapotrzebowania na tereny usługowe, produkcyjne i aktywności gospodarczej wzięto pod uwagę również stopień konsumpcji terenów o tożsamej funkcji wyznaczonych w miejscowych planach oraz uwarunkowania rozwoju wynikające z lokalizacji, uzbrojenia, układu komunikacyjnego oraz środowiska przyrodniczego.

#### **Założenia obliczeniowe:**

- Powierzchnia terenów niezainwestowanych przeznaczonych pod zabudowę została pomniejszona o 25% (szacuje się, że 25% powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę będzie stanowiła realizacja układu komunikacyjnego, parkingów, oraz sieci infrastruktury technicznej).
- Maksymalna powierzchnia zabudowy jaka mogłaby powstać na danym terenie została obliczona na podstawie iloczynu pomniejszonej o 25% pow. terenu z współczynnikiem intensywności zabudowy
- Maksymalna powierzchnia użytkowa została obliczona poprzez odjęcie 10% od maksymalnej powierzchni zabudowy (szacuje się, że 10% powierzchni zabudowy będą stanowiły elementy konstrukcyjne budynku).

Tabela. nr 68. Chłonność zabudowy, o funkcji U, UP, PU, P i AG, która mogłaby powstać na terenach przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących planach miejscowych

| jednostka osadnicza    | obszar SFP                | Funkcja                         | pow. terenu niezainwest. [m2] | Pow. terenów pomniejszona o 25%* | współ intens. Zabudowy | max pow. Zabudowy brutto | chłonność max.pow zabudowy użytkowej [m2] | suma pow. użytkowej [m2] |   |        |        |   |        |        |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------|--------|---|--------|--------|
| BRONISIN DWORSKI       | 2.1 BRONISIN DWORSKI N    | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 0                        |   |        |        |   |        |        |
|                        | 2.2 BRONISIN DWORSKI S    |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
| CZYŻEMINEK             | 3 CZYŻEMINEK              | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 0                        |   |        |        |   |        |        |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
| GOSPODARZ              | 4.1 GOSPODARZ             | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 169700                   |   |        |        |   |        |        |
|                        | 4.2 GOSPODARZ FOLWARK     |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          | U | 251400 | 188550 | 1 | 188550 | 169700 |
| GRODZISKO              | 5.1 GRODZISKO KONSTANTYNA | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 107800                   |   |        |        |   |        |        |
|                        | 5.2 GRODZISKO             |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          | U | 61500  | 46125  | 1 | 46125  | 41510  |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          | U | 98300  | 73725  | 1 | 73725  | 66350  |
| GUZEW-BABICHY          | 6.1 GUZEW                 | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 352400                   |   |        |        |   |        |        |
|                        | 6.2 BABICHY               |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          | U | 130600 | 97950  | 1 | 97950  | 88155  |
| HUTA WISKICKA - TADZIN | 7.1 HUTA WISKICKA         | AG                              | 391500                        | 293625                           | 1                      | 293625                   | 264263                                    |                          |   |        |        |   |        |        |
|                        | 7.2 TADZIN                | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 217300                   |   |        |        |   |        |        |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          | U | 279600 | 209700 | 1 | 209700 | 188730 |
| KALINKO                | 8.1 KALINKO               | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 0                        |   |        |        |   |        |        |
|                        | 8.2 KALINKO MORGI         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
| KALINO                 | 9 KALINO                  | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 0                        |   |        |        |   |        |        |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
| PRAWDA                 | 10 PRAWDA                 | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 0                        |   |        |        |   |        |        |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
| ROMANÓW                | 11 ROMANÓW                | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 0                        |   |        |        |   |        |        |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
| STARA GADKA            | 13.1 STARA GADKA E        | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 95400                    |   |        |        |   |        |        |
|                        | 13.2 STARA GADKA C        |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
|                        | 13.2 STARA GADKA W        |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          |   |        |        |   |        |        |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         |                                 |                               |                                  |                        |                          |   |                          | U | 90300  | 67725  | 1 | 67725  | 60953  |
| STAROWA GÓRA           | 14 STAROWA GÓRA           | P                               | 51100                         | 38325                            | 1                      | 38325                    | 34493                                     |                          |   |        |        |   |        |        |
|                        |                           | U                               | 5000                          | 3750                             | 1                      | 3750                     | 3375                                      |                          |   |        |        |   |        |        |
|                        | POZA OBSZAREM SFP         | brak niezainwestowanych terenów |                               |                                  |                        |                          |   | 3400                     |   |        |        |   |        |        |

|                 |                      |        |        |        |        |        |         |         |
|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| MIASTO<br>RZGÓW | 12.1 CENTRUM         | U      | 1400   | 1050   | 1      | 1050   | 945     | 1503800 |
|                 | 12.2 POŁUDNIE        | U      | 111700 | 83775  | 1      | 83775  | 75398   |         |
|                 |                      | UM     | 45100  | 33825  | 1      | 33825  | 30443   |         |
|                 |                      | UP     | 104200 | 78150  | 1      | 78150  | 70335   |         |
|                 |                      | PU     | 104200 | 78150  | 1      | 78150  | 70335   |         |
|                 |                      | P      | 28700  | 21525  | 1      | 21525  | 19373   |         |
|                 | 12.3 PÓŁNOC          | U      | 89700  | 67275  | 1      | 67275  | 60548   |         |
|                 |                      | PU     | 20700  | 15525  | 1      | 15525  | 13973   |         |
|                 | POZA OBSZAREM<br>SFP | U      | 122900 | 92175  | 1      | 92175  | 82958   |         |
|                 |                      | UP     | 415900 | 311925 | 1      | 311925 | 280733  |         |
|                 |                      | P      | 200900 | 150675 | 1      | 150675 | 135608  |         |
| AG              |                      | 982400 | 736800 | 1      | 736800 | 663120 |         |         |
| SUMA            |                      |        |        |        |        |        | 2444200 |         |

### Zestawienie:

| funkcja | na obszarach SPF  | poza obszarami SPF |
|---------|-------------------|--------------------|
|         | [m <sup>2</sup> ] | [m <sup>2</sup> ]  |
| U       | 181800            | 585400             |
| UM      | 30400             | 19400              |
| UP      | 70300             | 280800             |
| PU      | 14000             | 0                  |
| P       | 19400             | 315300             |
| AG      | 0                 | 927400             |
| SUMA    | 315900            | 2128300            |
|         | 2444200           |                    |

Maksymalna chłonność terenów o funkcji usługowo-produkcyjnej wyznaczonych w MPZP Gminy Rzgów wynosi ok. 2,44 mln m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej zabudowy. Należy zauważyć, że niemożliwym jest aby wszystkie tereny wyznaczone w planach zostały zainwestowane w sposób uwzględniający **maksymalne wskaźniki intensywności** zabudowy określone w prawie miejscowym.

Za realną chłonność terenów o funkcji usługowo-produkcyjnej należy uznać maksymalną chłonność pomniejszoną o 30%, zatem wynoszącą około 1,7 mln m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Gmina Rzgów jest to niewielka miejsko-wiejska jednostka osadnicza granicząca z dużym miastem wojewódzkim – Łodzią. Gmina do niedawna była sypialnią Łodzi obecnie na skutek budowy nowego układu komunikacyjnego przechodzi transformację, oprócz funkcji o znaczeniu lokalnym pełni również funkcje wyspecjalizowane z zakresu handlu hurtowego i detalicznego oraz wystawiennictwa. Położenie gminy przy skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych autostrady A1, drogi ekspresowej S8, drogi krajowej nr 91, czyni ją bardzo atrakcyjną pod względem inwestycyjnym. Budowa nowego układu komunikacyjnego przyniosła też dla gminy negatywne skutki: pogorszyła się jakość środowiska przyrodniczego, zwiększyła się emisja zanieczyszczeń oraz hałasu. Uwarunkowania te predysponują tereny położone wzdłuż ciągów komunikacyjnych do powstania na nich zabudowy o funkcji usługowej, produkcyjnej oraz aktywności gospodarczej.

Jak wykazała ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w Gminie Rzgów (przyjęta uchwałą nr XXVII/190/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 28.09.2016r.) oraz analiza społeczna w gminie jest duże zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne, widoczne jest ono we wnioskach, które wpłynęły do urzędu gminy.

### Wytczne projektowe:

Ze względu na duże zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne w studium Gminy Rzgów można wyznaczyć nowe tereny o funkcji usługowej, usługowo-produkcyjnej i aktywności gospodarczej jednak tylko na terenach, które posiadają dogodne uwarunkowania do rozwoju nowej funkcji oraz utraciły już swoje walory naturalne (położenie w sąsiedztwie tras szybkiego ruchu czy istniejących terenów usługowo-produkcyjnych). Przy wyznaczaniu nowych terenów pod zabudowę w studium należy wziąć pod uwagę lokalizację, koszty uzbrojenia terenu, dostępność komunikacyjną oraz obecność potencjalnych inwestorów.

## I.20.5. ANALIZA KOSZTÓW JAKIE MUSI PONIEŚĆ GMINA NA DOZBROJENIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ W MPZP ORAZ TERENÓW POŁOŻONYCH W GRANICACH OBSZARÓW SFP

### Założenia:

Przyjęto, że 10% terenów przeznaczonych pod zabudowę będzie stanowił układ komunikacyjny w ramach którego będzie budowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Zgodnie z założeniami dla 1h należy wybudować 100mb uzbrojenia (wodociągu, kanalizacji, dróg publicznych).

Koszt realizacji sieci uzbrojenia terenu:

|  |          |
|--|----------|
| koszt 1 mb wodociągu   | 300 zł   |
| koszt 1 mb kanalizacji                                       | 800 zł   |
| koszt 1mb drogi na szerokości min 10 m wraz z wykupem gruntu | 1 000 zł |

Zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do analizy obszar gminy został podzielony na trzy kategorie:


- tereny całkowicie uzbrojone - posiadające dostęp do drogi publicznej, sieć wodociągową i kanalizacyjną (bez kosztowe)
- tereny częściowo uzbrojone - posiadające dostęp do drogi publicznej i sieć wodociągową (wymagające dozbrojenia w kanalizacji)
- tereny bez uzbrojenia -nie posiadające dostępu do drogi publicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (wymagające pełnego uzbrojenia)

|  |            |
|--|------------|
| koszt dozbrojenia 1ha terenu w kanalizację                             | 80 000 zł  |
| koszt uzbrojenia 1 ha terenu w drogę publiczną, wodociąg i kanalizację | 210 000 zł |

Tabela 69. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod zabudowę w MPZP

| NAZWA JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNEJ (OBREBU) | Na obszarach SFP                     |                                     |                                | Poza obszarami SFP                   |                                     |                                |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   | POW. TEREN CAŁKOWICIE UZBROJONE [ha] | POW. TEREN CZĘŚCIOWO UZBROJONE [ha] | POW. TEREN BEZ UZBROJENIA [ha] | POW. TEREN CAŁKOWICIE UZBROJONE [ha] | POW. TEREN CZĘŚCIOWO UZBROJONE [ha] | POW. TEREN BEZ UZBROJENIA [ha] |
| BRONISIN DWORSKI                          | 0                                    | 91                                  | 5,4                            | 0                                    | 1,9                                 | 0                              |
| CZYŻEMINEK                                | 0                                    | 56,5                                | 1,5                            | 0                                    | 6                                   | 3,7                            |
| GOSPODARZ                                 | 0                                    | 88,8                                | 0                              | 0                                    | 0                                   | 30,7                           |
| GRODZISKO                                 | 0                                    | 95,7                                | 0                              | 0                                    | 4,5                                 | 37,2                           |
| GUZEW-BABICHY                             | 0                                    | 60,4                                | 0                              | 0                                    | 7,3                                 | 52,8                           |
| HUTA WISKICKA-TADZIN                      | 0                                    | 48,3                                | 0                              | 0                                    | 4,5                                 | 27                             |
| KALINKO                                   | 0                                    | 86,1                                | 0                              | 0                                    | 4,2                                 | 0                              |
| KALINO                                    | 0                                    | 47,5                                | 0                              | 0                                    | 4                                   | 0                              |
| PRAWDA                                    | 0                                    | 43,9                                | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0                              |
| ROMANÓW                                   | 0                                    | 53,8                                | 3                              | 0                                    | 0                                   | 0                              |
| STARA GADKA                               | 53,9                                 | 47,5                                | 18                             | 0                                    | 4,8                                 | 24,8                           |
| STAROWA GÓRA                              | 89                                   | 180,9                               | 35                             | 0                                    | 0                                   | 0                              |
| RZGOW* MIASTO                             | 393,4                                | 78                                  | 166,9                          | 0                                    | 15,4                                | 168,6                          |
| SUMA                                      | 536,3                                | 978,4                               | 229,8                          | 0                                    | 52,6                                | 344,8                          |

Źródło: opracowanie własne



Rysunek nr 20. Stan uzbrojenia terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów położonych w granicach obszarów o zwartej wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej

Tabela nr 70. Koszty jakie musi ponieść gmina na dozbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę w MPZP

| NAZWA JEDNOSTKI I ADMI. | Na obszarach SFP                  |   |                          |                                |  |                         | Poza obszarami SFP                |   |                          |                                |   |                         |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
|                         | POW. TEREN CZĘŚCIOWO UZBROJ. [ha] | KOSZT DOZBROJENIA 1HA TERENU W KAN. SANI. | KOSZT DOZBROJENIA TERENU | POW. TEREN BEZ UZBROJENIA [ha] | KOSZT UZBROJENIA 1HA TERENU W DROGĘ, WODOCIĄG I KAN. SANI. | KOSZT UZBROJENIA TERENU | POW. TEREN CZĘŚCIOWO UZBROJ. [ha] | KOSZT DOZBROJENIA 1HA TERENU W KAN. SANI. | KOSZT DOZBROJENIA TERENU | POW. TEREN BEZ UZBROJENIA [ha] | KOSZT UZBROJENIA 1HA TERENU W DROGĘ, WODOCIĄG I KANALIZACJĘ | KOSZT UZBROJENIA TERENU |
| BRONISIN DWORSKI        | 91                                |   | 7 280 000 zł             | 5,4                            |  | 1 134 000 zł            | 1,9                               |   | 152 000 zł               | 0                              |   | 0 zł                    |
| CZYŻEMINEK              | 56,5                              |   | 4 520 000 zł             | 1,5                            |  | 315 000 zł              | 6                                 |   | 480 000 zł               | 3,7                            |   | 777 000 zł              |
| GOSPODARZ               | 88,8                              |   | 7 104 000 zł             | 0                              |  | 0 zł                    | 0                                 |   | 0 zł                     | 30,7                           |   | 6 447 000 zł            |
| GRODZISKO               | 95,7                              |   | 7 656 000 zł             | 0                              |  | 0 zł                    | 4,5                               |   | 360 000 zł               | 37,2                           |   | 7 812 000 zł            |
| GUZEW-BABICHY           | 60,4                              |   | 4 832 000 zł             | 0                              |  | 0 zł                    | 7,3                               |   | 584 000 zł               | 53,8                           |   | 11 298 000 zł           |
| HUTA WISKICKA-TADZIN    | 48,3                              |   | 3 864 000 zł             | 0                              |  | 0 zł                    | 4,5                               |   | 360 000 zł               | 27                             |   | 5 670 000 zł            |
| KALINKO                 | 86,1                              | 80 000 zł                                 | 6 888 000 zł             | 0                              | 210 000 zł   | 0 zł                    | 4,2                               | 80 000 zł                                 | 336 000 zł               | 0                              | 210 000 zł  | 0 zł                    |
| KALINO                  | 47,5                              |   | 3 800 000 zł             | 0                              |  | 0 zł                    | 4                                 |   | 320 000 zł               | 0                              |   | 0 zł                    |
| PRAWDA                  | 43,9                              |   | 3 512 000 zł             | 0                              |  | 0 zł                    | 0                                 |   | 0 zł                     | 0                              |   | 0 zł                    |
| ROMANÓW                 | 53,8                              |   | 4 304 000 zł             | 3                              |  | 630 000 zł              | 0                                 |   | 0 zł                     | 0                              |   | 0 zł                    |
| STARA GADKA             | 47,5                              |   | 3 800 000 zł             | 18                             |  | 3 780 000 zł            | 4,8                               |   | 384 000 zł               | 24,8                           |   | 5 208 000 zł            |
| STAROWA GÓRA            | 180,9                             |   | 14 472 000 zł            | 35                             |  | 7 350 000 zł            | 0                                 |   | 0 zł                     | 0                              |   | 0 zł                    |
| RZGOW* MIASTO           | 78                                |   | 6 240 000 zł             | 166,9                          |  | 35 049 000 zł           | 15,4                              |   | 1 232 000 zł             | 168,6                          |   | 35 406 000 zł           |
| SUMA                    | 978,4                             |   | 78 272 000 zł            | 229,8                          |  | 48 258 000 zł           | 52,6                              |   | 4 208 000 zł             | 345,8                          |   | 72 618 000 zł           |
| <b>SUMA</b>             | <b>203 356 000 zł</b>             |   |                          |                                |  |                         |                                   |   |                          |                                |   |                         |



Koszt uzbrojenia w infrastrukturę techniczną kompleksów o znacznych powierzchniach o funkcji usługowej, produkcyjnej oraz aktywności gospodarczej jest niższy od kosztów uzbrojenia pozostałych terenów. Jest to uwarunkowane gęstością sieci infrastruktury jaką gmina musi wybudować na danym terenie w ramach realizacji zadań własnych. W przypadku wielkopowierzchniowych kompleksów terenów o funkcji U, P i AG gmina ma obowiązek doprowadzić infrastrukturę do kompleksu rozproszony uzbrojenia wewnątrz terenów należy do zadań inwestora. W związku z powyższym dla wielkopowierzchniowych kompleksów przyjęto współczynnik redukcji kosztów uzbrojenia.

Na obszarze gminy Rzgów w obowiązujących MPZP zostały wyznaczone wielkopowierzchniowe kompleksy zabudowy o funkcji U, P i AG na obszarze obrębów geodezyjnych Stara Gadka, Guzów, Babichy, Gospodarz i w mieście Rzgów. Kompleksy przemysłowe zostały wyznaczone poza granicami obszarów SFP, na terenach obecnie stanowiących użytki lub nieużytki rolne, nie posiadających uzbrojenia w sieć dróg publicznych, wodociąg i kanalizacje. Dla tych terenów przyjęto, że 5% terenów przeznaczonych pod zabudowę będzie stanowić układ komunikacyjny jaki musi wybudować gmina. Zgodnie z założeniami dla 1ha należy wybudować 50mb uzbrojenia (wodociąg, kanalizacji i drogi).

Tabela nr 71. Redukcja kosztów jakie musi ponieść gmina na realizację uzbrojenia na obszarach przemysłowo usługowych

|               | POW. TEREN BEZ UZBROJENIA [HA] | KOSZT UZBROJENIA 1HA TERENU W DROGĘ, WODOCIĄG I KANALIZACJĘ PRZY ZAŁOŻENIU 10% | KOSZT UZBROJENIA TERENU PRZY ZAŁOŻENIU 10% | KOSZT UZBROJENIA 1HA TERENU W DROGĘ, WODOCIĄG I KANALIZACJĘ PRZY ZAŁOŻENIU 3% | KOSZT UZBROJENIA TERENU PRZY ZAŁOŻENIU 3% | RÓŻNICA              |
|---------------|--------------------------------|--|--|---|---|----------------------|
| STARA GADKA   | 24,8                           | 210 000 zł   | 5 208 000 zł                               | 105 000 zł  | 2 604 000 zł                              | 2 604 000 zł         |
| GOSPODARZ     | 25,1                           |  | 5 271 000 zł                               |   | 2 635 500 zł                              | 2 635 500 zł         |
| GUZEW-BABICHY | 39,1                           |  | 8 211 000 zł                               |   | 4 105 500 zł                              | 4 105 500 zł         |
| MIASTO RZGÓW  | 147,3                          |  | 30 933 000 zł                              |   | 15 466 500 zł                             | 15 466 500 zł        |
| <b>SUMA</b>   |                                |  |  |   |   | <b>24 811 500 zł</b> |

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 72. Zredukowany koszt jaki musi ponieść gmina na realizację uzbrojenia na obszarach przeznaczonych pod zabudowę w MPZP


| KOSZT JAKI MUSI PONIEŚĆ GMINA | REDUKCJA KOSZTÓW | KOSZT RZECZYWISTY JAKI MUSI PONIEŚĆ GMINA |
|-------------------------------|------------------|---|
| 203 356 000 zł                | 24 811 500 z     | <b>178 544 500 zł</b>                     |

Źródło: opracowanie własne

W dalszej analizie wielkość tą przybliżono do **179 mln** złotych.

Aby udało się to zrealizować w przeciągu najbliższych 30 lat gmina musi co roku musi inwestować w budowę infrastruktury technicznej około **6 mln** zł.

Wykres nr 27. Koszty jakie musi ponieść gmina na dozbrojenie terenów przeznaczonych w MPZP pod zabudowę w poszczególnych obrębach



Źródło: opracowanie własne

Na obszarze gminy Rzgów większość terenów położonych w granicach obszarów o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno przestrzennej posiada dostęp do drogi publicznej oraz do sieci wodociągowej. Sieć kanalizacji sanitarnej występuje tylko na części obszaru jednostek osadniczych: Miasto Rzgów, Starowa Góra, oraz Stara Gadka. Do zadań własnych gminy należy uzbrojenie terenu przeznaczonego pod zabudowę w drogi publiczne, sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Największe nakłady na dozbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę w MPZP w granicach obszarów SFP gmina musi ponieść w Mieście Rzgów oraz Starowej Górze, wynika to z dużej intensywności zabudowy a co za tym idzie tereny te wymagają gęstej sieci uzbrojenia terenu. Poza obszarami SFP gmina musi ponieść największe nakłady finansowe w obrębach geodezyjnych: Miasto Rzgów, Grodzisko, Huta Wiskicka - Tadzín, Guzów-Babichy wynika to z wielkopowierzchniowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub usługowo - produkcyjną.

#### **I.20.6. ANALIZA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA WYZNACZENIA NOWYCH TERENÓW POD ZABUDOWĘ**

Z przeprowadzonej analizy finansowej wiemy, że budżet gminy corocznie wzrasta o około 3-4%, natomiast zadłużenie systematycznie maleje. Wydatki na infrastrukturę techniczną w okresie 2006-2015 charakteryzowały się dużą zmiennością, na przestrzeni analizowanych 10 lat wyniosły średnio **4,135 mln**.

Gmina Rzgów na skutek realizacji nowego układu komunikacyjnego stała się atrakcyjna pod względem inwestycyjnym. Warunkiem niezbędnym do dalszego rozwoju gospodarczego gminy jest dozbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych w MPZP pod zabudowę. Zakłada się, że w najbliższych latach wydatki na realizację infrastruktury będą dla gminy priorytetowe, a co za tym idzie wzrosną.

Gmina Rzgów byłaby w stanie wybudować pełne uzbrojenie dla wszystkich terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę w przeciągu 30 lat przy założeniu, że wydatki inwestycyjne w przeciągu 30 lat kształtowały by się na uśrednionym poziomie 6 mln złotych rocznie.

Należy zauważyć, że dochody gminy zwiększą się po realizacji inwestycji na terenach przeznaczonych w planach miejscowych pod nową zabudowę.

Stawki podatków od nieruchomości według Uchwały Nr LIII/466/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 wynoszą:

| Wyszczególnienie  | 2015 r. |
|---|---------|
| 1 m <sup>2</sup> pu budynków mieszkalnych                           | 0,70    |
| 1 m <sup>2</sup> pu budynków związanych z działalnością gospodarczą | 20,50   |

Z wysokości stawek podatków od powierzchni użytkowej wynika, że główne dochody będą pochodziły z nowej zabudowy związanej z działalnością gospodarczą.

Na terenie całej gminy, zgodnie z obowiązującymi planami miejscowymi, do zainwestowania pozostało 500 ha terenów pod zabudowę mieszkaniową (około 660 tys. m<sup>2</sup> pow. użytkowej) i 350 ha pod zabudowę usługowo-produkcyjną (około 1700 tys. m<sup>2</sup> pow. użytkowej).

Roczne wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości, po zrealizowaniu całości zamierzeń budowlanych na dotychczas wolnych terenach, mogą wynieść:

z terenów mieszkaniowych:

$660000\text{m}^2 \cdot 0,70\text{zł/m}^2 = 500000\text{ zł}$ , przyjęto 0,5 mln zł

z terenów usługowo-przemysłowych:

$1700000\text{m}^2 \cdot 20,50\text{zł/m}^2 = 34850000\text{zł}$ , przyjęto 35 mln zł

**Wnioski:**


Jak widać podatki od nowych terenów mieszkaniowych są równe tylko 1,5% wpływów z podatków od nowych terenów usługowo-produkcyjnych, które będą stanowiły główne źródło wpływów do budżetu gminy. Bez uaktywnienia tych terenów, przeznaczając średnio 6 mln rocznie na infrastrukturę techniczną Gmina byłaby w stanie zrealizować pełne uzbrojenie na swoim terenie w przeciągu 30 lat.

Analiza wpływu tempa realizacji inwestycji usługowo-produkcyjnych na dochody własne gminy.

I wariant – realizacja inwestycji na wszystkich niezainwestowanych terenach usługowo-przemysłowych wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych (około 1700 tys. m<sup>2</sup> pow. użytkowej), przy założeniu równomiernego przyrostu zabudowy w kolejnych 10 latach, począwszy od 2020 roku – tj. około 9% rocznie, przy 1% tempie wzrostu podatków.

II wariant – realizacja inwestycji na wszystkich niezainwestowanych terenach usługowo-przemysłowych wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych (około 1700 tys. m<sup>2</sup> pow. użytkowej), przy założeniu równomiernego przyrostu zabudowy w kolejnych 20 latach, począwszy od 2020 roku – tj. około 5% rocznie, przy 1% tempie wzrostu podatków.

Wykres 28. Symulacja wpływu tempa realizacji uzbrojenia terenów inwestycyjnych na dochody gminy



Źródło: opracowanie własne

## Wnioski:

Przy szybszym tempie realizacji inwestycji (wariant I) dochody gminy z tytułu podatków od zabudowy, która może powstać na wyznaczonych w MPZP terenach usługowych, usługowo-przemysłowych oraz aktywności gospodarczej pokryją koszty rozbudowy infrastruktury technicznej na terenie całej gminy po 13 latach (178 mln zł), natomiast w wariantcie II około po 17 latach. Wyznaczenie i uaktywnienie podobnych terenów w gminie pozwoli przyspieszyć ten proces i zwiększyć dochody gminy.

Wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatków PIT i CIT powinny być również przeznaczane na rozbudowę sieci usług publicznych z zakresu oświaty i wychowania, kultury oraz ochrony zdrowia. Prognozowany przyrost mieszkańców musi być skorelowany z rozwojem usług publicznych zlokalizowanych na terenie Rzgowa. Jednostka administracyjna powinna budować nowe obiekty, modernizować już istniejące oraz sukcesywnie tworzyć nowe przestrzenie publiczne i miejsca do wypoczynku i rekreacji. Działania te przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Rzgów. Analizując dochody gminy oraz prognozowane przychody z tytułu realizacji zabudowy na terenach inwestycyjnych należy stwierdzić, że Gminę Rzgów stać na rozbudowę infrastruktury społecznej zlokalizowanych na jej obszarze.

Gmina Rzgów jest w stanie w przeciągu najbliższych 30 lat wybudować i uzupełnić infrastrukturę techniczną oraz społeczną na obszarach przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach. Gminę stać również na wyznaczenie w studium nowych terenów pod zabudowę. Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych a następnie ich zainwestowanie pozwoli przyspieszyć ten proces. Wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę w granicach obszarów o zwartej wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej nie generują dodatkowych kosztów.

## I.21. SYNTEZA ANALIZY UWARUNKOWAŃ ROZWOJU GMINY RZGÓW

### I.21.1. ANALIZA S.W.O.T. DLA GMINY RZGÓW

Analiza obejmuje w sposób syntetyczny istniejące i przewidywane uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rzutujące na możliwości rozwoju miasta i terenów wiejskich gminy. Metodą SWOT, dokonano identyfikacji silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju miasta.

Analiza ta daje wyjście dla określenia optymalnych kierunków działań w zakresie instrumentów dostępnych w gospodarce przestrzennej służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi gminy w poszanowaniu walorów przyrodniczych, kulturowych i ekonomicznych przestrzeni.

S - strenght – siła, W - weekness – słabość, O - opportunity – szansa, T - threat – zagrożenie

#### Analiza zbiorcza

| SIŁY  | SŁABOŚCI   |
|---|--|
| 1. Proinwestycyjne nastawienie władz gminy.   | 1. Brak instytucji stymulujących rozwój przedsiębiorczości w tym otoczenia okołobiznesowego. |
| 2. Duża aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców.  | 2. Brak wsparcia przedsiębiorców ze strony władz.  |
| 3. Funkcjonowanie bardzo dużych i dużych, rozwijających się przedsiębiorstw.  | 3. Słabo rozwinięta infrastruktura i poziom usług towarzyszących turystyce.                  |
| 4. Stały rozwój branży odzieżowej.  | 4. Brak systemów odprowadzania ścieków na obszarach wiejskich                                |
| 5. Wolne, w niższych cenach niż w Łodzi tereny inwestycyjne.  | 5. Zły stan techniczny dróg niższych klas: D, L, Z.  |
| 6. Wysokie walory środowiska przyrodniczego służące rozwojowi rekreacji oraz tworzące dogodne warunki dla zamieszkiwania.                       | 6. Brak obwodnicy miasta Rzgów.  |
| 7. Bardzo dobre położenie gminy względem regionalnej i ogólnopolskiej sieci komunikacyjnej – skrzyżowanie drogi ekspresowej S8 i autostrady A1. | 7. Zły stan infrastruktury związanej ze sportem i rekreacją na terenach wiejskich.           |
| 8. Rozpoczęty program rozbudowy systemów kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków.  | 8. Brak ścieżek rowerowych.  |
| 9. Dobrze rozwinięte rolnictwo w zakresie ogrodnictwa.  | 9. Brak promocji gminy na zewnątrz.  |

| SZANSE   | ZAGROŻENIA  |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozyskanie środków unijnych na rozwój gminy.</li> <li>2. Rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych.</li> <li>3. Wzrost popularności aktywnych form wypoczynku.</li> <li>4. Stworzenie i realizacja programu rewitalizacji układów i obiektów wartościowych kulturowo.</li> <li>5. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, agroturystyki i budownictwa letniskowego.</li> <li>6. Budowanie wizerunku miasta i gminy jako miejsca atrakcyjnego dla inwestowania, zamieszkania i wypoczynku oraz jego promocja.</li> <li>7. Stworzenie środowiska sprzyjającego inwestorom.</li> <li>8. Stworzenie terenów i obiektów związanych ze sportem i rekreacją.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zubożenie społeczeństwa</li> <li>2. Starzenie się społeczeństwa</li> <li>3. Odpływ wykwalifikowanych kadr do ośrodków o większej atrakcyjności rynku pracy.</li> <li>4. Powstanie terenów zainwestowanych, bez wystarczającej infrastruktury technicznej.</li> <li>5. Degradacja obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo.</li> <li>6. W związku z brakiem działań w kierunku budowy obwodnicy, możliwe jest zwiększenie natężenia ruchu, co może mieć bardzo negatywne skutki szczególnie w centrum miasta.</li> <li>7. Suburbanizacja.</li> <li>8. Odpływ inwestorów do ośrodków oferujących lepsze warunki funkcjonowania.</li> </ol> |

### Analiza sektorowa

#### Sytuacja społeczno – gospodarcza

| SIŁY  | SŁABOŚCI  |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dobre położenie miasta względem regionalnej i ogólnopolskiej sieci komunikacyjnej.</li> <li>2. Położenie miasta w rejonie atrakcyjnym przyrodniczo dla rozwoju turystyki.</li> <li>3. Funkcjonowanie dużych, rozwijających się przedsiębiorstw , duża ilość małych i średnich</li> <li>4. Duży udział ludności w wieku produkcyjnym</li> <li>5. Wolne tereny pod inwestycje</li> <li>6. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców.</li> <li>7. Rezerwa siły roboczej, niskie koszty pracy i ceny działek pod budowę obiektów produkcyjnych</li> <li>8. Zaplecze do nowoczesnych, wymagających niewielkich powierzchni i średnich warunków glebowych form przemysłu rolnego.</li> <li>9. Dobrze rozwinięta sieć usług oświaty, kultury i ochrony zdrowia</li> <li>10. Wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe i rekreacyjne.</li> <li>11. Stały wzrost gospodarczy, również kapitału zagranicznego</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Emigracja produkcyjnej grupy wiekowej, młodych osób z wyższym wykształceniem</li> <li>2. Brak struktur instytucjonalnych i mechanizmów społecznych stymulujących rozwój miasta i gminy</li> <li>3. Starzenie się społeczeństwa.</li> <li>4. Brak grup producenckich rolników.</li> <li>5. Brak pozytywnych doświadczeń w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację przedsięwzięć.</li> <li>6. Brak instytucji wspierania przedsiębiorczości</li> <li>7. Niska dochodowość pracy w rolnictwie brak alternatywnych źródeł dochodu spoza rolnictwa</li> <li>8. Niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej</li> <li>9. Dekapitalizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych.</li> <li>10. Brak lokali socjalnych</li> <li>11. Niedostatecznie rozwinięte usługi związane z turystyką i rekreacją.</li> <li>12. Brak ścieżek rowerowych i turystycznych szlaków rowerowych.</li> </ol> |
| SZANSE  | ZAGROŻENIA  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozyskanie funduszy na realizację projektów w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji, infrastruktury, ochrony środowiska</li> <li>2. Uzbrajanie terenów pod zabudowę mieszkaniową i pod tereny inwestycyjne</li> <li>3. Wzrost popularności aktywnych form wypoczynku.</li> <li>4. Budowa systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury turystycznej.</li> <li>5. Rozwój turystyki, agroturystyki i budownictwa letniskowego</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ubożenie społeczeństwa</li> <li>2. Odpływ wykwalifikowanych kadr do ośrodków o większej atrakcyjności rynku pracy</li> <li>3. Spadek przyrostu naturalnego</li> <li>4. Pasywna i roszczeniowa postawa części mieszkańców.</li> <li>5. Niskie tempo zmian strukturalnych w rolnictwie</li> <li>6. Marginalizacja rolnictwa.</li> </ol>   |

|  |  |
|--|--|
| 6. Realizacja budynków z lokalami socjalnymi<br>7. Tworzenie obszarów zorganizowanej aktywności gospodarczej.<br>8. Promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego dla inwestowania, zamieszkania i rozwoju<br>9. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej. |  |
|--|--|

#### Środowisko przyrodnicze i kulturowe

| SIŁY   | SŁABOŚCI   |
|--|--|
| 1. Zróżnicowane formy ochrony przyrody.<br>2. Funkcjonujące powiązania ekologiczne z zewnętrznymi układami przyrodniczymi.<br>3. Wysokie walory krajobrazowe i środowiska przyrodniczego służące rozwojowi rekreacji.<br>4. Zróżnicowanie przestrzennych struktur przyrodniczych i urbanistycznych.<br>5. Obiektów o znaczących walorach kulturowych i historycznych.<br>6. Oferta kulturalna oraz aktywność sportowa i rekreacyjna w mieście.   | 1. Mały stopień lesistości.<br>2. Wysoki stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych<br>2. Występowanie „szpecących” obiektów w obszarach o wykształconym historycznie charakterze zabudowy<br>5. Niski poziom skanalizowania gminy.<br>6. Niski poziom świadomości mieszkańców w zakresie edukacji ekologicznej.<br>7. Dzikie wysypiska odpadów.<br>8. Brak systemu monitoringu środowiska.<br>9. Zły stan techniczny obiektów zabytkowych. |
| SZANSE   | ZAGROŻENIA   |
| 1. Realizacja przy wsparciu środkami zewnętrznymi działań rewitalizacyjnych w obszarze miasta i gminy.<br>2. Wykorzystanie obiektów zabytkowych dla budowania wizerunku i tożsamości miasta.<br>3. Budowa wizerunku gminy jako miejsca atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku.<br>4. Budowa obiektów związanych ze sportem i rekreacją.<br>5. Objęcie ochroną prawną form przyrodniczych<br>6. Wzrost popularności aktywnych form wypoczynku wykorzystujących walory przyrodnicze i kulturowe.<br>7. Stworzenie kompleksowego, informacyjno - promocyjnego serwisu internetowego.<br>8. Posiadanie aktów prawa miejscowego (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) chroniących i kształtujących tereny wartościowe przyrodniczo i kulturowo | 1. Degradacja środowiska przyrodniczego i krajobrazowego.<br>2. Odpływ lub zanik aktywności turystycznej na terenie gminy.   |

#### Komunikacja

| SIŁY   | SŁABOŚCI   |
|--|--|
| 1. Dobre położenie geograficzne w centrum Polski<br>2. Dobre położenie miasta względem regionalnej i ogólnopolskiej sieci komunikacyjnej<br>3. Położenie u zbiegu drogi ekspresowej S8 i A1.<br>4. Rozwinięta sieć dróg gminnych.<br>5. Ogólnie dobry stan techniczny dróg powiatowych i krajowych<br>6. Dobre powiązania komunikacją publiczną z Łodzią, Pabianicami i Piotrkowem Trybunalskim. | 1. Przebieg przez miasto ruchu tranzytowego i ciężkiego – wysokie obciążenie dróg nieprzystosowanych do jego przeniesienia.<br>2. Wysoki poziom emisji hałasu generowany przez ruch samochodowy<br>3. Zły stan techniczny dróg<br>4. Niewłaściwe parametry techniczne dróg – niedostosowane do rangi jaką pełnią<br>5. Zły stan techniczny lub brak chodników dla pieszych |

|   |   |
|---|---|
|   | 6. Brak ścieżek rowerowych.<br>7. Brak dodatkowego połączenia wschodniej i zachodniej części gminy, przez drogę krajową nr 91.<br>8. Nazbyt obciążona ruchem samochodowym droga krajowa nr 71 i droga wojewódzka 714, szczególnie na terenie miasta Rzgów.<br>9. Brak wystarczającej liczby parkingów w centrum Rzgowa. |
| <b>SZANSE</b>   | <b>ZAGROŻENIA</b>   |
| 1. Usprawnienie ruchu wewnątrz miasta – wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru centrum miasta i powiązanie z układem ponadlokalnym.<br>2. Rozbudowa i modernizacja dróg przy wsparciu funduszami zewnętrznymi<br>3. Budowa obwodnicy drogowej miasta. | 1. Wzrost natężenia ruchu.<br>2. Wystąpienie katastrof komunikacyjnych i technicznych.<br>3. Zmniejszenie jakości życia mieszkańców.  |

Infrastruktura techniczna (zaopatrzenie w energię elektryczną, w gaz, wodę, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami)

|  |   |
|--|---|
| <b>SIŁY</b>  | <b>SŁABOŚCI</b>   |
| 1. Pełny i sprawny system zaopatrzenia w energię elektryczną, podjęte działania na rzecz rozbudowy.<br>2. Znaczące rezerwy istniejących ujęć wody<br>3. Dobrze rozwinięta i systematycznie rozbudowywana na terenie miasta Rzgów sieć i urządzenia kanalizacji sanitarnej.<br>4. Modernizowana oczyszczalnia ścieków dla stworzenia rezerwy w jej przepustowości.<br>5. Wysoki stopień obsługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych<br>6. Wysoki stopień zwodociągowania gminy. | 1. Niski poziom gazyfikacji terenów wiejskich<br>2. Słabo rozwinięta sieć kanalizacji deszczowej w gminie.<br>3. Nieuporządkowana gospodarka ściekowa na terenach wiejskich.<br>4. Niski poziom skanalizowania gminy.   |
| <b>SZANSE</b>  | <b>ZAGROŻENIA</b>   |
| 1. Postęp gazyfikacji terenów wiejskich<br>2. Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych przy wsparciu funduszami zewnętrznymi.<br>3. Budowa kanalizacji deszczowej.<br>4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.<br>5. Planowana budowa RPZ – regionalnego punktu zasilania.  | 1. Wzrost zanieczyszczenia środowiska w efekcie braku rozwoju kanalizacji sanitarnej;<br>2. Występujące okresowe podtopienia, szczególnie na terenie miasta jako efekt niedostatecznie rozwiniętej sieci kanalizacji deszczowej;<br>3. Niewystarczający i awaryjny system kanalizacyjno – wodociągowy.<br>4. Brak wystarczającego zaopatrzenia w energię elektryczną w obliczu stałego wzrostu gospodarczego. |

## I.20.2. PODSUMOWANIE

**Główne wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy uwarunkowań są następujące:**

- 1) Gmina Rzgów ma bardzo korzystne położenie: w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi i innych mniejszych ośrodków miejskich (Pabianice), w obszarze metropolitalnym łódzkim. Samo położenie gminy generuje różne zjawiska pozytywne i negatywne, najważniejsze z nich to:
  - migracja ludności z dużego miasta na bardziej przyjazne do zamieszkania a ponadto dużo korzystniejsze ze względów ekonomicznych i obsługi administracyjnej tereny wiejskie,
  - duża ilość potencjalnych odbiorców oferty turystyczno-rekreacyjnej gminy Rzgów, zwłaszcza odpoczynku sobotnio-niedzielnego,

- łatwy dostęp mieszkańców gminy do dużych ośrodków kultury, nauki (głównie średniej i wyższej) opieki zdrowotnej i administracji wyższego rzędu,
  - powiązania infrastrukturalne, dające możliwość wzajemnej współpracy inwestycyjnej.
- Niestety są również złe strony takiego położenia:
- przede wszystkim odpływ wykształconych ludzi do pracy w większym mieście,
  - przekształcanie terenów wiejskich w obszary miejskie – duże, zwarte osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej generujące dla gminy duże nakłady finansowe na ich utrzymanie,
  - zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez dużych zewnętrznych emiterów i ruch komunikacyjny.
- 2) Gmina dysponuje rozwijającym się potencjałem ludzkim. Migracja ludności na teren miasta i na tereny wiejskie daje dodatni przyrost naturalny, należy się spodziewać, że tendencja ta będzie miała charakter ciągły. Również liczba bezrobotnych systematycznie spada.
- 3) Z zapewnieniem korzystnych warunków dla rekreacji i turystyki oraz z słabą kondycją rolnictwa i wykorzystaniem terenów rolnych pośrednio wiąże się zagadnienie programu zalesiania terenów gminy. Na terenie gminy wiele obszarów wyznaczonych w obowiązującym planie miejscowym przeznaczonych jest pod zabudowę – głównie mieszkaniową i rekreacyjną, między innymi na prywatnych terenach leśnych. Natomiast w planie brak jest wyznaczenia nowych terenów leśnych rekompensujących straty. Brak decyzji w tym zakresie przy jednoczesnej nadmiernej urbanizacji wsi może doprowadzić do zniszczenia bardzo korzystnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych, przyciągających obecnie nowych inwestorów. Ponieważ brak jest wniosków do zmiany studium o możliwość zalesienia gruntów rolnych, należy zapisać w studium prowadzenie przez gminę polityki propagującej zalesianie wyznaczonych w studium terenów rolnych o niskich klasach bonitacyjnych (V i VI) pod zalesienia.
- 4) Wyposażenie w infrastrukturę społeczną jest dobre.
- 5) Gmina dysponuje obiektami zabytkowymi wartościowymi kulturowo i historycznie dającymi podstawę dla budowy jej wizerunku i tożsamości. W opracowanej gminnej ewidencji zabytków występuje wiele obiektów zabytkowych świadczących o tradycjach historycznych obszaru miasta i gminy, należy im się przyjrzeć i podjąć działania w celu ochrony tych najcenniejszych (jak np. kościół parafialny pw. św. Stanisława w Rzgowie oraz zespół parkowo – folwarczny w Gospodarzu). Takie działania będą miały znaczący wpływ na promocje turystyki i rekreacji na obszarze gminy, wpływają na walory krajobrazowe i podnoszenie poczucia tożsamości wśród mieszkańców gminy.
- Sieci infrastruktury technicznej na terenie miasta jest dobrze rozwinięte, problemy pojawiają się na terenach wiejskich.
- 6) Układ komunikacyjny miasta i gminy wymaga zdecydowanej przebudowy, budowy, modernizacji i remontów.
- Dążenie do wyprowadzenia z miasta ruchu tranzytowego i zapewnienie obsługi komunikacyjnej sprawnym i wydolnym układem dróg ponadlokalnych może stać się motorem napędowym dla rozwoju gospodarki.
- Problemem jest istniejąca sieć komunikacji lokalnej:
- drogi gminne na obszarach wiejskich i częściowo w mieście wymagają budowy nawierzchni asfaltowej i w miarę potrzeb chodników, oraz parkingów publicznych w mieście,
  - niezbędne opracowanie programu budowy ścieżek rowerowych oraz wytyczanie i przygotowanie szlaków rowerowych dla celów rekreacyjnych (w powiązaniu z podobnymi w sąsiednich gminach).
- Komunikacja publiczna – rozwija się sama (prywatne firmy) w miarę rosnącego popytu. Dobre powiązania komunikacyjne z Łodzią poprzez komunikację miejską.
- 7) Analiza potrzeby zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wg. złożonych wniosków w kontekście obowiązujących planów miejscowych.
- Gospodarka przestrzenna na terenie miasta i gminy prowadzona jest w oparciu o obowiązujące dla niemal całego terenu gminy plany miejscowe. Analiza realizacji planów wykazała, że na terenie miasta i gminy istnieją bardzo duże rezerwy terenowe do wypełnienia.
- Analiza złożonych do zmiany studium (a jednocześnie w wielu przypadkach do zmiany obowiązujących planów miejscowych) wniosków osób fizycznych wskazuje:



- na terenie miasta - niewielkie potrzeby wprowadzenia zmian, niebezpiecznym zjawiskiem jest presja zabudowy na tereny wolne, nieuzbrojone. Na terenie miasta istnieją rezerwy terenowe, przygotowane pod inwestycje. Nowe tereny mieszkaniowe powinny zostać wprowadzone tylko w granicach obszarów o wykształconej zwartej strukturze przestrzennej (wskazanych na załączniku graficznym. uwarunkowania rozwoju...).
- na terenie gminy – złożonych zostało bardzo dużo wniosków, głównie o zmianę przeznaczenia terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w mniejszym stopniu pod zabudowę letniskową i usługową. W przypadku uwzględnienia wszystkich wniosków powierzchnia przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową w planie miejscowym gminy **wzrosła by o 50%**, a jednocześnie ilość wolnych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w planie gminy jest równoznaczna z potrzebą wyznaczenia takich nowych terenów, deklarowaną w złożonych wnioskach. Jak wykazała analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy Rzgów istniejąca chłonność terenów mieszkaniowych przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących planach miejscowych jest w stanie zaspokoić prognozowane zapotrzebowanie na nową zabudowę w perspektywie najbliższych 30 lat. Zatem zgodnie z obowiązującą literą prawa nowe tereny mieszkaniowe powinny zostać wyznaczone tylko w granicach obszarów o wykształconej zwartej strukturze przestrzennej (wskazanych na załączniku graficznym. uwarunkowania rozwoju...).

Przy wskazywaniu nowych kierunków rozwoju przestrzennego należy mieć na uwadze głównie korekty w zakresie przeznaczenia terenów a nie poszukiwanie nowych, obejmujących znaczne obszary terenów pod zabudowę w sytuacji gdy istnieją rezerwy terenowe usankcjonowane prawem miejscowym.

Racjonalna gospodarka przestrzenna, oparta o zrównoważony rozwój daje w efekcie końcowym zawsze wymierne korzyści, niestety dopiero po pewnym czasie, obejmującym życie dwóch, trzech pokoleń. Wówczas naprawienie błędu jest bardzo trudne a czasem wręcz niemożliwe.

W tym miejscu należy przypomnieć, że wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę w studium to następujące problemy:

- presja właścicieli działek na władze gminy, aby opracowały zmiany planu miejscowego,
  - nowe plany generują nowe koszty: wykupu terenów pod drogi, budowy dróg i sieci infrastruktury technicznej a potem jej utrzymania,
  - systematyczna degradacja krajobrazu, który był elementem przyciągającym inwestorów,
  - wzrost emisji zanieczyszczeń w przypadku stosowania konwencjonalnych źródeł ogrzewania,
  - wzrost wytwarzania ścieków bytowych, problemy z odbiorem i unieszkodliwianiem,
  - zatracanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych przyciągających turystów,
  - konieczność rozbudowy infrastruktury społecznej,
- i prawdopodobnie wiele innych.

Zyski – podatki do budżetu gminy, zazwyczaj niższe niż potrzeby związane z utrzymaniem i wyposażeniem tych terenów.

## II. CZĘŚĆ DRUGA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Kierunki rozwoju gminy Rzgów nakreślone na przestrzeni ostatnich lat wynikały w dużej mierze ze zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego przyjętego w 2010 r. Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, Gmina Rzgów jest obszarem włączonym w zasięg obszaru metropolitarne o wielu możliwościach rozwoju, ale i pewnych ograniczeniach, między innymi środowiskowych. Gmina jest predestynowana do koncentracji i rozwoju funkcji usługowych, produkcyjnych i mieszkaniowych oraz komunikacyjnych.

W 2015 r. rozpoczęła się procedura ponownej aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. Rozpoczęcie prac nad planem województwa zbiegło się z rozpoczęciem niniejszej aktualizacji opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów.

W gminie Rzgów ważnym problemem wymagającym ponownej analizy i wprowadzenia odpowiedniej korekty jest określenia rangi istniejących i projektowanych dróg ponadlokalnych, funkcjonujących na tle praktycznie już wdrożonego układu komunikacyjnego najwyższego rzędu tj. drogi ekspresowej S-8 i autostrady A-1. W dużym stopniu do takich działań prowokuje/zachęca zmiana przepisów o drogach publicznych, które pozwalają na zmiany zarządzających drogami oraz zmiany klasyfikacji dróg, obniżając ich rangi.

Drugim problemem wymagającym przeanalizowania jest dostosowanie studium do obecnej sytuacji administracyjno - ekonomiczno - gospodarczej gminy Rzgów. Szereg wniosków złożonych do obecnej aktualizacji studium jest odzwierciedleniem dążeń mieszkańców miasta i mieszkańców terenów wiejskich do dalszego rozwoju przestrzennego zarysowanego w dwóch głównych kierunkach: zapotrzebowanie na rozwoju funkcji usługowo-magazynowo-produkcyjnych - są to głównie tereny miasta i tereny wiejskie w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących podobnych funkcji oraz zapotrzebowanie na przekształcenia terenów wiejskich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz poszukiwanie innych możliwości wykorzystania terenów rolniczych w tym wskazanie terenów pod rozwój funkcji rekreacyjnych lub realizację farm fotowoltaicznych lub innych odnawialnych źródeł energii (za wyjątkiem elektrowni wiatrowych, które zostały oprotestowane przez mieszkańców gminy) jako wykorzystanie terenów wzdłuż korytarzy drogowych tras: S-8 i A-1.

Działania podejmowane w mieście i na terenach wiejskich gminy Rzgów powinny być spójne z priorytetami rozwojowymi dla Rzgowa i powinny zawierać:

- wykorzystywanie potencjału ludzkiego w procesach rozwojowych i przyciąganie nowych mieszkańców,
- harmonijny rozwój przestrzenny, zapewniający dbałość o środowisko i zachowanie dóbr kultury dla obecnych i przyszłych pokoleń,
- podniesienie konkurencyjności w regionie,
- wykorzystanie i wzmocnienie potencjału naukowego, kulturowego i środowiskowego dla poprawy jakości życia mieszkańców,
- rozwój miasta powinien opierać się na długofalowych programach.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte w aktualizacji Studium skupiają się na celach spójnych z określonymi w dokumentach strategicznych, zapewniając zrównoważony i harmonijny rozwój z zachowaniem ładu przestrzennego poprzez:

- tworzenie przyjaznego klimatu dla lokowania inwestycji,
- rozwój Gminy jako ośrodka handlowego, obsługi biznesu, nauki i kultury, ochrony zdrowia i handlu,
- wzmocnienie powiązań transportowych wewnątrz gminy,
- wzmocnienie powiązań transportowych z krajem,
- polepszenia jakości środowiska przyrodniczego,
- ochrona dziedzictwa kulturowego, historycznej zabudowy urbanistycznej miasta,
- rozbudowa infrastruktury technicznej,
- rozbudowa infrastruktury miejskiej, w tym stref obsługi mieszkańców.

## II.1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW

### II.1.1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ GMINY


Przeprowadzona w Uwarunkowaniach, w Rozdziale I.1.2. *Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenie i zagospodarowanie terenu* oraz w Rozdziale I.3.1 *Struktura funkcjonalno - przestrzenna Gminy*, analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Rzgów wykazała, że należy dążyć do uporządkowania w rozmieszczeniu funkcji gminy oraz do wprowadzenia pewnych ograniczeń w zarysowujących się strefach, co powinno służyć bardziej czytelnej i przekonującej wizji rozwoju gminy. W stosunku do poprzednich rozwiązań wprowadzono pewne korekty w zagospodarowaniu przestrzennym oraz wskazano nowe kierunki rozwoju miasta i gminy.

Na rysunku poniżej przedstawiono podział struktury funkcjonalno-przestrzennej na obszary, zlokalizowane w pięciu strefach funkcjonalno - przestrzennych:

- 1) usługowo-mieszkaniowej (centrum miasta),
- 2) mieszkaniowej (jednorodzinnej) o charakterze miejskim,
- 3) aktywności gospodarczej (przemysłu, usług, składów, baz, strefie lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>,itd.),
- 4) mieszkaniowej (jednorodzinnej i zagrodowej) o charakterze wiejskim,
- 5) strefie zieleni i wód powierzchniowych.

Taki podział jest bardzo ogólny, ale pozwala na wskazanie czytelnych kierunków rozwoju.

### PODZIAŁ MIASTA I GMINY NA STREFY



Rysunek nr 21. Podział gminy na strefy

### **II.1.1.1. Strefa usługowo-mieszkaniowa**

Strefa usługowo-mieszkaniowa obejmuje obszary: **1MU, 2MU, 3MU, 22Z**.

Jest to najstarsza część Rzgowa, historycznie ukształtowane centrum, gdzie dwie funkcje: usługi i mieszkalnictwo występują równorzędnie.

Centrum pełni szczególną rolę, ponieważ oddziałuje na podejmowane w mieście działania gospodarcze i społeczne. Tu znajdują się siedziby administracji samorządowej, organizacji społecznych, religijnych, jednostek administracji finansowej. Centrum miasta jest ważnym węzłem powiązań komunikacyjnych (przystanki autobusowe). Warto również podkreślić, że jest to miejsce spotkań i integracji społecznych. Tu znajdują się ośrodki kultury, lokale gastronomiczne, sklepy. Znajdujący się w centrum plac i kościół są atrakcjami turystycznymi. Dlatego niezwykle istotne jest, by dążyć do ciągłego podnoszenia atrakcyjności centrum miasta. Najważniejszymi kierunkami polityki przestrzennej są:

- zachowanie i ochrona elementów historycznego układu urbanistycznego,
- przystosowanie obiektów, urządzeń komunikacji do potrzeb i wymagań współczesności,
- ograniczanie komunikacji, przede wszystkim ruchu tranzytowego,
- uzupełnianie funkcji podstawowych poprzez zagospodarowanie zielenią urządzoną: parki, skwery, zieleńce itd.,
- rozwój dużych i małych ośrodków usługowych w postaci centrów lub ulic,
- utworzenie bulwarów nadrzecznych, powiązanych przejściami i pasażami z obiektami gastronomicznymi, handlowymi i zielenią urządzoną,
- dostosowanie obiektów i przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed przystąpieniem do sporządzania poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyznaczonych w ramach poszczególnych stref, powinno się przeanalizować stan istniejący i uwarunkowania rozwoju całej strefy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia komunikacyjne, terenów zieleni i przestrzeni publicznych.

### **II.1.1.2. Strefa mieszkaniowa o charakterze miejskim**

Strefa mieszkaniowa obejmuje obszary: **9MN, 10MN, 11MN**. Są to tereny, które są najbardziej odpowiednie dla zabudowy o funkcji mieszkaniowej a poza tym w dużej mierze już przeznaczone na taką funkcję. W tej strefie powinno dążyć się do ograniczania funkcji produkcyjnej, a jednocześnie do wzbogacania o funkcje usługowe (oświatowe, handlowe, sportu itp.) oraz zieleń. Realizacja zabudowy w obrębie poszczególnych stref rozwoju, na terenach o zróżnicowanej własności gruntów powinna postępować sukcesywnie wraz z realizacją ciągów komunikacyjnych, po uprzednim wyposażeńiu terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną.

### **II.1.1.3. Strefa aktywności gospodarczej**

Strefa aktywności gospodarczych obejmuje obszary: **4U, 5U, 6UP, 7UP i 8AG**.

Obszary **8AG i 7UP** mają plany miejscowe (Uchwała Rady Gminy Rzgów nr XIX/161/2004 z dnia 01.04.2004 r., XII/80/99 z dnia 14.10.1999, XLVII/346/2009 z dnia 14.10.2009 r., IV/24/2011 z dnia 2.02.2011 r.), wg których jest obecnie realizowane zagospodarowanie tej strefy. Jest to strefa ważna dla mieszkańców miasta z uwagi na potencjalną możliwość lokalizacji w niej większości miejsc pracy. Dotychczas przemysł i usługi zlokalizowane były w różnych częściach Rzgowa. Zaproponowana lokalizacja obszarów tej strefy ogranicza rozdrobnienie funkcji produkcyjnej (w sumie tereny 8AG i 7UP to obszary o łącznej wielkości ok. 390 ha). Mimo możliwości lokalizacji w tych obszarach, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, preferuje się wprowadzanie zakładów wykorzystujących nowe technologie, w celu poprawy czystości powietrza, wód i gleb. Z uwagi na projektowany komunikacyjny układ odbarczeniowy miasta Rzgowa obserwuje się rozwój strefy przemysłowo - usługowej wzdłuż tej drogi. Dlatego postuluje się rozwój strefy aktywności gospodarczych przede wszystkim w nawiązaniu do już istniejącego lokalnego układu komunikacyjnego. Studium ustala dualny sposób zainwestowania strefy, w zależności od położenia względem projektowanego nowego układu komunikacyjnego. Uwzględniając fakt istniejących obszarów mieszkaniowych oraz potrzeb rozwojowych w strefie, Studium dopuszcza funkcję symbioniczną dla obszaru 8AG.

Strefa obejmuje również obszary, w których dopuszcza się lokalizację usług handlu wielkopowierzchniowego. Tereny te obejmują min. istniejące obiekty. Nie dopuszcza się lokalizowania usług handlu o powierzchni

sprzedaży powyżej 2 000 m<sup>2</sup> poza tymi obszarami. W proponowanych obszarach dopuszcza się całkowite lub częściowe przeznaczenie terenu na różne, inne funkcje usługowe.

Dalszy rozwój i intensyfikacja zabudowy o funkcjach handlowo-usługowo-produkcyjno-magazynowych w tej strefie jest uwarunkowany budową powiązań komunikacyjnych (nowych dróg) pozwalających wyprowadzić ruch ze strefy na węzły komunikacyjne zapewniające sprawne i bezkolizyjne powiązania komunikacyjne lokalne, ponadlokalne a nawet ponadkrajowe.

#### **II.1.1.4. Strefa mieszkaniowa o charakterze wiejskim**

Strefa mieszkaniowa obejmuje obszary: **12RMn, 13RMn, 14RMn, 15RMn, 16RMn, 17RMn, 18ML**. Są to tereny na obszarach wiejskich, które są najbardziej zdominowane przez zabudowę mieszkaniową realizowaną w gospodarstwach rolnych oraz użytki role. Bliskość m. Łodzi powoduje, że na terenach rolniczych coraz częściej lokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana przez ludność napływową ale również przez dzieci czynnych zawodowo rolników, które znalazły pracę na obszarze aglomeracji łódzkiej. W strefie tej występuje mozaika różnorodnych funkcji, począwszy od różnego rodzaju usług, w tym usług publicznych poprzez funkcje związane z obsługą w zakresie infrastruktury technicznej a także produkcyjne, w tym związane z produkcją rolną. dominującą formą użytkowania terenów strefy jest gospodarka rolna. Powinno dążyć się do ograniczania funkcji produkcyjnej, jedynie do terenów wskazanych w studium a jednocześnie do wzbogacania strefy o funkcje usługowe.

#### **II.1.1.5. Strefa zieleni i wód powierzchniowych**

Strefa zieleni i wód powierzchniowych obejmuje obszary: **21Z, 23Z, 24ZL, 25ZL, 26ZL, 27ZL, 19R, 20R**. Strefa ta związana jest z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Obejmuje ona przede wszystkim tereny przyległe do rzek, lasy, zbiorniki wodne, a także użytki rolne. W Rzgowie powinno dążyć się do stworzenia systemu zieleni, na który powinny składać się szerokie kliny zieleni wnikające do centrum miasta. Takimi klinami są obszary **19R, 23Z, 20R** a oprócz tego powinny być tworzone przestrzenie zielone we wszystkich strefach mieszkaniowych. W miarę możliwości, na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy projektować tereny zieleni we wszystkich osiedlach mieszkaniowych. Przez tereny zielone powinny prowadzić ścieżki rowerowe, ciągi spacerowe. Dolesienia można prowadzić na obszarach 24ZL, 25ZL, 26ZL, 27ZL, jak i we wszystkich terenach, które poprzez jakość gleb i inne uwarunkowania się do tego kwalifikują.

### **II.1.2. PODZIAŁ MIASTA I GMINY NA OBSZARY**


Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>83</sup> studium nie jest aktem prawa miejscowego. Należy je traktować jako wyraz woli samorządu w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarczego miasta i gminy. Ustalenia przyjęte w tym dokumencie są wiążące dla organów przy sporządzaniu planów miejscowych. Zapisy przyjęte w kierunkach rozwoju są jednak wyrazem polityki przestrzennej samorządu i poprzedzają właściwe prace planistyczne o większym stopniu szczegółowości i wyższej randze prawnej, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dla czytelności procedury analizowania braku sprzeczności planów z ustaleniami studium, przyjęto za wiążące zapisy umieszczone w opisach poszczególnych obszarów w tym rozdziale. **Granice obszarów mogą zostać skorygowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przy nawiązaniu do granic własności lub przy szczegółowym projektowaniu elementów układu komunikacyjnego. Uznaje się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusz ustaleń Studium wtedy, gdy wypełnia określone nakazy i zakazy lub je uszczegóławia.** Określone funkcje poszczególnych obszarów rozwoju wskazują dominujący sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających charakteru zagospodarowania, warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego. W obrębie wydzielonych stref, opisanych w Rozdziale II.1. wyróżniono obszary, w których dąży się do jednorodnego pod względem funkcji zagospodarowania terenu. Gminę Rzgów podzielono na 27 obszarów, dla których wprowadza się kierunki

<sup>83</sup> art. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z póź. zm.)

rozwoju i zasady zagospodarowania. W poszczególnych obszarach wprowadzono **funkcję podstawową**, uwzględniającą wiodący kierunek rozwoju wskazanego obszaru. Powinna obejmować ona minimum 70% terenów objętych daną funkcją. Przy określaniu przesądzeń w planach miejscowych, funkcja ta powinna stanowić wiodący kierunek rozwoju obszaru. Dla strefy aktywności gospodarczej przyjęto **funkcję symbioniczną**, którą należy rozumieć jako funkcję spójną w stosunku do funkcji wiodącej, nie powodującą konfliktów przestrzennych ani funkcjonalnych, regulowaną w stosunku do funkcji wiodącej uwarunkowaniami ekonomiczno – rynkowymi i społecznymi. Funkcja symbioniczna może być ustalona w miejscowym planie, jako funkcja podstawowa, wymiennie z funkcją wiodącą, z obstrzeżeniem, że nie może zajmować więcej niż 30% powierzchni obszaru.

| OZNACZENIE<br>OBSZARU | NAZWA OBSZRU  |
|-----------------------|---|
| <b>1MU</b>            | CENTRUM RZGOWA  |
| <b>2MU</b>            | OBSZAR MIESZKANIOWY POŁUDNIE W RZGOWIE  |
| <b>3MU</b>            | OBSZAR MIESZKANIOWY WSCHÓD W RZGOWIE  |
| <b>4U</b>             | OBSZAR USŁUGOWY PÓŁNOCNO-WSCHODNI W RZGOWIE   |
| <b>5U</b>             | OBSZAR USŁUGOWY PO LEWEJ STRONIE ULICY KATOWICKIEJ<br>(RZGÓW - STARA GADKA)               |
| <b>6UP</b>            | OBSZAR POŁUDNIOWY USŁUGOWO-PRODUKCYJNY W RZGOWIE,<br>W REJONIE ULIC: TUSZYŃSKA, LITERACKA |
| <b>7UP</b>            | OBSZAR ZACHODNI USŁUGOWO-PRODUKCYJNY W RZGOWIE,<br>W REJONIE ULIC: KRASICKIEGO, GUZEWSKA  |
| <b>8AG</b>            | OBSZAR AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W RZGOWIE  |
| <b>9MN</b>            | OBSZAR MIESZKANIOWY W RZGOWIE PRZY UL. ŁÓDZKIEJ (OSIEDLE)                                 |
| <b>10MN</b>           | OBSZAR MIESZKANIOWY WSCHÓD W STAROWEJ GÓRZE   |
| <b>11MN</b>           | OBSZAR MIESZKANIOWY (STAROWA GÓRA - ZACHÓD I STARA GADKA)                                 |
| <b>12RMn</b>          | OBSZAR STARA GADKA  |
| <b>13RMn</b>          | OBSZAR GOSPODARZ - CZYŻYMIANEK - BABICHY  |
| <b>14RMn</b>          | OBSZAR PRAWDA   |
| <b>15RMn</b>          | OBSZAR GRODZISKO - BRONISIN DWORSKI   |
| <b>16RMn</b>          | OBSZAR GRODZISKO - HUTA WISKICKA - KALINKO - KALINO                                       |
| <b>17RMn</b>          | OBSZAR ROMANÓW POŁUDNIE   |
| <b>18ML</b>           | OBSZAR ROMANÓW PÓŁNOC   |
| <b>19R</b>            | OBSZAR EKSPOZYCJI RZGOWA  |
| <b>20R</b>            | OBSZAR TERENÓW OTWARTYCH W RZGOWIE  |
| <b>21Z</b>            | OBSZAR PARKU W GOSPODARZU (MAJATEK)   |
| <b>22Z</b>            | OBSZAR DOLINY RZEKI STRUGI  |
| <b>23Z</b>            | OBSZAR DOLINY RZEKI NER   |
| <b>24ZL</b>           | OBSZAR ZIELENI W GOSPODARZU   |
| <b>25ZL</b>           | OBSZAR ZIELENI NA GRANICY RZGOWA I GRODZISKA  |
| <b>26ZL</b>           | LAS W ROMANOWIE   |
| <b>27ZL</b>           | LAS NA POŁUDNIU RZGOWA  |

## PODZIAŁ MIASTA I GMINY NA OBSZARY



Rysunek nr 22. Podział gminy na obszary

### Obszar 1MU – Centrum Rzgowa

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowo - usługowej. Obejmuje układ urbanistyczny o historycznych wartościach przestrzennych. Prawie całe Centrum objęte jest strefą „B” konserwatorskiej ochrony układu rozplanowania. Ponieważ jest to jedna z najbardziej charakterystycznych części Rzgowa, powinny obowiązywać tu ścisłe rygory odnośnie zagospodarowania i użytkowania terenu. Centrum jest przestrzenią publiczną i wymaga opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy pracach planistycznych na tym obszarze należy dążyć do nadania całemu zespołowi odpowiedniego znaczenia jako wizytówki miasta. Wzmocnieniu powinna ulec funkcja turystyczna, handlowa, administracyjna i kulturalna.

| USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |   |              |
|--|---|--------------|
| ustalenie  | opis  | obszar/teren |
| Funkcja podstawowa obszaru                                       | <b>Zabudowa mieszkaniowo-usługowa</b>   |              |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                          | Zabudowa śródmiejska wielofunkcyjna<br>- mieszkaniowa jedno i wielorodzinną<br>- usługowa (usługi publiczne i komercyjne)   | MUc          |
|  | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp.   | Up           |
|  | Zabudowa usługowa kultu religijnego   | UK           |
|  | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne   | U            |
|  | Zieleń urządzona -park miejski  | ZP           |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                | Zabudowa usługowa, produkcyjna i magazynowa (adaptacja)   | UP           |
| zakazy   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji usług z zakresu obsługi komunikacji, handlu hurtowego oraz hipermarketów,</li> <li>• lokalizacji nowych funkcji produkcyjnych, baz i składów,</li> <li>• lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,</li> <li>• lokalizacji budynków o wysokości powyżej 13 m, za wyjątkiem wież kościołów i punktowych dominant wysokościowych,</li> </ul>   | cały obszar  |
| nakazy   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacji zabudowy w zabudowie śródmiejskiej, o układzie obrzeżnym, bez przerw w pierzejach - za wyjątkiem wjazdów oraz wejść,</li> <li>• lokalizacji obiektów o szczególnych wymaganiach architektonicznych,</li> <li>• zachowania pasa terenu o szerokości minimum po 5 m na każdą stronę od ciekę Struga, mającego postać rowu melioracyjnego, wolnego od zabudowy,</li> <li>• ochrony konserwatorskiej zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych stref oraz przepisami odrębnymi.</li> </ul> | cały obszar  |
| postulaty  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• objęcie terenów działaniami rehabilitacyjnymi – uporządkowanie struktury zespołu,</li> <li>• uporządkowanie zabudowy, elewacji, eliminacja dysharmonii przestrzennych oraz atrakcyjne zagospodarowanie poszczególnych terenów,</li> <li>• dążenie do przekształcenia funkcji produkcyjnych na usługowe,</li> <li>• ograniczanie ruchu kołowego, wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego,</li> <li>• wprowadzenie i uporządkowanie zieleni, w tym alei i szpalerów drzew,</li> </ul>               | cały obszar  |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>oświetlenia oraz elementów małej architektury o jednolitym charakterze,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzanie usług do parterów budynków,</li> <li>• rozwiązanie problemu braku miejsc parkingowych,</li> <li>• wprowadzenie jednolitych nawierzchni ciągów komunikacyjnych,</li> <li>• uporządkowanie i zagospodarowanie placów publicznych,</li> <li>• ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wewnątrz urbanistycznych ulic (powierzchnia i przestrzeń wnętrza, elewacje i ogrodzenia nieruchomości),</li> <li>• wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z systemem zieleni,</li> <li>• wprowadzanie zieleni urządzonej (skwery, szpalery),</li> <li>• wykorzystanie rzeki Strugi wraz z nabrzeżem na cele rekreacyjne (bulwar spacerowy, ścieżki rowerowe, ławeczki, połączenie doliny rzeki Ner z terenami rekreacyjnymi przy ulicy Literackiej oraz z kompleksem kulturowo – sportowym, itp.).</li> <li>• realizacja inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.</li> </ul> |  |
|--|--|--|

#### **Obszar 2MU – obszar mieszkaniowy południe w Rzgowie**

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowo - usługowej, w obrębie drogi krajowej Nr 91 i projektowanej drogi zbiorczej - w ciągu ul. Rzemieślniczej. Uzupełnienie charakteru mieszkaniowego stanowią ośrodki usługowe. Zabudowa mieszkaniowa ukształtowana jest przeważnie w formie domów jednorodzinnych. Struktura przestrzenna zespołu charakteryzuje się dość regularnym układem geometrycznym z odkształceniami spowodowanymi przebiegiem cieku Struga oraz projektowanej drogi. Niezwykle istotnymi miejscami w obszarze są tereny przeznaczone pod usługi i działalność produkcyjną (większość obiektów adaptowana), będące najbardziej wyeksponowanymi terenami m. Rzgowa. Stanowią swoista wizytówkę Rzgowa. Należy je właściwie zagospodarować, a także wyposażyć w zieleni urządzoną. Teren ten wymaga uporządkowania, dlatego wskazuje się potrzebę dla nowo zagospodarowywanych terenów opracowania nowych planów miejscowych. Możliwość wprowadzenia zabudowy wielorodzinnej.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>   | <b>obszar/teren</b> |
| Funkcja podstawowa obszaru  | <b>Zabudowa mieszkaniowo-usługowa</b>   |                     |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne  | MN                  |
|   | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa (realizowane na równorzędnych zasadach do ustalenia w planie miejscowym)        | MU                  |
|   | Zabudowa usługowa, zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej bez dalszego wskazywania jej rozwoju                                    | UM                  |
|   | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne,<br>- dopuszczenie lokalizacja obiektu o powierzchni sprzedaży powyżej 400m <sup>2</sup> .    | U                   |
|   | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp.                             | Up                  |
|   | Zabudowa usług sportu i rekreacji i zabudowa usługowa w tym usługi publiczne (realizowane na równorzędnych zasadach określonych w MPZP) | Us/U                |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                       | Zabudowa usługowa, produkcyjna i magazynowa   | UP                  |
|   | Tereny rolnicze, w tym zabudowa zagrodowa,  | R                   |

|           |  |               |
|-----------|--|---------------|
| zakazy    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji hipermarketów,</li> <li>• lokalizacji budynków o wysokości powyżej 12 m,</li> <li>• lokalizacji zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od sieci gazu wysokiego ciśnienia,</li> </ul>   | cały obszar   |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji nowych funkcji produkcyjnych, baz i składów</li> <li>• lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego.</li> </ul>  | w terenach MN |
| nakazy    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej jako zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, tylko w terenach MN możliwość wprowadzenia zabudowy bliźniaczej, rezydencjonalnej i wielorodzinnej,</li> <li>• ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,</li> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich,</li> <li>• zachowania pasa terenu o szerokości minimum po 5 m na każdą stronę od ciekę Struga, wolnego od zabudowy,</li> <li>• granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zostanie uszczegółowiona na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>• zagospodarowania terenów w granicach obszaru zagrożenia powodziowego - powódź raz na 10, 100 i 500 lat zgodnie z prawem wodnym.</li> </ul>   | cały obszar   |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzenie i uporządkowanie zieleni, w tym alei i szpalerów drzew, oświetlenia oraz elementów małej architektury o jednolitym charakterze,</li> <li>• wykorzystanie ciekę Struga wraz z nabrzeżem na cele rekreacyjne (bulwar spacerowy, ścieżki rowerowe, ławeczki, połączenie doliny rzeki Ner z terenami rekreacyjnymi przy ulicy Literackiej oraz z kompleksem kulturowo – sportowym, itp.),</li> <li>• wprowadzenie jednolitych nawierzchni ciągów komunikacyjnych,</li> <li>• ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wewnątrz urbanistycznych ulic (powierzchnia i przestrzeń wnętrza, elewacje i ogrodzenia nieruchomości),</li> <li>• wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z systemem zieleni,</li> <li>• wprowadzanie zieleni urządzonej (skwery, szpalery),</li> <li>• lokalizacja usług związanych z obsługą podróży (handel, gastronomia, turystyka) przy projektowanych lub istniejących drogach ponadlokalnych,</li> <li>• lokalizacja domów handlowych, sklepów wielodziałowych o powierzchni sal sprzedażowych 600-1999 m<sup>2</sup>.</li> <li>• realizacja inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.</li> </ul> | cały obszar   |

#### **Obszar 3MU – obszar mieszkaniowy wschód w Rzgowie**

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowo - usługowej. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i w znacznie mniejszym stopniu zagrodowa. Sporadycznie pojawia się również zabudowa wielorodzinna. Ze względu na położenie w sąsiedztwie centrum Rzgowa (wśród zabudowy mieszkaniowej) w terenach nie powinien pojawiać się funkcje uciążliwe, zwłaszcza produkcyjne. Proponuje się rozwijać głównie funkcję mieszkaniową jednorodziną.

#### **USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

| ustalenie                               | opis  | obszar/teren |
|---|---|--------------|
| Funkcja podstawowa obszaru              | <b>Zabudowa mieszkaniowo-usługowa</b>   |              |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne  | MN           |
|   | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa, (realizowane na równorzędnych zasadach do ustalenia w planie miejscowym)   | MU           |
|   | Zabudowa usługowa w zakresie usług sportu i rekreacji   | US           |
|   | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne   | U            |
| Tereny w obszarze o innej funkcji       | Teren wydobywania surowców naturalnych - teren górniczy (zawieszony), po zakończeniu wydobywania i rekultywacji zalecane wykorzystanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne,   | PG           |
|   | rolnicza, w tym zabudowa zagrodowa,   | R            |
| zakazy                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji hipermarketów,</li> <li>• lokalizacji funkcji produkcyjnej, baz i składów,</li> <li>• lokalizacji budynków mieszkalnych o wysokości powyżej 12 m, oprócz dominant wysokościowych,</li> <li>• lokalizacja budynków usługowych w terenach US o wysokości powyżej 16m, oprócz dominant wysokościowych lub niezbędnych rozwiązań architektonicznych w obiektach sportowych,</li> <li>• lokalizacja zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od linii wysokiego napięcia i wodociągu chyba, że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa.</li> </ul>   | cały obszar  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego.</li> </ul>   | tereny MN    |
| nakazy                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zachowania rezerwy terenu pod budowę projektowanej drogi zbiorczej łączącej centrum Rzgowa z trasą „Górna” w Łodzi</li> <li>• ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,</li> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich,</li> <li>• granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zostanie uszczegółowiona na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>• zagospodarowania terenów w granicach obszaru zagrożenia powodziowego - powódź raz na 10, 100 i 500 lat zgodnie z prawem wodnym.</li> </ul> | cały obszar  |
| postulaty                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrona przedwojennego układu wiejskiego (ul. Polna, ul. Południowa),</li> <li>• ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrza urbanistycznych ulic (powierzchnia i przestrzeń wnętrza, elewacje i ogrodzenia nieruchomości),</li> <li>• uporządkowanie zieleni przydrożnej,</li> <li>• wyznaczenie i urządzenie terenów rekreacyjnych oraz parkingów,</li> <li>• uporządkowanie struktury zespołu, usunięcie elementów zakłócających oraz atrakcyjne zagospodarowanie poszczególnych terenów,</li> <li>• lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenie MU jako wolnostojącej,</li> </ul>  | cały obszar  |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej w terenie MN jako wolnostojącej, bliźniaczej, rezydencjonalnej i wielorodzinnej,</li> <li>• nasycenie terenu zielenią urządzoną,</li> <li>• wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z systemem zieleni.</li> </ul> |           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• atrakcyjne zagospodarowanie na funkcje wypoczynkowo -sportowe, w tym urządzenie ścieżek spacerowych, tras rowerowych z zielenią i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych, dostosowanie do organizacji imprez masowych.</li> </ul>   | tereny US |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zalecane powiązanie funkcjonalne terenu U z terenami US</li> </ul>  | Tereny U  |

#### **Obszar 4U – obszar usługowy północno-wschodni w Rzgowie**

Obszar położony jest w strefie aktywności gospodarczej, w której dominują funkcje usługowe ale również produkcyjna. Jest to teren w dużej mierze zainwestowany zabudową usługową i w mniejszej części zabudową mieszkaniową, zlokalizowane są tu również zakłady produkcyjne. Ogólnie dla całego obszaru proponuje się rozwój funkcji usługowej z możliwością lokalizacji produkcji nie kolidującej z zabudową mieszkaniową, którą się zachowuje z zaleceniem ograniczania dalszego jej rozwoju. Na terenie występują obecnie różnorodne funkcje, w tym: małe zakłady usługowe, typu: zakłady fryzjerskie, stolarskie oraz większe zakłady produkcyjne i duże obiekty usługowo-handlowe. W tym obszarze zlokalizowany jest nieczynny, zabytkowy cmentarz.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>  | <b>obszar/teren</b> |
| funkcja podstawowa obszaru  | <b>Zabudowa usługowa i usługowo-produkcyjna</b>  |                     |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne, dopuszczenie magazynów  | U                   |
|   | Zabudowa usługowa, produkcyjna i magazynowa<br>- zabudowa usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m <sup>2</sup> (tylko w terenie wskazanym na rysunku)  | UP                  |
|   | Zabudowa usługowa<br>zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej bez wskazywania dalszego jej rozwoju   | UM                  |
|   | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp.  | Up                  |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                       | cmentarz (nieczynny)   | ZCz                 |
| zakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji hipermarketów (z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem UP zlokalizowanego pomiędzy ulicami Rudzką i Łódzką),</li> <li>• lokalizacji budynków mieszkalnych o wysokości powyżej 12 m,</li> <li>• lokalizacja budynków produkcyjnych i usługowych o wysokości powyżej 15 m (z wyłączeniem obiektów wieżowych i części budynków produkcyjnych, które muszą być wyższe ze względu na technologię produkcji),</li> <li>• lokalizacji zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od linii wysokiego napięcia i gazociągu, chyba, że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa.</li> </ul> | cały obszar         |
| nakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji zabudowy usługowej na działkach budowlanych bezpośrednio</li> </ul>   |                     |

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>przylegających do drogi krajowej nr 91,</li> <li>ochrona konserwatorska zabytkowego nieczynnego cmentarza</li> <li>ograniczenie uciążliwości dla środowiska od układów komunikacyjnych i zakładów produkcyjnych,</li> </ul>  | cały obszar |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>ograniczenie dalszego rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,</li> <li>wprowadzenie zieleni izolacyjnej dla zabudowy jednorodzinnej od zakładów,</li> <li>ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrza urbanistycznych ulic (powierzchnia i przestrzeń wnętrza, elewacje i ogrodzenia nieruchomości),</li> <li>uporządkowanie struktury zespołu, usunięcie elementów zakłócających oraz atrakcyjne zagospodarowanie poszczególnych terenów, objęcie zabudowy działaniami rehabilitacji,</li> <li>wykształcenie ośrodka usługowego dla mieszkańców,</li> <li>lokalizacja usług związanych z obsługą podróży i stacji obsługi samochodów,</li> <li>wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z systemem zieleni.</li> </ul> | cały obszar |

#### Obszar 5U – obszar usługowy po lewej stronie ulicy Katowickiej (Rzgów- Stara Gadka)

Obszar położony jest w strefie aktywności gospodarczej, w której dominują funkcje usługowe i usługowo-produkcyjne. Jest bardzo zróżnicowany pod względem zagospodarowania. Zlokalizowane są tu obiekty o różnych funkcjach (przemysłowe, usługowe, mieszkalne), o różnym standardzie i stanie technicznym. Ponieważ ulica Katowicka stała się znaczną barierą przestrzenną, obszar ten jest oddzielony od stref sąsiednich. Powinno się dążyć do spójnego zagospodarowania obszaru i połączenia go z pozostałą częścią miasta ciągami komunikacyjnymi, podkreślonymi szpalerami drzew.

| USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |  |              |
|--|--|--------------|
| ustalenie  | Opis   | obszar/teren |
| funkcja podstawowa obszaru                                       | <b>Zabudowa usługowa i usługowo-produkcyjna</b>  |              |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                          | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne, dopuszczenie magazynów  | U            |
|  | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa, (realizowane na równorzędnych zasadach do ustalenia w planie miejscowym)  | MU           |
|  | Zabudowa usługowa, produkcyjna i magazynowa,<br>- zabudowa usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m <sup>2</sup> (tylko w terenie wskazanym na rysunku)   | UP           |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                | Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z usługami towarzyszącymi, w tym usługi publiczne   | MW           |
|  | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne   | MN           |
|  | Cmentarz czynny  | ZC           |
|  | Cmentarz nieczynny   | ZCz          |
| zakazy   | <ul style="list-style-type: none"> <li>lokalizacji budynków mieszkalnych wysokości powyżej 12 m,</li> <li>lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w terenie MU (z dostępem od ul. Nasiennej) na działkach (nieruchomościach) o powierzchni mniejszej niż 1000 m<sup>2</sup>,</li> </ul> | cały obszar  |

|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja funkcji produkcyjnych, baz i składów oraz innych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego</li> <li>• lokalizacja zabudowy usługowej i produkcyjnej wyższej niż 15 m,</li> <li>• lokalizacja zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od linii wysokiego napięcia chyba, że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa</li> <li>• lokalizacji budynków mieszkaniowych i innych funkcji wynikających z przepisów odrębnych w odległości do 50 m od granicy czynnego cmentarza.</li> </ul> |             |
| nakazy    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ograniczenie uciążliwości dla środowiska od układów komunikacyjnych i zakładów produkcyjnych lub usługowych</li> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich</li> <li>• ochrona konserwatorska zabytkowego nieczynnego cmentarza</li> </ul>  | cały obszar |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozwiązanie problemu braku miejsc parkingowych,</li> <li>• zachowanie, bez możliwości powiększania terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej,</li> <li>• wprowadzenie zieleni izolacyjnej w pasie o szerokości ok. 10 m przy istniejących terenach mieszkaniowych od strony terenów usługowo – produkcyjnych.</li> </ul>  | cały obszar |

#### **Obszar 6UP – obszar południowy usługowo - produkcyjny w rejonie ulic: Tuszyńska, Literacka**

Obszar położony jest w strefie aktywności gospodarczej, obecnie, o dominującej funkcji usługowej, docelowo przewiduje się dominację funkcji usługowo-produkcyjnej.

Obszar jest bardzo zróżnicowany pod względem zagospodarowania. Zlokalizowane są tu obiekty o różnych funkcjach (usługowej, mieszkalnej a także w mniejszym zakresie produkcyjnej), o różnym standardzie i stanie technicznym. W zakresie usług dominuje funkcja handlowa - istniejące obiekty hal handlowo - targowych.

Obszar ma bardzo korzystne położenie w stosunku do węzła „Rzgów”, pozwalającego w szybki i bezkolizyjny sposób dostać się na trasę ekspresową S-8 oraz autostradę A-1, oraz bardzo dobre warunki i możliwości dalszej rozbudowy istniejącej sieci infrastruktury technicznej.

Z tych względów jest to obszar preferowany dla rozwoju funkcji usługowo-produkcyjno- magazynowych, w tym handlu i sukcesywnego wycofywania się z istniejącej na tym terenie funkcji mieszkaniowej.

Ponieważ ulica Tuszyńska stała się ulicą reprezentacyjną miasta, powinno się dążyć do spójnego zagospodarowania obszaru i połączenia go z pozostałą częścią miasta ciągami pieszymi podkreślonymi szpalerami drzew.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>  | <b>obszar/teren</b> |
| Funkcja podstawowa obszaru  | <b>Zabudowa usługowo-produkcyjna</b>   |                     |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Zabudowa usługowa, produkcyjna i magazynowa,   | UP                  |
|   | Zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa - głównie zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej bez wskazywania dalszego jej rozwoju | UM                  |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                       | Zabudowa usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m <sup>2</sup> (tylko w terenach UP wskazanych na rysunku)                | UP<br>(z gwiazdką)  |

|           |  |                |
|-----------|--|----------------|
| zakazy    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji budynków mieszkalnych o wysokości powyżej 13 m,</li> <li>• lokalizacji budynków usługowych i produkcyjnych o wysokości powyżej 20 m,</li> <li>• lokalizacji siłowni wiatrowych i biogazowi.</li> </ul>  | cały obszar    |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego</li> </ul>   | na terenach UM |
| nakazy    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zachowania rezerwy terenu pod budowę projektowanej drogi, łączącej centrum Rzgowa z trasą „Górna” w Łodzi (fragment obwodnicy aglomeracyjnej)</li> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich,</li> <li>• opracowania nowego planu miejscowego w granicach określonych w studium.</li> </ul>  | cały obszar    |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ukształtowanie reprezentacyjnych elewacji i wejść od nowoprojektowanej drogi - przedłużenie ul. Rzemieślniczej i od ulicy Tuszyńskiej,</li> <li>• lokalizacja usług związanych z obsługą podróżnych (handel, gastronomia, turystyka),</li> <li>• likwidacja parterowej zabudowy o charakterze pawilonowym,</li> <li>• zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych,</li> <li>• przekształcanie ulicy Tuszyńskiej w reprezentacyjną aleję handlową,</li> <li>• wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z systemem zieleni,</li> <li>• wprowadzanie zieleni urządzonej (skwery, szpalery).</li> </ul> | cały obszar    |

**Obszar 7UP– obszar zachodni usługowo - produkcyjny w Rzgowie w rejonie ulic: Krasickiego, Guzewska**

Obszar położony jest w strefie aktywności gospodarczej. Obszar ma bardzo dogodne warunki do rozwijania funkcji usługowych i przemysłowych. Studium przewiduje zainwestowanie głównie w formie zabudowy przemysłowo – usługowej oraz dopuszcza adaptację i uzupełnienia przestrzenne w formie zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>. Studium dopuszcza możliwość adaptacji i uzupełnień przestrzennych istniejącej zabudowy mieszkaniowej, preferuje jednak wariant, w którym dynamicznie rozwija się funkcja usługowa natomiast mieszkaniowa w pierwszym etapie jest zachowywana a następnie wypierana przez funkcje usługowe.

Ze względu na położenie po zachodniej stronie miasta i dominujące kierunki wiatrów nie należy tu lokalizować obiektów uciążliwych dla środowiska pod względem odorowym. Teren w całości jest objęty prawem miejscowym<sup>84</sup>.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>   | <b>obszar/teren</b> |
| Funkcja podstawowa obszaru  | <b>Zabudowa usługowo-produkcyjna</b>                              |                     |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Zabudowa usługowa, produkcyjna i magazynowa,                      | UP                  |
|   | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne, dopuszczenie magazynów | U                   |

<sup>84</sup> Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów , Guzów, Babich, uchwała Nr XIX/161/2004 z dn. 01.04.2004 Rady Gminy Rzgów Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 158, poz. 1454 z dnia 09.06.2004 r.

|                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
|                                   | Zabudowa usługowa,<br>zabudowa mieszkaniowa - głównie zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej bez wskazywania dalszego jej rozwoju   | UM                                 |
| Tereny w obszarze o innej funkcji | Zabudowa usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m <sup>2</sup> (tylko w terenach UP wskazanych na rysunku)   | UP<br>(z gwiazdką)                 |
|                                   | Tereny, w których dopuszcza się możliwość lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW (tylko w terenie UP wskazanym na rysunku)  | teren UP<br>(oznaczony graficznie) |
|                                   | Tereny Lasów  | ZL                                 |
| zakazy                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od sieci gazu wysokiego ciśnienia,</li> <li>• lokalizacji siłowni wiatrowych i biogazowi.</li> </ul>   | cały obszar                        |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego</li> </ul>  | teren UM                           |
| nakazy                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wizualnego buforowania zapleczy technicznych budynków od strony ulicy Katowickiej - drogi krajowej Nr 91 oraz nowoprojektowanej drogi,</li> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich,</li> <li>• zachowania pasa terenu o szerokości minimum po 5 m na każdą stronę od cieku wodnego lub rowu melioracyjnego (wskazanych graficznie na rysunkach) wolnego od zabudowy,</li> <li>• wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o średniej szerokości minimum 10 m dla terenów mieszkaniowych od funkcji uciążliwych,</li> <li>• sukcesywnego ograniczanie uciążliwości dla środowiska,</li> <li>• zgłoszenia do Dowództwa Sił Powietrznych, wszystkich obiektów o wysokości powyżej 50 m n.p.t., przed wydaniem pozwolenia na budowę, , w celu ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów,</li> <li>• lokalizacji strategicznych lokalnych parkingów ogólnodostępnych o charakterze publicznym, uwzględniająca intensywność zagospodarowania i użytkowania terenów</li> </ul> | cały obszar                        |
| postulaty                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzanie pasa izolacyjnego pomiędzy terenami zabudowy o funkcji mieszkaniowej a terenami przeznaczonymi pod funkcje uciążliwe w postaci zabudowy usługowej lub pasa zieleni izolacyjnej o średniej szerokości minimum 10 m,</li> <li>• ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrza urbanistycznych ulic (powierzchnia i przestrzeń wnętrza, elewacje i ogrodzenia nieruchomości),</li> <li>• realizacja inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.</li> </ul>  | cały obszar                        |
| wysokości zabudowy                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja budynków o wysokości nie większej niż 20 m</li> </ul>  | teren U<br>tereny UP               |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja budynków o wysokości nie większej niż 13 m</li> </ul>  | teren UM                           |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nie wprowadza się ograniczeń wysokościowych dla obiektów</li> </ul>  | cały obszar                        |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | stanowiących inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej. |  |
|--|--|--|

### Obszar 8AG – obszar aktywności gospodarczej w Rzgowie

Obszar położony jest w strefie aktywności gospodarczej. Obszar ma bardzo dogodne warunki do rozwijania funkcji usługowych i produkcyjnej. Istniejące skrzyżowanie na drodze krajowej nr 1 - ul. Katowickiej (w rejonie zakładu KERAKOLL) umożliwia wylot w kierunku Łodzi lub Katowic oraz wjazd na trasę ekspresową S-8 i autostradę A-1, niestety jego przepustowość jest bardzo ograniczona. Bezpośrednie sąsiedztwo tras ruchu szybkiego umożliwia bardzo sprawne przemieszczanie się w każdym kierunku na terenie naszego kraju oraz poza jego granice. Drugim wjazdem umożliwiającym obsługę zarówno obszaru 8AG jak i obszaru 7UP jest skrzyżowanie projektowanej drogi zbiorczej w ciągu ulic Dąbrowskiego-Rzemieślniczej (fragment obwodnicy aglomeracyjnej) z ul. Katowicką. Ze względu na uciążliwość komunikacji przyszłe zainwestowanie powinno rozwijać się w kierunku usługowo-produkcyjnym/przemysłowym. W tej części strefy Studium ustala zainwestowanie o większej intensywności zabudowy produkcyjno – usługowej, z dopuszczeniem realizacji obiektów wystawienniczych i targowych oraz obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m<sup>2</sup>. Studium dopuszcza możliwość zachowania istniejącej (bardzo nielicznej) zabudowy mieszkaniowej, natomiast nie przewiduje dalszego utrwalania tej funkcji w obecnym kształcie. Docelowy rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej przewiduje się w południowej części strefy. Funkcja mieszkaniowa powinna być buforowana od funkcji usługowo – produkcyjnych projektowanymi strefami zieleni izolacyjnej lub strefą usług nieuciążliwych. W ramach strefy aktywności gospodarczej Studium dopuszcza powierzchniowe strefy dominant wysokościowych. Ich wyznaczenie ma na celu wysokościowe zaakcentowanie docelowego skrzyżowania ulicy Katowickiej – drogi krajowej Nr 91 z projektowaną drogą zbiorczą w ciągu ulic Dąbrowskiego-Rzemieślniczej. Ze względu na szczególny charakter terenu aktywności gospodarczej, Studium dopuszcza realizację dominanty przestrzennej w formie obiektu lub zespołu obiektów o charakterze wysokościowym. Ze względu na położenie po zachodniej stronie miasta i dominujące kierunki wiatrów nie należy tu lokalizować obiektów uciążliwych dla środowiska pod względem odorowym. Teren w całości jest objęty prawem miejscowym<sup>85</sup>.

| USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |   |              |
|--|---|--------------|
| ustalenie  | opis  | obszar/teren |
| Funkcja podstawowa obszaru                                       | <b>Zabudowa usługowo-produkcyjna</b>  |              |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                          | Funkcja podstawowa:<br>Tereny aktywności gospodarczej z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjną, bazy, składy i magazyny, obiekty usług komercyjnych z obiektami towarzyszącymi, zabudowa i obiekty wystawiennicze i targowe, parkingi,<br>obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m <sup>2</sup> (tylko w terenach wskazanych na rysunku - oznaczonych gwiazdką) | AG           |
|  | Funkcja symbiotyczna:<br>zabudowa mieszkaniowa, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych   |              |

<sup>85</sup> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów, Guzów, Babich, uchwała Nr XIX/161/2004 z dn. 01.04.2004 Rady Gminy Rzgów Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 158, poz. 1454 z dnia 09.06.2004 r. oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów (teren położony między ulicami Żeromskiego, trasą nr 1, drogą do wsi Babich, granicą administracyjną sołectwa Rzgów i wsi Guzów, uchwała XII/80/99 z dn. 14.10.1999 r. Rady Gminy Rzgów Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 128, poz. 1375 z dnia 10.11.1999 r., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa, rejon ulic: Dąbrowskiego, Kusocińskiego, Krasickiego (Uchwała Nr XLVII/346/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 14.10.2009), Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Katowickiej, Żeromskiego i Kusocińskiego (Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 02.02.2011 r.)

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne, dopuszczenie magazynów   | U   |
|  | Zabudowa usługowa, produkcyjna i magazynowa   | UP  |
| Tereny w obszarze o innej funkcji            | urządzenia elektroenergetyczne - RPZ  | E   |
| Strefy dominant wysokościowych <sup>86</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>strefa „bramy wjazdowej miasta”</li> </ul>   | teren AG, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku studium |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>strefa wizualnej dominacji przestrzennej</li> </ul>  | teren AG, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku studium |
| zakazy                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>utrwalania istniejącej zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach obszaru</li> </ul>  | cały obszar   |
| nakazy                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>wizualnego buforowania zapleczy technicznych budynków od strony ulicy Katowickiej - drogi krajowej Nr 91 oraz nowoprojektowanej drogi wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o średniej szerokości minimum 10 m dla terenów mieszkaniowych od funkcji uciążliwych,</li> <li>lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich,</li> <li>zachowania rezerwy terenu pod budowę projektowanej drogi łączącej centrum Rzgowa z trasą „Górna” w Łodzi (fragment obwodnicy aglomeracyjnej)</li> <li>sukcesywnego ograniczanie uciążliwości dla środowiska,</li> <li>zgłoszenia do Dowództwa Sił Powietrznych, wszystkich obiektów o wysokości powyżej 50 m n.p.t., przed wydaniem pozwolenia na budowę, w celu ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów,</li> <li>lokalizacji strategicznych lokalnych parkingów ogólnodostępnych o charakterze publicznym, uwzględniająca intensywność zagospodarowania i użytkowania terenów.</li> </ul> | cały obszar   |
| postulaty                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>wprowadzanie pasa izolacyjnego pomiędzy terenami zabudowy o funkcji mieszkaniowej a terenami przeznaczonymi pod funkcje uciążliwe w postaci zabudowy usługowej lub pasa zieleni izolacyjnej o średniej szerokości minimum 10 m,</li> <li>ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrza urbanistycznych ulic (powierzchnia i przestrzeń wnętrza, elewacje i ogrodzenia nieruchomości),</li> </ul>   | cały obszar   |

<sup>86</sup> Ustalenia parametrów wysokościowych i wskaźników zostały zawarte w dalszej części opracowania

|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja giełdy rolnej,</li> <li>• zachowanie ujęcia wody i hydroforni,</li> <li>• w przypadku lokalizacji wysokościowej dominanty przestrzennej w formie obiektu lub zespołu obiektów maksymalna wysokość 80 m,</li> <li>• możliwość lokalizacji lądowiska dla potrzeb lokalnych,</li> <li>• realizacja parkingów podziemnych.</li> </ul>   |             |
| wysokości | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja zabudowy o wysokości nie większej niż 24 m n.p.t., z dopuszczeniem możliwości zwiększenia maksymalnej wysokości do 35 m, w przypadku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej i pylonów reklamowych.</li> <li>• lokalizacja zabudowy usługowej w strefie „bramy wjazdowej miasta” o wysokości nie większej niż 80 m n.p.t,</li> <li>• lokalizacja zabudowy produkcyjnej, baz, składów, magazynów w strefie „bramy wjazdowej miasta” o wysokości nie większej niż 24 m n.p.t</li> <li>• lokalizacja zabudowy usługowej w strefie wizualnej dominacji przestrzennej o wysokości nie większej niż 50 m n.p.t,</li> <li>• lokalizacja zabudowy produkcyjnej, baz, składów, magazynów w strefie „bramy wjazdowej miasta” o wysokości nie większej niż 24 m n.p.t</li> </ul> | teren<br>AG |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja zabudowy produkcyjnej, baz, składów, magazynów o wysokości nie większej niż 20 m n.p.t</li> </ul>   | teren<br>UP |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nie wprowadza się ograniczeń wysokościowych dla obiektów stanowiących inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej.</li> </ul>  | cały obszar |

#### Obszar 9MN – obszar mieszkaniowy w Rzgowie przy ulicy Łódzkiej (Osiedle)

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowej o charakterze miejskim. Jest to teren w przeważającej mierze zainwestowany pod budownictwo mieszkaniowe i w mniejszym stopniu, usługi. Ogólnie dla całego obszaru proponuje się utrzymać istniejący kierunek rozwoju. Na terenie występują różnorodne funkcje, w tym: OSP, budynki inwentarskie, budynki produkcyjne oraz usługi handlu. Dla nowo uruchamianych terenów pod zabudowę mieszkaniową niezbędne będzie wykonanie planów miejscowych.

| USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |   |        |
|--|---|--------|
| ustalenie  | opis  | obszar |
| Funkcja podstawowa obszaru                                       | <b>Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi</b>  |        |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                          | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne                        | MN     |
|  | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne,  | U      |
|  | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp. | Up     |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                | Zabudowa usługowa, produkcyjna i magazynowa   | UP     |
|  | Tereny rolnicze, w tym zabudowa zagrodowa   | R      |
|  | Tereny rolne przeznaczone do dolesień   | DZL    |
|  | Cmentarz  | ZC     |
|  | Urządzenia gazownicze – stacja redukcyjna gazu  | G      |
| zakazy   | • lokalizacji hipermarketów,  |        |

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji budynków o wysokości powyżej 12 m,</li> <li>• lokalizacji zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od linii wysokiego napięcia i gazociągu wysokiego ciśnienia, chyba, że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa.</li> <li>• lokalizacji budynków mieszkalnych i innych funkcji wynikających z przepisów odrębnych w odległości do 50 m od granicy czynnego cmentarza,</li> </ul>  | cały obszar |
| nakazy    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych i czynnego cmentarza,</li> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich,</li> <li>• wykonanie planów miejscowych dla nowo uruchamianych terenów pod zabudowę,</li> <li>• granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zostanie uszczegółowiona na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>• zagospodarowania terenów w granicach obszaru zagrożenia powodziowego - powódź raz na 10, 100 i 500 lat zgodnie z prawem wodnym.</li> </ul> | cały obszar |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ukształtowanie reprezentacyjnych elewacji i wejść od strony ulicy Łódzkiej,</li> <li>• zachowanie z możliwością rozbudowy OSP.</li> <li>• realizacja inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.</li> </ul>   | cały obszar |

#### Obszar 10MN – obszar mieszkaniowy wschód w Starowej Górze

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowej o charakterze miejskim. Jest to teren w dużej mierze zainwestowany pod budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe i usługi towarzyszące oraz zieleni. Ogólnie dla całego obszaru proponuje się utrzymać kierunek rozwoju o podstawowej funkcji mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi. Na terenie występują różnorodne funkcje, w tym: usługi sportu, dom świetlicowy, boiska, OSP i liczne usługi handlu i rzemiosła.

Teren w dużej części objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.<sup>87</sup>

| USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |   |              |
|--|---|--------------|
| ustalenie  | opis  | obszar/teren |
| Funkcja podstawowa obszaru                                       | <b>Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi</b>  |              |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                          | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne                        | MN           |
|  | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne,  | U            |
|  | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp. | Up           |
| Tereny w   | Tereny rolnicze, w tym zabudowa zagrodowa,  | R            |

<sup>87</sup> Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr XVIII/138/2000 z dn. 26.06.2000 r. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 107, poz. 588 z dnia 22.08.2000; uchwała Nr XXXVIII/315/2002 z dnia 11.06.2002, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 163, poz. 2388 z dnia 12.07.2002 r.; uchwała Nr XXVII/237/2004 z dn. 16.12.2004 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 56, poz. 576 z dnia 26.02.2005 r.; uchwała Nr XLVII/353/2006 z dn. 29.06.2006 r. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 299, poz. 2319 z dnia 23.08.2006 r.)

|                          |  |             |
|--------------------------|--|-------------|
| obszarze o innej funkcji | Tereny lasów   | ZL          |
| zakazy                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji hipermarketów,</li> <li>• lokalizacji funkcji produkcyjnych, baz i składów,</li> <li>• lokalizacji budynków o wysokości powyżej 12 m, oprócz dominant wysokościowych,</li> <li>• lokalizacji zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od linii wysokiego napięcia i gazociągów wysokiego ciśnienia, chyba, że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa.</li> <li>• lokalizacja stacji benzynowych i myjni samochodowych,</li> </ul>   | cały obszar |
| nakazy                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zachowania rezerwy terenu pod budowę projektowanej drogi łączącej centrum Rzgowa z trasą „Górna” w Łodzi (fragment obwodnicy aglomeracyjnej),</li> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich,</li> <li>• zachowania pasa terenu o szerokości minimum po 5 m na każdą stronę od cieków wodnych lub rowów melioracyjnych (wskazanych graficznie na rysunkach) wolnego od zabudowy,</li> <li>• wykonania planów miejscowych dla nowo uruchamianych terenów pod zabudowę,</li> <li>• uwzględnienia przy lokalizowaniu nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej uciążliwości wschodniej obwodnicy, w tym lokalizacja ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej, itp.</li> </ul> | cały obszar |
| postulaty                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrza urbanistycznych ulic (powierzchnia i przestrzeń wnętrza, elewacje i ogrodzenia nieruchomości).</li> </ul>   | cały obszar |

#### **Obszar 11MN – obszar mieszkaniowy Starowa Góra - zachód i Stara Gądka**

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowej o charakterze miejskim. Jest to teren w dużej mierze zainwestowany pod budownictwo mieszkaniowe i usługi towarzyszące oraz zieleń. Ogólnie dla całego obszaru proponuje się utrzymać istniejący kierunek rozwoju. Na terenie występują różnorodne funkcje, w tym: funkcje przemysłowe, usługi obsługi komunikacji (stacja benzynowa), usługi obsługi podróżnych, usługi sportu obejmujące boisko i liczne usługi handlu. Na terenie występują również dwa duże cmentarze. Jeden czynny i drugi nie czynny (cmentarz wojenny z 1918 r.). Teren w całości pokryty planami.<sup>88</sup>

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>   | <b>obszar/teren</b> |
| Funkcja podstawowa obszaru  | <b>Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi</b>  |                     |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne                        | MN                  |
|   | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne,  | U                   |
|   | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp. | Up                  |
|   | Zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne   | RMn                 |

<sup>88</sup> Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr XXIX/240/2001 z dn. 24.10.2001 r. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 2407, poz. 3684 z dnia 22.11.2001 r.; uchwała Nr XIX/160/2004 z dn. 01.04.2004 r. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 137, poz. 1266 z dnia 21.05.2004 r.)

|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
| zakazy    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji hipermarketów</li> <li>• lokalizacji budynków o wysokości powyżej 12 m, oprócz dominant,</li> <li>• lokalizacji zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od linii wysokiego napięcia i wodociągu chyba, że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa.</li> <li>• lokalizacja nowych stacji benzynowych i myjni samochodowych.</li> </ul> | cały obszar |
| nakazy    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich,</li> </ul>  | cały obszar |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrza urbanistycznych ulic (powierzchnia i przestrzeń wnętrza, elewacje i ogrodzenia nieruchomości),</li> <li>• wzdłuż tras komunikacyjnych lokalizacja usług związanych z obsługą podróżnych.</li> </ul>   | cały obszar |

#### **Obszar 12RMn – obszar Stara Gadka**

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowej o charakterze wiejskim. Znajduje się on na skraju gminy, przy granicy z gminą Ksawerów, za terenami rzeki Ner, przez co wydaje się być odcięty od reszty terenów. Dominuje tam zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowa zagrodowo - ogrodnicza wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych i taki kierunek rozwoju proponuje się utrzymać. Wewnątrz obszaru dominują użytki rolne, proponuje się utrzymanie dotychczasowej funkcji.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>   | <b>obszar/teren</b> |
| Funkcja podstawowa obszaru  | <b>Zabudowa mieszkaniowa z usługami towarzyszącymi i zabudowa zagrodowa wraz z terenami rolniczymi</b>  |                     |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne   | RMn                 |
|   | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp.   | Up                  |
|   | Tereny rolnicze, w tym zabudowa zagrodowa,  | R                   |
| zakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji hipermarketów,</li> <li>• lokalizacji funkcji produkcyjnej, baz i składów</li> <li>• lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego,</li> <li>• lokalizacja budynków o wysokości powyżej 12 m, oprócz dominant i silosów,</li> <li>• lokalizacji zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od linii wysokiego napięcia, chyba że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa,</li> <li>• lokalizacji stacji benzynowych i myjni samochodowych,</li> <li>• eksploatacji złóż surowców naturalnych.</li> </ul> | cały obszar         |
| nakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacji uzbrojenia terenu w podstawowe media (woda, kanalizacja, energia elektryczna) przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych,</li> <li>• ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznych.</li> </ul>   | cały obszar         |
| postulaty   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zachowanie istniejących obiektów produkcji ogrodniczej,</li> <li>• dolesienie gruntów klas V i VI.</li> </ul>  | cały obszar         |

### Obszar 13RMn – obszar Gospodarz– Czyżeminek – Babichy

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowej o charakterze wiejskim. Znajduje się tu zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, usługowa, jak i inne. Są również tereny, na których prowadzona jest działalność produkcyjna. Terenami, gdzie występuje bardzo różnorodna mozaika funkcji istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu są ciągi zabudowy po obu stronach drogi krajowej nr 71 Pabianice-Rzgów (UM). W całym obszarze dominującym sposobem wykorzystania terenów i ich funkcją są użytki rolne. Na całym obszarze nie przewiduje się zabudowy wielorodzinnej i proponuje się dalej rozwijać budownictwo jednorodzinne wraz z towarzyszącymi usługami. Znajdują się też w tym obszarze tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) i tereny ogrodów działkowych.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |   |               |
|---|---|---------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>   | <b>obszar</b> |
| Funkcja podstawowa obszaru  | <b>Zabudowa mieszkaniowa z usługami towarzyszącymi i zabudowa zagrodowa wraz z terenami rolniczymi</b>  |               |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne   | RMn           |
|   | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne  | MN            |
|   | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa, (realizowane na równorzędnych zasadach do ustalenia w planie miejscowym)   | MU            |
|   | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp.   | Up            |
|   | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne,  | U             |
|   | Zabudowa produkcji rolniczej  | RP            |
|   | Tereny rolnicze, w tym zabudowa zagrodowa,  | R             |
|   | Tereny rolnicze wskazane do dolesień  | DZL           |
|   | Tereny lasów  | ZL            |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                       | Zabudowa rekreacji indywidualnej (letniskowa)   | ML            |
|   | Zabudowa usług turystyki, zdrowia, sportu i rekreacji i agroturystyki   | Ut            |
|   | Zabudowa produkcyjna, bazy, składy  | P             |
|   | Tereny infrastruktury technicznej, stacja wodociągowa i ujęcia wody   | WZ            |
|   | Ogrody działkowe  | ZD            |
|   | Wody powierzchniowe   | W             |
|   | Cmentarz nieczynny  | ZCz           |
| zakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji hipermarketów,</li> <li>• lokalizacji budynków o wysokości powyżej 12 m, oprócz dominant wysokościowych i silosów,</li> <li>• lokalizacji zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od gazociągów wysokiego ciśnienia, chyba że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa,</li> <li>• eksploatacji złóż surowców naturalnych.</li> </ul> | cały obszar   |
| nakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich,</li> <li>• zachowania pasa terenu o szerokości minimum po 5 m na każdą</li> </ul>  | cały obszar   |

|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
|           | <p>stronę od cieków wodnych lub rowów melioracyjnych (wskazanych graficznie na rysunkach) wolnego od zabudowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji obiektów budowlanych, na działkach przylegających do lasów, minimum 20 m od granicy lasu,</li> <li>• ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych i zabytkowego cmentarza w Czyżyminku.</li> <li>• zachowania rezerwy terenu pod budowę obwodnicy aglomeracyjnej.</li> </ul>  |             |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• w południowej części obszaru występują tereny o bardzo niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (pokazane graficznie na rysunkach studium), przed podjęciem decyzji o lokalizacji zabudowy postuluje się wykonanie badań podłoża, i przeanalizowanie zasadności wejścia w taki teren z zabudową.</li> <li>• adaptacja z możliwością rozbudowy OSP,</li> <li>• adaptacja i rozbudowa ujęcia wody, hydroforni,</li> <li>• adaptacja usług oświaty i kultury (świetlica wiejska),</li> <li>• realizacja inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.</li> </ul> | cały obszar |

#### Obszar 14RMn – obszar Prawda

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowej o charakterze wiejskim. Znajduje się tu zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jak i zagrodowa. Na całym obszarze nie przewiduje się zabudowy wielorodzinnej i proponuje się dalej rozwijać budownictwo jednorodzinne wraz z towarzyszącymi usługami. Znajdują się też w tym obszarze tereny zabudowy letniskowej, które nadal mają szanse rozwoju oraz ogródki działkowe, dla których przewiduje się zachowanie na obecnie zajmowanych terenach. W obszarze przewiduje się dolesienia. Istnieje również duży zakład produkcyjny. Wszystkie te funkcje nie stwarzają konfliktów przestrzennych, są dobrze izolowane urbanistycznie.

| USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| ustalenie  | opis  | obszar                          |
| Funkcja podstawowa obszaru                                       | <b>Zabudowa mieszkaniowa z usługami towarzyszącymi i zabudowa zagrodowa wraz z terenami rolniczymi</b>  |                                 |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                          | Zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne   | RMn                             |
|  | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne  | MN                              |
|  | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp.   | Up                              |
|  | Zabudowa produkcji rolniczej  | RP                              |
|  | Tereny rolnicze, w tym zabudowa zagrodowa,  | R                               |
|  | Tereny rolnicze wskazane do dolesień  | DZL                             |
|  | Tereny lasów  | ZL                              |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                | Zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa  | UP                              |
|  | Tereny, w których dopuszcza się możliwość lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW (tylko w terenach R wskazanych na rysunku) | tereny R (oznaczone graficznie) |
|  | Ogrody działkowe  | ZD                              |
|  | Zabudowa rekreacji indywidualnej (letniskowa)   | ML                              |
| zakazy   | • lokalizacji hipermarketów,  |                                 |



|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji budynków o wysokości powyżej 12 m, oprócz dominant wysokościowych i silosów,</li> <li>• eksploatacji złóż surowców naturalnych,</li> <li>• lokalizacji siłowni wiatrowych i biogazowi.</li> </ul>   | cały obszar |
| nakazy    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wielkość nowo wydzielanych działek letniskowych (tereny ML) musi wynosić minimum 1 000 m<sup>2</sup>,</li> <li>• uwzględnienia przy lokalizowaniu nowej zabudowy mieszkaniowej uciążliwości od S8, w tym lokalizacja koniecznych ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej,</li> <li>• zachowania pasa terenu o szerokości minimum po 5 m na każdą stronę od cieków wodnych lub rowu melioracyjnego (wskazanych graficznie na rysunkach) wolnego od zabudowy,</li> <li>• lokalizacji obiektów budowlanych, na działkach przylegających do lasów, minimum 20 m od granicy lasu,</li> <li>• ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.</li> </ul> | cały obszar |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacji nowej zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) oraz rozwoju funkcji produkcyjnej w oparciu o nowe plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>• w obszarze występują tereny o bardzo niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (pokazane graficznie na rysunkach studium), przed podjęciem decyzji o lokalizacji zabudowy postuluje się wykonanie badań podłoża, i przeanalizowanie zasadności wejścia w taki teren z zabudową.</li> </ul>   | cały obszar |

#### **Obszar 15RMn – obszar Grodzisko – Bronisin Dworski**

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowej o charakterze wiejskim. Obejmuje trzy jednostki osadnicze w dwóch wsiach. Obszar ograniczony jest z każdej strony wyraźnymi barierami przestrzennymi (dolina rzeki Ner, teren dolesień, granice administracyjne gminy). Teren opiera się od południa o dolinę rzeki Ner.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>  | <b>obszar</b> |
| funkcja podstawowa obszaru  | <b>Zabudowa mieszkaniowa z usługami towarzyszącymi i zabudowa zagrodowa wraz z terenami rolniczymi</b>   |               |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne  | RMn           |
|   | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne   | MN            |
|   | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp.  | Up            |
|   | Zabudowa usług sportu i rekreacji  | US            |
|   | Tereny rolnicze, w tym zabudowa zagrodowa  | R             |
|   | Tereny lasów   | ZL            |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                       | Zabudowa usług turystyki, zdrowia, sportu i rekreacji, agroturystyka   | Ut            |
|   | Zabudowa produkcyjna, w tym produkcja rolnicza, bazy składowe  | P             |
|   | Wody powierzchniowe  | W             |
|   | tereny infrastruktury technicznej, stacja wodociągowa i ujęcia wody  | WZ            |
| zakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji hipermarketów,</li> <li>• lokalizacji nowych funkcji produkcyjnych, baz i składów,</li> </ul> |               |

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji budynków o wysokości powyżej 12 m, oprócz dominant wysokościowych i silosów,</li> <li>• lokalizacji zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od linii wysokiego napięcia, gazociągów wysokiego ciśnienia i wodociągów i wodociągu przesyłowego Sulejów - Łódź, chyba że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa.</li> <li>• eksploatacji złóż surowców naturalnych.</li> </ul>  | cały obszar |
| nakazy    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zostanie uszczegółowiona na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>• zagospodarowania terenów w granicach obszaru zagrożenia powodziowego - powódź raz na 10, 100 i 500 lat zgodnie z prawem wodnym,</li> <li>• zachowania pasa terenu o szerokości minimum po 5 m na każdą stronę od cieku wodnego lub rowu melioracyjnego (wskazanych graficznie na rysunkach) wolnego od zabudowy,</li> <li>• ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,</li> <li>• zachowania naturalnego charakteru dolin rzek i cieków.</li> </ul> | cały obszar |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach MN w oparciu o nowe plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>• w obszarze występują tereny o bardzo niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (pokazane graficznie na rysunkach studium), przed podjęciem decyzji o lokalizacji zabudowy postuluje się wykonanie badań podłoża, i przeanalizowanie zasadności wejścia w taki teren z zabudową,</li> <li>• adaptacja i rozbudowa ujęcia wody i hydroforni,</li> <li>• zachowanie z możliwością rozbudowy OSP.</li> </ul>   | cały obszar |

#### **Obszar 16RMn – obszar Grodzisko – Huta Wiskicka – Kalino – Kalinko**

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowej o charakterze wiejskim i obejmuje kilka jednostek osadniczych w czterech wsiach. Zlokalizowana jest tu stacja wodociągowa Kalinko oraz ujęcie wody z hydroforni Grodzisko - Kalino (WZ). W obszarze adaptuje się funkcje istniejące, wprowadza zabudowę mieszkaniową jednorodziną i zagrodową oraz dąży do utrzymania terenów rolniczych. Obszar, za wyjątkiem terenów położonych w zachodniej części, wzdłuż istniejących cieków wodnych ma korzystne uwarunkowania fizjograficzne do rozwijania funkcji mieszkaniowej, należy jednak przedsięwziąć środki zapobiegawcze, chroniące zabudowę od uciążliwości S8 i A1.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |   |               |
|---|---|---------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>   | <b>obszar</b> |
| funkcja podstawowa obszaru  | <b>Zabudowa mieszkaniowa z usługami towarzyszącymi i zabudowa zagrodowa wraz z terenami rolniczymi</b>      |               |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne   | RMn           |
|   | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne                        | MN            |
|   | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp. | Up            |

|                                   |  |                                 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|
|                                   | Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne,   | U                               |
|                                   | Zabudowa produkcji rolniczej   | RP                              |
|                                   | Tereny lasów   | ZL                              |
|                                   | Wody powierzchniowe  | W                               |
|                                   | Cmentarz nieczynny   | ZCz                             |
|                                   | Tereny rolnicze, w tym zabudowa zagrodowa  | tereny R                        |
| Tereny w obszarze o innej funkcji | Zabudowa usług turystyki, zdrowia, sportu i rekreacji, agroturystyka   | Ut                              |
|                                   | Zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa   | UP                              |
|                                   | Tereny wydobywania surowców naturalnych - tereny górnicze  | PG                              |
|                                   | Tereny infrastruktury technicznej- stacje wodociągowe, ujęcia wody   | WZ                              |
|                                   | Tereny infrastruktury technicznej- urządzenia elektroenergetyczne  | E                               |
|                                   | Tereny, w których dopuszcza się możliwość lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW (tylko w terenach R wskazanych na rysunku)  | tereny R (oznaczone graficznie) |
| zakazy                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja hipermarketów,</li> <li>• lokalizacja budynków o wysokości powyżej 12 m, oprócz terenów UP na, których dopuszcza się budynki o wysokości do 20 m oraz oprócz dominant wysokościowych i silosów,</li> <li>• lokalizacji zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od linii wysokiego napięcia, gazociągów wysokiego ciśnienia i wodociągów i wodociągu przesyłowego Sulejów - Łódź, chyba że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa,</li> <li>• lokalizacja stacji benzynowych i myjni samochodowych (z wyjątkiem terenów posiadających obsługę komunikacyjną od drogi wojewódzkiej 714),</li> <li>• eksploatacji złóż surowców naturalnych (nie dotyczy terenu PG do czasu obowiązywania koncesji)</li> <li>• lokalizacji siłowni wiatrowych i biogazowi</li> </ul>  | cały obszar                     |
| nakazy                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zostanie uszczegółowiona na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>• zagospodarowania terenów w granicach obszaru zagrożenia powodziowego - powódź raz na 10, 100 i 500 lat zgodnie z prawem wodnym,</li> <li>• zachowania pasa terenu o szerokości minimum po 5 m na każdą stronę od cieku wodnego lub rowu melioracyjnego (wskazanych graficznie na rysunku) wolnego od zabudowy,</li> <li>• ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych i zabytkowego cmentarza w Kalinie,</li> <li>• zachowania naturalnego charakteru dolin rzek i cieków,</li> <li>• lokalizacji obiektów budowlanych, na działkach przylegających do lasów, minimum 20 m od granicy lasu,</li> </ul> | cały obszar                     |

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich.</li> </ul>   |             |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwe przekształcenie zamkniętego cmentarza na zielen parkową,</li> <li>• w obszarze występują tereny o bardzo niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych(pokazane graficznie na rysunkach studium), przed podjęciem decyzji o lokalizacji zabudowy postuluje się wykonanie badań podłoża, i przeanalizowanie zasadności wejścia w taki teren z zabudową,</li> <li>• utrzymanie funkcji infrastruktury (stacja wodociągowa, GPZ),</li> <li>• zachowanie i rozbudowa ujęcia wody i hydroforni,</li> <li>• zachowanie z możliwością rozbudowy OSP,</li> </ul> | cały obszar |

#### Obszar 17RMn – obszar Romanów południe

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowej o charakterze wiejskim. Znajduje się tu zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jak i zagrodowa. Na całym obszarze nie przewiduje się zabudowy wielorodzinnej i proponuje się dalej rozwijać budownictwo jednorodzinne wraz z ewentualnymi towarzyszącymi usługami.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |   |               |
|---|---|---------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>   | <b>obszar</b> |
| funkcja podstawowa obszaru  | <b>Zabudowa mieszkaniowa z usługami towarzyszącymi i zabudowa zagrodowa wraz z terenami rolniczymi</b>  |               |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne   | RMn           |
|   | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp.   | Up            |
|   | Zabudowa usług sportu i rekreacji   | US            |
|   | Tereny rolnicze, w tym zabudowa zagrodowa   | R             |
|   | Tereny lasów  | ZL            |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                       | Tereny infrastruktury technicznej- stacje wodociągowe, ujęcia wody  | WZ            |
|   | tereny wydobycia surowców naturalnych - tereny górnicze   | PG            |
| zakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja hipermarketów,</li> <li>• lokalizacji zabudowy o funkcji magazynowej i składowej,</li> <li>• lokalizacja budynków o wysokości powyżej 12 m, oprócz dominant wysokościowych i silosów,</li> <li>• eksploatacji złóż surowców naturalnych (nie dotyczy terenu PG do czasu obowiązywania koncesji).</li> </ul>  | cały obszar   |
| nakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uwzględnienia przy lokalizowaniu nowej zabudowy mieszkaniowej uciążliwości A1 i przyszłej S74, w tym lokalizacja koniecznych ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej,</li> <li>• lokalizacji obiektów budowlanych, na działkach przylegających do lasów, minimum 20 m od granicy lasu,</li> <li>• przy lokalizacji obiektów budowlanych (wysokich) należy mieć na uwadze przebieg radiolinii ze strefami oddziaływania anten.</li> </ul> | cały obszar   |
| postulaty   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zalecane zalesianie terenów rolniczych oraz rekultywacja terenów wydobycia surowców naturalnych w kierunku leśnym,</li> </ul>  | cały obszar   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | • zachowanie i rozbudowa ujęcia wody i hydroforni. |  |
|--|--|--|

#### Obszar 18ML – obszar Romanów północ

Obszar położony jest w strefie mieszkaniowej o charakterze wiejskim. Większość terenów zainwestowana jest zabudową rekreacji indywidualnej (letniskową), mieszkaniową jednorodziną i zagrodową. Znaczący udział w całej powierzchni obszaru mają tereny ogrodów działkowych. Teren urozmaicony w przestrzeni istniejącymi lasami. Dla nowo uruchamianych terenów pod zabudowę należy wykonać plan miejscowy zgodnie z zasięgiem oznaczonym w studium.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |   |               |
|---|---|---------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>   | <b>obszar</b> |
| funkcja podstawowa obszaru  | <b>Zabudowa rekreacji indywidualnej oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi oraz zabudowa zagrodowa</b>  |               |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Zabudowa rekreacji indywidualnej (letniskowa)   | ML            |
|   | Zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne   | RMn           |
|   | Ogrody działkowe  | ZD            |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                       | Tereny lasów  | ZL            |
| zakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji hipermarketów,</li> <li>• lokalizacji zabudowy o funkcji magazynowej i składowej,</li> <li>• lokalizacji budynków mieszkalnych o wysokości powyżej 12 m, oprócz dominant wysokościowych,</li> <li>• lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych) o wysokości powyżej 10 m.</li> </ul>   | cały obszar   |
| nakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydzielania działek pod zabudowę letniskową o minimalnej powierzchni 2 000 m<sup>2</sup>,</li> <li>• w przypadku lokalizowania nowej zabudowy wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych – lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,</li> <li>• lokalizacji obiektów budowlanych, na działkach przylegających do lasów, minimum 20 m od granicy lasu.</li> </ul> | cały obszar   |
| postulaty   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacji nowej zabudowy rekreacji indywidualnej w terenach ML w oparciu o nowe plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>• wytyczenie tras rowerowych.</li> </ul>  | cały obszar   |

#### Obszar 19R – obszar ekspozycji Rzgowa

Obszar położony jest w strefie rolniczej, zieleni i wód powierzchniowych.

W przeważającej części dominują tu użytki rolne. Ze względu na uwarunkowania fizjograficzne i przyrodnicze teren nie nadaje się pod budownictwo.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>  | <b>obszar</b> |
| funkcja podstawowa obszaru  | <b>Tereny produkcji rolniczej</b>  |               |
| Tereny w obszarze   | tereny rolnicze, zielen, wody powierzchniowe, zabudowa zagrodowa dla rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni nie | R             |

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| o funkcji podstawowej             | mniejszej niż 10 ha   |  |
|                                   | produkcja rolna (chów zwierząt)   | RP   |
|                                   | dolesienie  | DZL  |
| Tereny w obszarze o innej funkcji | Tereny, w których dopuszcza się możliwość lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW (tylko w terenach wskazanych na rysunku)   | tereny R i RP (oznaczone graficznie)           |
| zakazy                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji zabudowy innej niż związana z rolnictwem lub infrastrukturą techniczną,</li> <li>• lokalizacji inwestycji mogących wywrzeć trwałe negatywny wpływ na przyrodę, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego</li> <li>• <b>w strefie ochrony ekspozycji miasta Rzgowa - wznoszenia budynków o wysokości powyżej 9 m,</b></li> <li>• lokalizacji zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od linii WN i od wodociągu przesyłowego Sulejów – Łódź, chyba że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa</li> <li>• eksploatacji złóż surowców naturalnych,</li> <li>• lokalizacji siłowni wiatrowych i biogazowi.</li> </ul> | cały obszar                                    |
| nakazy                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stworzenia połączenia z doliną rzeki Ner</li> <li>• ochrony krajobrazu kulturowego (antropogenicznego),</li> <li>• zachowania rezerwy terenu pod budowę projektowanej drogi łączącej centrum Rzgowa z trasą „Górna” w Łodzi (fragment obwodnicy aglomeracyjnej),</li> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich,</li> <li>• ochrony konserwatorska (stanowiska archeologiczne),</li> <li>• ochrony strefy ekspozycji Rzgowa.</li> </ul>   | cały obszar                                    |
| postulaty                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uporządkowanie terenu, usunięcie elementów zakłócających ekspozycję zabytkowej części Rzgowa,</li> <li>• rozwój ścieżek spacerowych i rowerowych,</li> <li>• utworzenie korytarza ekologicznego,</li> </ul>  | cały obszar                                    |
| postulaty                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• w strefie ochrony ekspozycji miasta Rzgowa zakaz zabudowy kubaturowej (innej niż zabudowa zagrodowa i związana z rolnictwem),</li> <li>• zakaz lokalizacji reklam wieloprzestrzennych,</li> <li>• zakaz wprowadzania nowych dolesień i zwartych nasadzeń zielenią wysoką za wyjątkiem terenów stanowiących pas zieleni izolacyjnej, oznaczonych DZL</li> </ul>   | <b>strefa ochrony ekspozycji miasta Rzgowa</b> |

#### Obszar 20R –obszar terenów otwartych w Rzgowie

Obszar położony jest w strefie rolniczej, zieleni i wód powierzchniowych. W przeważającej części dominują tu użytki rolne. Ze względu na uwarunkowania fizjograficzne i przyrodnicze teren nie nadaje się pod budownictwo. Istotny element układu ciągu ekologicznego.<sup>89</sup>

<sup>89</sup> **ciąg ekologiczny** – pojęcie stosowane w urbanistyce dla określenia powiązań przestrzennych między elementami ekosystemu, dającymi możliwość migracji zwierzętom i roślinom, cyrkulacji powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych. Planowanie przestrzenne uwzględniające zachowanie korytarzy ekologicznych jest zadaniem, które umożliwia utrzymanie równowagi ekologicznej. Biologowie potwierdzają ważną rolę w procesach wzbogacania gatunkowego badanych obszarów. „Słownik rozwoju regionalnego” M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2000r.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>  | <b>obszar</b>                   |
| funkcja podstawowa obszaru  | <b>Tereny produkcji rolniczej</b>  |                                 |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | tereny rolnicze, zielen, tereny leśne, wody powierzchniowe, zabudowa zagrodowa dla rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni nie mniejsze niż 10 ha  | R                               |
|   | Wody powierzchniowe  | W                               |
|   | Tereny lasów   | tereny ZL                       |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                       | Tereny infrastruktury technicznej - stacje wodociągowe i ujęcia wody   | teren WZ                        |
|   | Tereny, w których dopuszcza się możliwość lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW (tylko w terenach wskazanych na rysunku)  | tereny R (oznaczone graficznie) |
| zakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji zabudowy innej niż związana z rolnictwem lub infrastrukturą techniczną,</li> <li>• lokalizacji inwestycji mogących wywrzeć trwały negatywny wpływ na przyrodę z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,</li> <li>• wznoszenia budynków o wysokości powyżej 12 m,</li> <li>• lokalizacja zabudowy w strefach ograniczonego użytkowania od linii WN i od wodociągu przesyłowego Sulejów – Łódź, chyba że przepisy odrębne ustanawiają odstępstwa,</li> <li>• eksploatacji złóż surowców naturalnych,</li> <li>• lokalizacji siłowni wiatrowych i biogazowi.</li> </ul> | cały obszar                     |
| nakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrona krajobrazu kulturowego (antropogenicznego),</li> <li>• lokalizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych w sposób pozwalający na zachowania drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich</li> <li>• zachowania rezerwy terenu pod budowę projektowanej drogi łączącej centrum Rzgowa z trasą „Górna” w Łodzi (fragment obwodnicy aglomeracyjnej),</li> </ul>   | cały obszar                     |
| postulaty   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• w obszarze występują tereny o bardzo niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych(pokazane graficznie na rysunkach studium), przed podjęciem decyzji o lokalizacji zabudowy postuluje się wykonanie badań podłoża i przeanalizowanie zasadności wejścia w taki teren z zabudową,</li> <li>• utworzenie korytarza ekologicznego,</li> <li>• połączenie ekologiczne z doliną rzeki Ner.</li> </ul>   | cały obszar                     |

#### **Obszar 21Z – obszar parku w Gospodarzu (Majątek)**

Obszar położony jest w strefie zieleni i wód powierzchniowych, a celem jego wyznaczenia jest utworzenie korytarza ekologicznego wzdłuż Neru, zachowanie istniejących walorów przyrodniczych, w tym kompleksów zieleni oraz wpisanie w ten krajobraz atrakcyjnie zakomponowanego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zapleczem, realizowanym na bazie zrewitalizowanego założenia parkowo-pałacowego w Gospodarzu. W obszarze funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>  | <b>obszar</b> |
| Funkcja   | <b>Tereny rolnicze, zieleni i wód powierzchniowych oraz tereny</b> |               |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| podstawowa obszar                       | <b>rekreacyjne</b>  |                  |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej | Zieleń urządzona z niekubaturowymi obiektami sportu i rekreacji   | ZPu              |
|   | Zieleń urządzona, usługi turystyki sportu i rekreacji   | ZP/Ut            |
|   | Tereny rolnicze,  | R                |
|   | Wody powierzchniowe   | W                |
| Tereny w obszarze o innej funkcji       | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne, zalecana realizacja kompleksowa w systemie zorganizowanej działalności inwestycyjnej (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej w Starej Gadce w dolinie Neru),   | MN               |
|   | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa tylko w pasie terenu wzdłuż ul. Cegielnianej (zasięg i potrzeba wyznaczenia terenów usługowych w granicach terenów MU do ustalenia w planie miejscowym)   | MU               |
|   | zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne   | U                |
|   | Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami towarzyszącymi, w tym usługi publiczne   | MW               |
|   | Tereny infrastruktury technicznej - oczyszczalnia ścieków   | K                |
| zakazy                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji hipermarketów,</li> <li>• lokalizacji funkcji produkcyjnej, magazynów, baz i składów,</li> <li>• lokalizacji budynków o wysokości powyżej 8,5 m, oprócz dominant wysokościowych, w terenach MN, położonych w granicach konserwatorskiej strefy ochrony zespołu architektoniczno-krajobrazowego w Gospodarzu,</li> <li>• lokalizacji budynków o wysokości powyżej 12 m, w terenie MN i MW, położonym poza granicami konserwatorskiej strefy ochrony zespołu architektoniczno-krajobrazowego w Gospodarzu,</li> <li>• lokalizacji budynków usługowych o wysokości powyżej 9 m, w terenach MU i U,</li> <li>• lokalizacji budynków w odległości mniejszej niż 10 m od wszystkich cieków i zbiorników wodnych,</li> <li>• eksploatacji złóż surowców naturalnych.</li> </ul> | cały obszar      |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakaz lokalizowania obiektów wymagających wykonania robót ziemnych powodujących odkształcenia terenu o więcej niż 2m, z zaleceniem kształtowania raczej nasypów niż wykopów które mogłyby zakłócić istniejące uwarunkowania hydrologiczne.</li> </ul>  | dolina rzeki Ner |
| nakazy                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową w systemie zorganizowanej działalności inwestycyjnej (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej w Starej Gadce w dolinie Neru),</li> <li>• realizacji nowej zabudowy i zagospodarowania terenów, obowiązkowo, w oparciu o plan miejscowy opracowany dla terenów położonych w granicach całej konserwatorskiej strefy ochrony zespołu architektoniczno-krajobrazowego w Gospodarzu,</li> <li>• lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej w terenach MN na nowych działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1500 - 2000 m<sup>2</sup>, do ustalenia w planie miejscowym,</li> </ul>   | cały obszar      |



|           |   |                  |
|-----------|---|------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach MN jako jednorodzinnej wolnostojącej lub rezydencjonalnej,</li> <li>zachowania w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej powierzchni biologicznie czynnej na minimum 70% powierzchni działki budowlanej,</li> <li>ochrony konserwatorskiej założenie folwarcznego, parku, pałacu i stanowisk archeologicznych - gospodarowanie na terenie zgodnie z ustaleniami z zakresu ochrony konserwatorskiej w granicach stref ochronnych, określonymi w studium oraz uszczegółowionymi na etapie opracowania planu miejscowego,</li> <li>granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zostanie uszczegółowiona na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>zagospodarowania terenów w granicach obszaru zagrożenia powodziowego - powódź raz na 10, 100 i 500 lat zgodnie z prawem wodnym</li> <li>realizacji zbiornika małej retencji Gospodarz II na rzece Ner na zasadach przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planach przeciwdziałania skutkom suszy</li> </ul> |                  |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>w obszarze występują tereny o bardzo niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych(pokazane graficznie na rysunku uwarunkowań), przed podjęciem decyzji o lokalizacji zabudowy postuluje się wykonanie badań podłoża, i przeanalizowanie zasadności wejścia w taki teren z zabudową,</li> <li>pilne objęcie działaniami rekultywacji terenu zabytkowego parku,</li> <li>rewaloryzacja i reaktywacja zabytkowego pałacu wraz z zapleczem z wykorzystaniem na funkcje usługowe o charakterze publicznym</li> <li>wprowadzenie ścieżek rowerowych i spacerowych,</li> <li>zachowanie i rozbudowa (w granicach terenu K) oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ul. Stawowej,</li> <li>możliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w oparciu o parametry zabudowy istniejące.</li> </ul>  | cały obszar      |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>możliwość realizacji nowych zbiorników małej retencji na zasadach przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planach przeciwdziałania skutkom suszy,</li> <li>utworzenie korytarza ekologicznego w dolinie rzeki Ner,</li> <li>zakaz prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej z użyciem nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,</li> <li>zachowanie istniejących obiektów produkcji rolniczej</li> <li>wytyczenie tras pieszych i rowerowych.</li> </ul>   | dolina rzeki Ner |

#### **Obszar 22Z – obszar doliny rzeki Strugi**

Obszar położony w strefie usługowo-mieszkaniowej. Są to tereny przeznaczone pod zielen jako funkcja uzupełniająca dla terenów przeznaczonych pod zabudowę wcinająca się pomiędzy obszarami zabudowy mieszkaniowej.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b> | <b>obszar/teren</b> |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| Funkcja podstawowa obszaru              | <b>Tereny zieleni, wód powierzchniowych oraz tereny rekreacyjne</b>   |             |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej | Zieleń urządzona - parki, skwery<br>(dopuszczenie usług gastronomi, sportu i rekreacji)   | ZP          |
|   | Zieleń urządzona - park, ujęcia i eksploatacja wód geotermalnych<br>(dopuszczenie usług gastronomi, sportu i rekreacji)   | ZP/WG       |
|   | Wody powierzchniowe   | W           |
| Tereny w obszarze o innej funkcji       | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z usługami towarzyszącymi w tym usługi publiczne   | MN          |
| zakazy                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja usług innych niż wskazanych w funkcji podstawowej,</li> <li>• lokalizacja zabudowy mieszkaniowej poza terenem MN,</li> <li>• lokalizacja budynków o wysokości powyżej 8,5 m, oprócz dominant wysokościowych,</li> <li>• lokalizacji inwestycji mogących wywrzeć trwały negatywny wpływ na przyrodę parku, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.</li> </ul>   | cały obszar |
| nakazy                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacja zbiornika małej retencji Rzgów I na dopływie Neru, zwanym Strugą na zasadach przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planach przeciwdziałania skutkom suszy,</li> <li>• wprowadzenie zieleni izolacyjnej od terenów mieszkaniowych,</li> <li>• zachowania rezerwy terenu pod budowę projektowanej drogi łączącej centrum Rzgowa z trasą „Górna” w Łodzi (fragment obwodnicy aglomeracyjnej),</li> <li>• ochrona krajobrazu kulturowego (antropogenicznego).</li> </ul>   | cały obszar |
| postulaty                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyeksponowanie lub ewentualnie przeprowadzenie bulwaru nad ciekim Struga, w tym wprowadzanie zieleni, oświetlenia oraz elementów małej architektury, powiązanych przejściami i pasażami z obiektami usługowymi,</li> <li>• wykorzystanie cieku Struga wraz z nabrzeżem na cele rekreacyjne (bulwar spacerowy, ścieżki rowerowe, ławeczki, połączenie doliny rzeki Ner z terenami rekreacyjnymi przy ulicy Literackiej oraz z kompleksem kulturowo – sportowym, itp.),</li> <li>• lokalizacja usług sportu i rekreacji nie na stałe związanych z gruntem, w tym małych boisk do gier zespołowych, kortów tenisowych, itp.</li> <li>• uporządkowanie struktury przestrzennej, usunięcie elementów zakłócających oraz atrakcyjne zagospodarowanie poszczególnych terenów,</li> <li>• adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej,</li> <li>• zarezerwowanie miejsca na imprezy masowe (plenerowe),</li> <li>• rozwój ścieżek spacerowych i rowerowych,</li> <li>• wprowadzenie małej architektury na teren parku,</li> <li>• uporządkowanie wejścia na teren parku od strony ulicy Literackiej oraz zespołu kulturalno-sportowego,</li> <li>• lokalizacja kładek pieszych na Strudze,</li> <li>• wykorzystanie wód geotermalnych,</li> </ul> | cały obszar |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji przystani kajakowych na projektowanym zalewie,</li> </ul> |  |
|--|--|--|

### Obszar 23Z – obszar doliny rzeki Ner

Obszar położony jest w strefie rolniczej, zieleni i wód powierzchniowych. Obejmuje tereny rolnicze i wody powierzchniowe występujące w dolinie rzeki Ner. Proponuje się wykorzystanie obszaru dla funkcji sportowo-rekreacyjnej oraz prowadzenie nasadzeń zieleni (zarówno urządzonej jako i nieurządzonej).

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>  | <b>obszar</b> |
| Funkcja podstawowa obszaru  | <b>Tereny rolnicze, zieleni, wód powierzchniowych oraz tereny rekreacyjne</b>  |               |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Tereny rolnicze (dopuszczenie zieleni urządzonej, niekubaturowych usług sportu, rekreacji i turystyki)   | R             |
|   | wody powierzchniowe  | W             |
|   | Teren zieleni urządzonej z niekubaturowymi obiektami sportu i rekreacji  | ZPu           |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                       | Zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych tj. administracji, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji itp.  | Up            |
| zakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej</li> <li>• usuwanie roślinności szuwarowej ze zbiorników wodnych w okresie lęgowym,</li> <li>• prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej z użyciem nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,</li> <li>• wprowadzania dolesień i innych nasadzeń, kopania zbiorników wodnych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (zgodnie z przepisami - prawo wodne),</li> <li>• lokalizowania obiektów wymagających wykonania robót ziemnych powodujących odkształcenia terenu o więcej niż 2 m, z zaleceniem kształtowania raczej nasypów niż wykopów które mogłyby zakłócić istniejące uwarunkowania hydrologiczne.</li> <li>• eksploatacji złóż surowców naturalnych.</li> </ul>   | cały obszar   |
| nakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zagospodarowania terenów w granicach obszaru zagrożenia powodziowego - powódź raz na 10, 100 i 500 lat zgodnie z prawem wodnym</li> <li>• utworzenia korytarza ekologicznego,</li> <li>• realizacji zbiornika małej retencji Rzgów II, na rzece Ner na zasadach przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planach przeciwdziałania skutkom suszy,</li> <li>• zachowania zróżnicowania wiekowego i gatunkowego drzewostanów,</li> <li>• przeznaczenia terenu wokół zbiorników na usługi sportu, rekreacji i turystyki, w Hucie Wiskickiej i w Rzgowie od ulicy Łódzkiej do ulicy Katowickiej,</li> <li>• zachowania rezerwy terenu pod budowę projektowanej drogi łączącej centrum Rzgowa z trasą „Górna” w Łodzi (fragment obwodnicy aglomeracyjnej),</li> </ul> | cały obszar   |

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.</li> </ul>  |             |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykorzystanie rzeki Ner wraz z nabrzeżem na cele rekreacyjne (bulwar spacerowy, ścieżki rowerowe, ławeczki, połączenie doliny rzeki Ner sąsiadującej z terenami centrum z terenami rekreacyjnymi przy ulicy Literackiej oraz z kompleksem kulturowo – sportowym, itp.),</li> <li>możliwość realizacji nowych zbiorników małej retencji na zasadach przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planach przeciwdziałania skutkom suszy,</li> <li>wytyczenie tras rowerowych.</li> <li>połączenie zieleni z miastem.</li> <li>realizacja inwestycji celu publicznego - polegająca na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.</li> </ul> | cały obszar |

#### **Obszar 24ZL – obszar zieleni w Gospodarzu**

Obszar położony jest w strefie rolniczej, zieleni i wód powierzchniowych. Obejmuje teren położony na w Gospodarzu i został wyznaczony w celu dolesienia gruntów rolnych i włączenia go do systemu zieleni gminy.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |   |               |
|---|---|---------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>   | <b>obszar</b> |
| funkcja podstawowa obszaru  | <b>Tereny zieleni leśnej, tereny rolnicze wskazane do dolesienia</b>  |               |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Tereny lasów,   | ZL,           |
|   | tereny rolnicze wskazane do dolesienia  | DZL           |
| zakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>lokalizacji budynków,</li> <li>zalesiania terenu w strefach ograniczonego użytkowania od linii wysokiego napięcia,</li> <li>eksploatacji złóż surowców naturalnych.</li> </ul>         | cały obszar   |
| nakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>prowadzenia dolesień gruntów rolnych,</li> <li>zachowania zróżnicowania wiekowego i gatunkowego drzewostanów,</li> <li>ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologiczne).</li> </ul> | cały obszar   |
| postulaty   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wytyczenie tras rowerowych.</li> </ul>   | cały obszar   |

#### **Obszar 25ZL – obszar zieleni na granicy Rzgowa i Grodziska**

Obszar położony jest w strefie rolniczej, zieleni i wód powierzchniowych. Obejmuje tereny rolnicze położony na granicy Rzgowa i Grodziska i został wyznaczony w celu dolesienia gruntów rolnych i włączenia ich do systemu zieleni gminy.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>  | <b>obszar</b> |
| funkcja podstawowa obszaru  | <b>Tereny zieleni leśnej, tereny rolnicze wskazane do dolesienia</b>   |               |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | tereny rolnicze wskazane do dolesień   | DZL           |
|   | Tereny lasów   | ZL            |
|   | Tereny rolnicze  | R             |
| zakazy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>lokalizacji budynków,</li> <li>zalesiania terenu w strefach ograniczonego użytkowania od linii wysokiego</li> </ul> | cały obszar   |

|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
|           | napięcia, wodociągów przesyłowych i gazociągów wysokiego ciśnienia, chyba że przepisy odrębne dopuszczają taką możliwość,<br>• eksploatacji złóż surowców naturalnych. |             |
| nakazy    | • prowadzenia dolesień gruntów rolnych,<br>• utworzenie korytarza ekologicznego,<br>• zachowanie zróżnicowania wiekowego i gatunkowego drzewostanów,                   | cały obszar |
| postulaty | • wytyczenie tras rowerowych.  | cały obszar |

#### **Obszar 26ZL – las w Romanowie**

Obszar położony jest w strefie rolniczej, zieleni i wód powierzchniowych. W obszarze dominujący sposobem użytkowania terenów jest rolnictwo i zieleń wysoka (lasy). Obejmuje lasy położone w Romanowie i został wyznaczony w celu zachowania lasu, dolesiania terenów rolniczych i włączenia go do systemu zieleni gminy.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>  | <b>obszar/teren</b> |
| funkcja podstawowa obszaru  | <b>Tereny zieleni leśnej, tereny rolnicze wskazane do dolesienia</b>   |                     |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Tereny lasów   | ZL,                 |
|   | tereny rolnicze wskazane do dolesień   | DZL                 |
|   | Tereny rolnicze  | R                   |
| Tereny w obszarze o innej funkcji                                       | zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna wraz z usługami towarzyszącymi, w tym usługi publiczne   | RMn                 |
| zakazy  | • wydzielania nowych terenów mieszkaniowych,<br>• lokalizacji nowej zabudowy na terenie przeznaczonym pod dolesienia,<br>• lokalizacji w terenie RMn budynków o wysokości powyżej 12,0 m.<br>• eksploatacji złóż surowców naturalnych. | cały obszar         |
| nakazy  | • prowadzenia dolesień gruntów rolnych,<br>• zachowania zróżnicowania wiekowego i gatunkowego drzewostanów.  | cały obszar         |
| postulaty   | • wytyczenie tras rowerowych.  | cały obszar         |

#### **Obszar 27ZL – las na południu Rzgowa**

Obszar położony jest w strefie rolniczej, zieleni i wód powierzchniowych, w obszarze dominujący sposobem użytkowania terenów jest zieleń wysoka (lasy). Obszar obejmuje las położony na południu gminy i został wyznaczony w celu zachowania istniejącej tkanki leśnej, dolesiania działek niezalesionych i włączenia go do systemu zieleni gminy.

| <b>USTALENIA DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>ustalenie</b>  | <b>opis</b>  | <b>obszar</b> |
| funkcja podstawowa obszaru  | <b>Tereny zieleni leśnej, tereny rolnicze wskazane do dolesienia</b> |               |
| Tereny w obszarze o funkcji podstawowej                                 | Tereny lasów   | ZL            |
|   | tereny rolnicze wskazane do dolesień                                 | DZL           |
| zakazy  | • lokalizacji zabudowy nie związanej z gospodarką leśną              | cały obszar   |
| nakazy  | • prowadzenia dolesień działek rolnych,                              | cały obszar   |

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• utworzenia korytarza ekologicznego,</li> <li>• zachowania zróżnicowania wiekowego i gatunkowego drzewostanów.</li> </ul> | obszar      |
| postulaty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wytyczenie tras pieszych i rowerowych</li> </ul>   | cały obszar |

## **II.2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENÓW WYŁĄCZONYCH SPOD ZABUDOWY**

### **II.2.1. MIESZKALNICTWO**

#### **II.2.1.1. Ogólne kierunki zmian**

Jedną z podstawowych funkcji miasta i gminy jest mieszkalnictwo. W gminie należy rozwijać te funkcje, z uwagi na niebezpieczeństwo opuszczania miasta przez ludzi i osiedlanie się w gminach ościennych. Ten proces przyczynia się między innymi do niekorzystnych prognoz demograficznych. Ogólne kierunki rozwoju można ująć następująco:

- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej na obszarach o zwartej wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej na terenach dogodnych pod względem fizjograficznym, uwzględniając nasłonecznienie, poziom wód gruntowych, strefy zagrożenia powodziowego, przewietrzanie,
- dążenie do rozwoju przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ze względu na skalę miasta i gminy oraz bezpośrednie sąsiedztwo miasta Łodzi,
- sytuowanie zabudowy mieszkaniowej poza strefami uciążliwości komunikacyjnych i przemysłowych (hałas, zanieczyszczenia),
- rozwój układu komunikacyjnego i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej wraz z powiększaniem terenów mieszkaniowych.

#### **II.2.1.2. Zagospodarowanie i użytkowanie terenów**

W zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów mieszkaniowych istotny jest podział zabudowy mieszkaniowej na: wielorodzinną, jednorodzinną, zagrodową i letniskową.

##### **Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna**

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczono na rysunku Studium symbolem MW. Są to przede wszystkim tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze blokowym (obszar 5U, 21Z). Obecnie występującą formą zabudowy wielorodzinnej jest zabudowa śródmiejska, zlokalizowana w historycznym centrum Rzgowa (głównie w terenach MUc). Kształtowanie tej zabudowy powinno mieć charakter zabudowy pierzejowej.

Studium dopuszcza realizację nowej zabudowy wielorodzinnej w strefie aktywności gospodarczej AG, zlokalizowanej po południowej stronie projektowanej drogi zbiorczej w ciągu ulic Dąbrowskiego-Rzemieślniczej oraz sporadycznie zgodnie z ustaleniami dla niektórych obszarów miasta.

##### **Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna**

Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wskazano w studium głównie w terenach oznaczono na rysunku studium symbolem MN. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna obejmuje następujące rodzaje zabudowy: szeregową, bliźniaczą, wolnostojącą, rezydencjonalną a także zagrodową.

Rozwój nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej proponuje się w czterech obszarach na terenie Rzgowa oraz w pozostałych sołectwach na zasadzie kontynuacji obecnego zagospodarowania. Jedynie wieś Starowa Góra i Stara Gadka są terenami, które wraz z rozszerzaniem stref zabudowy mieszkaniowej zmieniają swój charakter z wiejskiego na podmiejski.

Spośród wymienionych kategorii preferuje się zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, ale pod warunkiem dostosowania do pewnych rygorów. Należy dążyć do tego, aby ciągi zabudowy były budowane w sposób eliminujący zbyt duże rozbieżności w budownictwie. Sposobem na jednolite zagospodarowanie terenu mogą być

ściśle wymogi odnośnie wysokości budynków, kształtu dachu, szerokości frontów działek, kolorystyki itd. określone w planach miejscowych.

Zabudowę jednorodziną wolnostojącą i rezydencjonalną preferuje się w terenach nowo proponowanych pod zabudowę, gdzie działki budowlane powinny być duże, a znaczna ich część przeznaczona na zieleń. Zabudowa zagrodowa, występująca w terenach wiejskich, często przekształcana jest na jednorodziną. Nowych terenów pod zabudowę tylko i wyłącznie zagrodową, nie przewiduje się ze względu na zanikanie funkcji rolniczej.

Zabudowę letniskową<sup>90</sup> proponuje się w trzech obszarach: we wsiach Prawda i Czyżeminek oraz we wsi Romanów.

### II.2.1.3. Parametry i wskaźniki urbanistyczne

#### Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dążąc do osiągnięcia europejskiego standardu należałoby uzyskać w mieszkalnictwie wielorodzinnym wskaźniki: 1,0 gospodarstwa domowego na 1 mieszkanie oraz 25 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkania na 1 mieszkańca.

Na terenach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się lokalizację usług handlu, gastronomii, obsługi ludności i przedsiębiorstw, zdrowia, kultury, administracji, oświaty. Zakazuje się natomiast lokalizacji nowych obiektów produkcyjnych, baz składów.

W zabudowie wielorodzinnej należy przyjąć również wskaźnik miejsc parkingowych (w parkingach podziemnych lub nadziemnych) na 1 mieszkanie – około 1,5, chociaż warto już w miarę możliwości przyjmować nawet 2,0, z możliwością weryfikacji parametrów na etapie opracowania planu miejscowego.

#### Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Niekorzystne ze względów krajobrazowych i komunikacyjnych jest wprowadzenie zabudowy rozproszonej, wykorzystującej tereny bardzo oddalone zarówno od siebie, jak i od istniejącej jednostki osadniczej. Dlatego też nowa zabudowa powinna skupiać się wokół istniejących układów przestrzennych drogą porządkowania, uzupełniania i kontynuacji. Ekspansja nowej zabudowy powinna pozostawać pod ścisłą kontrolą, dlatego wskazuje się tereny przewidziane do sporządzenia planów miejscowych dla poszczególnych jednostek przeznaczonych pod rozwój funkcji mieszkaniowej. Zabudowę jednorodziną dzieli się na różne typy, dopuszczone do wprowadzenia w opisie poszczególnych obszarów.

W zabudowie jednorodzinnej należy przyjąć również wskaźnik miejsc parkingowych na 1 dom – około 1,5 chociaż warto już w miarę możliwości przyjmować nawet 2,0.

| l.p.            | typ zabudowy | realizowana w terenach  | ustalenia   |
|-----------------|--------------|---|---|
| • wielorodzinna |              |   |   |
| 1.              | śródmiejska  | <b>MUc</b><br><b>i</b><br><b>MN</b> -tylko<br>w obszarze<br>3UM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kształtowanie zabudowy tworzącej nieprzerwane pierzeje ulic,</li> <li>• wysokość zabudowy ustala się na 2-3 kondygnacje w nawiązaniu do istniejącej, sąsiadującej zabudowy historycznej; w opisie poszczególnych obszarów określa się dokładnie maksymalną wysokość zabudowy dla poszczególnych rejonów,</li> <li>• ukształtowanie dachów dostosowane do sąsiadującej zabudowy,</li> <li>• wprowadzanie usług w parterach, tworzenie pasaży handlowych,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,7.</li> </ul> |

<sup>90</sup> Termin zabudowa letniskowa oznacza jeden budynek lub zespół budynków rekreacji indywidualnej.

|   |              |   |   |
|---|--------------|---|---|
| 2.  | blokowa      | <b>MW</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>kształtowanie zabudowy blokowej proponuje się ograniczyć do zachowania już istniejącej; nie proponuje się nowych terenów pod takie obiekty,</li> <li>co najmniej 30% powierzchni terenu każdej działki budowlanej należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną</li> <li>stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,6.</li> </ul>   |
| 3.  | wolnostojąca | <b>AG</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 30% powierzchni terenu każdej działki budowlanej należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>wymaga się garaży dobudowanych lub wbudowanych w bryłę budynku o funkcji mieszkaniowej (garaż podziemny),</li> <li>liczba kondygnacji nie większa niż 4, z uwzględnieniem poddasza użytkowego,</li> <li>stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,6</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jednorodzinna</li> </ul> |              |   |   |
| 4.  | wolnostojąca | <b>MN,<br/>RMn,<br/>MU,<br/>UM,<br/>MUc<br/>U</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba kondygnacji zabudowy nie może być większa niż 3,</li> <li>powierzchnia nowej działki budowlanej minimum 600 m<sup>2</sup> o froncie minimum 18 m,</li> <li>co najmniej 40% powierzchni terenu każdej działki zabudowanej należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>zaleca się garaże dobudowane, wbudowane lub wolnostojące dostosowane do zabudowy mieszkaniowej,</li> <li>zaleca się ograniczenie lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych,</li> <li>stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,5.</li> </ul> |
| 5.  | zagrodowa    | <b>RMn,<br/>MN,<br/>i tereny<br/>MU(we wsi<br/>Gospodarz)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba kondygnacji zabudowy mieszkaniowej w zabudowie zagrodowej nie może być większa niż 3 (w tym poddasze użytkowe),</li> <li>liczba kondygnacji zabudowy gospodarczej w zabudowie zagrodowej nie może być większa niż 2,</li> <li>powierzchnia nowej działki budowlanej minimum 1500 m<sup>2</sup></li> <li>co najmniej 40% powierzchni terenu każdej działki zabudowanej należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,6.</li> </ul>   |
|   |              | <b>R</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba kondygnacji zabudowy gospodarczej w zabudowie zagrodowej nie może być większa niż 2,</li> <li>liczba kondygnacji zabudowy mieszkaniowej w zabudowie zagrodowej nie może być większa niż 2 (w tym poddasze użytkowe)</li> <li>co najmniej 50% powierzchni terenu każdej działki zabudowanej należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> </ul>  |



|    |                                     |  |   |
|----|-------------------------------------|--|---|
|    |                                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,5.</li> <li>• na terenach R położonych w strefie 19R i 20R możliwość powstania zabudowy zagrodowej tylko dla rolników, powiadających gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha</li> <li>• brak możliwości powstania zabudowy zagrodowej na terenach R położonych w obszarze 23 Z oraz na terenach R położonych w dolinie Neru w obszarze 21Z oraz dla terenów R położonych w obszarach 25ZL i 26ZL.</li> </ul>  |
| 6. | bliźniacza                          | <b>MN,<br/>RMn,<br/>UM,<br/>MU<br/>MUc</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba kondygnacji zabudowy nie może być większa niż 3 z uwzględnieniem poddasza użytkowego,</li> <li>• powierzchnia działki minimum 450 m<sup>2</sup> o froncie minimum 12m,</li> <li>• co najmniej 30% powierzchni terenu każdej działki zabudowanej należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną</li> <li>• zaleca się garaże dobudowane, wbudowane lub wolnostojące dostosowane do zabudowy mieszkaniowej,</li> <li>• zaleca się ograniczenie lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,5.</li> </ul> |
| 7. | szeregowa                           | <b>MN</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba kondygnacji zabudowy nie może być większa niż 3, z uwzględnieniem poddasza użytkowego,</li> <li>• powierzchnia działki minimum 300 m<sup>2</sup> o froncie minimum 8 m,</li> <li>• co najmniej 30% powierzchni terenu każdej działki zabudowanej należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>• wymaga się garaży dobudowanych lub wbudowanych w bryłę budynku o funkcji mieszkaniowej.</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,6.</li> </ul>   |
| 8. | rezydencjonalna                     | <b>MN,<br/>RMn,<br/>UM,<br/>MU</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba kondygnacji zabudowy nie może być większa niż 2,</li> <li>• dopuszcza się 2 kondygnacje w poddaszu użytkowym,</li> <li>• powierzchnia działki minimum 2000 m<sup>2</sup> o froncie minimum 30 m,</li> <li>• co najmniej 70% powierzchni terenu każdej działki zabudowanej należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>• zaleca się garaże dobudowane, wbudowane lub wolnostojące dostosowane do zabudowy mieszkaniowej,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,3.</li> </ul>  |
| 9. | letniskowa(rekreacji indywidualnej) | <b>ML,<br/>MN</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba kondygnacji zabudowy nie może być większa niż 2,</li> <li>• dopuszcza się drugą kondygnację w poddaszu użytkowym,</li> <li>• powierzchnia działki minimum 1000 m<sup>2</sup> (w obszarze 14RMn) o froncie minimum 20m oraz minimum 2000 m<sup>2</sup> (w obszarze</li> </ul>  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>13RMn i 18ML) o froncie minimum 20m,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• co najmniej 60% powierzchni terenu każdej działki zabudowanej należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>• w pasie terenu o szerokości 200 m od granicy lasu, co najmniej 70% powierzchni terenu każdej działki zabudowanej należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>• zaleca się ograniczenie lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,25.</li> </ul> |
|--|--|--|--|

## II.2.2. USŁUGI

### II.2.2.1. Ogólne kierunki zmian

Na terenie miasta i gminy Rzgów wyodrębniono kilka płaszczyzn rozwoju usług:

- tereny o funkcji kulturowej – kultu religijnego, oznaczone na rysunku Studium symbolem **UK**;
- tereny o funkcji usług publicznych takich jak: administracja, oświata (wraz ze sportem i rekreacją), ochrona zdrowia, domy kultury, poczta, policja, itp. oznaczone na rysunku Studium symbolem **Up**;
- tereny o funkcji usługowej o charakterze komercyjnym - głównie z zakresu: handlu, gastronomii, usługi o charakterze rzemieślniczym, kultura, zabudowa magazynowa i inne, oznaczone na rysunku Studium symbolem **U** (ale realizowane również w terenach **MU i UM**);
- tereny o funkcji usług sportu i rekreacji i innych usług-powiązanych funkcjonalnie, oznaczone na rysunku Studium symbolem **US i US/U**;
- tereny o funkcji usług turystyki, zdrowia, sportu i rekreacji, w tym również agroturystyki, oznaczone na rysunku Studium symbolem **Ut**;
- tereny o funkcji usługowej (głównie o charakterze komercyjnym), produkcyjnej, magazynowej, oznaczone na rysunku Studium symbolem **UP**;
- tereny aktywności gospodarczej, oznaczone na rysunku Studium symbolem **AG**.

Ponadto w terenach zabudowy mieszkaniowej Studium dopuszcza lokalizację usług związanych z bytowaniem ludności (handel detaliczny, gastronomia, hotelarstwo, funkcję usługową inną – Ochotniczą Straż Pożarną, itp.).

Ogólne kierunki rozwoju można ująć następująco:

- rozwój jakościowy usług, odnoszący się do wzrostu różnorodności i standardu,
- wzmocnianie rangi i funkcji miasta poprzez rozwój usług dla ludności nie tylko Gminy Rzgów ale również gmin przyległych,
- lokalizacja usług: handlu, administracji, zdrowia, oświaty oraz sportu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,
- lokalizacja usług kultury, turystyki i administracji w centrum miasta,
- zapewnienie obiektom usługowym wystarczającej liczby miejsc parkingowych,
- dostosowanie obiektów usługowych i przestrzeni wokół nich dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wzmocnienie roli Rzgowa jako ośrodka usługowo – handlowego,
- kształtowanie zabudowy usługowej tak, aby tworzyła ulice, place i pasaże,
- dążenie do uporządkowania struktury usług handlu, w tym określenia miejsc lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych,
- wprowadzanie zieleni urządzonej jako funkcji towarzyszącej usługom,
- zakaz lokalizacji (z wyjątkiem terenów na których dopuszcza się produkcję UP) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

### II.2.2.2. Zagospodarowanie i użytkowanie terenów usługowych

Tereny rozwojowe usług obejmują następujące kategorie: handel, ochronę zdrowia, naukę, oświatę i wychowanie, administrację, kulturę, sport i turystykę, obsługę ludności i przedsiębiorstw. Zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury<sup>91</sup> wyróżniono tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m<sup>2</sup>, oznaczając je symbolem gwiazdki na rysunku studium.

Usługi obsługujące mieszkańców powinny być lokalizowane w kompleksach nowych terenów mieszkaniowych, tworząc centra osiedlowe, wraz z odpowiednim udziałem zieleni, ciągów pieszych i parkingów.

W zakresie usług oświaty powiększenia wymagają tereny przeznaczone pod boiska przyszkolne. Usługi ochrony zdrowia, administracji, kultury, obsługi ludności i przedsiębiorstw mogą być lokalizowane w budynkach mieszkalnych lub jako obiekty wolnostojące.

Usługi sportu i rekreacji wymagają lokalizacji na wydzielonych działkach, zagospodarowania zielenią i małą architekturą. W zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów dla rozwoju tej funkcji wskazuje się głównie tereny przy zbiornikach wodnych, powstałych na rzece Ner i rowie melioracyjnym -cieku Struga, kompleksach leśnych i parkowych.

Usługi handlu mogą być lokalizowane jako wbudowane w partery budynków mieszkalnych, jako obiekty wolnostojące oraz na targowiskach. Usługi handlu lokalizowane w parterach budynków mieszkalnych powinny mieć zapewnione miejsca parkingowe oraz miejsca dostaw towaru, gdyż jest to zwykle źródłem wielu konfliktów. Również targowiska wymagają właściwego zagospodarowania terenu, segregacji ruchu pieszego i kołowego oraz zapewnienia miejsc parkingowych dla pracowników i klientów. Targowiska, zwłaszcza w centrum miasta, wymagają także doboru odpowiednich form architektonicznych. Miejsca te powinny być kompleksowo projektowane, tak by uniknąć przypadkowego zagospodarowywania przestrzeni.

Natomiast obiekty handlowe wolnostojące należy podzielić na: hipermarkety, supermarkety, domy towarowe, domy handlowe, domy handlowe specjalistyczne, sklepy dyskontowe oraz małe sklepy. Poszczególne obiekty różnią się przede wszystkim powierzchnią sprzedaży i funkcją z rozróżnieniem na lokalną i ponadlokalną (hipermarkety, domy handlowe).

**Hipermarkety** są obiektami handlowymi (najczęściej o powierzchni powyżej 2000 m<sup>2</sup>) prowadzącymi sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym, oferujące duży asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowych. Są to obiekty wyróżniające się w przestrzeni, o szczególnych wymogach (lokalizacyjnych, komunikacyjnych, terenowych itd.), dlatego wyznaczono się tylko kilka, konkretnych miejsc lokalizacji tych obiektów (oznaczonych na planszy kierunki rozwoju gminy symbolem żółtej gwiazdki). Są to następujące obszary:

- 6UP, na południu przy ulicy Katowickiej - centrum handlowe „PTAK”,
- 5U, na południu przy ulicy Katowickiej,
- 4U, teren przy ulicach Łódzkiej i Rudzkiej,
- 6UP, przy ulicy Tuszyńskiej (tylko na działkach o nr ewid. 1272/9, 1271/1, 1269/1);
- 7UP, po zachodniej stronie ulicy Katowickiej, powyżej ul. Dąbrowskiego,
- 8AG, po zachodniej stronie ulicy Katowickiej, w południowej części strefy (poniżej ul. Dąbrowskiego),
- 5U, na północ od rzymsko-katolickiego cmentarza pomiędzy ulicą Czartoryskiego a ulicą Katowicką (teren UP).

**Supermarkety** są obiektami nieco mniejszymi od hipermarketów jednak o podobnych wymogach. Nie powinno się ich lokalizować w centrum miasta. Domy handlowe są kilkukondygnacyjnymi sklepami wielodziałowymi prowadzącymi sprzedaż różnorodnego asortymentu towarów żywnościowych i nieżywnościowych, w których oprócz handlu mogą być inne usługi (gastronomia, administracja i inne). Być może w przyszłości na terenach, na których obecnie znajdują się duże centra handlowe powstaną „domy handlowe”. Nie ma takiej potrzeby, aby lokalizować tego typu funkcje w centrum Rzgowa.

Preferowane do lokalizacji supermarketów i domów handlowych są obszary:

- 6UP, na południu przy ulicy Katowickiej-centrum handlowe „PTAK”,
- 5U, na północy przy ulicy Katowickiej,
- 4U, teren przy ulicach Łódzkiej i Rudzkiej,

---

<sup>91</sup> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

- 6UP, przy ulicy Tuszyńskiej (tylko na działkach o nr ewid. 1272/9, 1271/1, 1269/1)
- 8AG, teren całej strefy po zachodniej stronie ulicy Katowickiej,
- 2UM, teren po wschodniej stronie ulicy Katowickiej (teren UP),
- 5U, na północ od rzymsko-katolickiego cmentarza pomiędzy ulicą Czartoryskiego a ulicą Katowicką (teren UP),.
- 7UP, po zachodniej stronie ulicy Katowickiej, powyżej ul. Dąbrowskiego, oraz tereny usług (U), o wielkości umożliwiającej lokalizację usług handlu wraz z ich obsługą komunikacyjną i parkingową.

Sklepy dyskontowe i małe sklepy, to usługi handlu towarzyszące codziennemu bytowaniu ludności.

Usługi nauki obejmują tylko szkoły gminne oraz szkołę podstawową i gimnazjum w Rzgowie. W ramach rozwoju ośrodka szkolnego (teren Up w Rzgowie) wskazuje się potrzebę lokalizacji ośrodka kultury, którym powinny towarzyszyć tereny otwarte usług sportu, kultury i rekreacji oraz zieleń urządzone.

Usługi turystyki obejmują głównie obiekty hotelarskie i inne świadczące usługi noclegowe i gastronomiczne. Usługi turystyki w postaci miejsc obsługi podróżnych, moteli, barów itp. powinny być lokalizowane przy ważnych drogach wylotowych. Preferowane są miejsca przy ulicach: Katowickiej, Pabianickiej, Szerokiej, Tuszyńskiej oraz na terenach zlokalizowanych przy drodze nr 714. Dopuszcza się również lokalizację usług hotelarskich w zabudowie śródmiejskiej, jako usług centrotwórczych miasta Rzgowa oraz w zabudowie na terenie strefy aktywności gospodarczej. Wprowadza się również tereny usług turystyki, sportu i rekreacji (oznaczone symbolem Ut), gdzie baza noclegowa powinna być powiązana z ofertą sportowo- rekreacyjną, np. stadnią koni, w terenach tych mogą pojawiać się również specjalistyczne gospodarstwa agroturystyczne a także ośrodki rehabilitacji.

Usługi administracji i obsługi tzw. biznesu (biura, administracja, gastronomia) mogą być lokalizowane w budynkach mieszkalnych, usługowych lub jako obiekty wolnostojące. Jako preferowana wskazuje się lokalizację na terenie Rzgowa oraz w strefie aktywności gospodarczej.

Usługi obsługi komunikacji (w tym stacje paliw) należy lokalizować przy obwodnicach i trasach opisanych w rozdziale III.5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

### II.2.2.3. Parametry i wskaźniki urbanistyczne

| l.p. | typ zabudowy  | realizowana w terenach   | ustalenia   |
|------|---|--|---|
| 1.   | zabudowa usługowa usług kultu religijnego   | <b>UK</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% działki budowlanej,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,6.</li> </ul>  |
| 2.   | zabudowa usługowa - usługi publiczne, takie jak: administracja, oświata, ochrona zdrowia, domy kultury, poczta, policja, itp. | <b>Up</b> oraz realizowane również w terenach <b>U, MUc, MN, RMn, MU, UM US, US/U,</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% działki budowlanej, a dla obiektów oświaty i ochrony zdrowia nie mniejszy niż 25% działki budowlanej,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,7.</li> <li>• liczba kondygnacji nie większa niż 4, z uwzględnieniem poddasza użytkowego.</li> </ul> |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 3. | zabudowa usługowa o charakterze komercyjnym   | <b>U</b><br>oraz<br>realizowane również w terenach <b>MUc, MN, RMn, MU, UM, US, US/U, Up</b> (na wydzielonych działkach budowlanych) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25% działki budowlanej ,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,6</li> </ul>  |
|    |   | <b>UP</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% działki budowlanej ,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,8</li> </ul>  |
|    |   | <b>AG</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% działki budowlanej ,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,8</li> </ul>  |
| 4. | zabudowa usługowa o charakterze komercyjnym współrealizowane na jednej działce budowlanej z zabudową mieszkaniową | <b>MU, MN, RMn,</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% działki budowlanej</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,6</li> </ul>  |
|    |   | <b>AG, UM, UMc</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25% działki budowlanej</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,7</li> </ul>  |
| 5. | zabudowa usług sportu i rekreacji   | <b>US, US/U</b><br>oraz<br>realizowane również w terenach <b>U, MN, RMn, MU, Up, ZP, ZP/WG</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% działki budowlanej</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,5</li> </ul>  |
| 6. | zabudowa usług turystyki, zdrowia, sportu i rekreacji, w tym również agroturystyki                                | <b>U</b><br>ale również w terenach <b>RMn</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50% działki budowlanej</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,4</li> <li>• liczba kondygnacji nie większa niż 3, z uwzględnieniem poddasza użytkowego.</li> </ul> |
| 7. | zabudowa wystawiennicza i targowa   | <b>AG</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% działki budowlanej</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej</li> </ul>  |

|    |                                 |  |  |
|----|---------------------------------|--|--|
|    |                                 |  | powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,7  |
| 8. | zabudowa usługowa<br>- magazyny | <b>U (w obszarach 4U, 5U, 6UP, 7UP, 8AG)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% działki budowlanej</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,7</li> </ul> |

Ze względu na powierzchnie sprzedaży obiekty handlowe można podzielić na:

- hipermarkety – powyżej 2 000 m<sup>2</sup>,
- supermarkety i domy handlowe – od 400 do 1 999 m<sup>2</sup>,

Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych definiuje wielkość wielkopowierzchniowych obiektów handlowych<sup>92</sup>. Hipermarkety, supermarkety i domy handlowe są obiektami, które zalicza się do wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Należy przy tym zaznaczyć, że powierzchnia sprzedaży jest to część lokalu handlowego przeznaczona na ekspozycję i sprzedaż towarów z wyłączeniem powierzchni technologicznej, magazynowej, biurowej, zaplecza socjalnego dla pracowników, usług serwisowych, gastronomicznych, toalet publicznych i innych usług nie związanych ze sprzedażą towarów. Bardzo ważnym wskaźnikiem, który należy uwzględnić na terenach usługowych jest liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Ogólnie można przyjąć, że na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej usług, 100 miejsc konsumpcyjnych, 100 miejsc siedzących, lub 100 łóżek należy przyjmować średnio 25 miejsc postojowych., z możliwością weryfikacji parametrów na etapie opracowania planu miejscowego.

Jednocześnie należy dążyć do kompleksowego dostosowania przestrzeni i obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Innym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność terenów usługowych powinny być: wysokie walory architektoniczne obiektów, udział terenów zieleni, organizacja wewnętrznej komunikacji pieszej, wprowadzanie małej architektury. Wymaga się, aby obiekty usługowe posiadały reprezentacyjne wejścia lub elewacje od strony przestrzeni publicznych i od terenów komunikacji drogowej układu podstawowego.

## II.2.3. PRZEMYSŁ

### II.2.3.1. Ogólne kierunki zmian

Przemysł nie jest dominującą funkcją na obszarze Gminy. Wprowadzenie takiej funkcji w gminie, wraz z jednoczesnym utrzymaniem niskiej szkodliwości jest istotne z punktu widzenia liczby miejsc pracy. Ogólne zasady gospodarowania terenów przeznaczonych pod rozwój funkcji produkcyjnej można ująć następująco:

- powinno dążyć się do eliminacji funkcji produkcyjnej z obszaru Centrum,
- w związku z projektem budowy nowej drogi pełniącej funkcję obwodnicy miasta, tereny bezpośrednio z nią sąsiadujące a położone między obwodnicą i drogą ruchu szybkiego S-8 mają najlepsze predyspozycje do rozwijania tzw. strefy aktywności gospodarczej, czyli produkcji, składów, baz i usług, i te tereny wskazuje się do dalszego rozwoju tej funkcji
- dla terenów produkcyjnych powinny być opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów przestrzennych,

W stosunku do istniejących przedsiębiorstw, szczególnie tych, które dobrze prosperują należy:

- uwzględnić rezerwy terenów dla ich rozwoju,
- ulepszać otoczenie przestrzenne tak, aby wspomagać ich funkcjonowanie i eliminować uciążliwości dla innych działalności poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego, wprowadzanie nowych technologii,
- powiększać tereny, tak by tworzyły się zgrupowania działalności produkcyjnej.

Dążąc do rozwoju gospodarczego gminy powinno się stworzyć atrakcyjną ofertę dla inwestorów. Dotyczy to w szczególności:

- sporządzenia zestawień nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, wynajmu, leasingu na cele produkcyjne,

<sup>92</sup> wielkopowierzchniowy obiekt handlowy – rozumie się przez to obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000m<sup>2</sup>, w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa.

- wyznaczenia terenów pod inwestycje produkcyjne różnych kategorii i dla różnego typu inwestorów,
- opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów inwestycyjnych,
- uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną.

### II.2.3.2. Zagospodarowanie i użytkowanie terenów

Tereny produkcyjne oznaczono na rysunku studium symbolem P lub UP, tereny o funkcji produkcji rolniczej tj. tereny zakładów produkcji drobiu i trzody chlewnej oznaczono symbolem RP, a tereny przemysłowe dopuszczone w strefie aktywności gospodarczej symbolem AG.

Zgodnie z przyjętymi ogólnymi kierunkami rozwoju i polityką przestrzenną, utrzymuje się funkcje produkcyjną w następujących rejonach: rejon ulicy Rudzkiej, Leśnej, Cegielnianej. Wyznacza się również tereny produkcyjne w Grodzisku i Hucie Wiskickiej, w rejonie skrzyżowań z drogami powiatowymi (tereny UP). Tereny te charakteryzują się korzystnym położeniem w stosunku do układu komunikacyjnego miasta i właściwą lokalizacją w stosunku do systemów przyrodniczych. Ponadto dopuszcza się w ramach funkcji podstawowej tereny przemysłowe w strefie aktywności gospodarczej AG – wzdłuż ulicy Katowickiej.<sup>93</sup> Dla rozwoju funkcji produkcyjnej wskazuje się nowe tereny: na obszarze miasta - po wschodniej stronie ul. Literackiej oraz w Guzowie między drogą gminną przez wieś a korytarzem drogi ekspresowej S-8. Najwięcej nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją infrastruktury technicznej dla uruchomienia tych terenów należy ponieść w Rzgowie i sołectwie Guzów - Babichy.

### II.2.3.3. Parametry i wskaźniki urbanistyczne

| l.p. | typ zabudowy  | realizowana w terenach | ustalenia  |
|------|---|------------------------|--|
| 1.   | zabudowa produkcyjna, produkcja rolnicza ( w tym zwierzęca) | <b>RP</b><br><b>P</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% działki budowlanej,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,5.</li> </ul> |
| 2.   | zabudowa produkcyjna, bazy składowe, magazyny               | <b>P</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% działki budowlanej ,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,6</li> </ul> |
|      |   | <b>UP</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% działki budowlanej ,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,8</li> </ul> |
|      |   | <b>AG</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% działki budowlanej ,</li> <li>• stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,8</li> </ul> |

Ponadto, w zakresie kształtowania parametrów postojowych, Studium ustala konieczność wydzielenia miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując średnio, że na 4 stanowisk pracy przypada średnio min. 1 miejsce postojowe, z możliwością weryfikacji na etapie opracowania planu miejscowego, w tym również w przypadku pracy zmianowej.

<sup>93</sup> Niniejsze zapisy stanowią adaptację obowiązujących planów miejscowych, przyjętych na podstawie: Uchwały XIX/161/2004 Rady Miejskiej z dn. 01.04.2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon Gospodarza, Guzowa, Babich, Uchwały Nr XLVII/346/2009 Rady Miejskiej z dnia 14.10.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ul. Dąbrowskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Krasickiego, Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej z dnia 2.02.2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Katowickiej, Żeromskiego i Kusocińskiego.

## **II.2.4. TERENY ZABUDOWY, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**

Na terenie gminy funkcjonują następujące obiekty obsługi komunalnej i urządzeń technicznych:

1. stacje wodociągowe i ujęcia wody dla obsługi gminy Rzgów oraz Stacją Uzdantniania Wody w Kalinku obsługująca rurociągi przesyłowe „Sulejów” - oznaczone symbolem - **WZ**;
2. mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana przy ul. Stawowej w Rzgowie - oznaczone symbolem - **K**;
3. teren urządzeń elektroenergetycznych stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV RPZ „Kalinko” - oznaczona symbolem - **E**.
4. teren urządzeń gazowych - ze stacją redukcyjno pomiarową I-go stopnia przy ul. Cmentarnej w Rzgowie - oznaczony symbolem - **G**.

Wszystkie istniejące urządzenia techniczne i obiekty komunalne adaptuje się w „Studium...”, dopuszcza się ich rozbudowę i modernizację w ramach możliwości terenowych.

Dla obsługi strefy gospodarczej (PTAK) planuje się budowę stacji 110/15 kV – RPZ Rzgów i wyznacza teren oznaczony symbolem - **E**.

Na terenie gminy „Studium...” nie przewiduje lokalizacji komunalnego wysypiska śmieci.

Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Rzgów prowadzona będzie przez gminę zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi a odpady będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy i wywożone poza teren gminy.

Planowane działania obejmują utrzymanie i modernizację lub rozbudowę istniejącej infrastruktury. Parametry zabudowy i zagospodarowania terenu powinny być dostosowane do specyficznych form zabudowy występujących na każdym z terenów.

Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów:

- stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej – nie przekraczający 0,9,
- wysokość budynków – nie większa niż 15,0 m chyba że ustalenia dla obszarów stanowią inaczej
- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10% powierzchni działki budowlanej.

## **II.2.5. ZIELEŃ**

### **II.2.5.1. Ogólne kierunki zmian**

W Gminie Rzgów jest niewiele powierzchni terenów zielonych (zwłaszcza terenów leśnych i zadrzewionych) taką sytuację uznaje się za niekorzystną. Zieleń spełnia wiele funkcji i wpływa na poprawę warunków życia. Najważniejsze kierunki polityki przestrzennej obejmują:

- stworzenie systemu przyrodniczego uwzględniającego różne formy zieleni (lasy, użytki zielone (łąki i pastwiska), grupy zadrzewień, parki miejskie, szpalery i aleje drzew, bulwary),
- połączenie terenów zieleni z istniejącymi i projektowanymi wodami powierzchniowymi,
- zwiększenie udziału zieleni leśnej i parkowej w ogólnej powierzchni miasta i gminy,
- prowadzenie polityki zalesiania gruntów rolnych słabych klas bonitacyjnych, zwłaszcza terenów wskazanych w studium,
- sukcesywne przekształcanie ogrodów działkowych w centrum miasta na tereny zieleni urządzonej,
- możliwe przekształcanie starych, nieczynnych i nieużytkowanych cmentarzy na parki ogólnodostępne,
- tworzenie korytarzy ekologicznych wzdłuż rzek,
- wyznaczenie lokalizacji pod teren nowego cmentarza lub zmiany sposobu zagospodarowania obecnego.

Dla poprawy jakości systemu zieleni powinno się opracować plan rozwoju terenów zieleni, obejmujący całą gminę.

### **II.2.5.2. Zagospodarowanie i użytkowanie terenów**

#### **Lasy i dolesienia**

Tereny lasów oznaczono na rysunku studium nr 2 w skali 1:10 000 symbolem **ZL**, a dolesień – **DZL**. Istniejące lasy i zadrzewienia pozostawia się praktycznie bez większych zmian. W stosunku do opracowania Studium przyjętego uchwałą Nr XVII/102/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 grudnia 2007 r. nieznacznie



koryguje się (w stosunku do przyjętych, w obecnym opracowaniu, rozwiązań przestrzennych) zasięg terenów przeznaczonych na dolesienia. Ustala się ochronę istniejących lasów i zadrzewień jako istotnego czynnika kształtującego lokalne warunki klimatyczne oraz naturalną ostoje flory i fauny. Proponuje się, by udział lasów i zadrzewień w ogólnej powierzchni miasta i gminy zwiększał się, zwłaszcza na terenach w sąsiedztwie zbiorników wodnych oraz przy rzekach i ciekach oraz jako strefy izolacyjne od dróg i terenów produkcyjnych. Dla ochrony lasów ustala się nakaz ochrony i pielęgnacji drzewostanu, prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych nie związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej.



Rysunek nr 23. Rysunek lasy i dolesienia

#### **Użytki zielone**

Tereny użytków zielonych oznaczono na rysunku studium Nr 1 „Uwarunkowania rozwoju” w skali 1:10 000 symbolem graficznym. Na rysunku nr 2 określającym kierunki rozwoju gminy Rzgów tereny użytków zielonych wchodzą w skład terenów rolniczych oznaczonych symbolem **R**. Głównym kierunkiem rozwoju dla tych terenów jest zachowanie funkcji przyrodniczej i ciągłości ekologicznej. Pozostawia się użytkowanie jako łąki i pastwiska z zaleceniem ochrony i wprowadzenia nowych zadrzewień. Proponuje się wprowadzanie użytków zielonych w dolinach rzecznych i obniżeniach dolinnych, jako naturalnej drogi migracji roślin i zwierząt. Umożliwia się lokalizację niekubaturowych urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych oraz elementów małej architektury na terenach, które nie mają wprowadzonego zakazu zabudowy w Rozdziale II.1.2.

Ze względu na bardzo niekorzystne warunki gruntowo-wodne oraz występowanie gleb organicznych nie zaleca się lokalizacji zabudowy zagrodowej w takich terenach.

#### **Parki, skwery, zieleńce**

Tereny zieleni urządzonej, w tym parków, skwerów, zieleńców oznaczono na rysunku studium nr 2 w skali 1:10000 głównie symbolem **ZP** lub **ZP/WG**, **ZP/Ut**, **ZPu** gdy tereny są powiązane z innymi funkcjami. Wielokrotnie podkreślano w uwarunkowaniach, że w gminie jest za mało zieleni urządzonej, dlatego proponuje się zwiększenie udziału tego rodzaju zieleni. Wszystkie osiedla zabudowy mieszkaniowej powinny mieć

ogólnodostępny teren zieleni urządzonej wraz z urządzeniami rekreacyjnymi. Szczególne znaczenie ma zieleni parkowa w centrum miasta, ponieważ wpływa ona na poprawę wizerunku miasta, ale pod warunkiem, że jest estetycznie zagospodarowana i urządzona. Dlatego wprowadza się aleje i szpalery drzew, zieleńce i inne formy kompozycyjne jako towarzyszące głównym ciągom komunikacyjnym pieszym i drogowym w strefie mieszkaniowo - usługowej. Ważne jest również, aby wzdłuż głównych ulic (klasy G i Z) wprowadzać zieleni wysoką, minimum w formie szpalerów. Zespoły zieleni parkowej powinny być wyposażone w elementy małej architektury, dopuszcza się w niektórych przypadkach również lokalizację obiektów niekubaturowych, związanych ze sportem i rekreacją oraz towarzyszącymi usługami handlu, gastronomii i kultury.

W dolinach rzeki Ner i cieką Struga na odcinku w centrum Rzgowa proponuje się stworzenie np. parku liniowego, który połączy wszystkie ważne elementy zieleni i kompozycji układu miasta w jeden spójny system.

#### **Cmentarze**

Tereny cmentarzy oznaczono na rysunku studium nr 2 w skali 1:10 000 symbolem **ZC** - cmentarze czynne lub **ZCz** - cmentarze nieczynne.

Na terenach istniejących cmentarzy czynnych dopuszcza się budowę nowych obiektów i urządzeń związanych z podstawową funkcją terenu (usługi handlu związanego z nekropolią, zakłady kamieniarskie, pogrzebowe). Zaleca się wyposażenie terenów w podstawową infrastrukturę techniczną. Tereny cmentarzy nieczynnych mogą być przekształcane w tereny zieleni urządzonej.

#### **Ogrody działkowe**

Tereny ogrodów działkowych oznaczono na rysunku studium nr 2 studium w skali 1:10 000 symbolem **ZD**. Przewiduje się docelowe zmniejszenie liczby ogrodów działkowych. Nie należy likwidować wszystkich ogrodów działkowych, ponieważ pełnią one ważne funkcje, nie tylko przyrodnicze, ale i społeczne. Nie dopuszcza się lokalizacji nowych ogrodów działkowych. Należy przy tym podkreślić, że ogrody istniejące powinny być wyposażone w infrastrukturę techniczną, układ komunikacji (pieszej, rowerowej, kołowej), parkingi. Dla ogrodów powinny być opracowywane koncepcje zagospodarowania określające układ, kształt zabudowy, linie zabudowy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu itd. Pozwoliłoby to na estetyczne zagospodarowanie terenu i uniknięcie wielu konfliktów przestrzennych. Poza tym ogrody działkowe powinny być udostępniane jako tereny spacerowe i wykorzystywane również dla celów edukacyjnych.

#### **Użytki rolne**

Tereny użytków rolnych oznaczono na rysunku studium nr 2 "kierunki rozwoju gminy" w skali 1:10 000 symbolem **R**. Przewiduje się, że udział upraw rolniczych w ogólnej powierzchni gminy zmniejszy się ze względu na powstawanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne.

Przewiduje się możliwość lokalizacji obiektów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą (zabudowa zagrodowa), na terenach oznaczonych symbolem R położonych w obszarach 12RMn, 13RMn, 14RMn, 15RMn, 16RMn, 17RMn, 9MN, 10MN, 2MU i 3MU.

Przewiduje się również możliwość lokalizacji obiektów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą (zabudowa zagrodowa), na terenach oznaczonych symbolem R położonych w obszarach 19R i 20R przy czym na obszarach rolniczych w tych strefach- **nowe siedlisko zagrodowe** może założyć rolnik, który posiada w gminie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 10 ha.

Nie przewiduje się lokalizacji obiektów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą (zabudowa zagrodowa), na terenach oznaczonych symbolem R położonych w obszarach 21Z i 23Z, 25ZL, 26ZL.

### **III.2.5.3. Parametry i wskaźniki urbanistyczne**

| l.p. | tereny         | typ zabudowy realizowanej w terenach | ustalenia   |
|------|----------------|--------------------------------------|---|
| 1.   | <b>ZL, DZL</b> | nie przewiduje się nowej zabudowy    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nie ustala się parametrów,</li> <li>• w terenach ZL dopuszcza się przebieg tylko istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz istniejących dróg, <b>dopuszcza się również realizację przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia</b></li> </ul> |

|    |              |   |  |
|----|--------------|---|--|
|    |              |   | <p>w ramach obwodnicy łodzi - realizacja inwestycji na terenach leśnych może wymagać zgody na wyłączenie z produkcji leśnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wejście w teren ZL z nowymi obiektami budowlanymi wymaga uzyskania zgody na wyłączenie z produkcji leśnej.</li> </ul>  |
| 2. | <b>ZP</b>    | zabudowa usługowa z zakresu gastronomii, kultury, urzędzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne   | <ul style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 80% powierzchni terenu ZP należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>w przypadku adaptacji lub realizacji nowej zabudowy maksymalną wysokość do 8,5 m mierzona do kalenicy dachu lub najwyższego punktu gzymsu przy dachach płaskich.</li> <li>przy lokalizacji towarzyszących usług kubaturowych i sportu i rekreacji wymaga się wyznaczenia miejsc parkingowych z przyjęciem, że na 500 m<sup>2</sup> powierzchni terenu przeznaczonego pod usługi lub urzędzenia sportowe przypada minimum 1 miejsce postojowe,</li> <li>stosunek powierzchni zabudowanej w terenie ZP do całego terenu zieleni urządzonej - nie więcej niż 0,3.</li> </ul> |
| 3. | <b>ZP/WG</b> | nie przewiduje się nowej zabudowy, za wyjątkiem adaptacji zabudowy istniejącej lub realizacji nowej związanej z pozyskiwaniem wód geotermalnych | <ul style="list-style-type: none"> <li>możliwość pozyskiwania wód geotermalnych na potrzeby gminy na zasadach okresowych w przepisach odrębnych,</li> <li>co najmniej 80% powierzchni terenu ZP/WG należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>w przypadku adaptacji lub realizacji nowej zabudowy maksymalną wysokość do 8,5 m mierzona do najwyższego punktu przekrycia, chyba że technologia wymaga obiektów wyższych</li> <li>stosunek powierzchni zabudowanej w terenie ZP do całego terenu zieleni urządzonej - nie więcej niż 0,1.</li> </ul>   |
| 4. | <b>ZP/Ut</b> | zabudowa usługowa z zakresu turystyki gastronomii, kultury, sportu urzędzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>w pierwszej kolejności prowadzenie działalności usługowej w rewaloryzowanych obiektach zabytkowych na terenie parku,</li> <li>co najmniej 80% powierzchni terenu ZP/Ut należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>stosunek powierzchni zabudowanej w terenie ZP/Ut do całego terenu zieleni urządzonej - nie więcej niż 0,1;</li> <li>realizacja w terenie boisk do gier drobnych (siatkówka, koszykówka, kometka, korty tenisowe) placów zabaw, ścieżek biegowo-rowerowych i innych,</li> <li>maksymalna wysokość nowych budynków - 8,5 m mierzone do najwyższego punktu przekrycia budynku ,</li> </ul>  |
| 5. | <b>ZPu</b>   | zabudowa dla obsługi urzędzeń i obiektów sportowo-rekreacyjne   | <ul style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 80% powierzchni terenu ZPu należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>stosunek powierzchni zabudowanej w terenie ZPu do całego terenu zieleni urządzonej - nie więcej niż 0,05;</li> <li>możliwa realizacja w terenie boisk do gier drobnych, placów zabaw, ścieżek biegowo-rowerowych, przystani innych,</li> <li>maksymalna wysokość nowych budynków - 5 m mierzone do najwyższego punktu przekrycia budynku ,</li> </ul>  |
| 6. | <b>ZC</b>    | zabudowa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>określa się maksymalną wysokość zabudowy do 5,5 m</li> </ul>  |

|    |            |  |  |
|----|------------|--|--|
|    | <b>ZCz</b> | usługowa<br>związana z<br>obsługą<br>cmentarzy,<br>kaplice i<br>obiekty obsługi<br>cmentarzy | <p>mierzona do najwyższego punktu przekrycia budynku , za wyjątkiem elementów dominujących kaplic cmentarnych, które mogą być wyższe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymaga się lokalizacji wydzielonych parkingów z przyjęciem wskaźnika: 1 miejsce na 10 arów cmentarza,</li> <li>stosunek powierzchni przeznaczonej pod usługi i parkingi w terenie ZC do całego terenu cmentarza wyznaczonego w studium - nie więcej niż 0,1.</li> </ul>   |
| 7. | <b>ZD</b>  | altany<br>działkowe  | <ul style="list-style-type: none"> <li>lokalizacja zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi rodzinnych ogrodów działkowych i prawa budowlanego,</li> <li>lokalizacja wydzielonych parkingów z przyjęciem wskaźnika: minimum 1 miejsce postojowe na 100 arów ogrodów działkowych,</li> <li>maksymalna wysokość zabudowy (altany, budynki administracji ogrodów) do 5 m mierzonych do kalenicy dachu lub najwyższego punktu gzymsu przy dachach płaskich,</li> <li>co najmniej 80% powierzchni terenu ZD należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>stosunek powierzchni zabudowanej w terenie do całego terenu ogrodów działkowych - nie więcej niż 0,2.</li> </ul> |
| 8. | <b>R</b>   | zabudowa<br>zagrodowa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba kondygnacji zabudowy gospodarczej w zabudowie zagrodowej nie może być większa niż 2,</li> <li>liczba kondygnacji zabudowy mieszkaniowej w zabudowie zagrodowej nie może być większa niż 2 (w tym poddasze użytkowe)</li> <li>co najmniej 50% powierzchni terenu każdej działki zabudowanej należy zachować jako powierzchnię biologicznie czynną,</li> <li>stosunek powierzchni zabudowanej działki do całej powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 0,5.</li> </ul>   |

Tereny zieleni powinny być ogólnodostępne podobnie jak tereny usługowe, czy mieszkaniowe. Dlatego należy zwrócić uwagę by były to przestrzenie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to w szczególności: parków, skwerów, zieleńców, cmentarzy i ogrodów działkowych.

W miarę możliwości należy sukcesywnie wprowadzać zielen w ciągi komunikacyjne. Mogą to być zarówno szpalery drzew wzdłuż ulic, pasy zieleni izolacyjnej, zwłaszcza przy uciążliwych arteriach, albo zieleni niska (np. zieleńce przy skrzyżowaniach, na rondach).

## II.2.6.WODY

### II.2.6.1.Ogólne kierunki zmian

Powierzchniową sieć hydrologiczną gminy Rzgów tworzy rzeka Ner, która na terenie gminy przyjmuje liczne dopływy: Dopływ spod Wiskitna, Dopływ w Rzgowie (tzw. Struga), Dopływ z Guzewa oraz mniejsze dopływy bez nazwy. Ponadto przez południowo-zachodnią część gminy przepływa rzeka Dobrzyńska. Ponadto zasoby wodne gminy wiążą się z licznymi zbiornikami wodnymi, głównie w dolinie rzeki Ner. Daje to gminie duże możliwości rozwoju związane z zagospodarowaniem terenów bezpośrednio sąsiadujących z nimi. Planowane w Rzgowie, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego, dwa duże zbiorniki wodne o powierzchni powyżej 5ha: jeden na Nerze a drugi na rowie melioracyjnym - Strudze,

oraz jeden mniejszy o powierzchni poniżej 5ha w Gospodarzu (na rzece Ner) dodatkowo dają możliwość stworzenia terenów rekreacyjnych. Najważniejsze kierunki rozwoju to:

- wykorzystanie zasobów wodnych miasta na cele sportowo-wypoczynkowe,
- wyznaczenie tras pieszo-rowerowych wzdłuż cieków wodnych,
- tworzenie korytarzy ekologicznych dla cieków wodnych,
- zagospodarowanie zbiorników poeksploatacyjnych na różne cele ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji.

#### **II.2.6.2. Zagospodarowanie i użytkowanie terenów**

Ner i Struga są ważnymi elementami układu zieleni (ekosystemu). Powinny zostać wciągnięte do układu zieleni miejskiej. Proponuje się stworzenie zielonych parków liniowych wzdłuż Neru i Strugi, tak aby stanowiły układ przestrzenno - przyrodniczy razem z projektowanymi zbiornikami wodnymi oraz terenami rekreacyjnymi przy ulicy Literackiej. Tereny te powinny być oznakowane i wyposażone w odpowiednią infrastrukturę turystyczną (pomosty, zejścia do wody itd.), zielen, ścieżki, ławeczki, oświetlenie.

W gminie jest kilka istniejących zbiorników, które mogą być wykorzystywane na cele rekreacyjne (w Hucie Wiskickiej, w Gospodarzu). W otoczeniu tych zbiorników brakuje jeszcze odpowiedniego zagospodarowania (miejsca parkingowe, usługi, zielen).

W zagospodarowaniu należy przewidzieć ukształtowanie ich nabrzeży tak by umożliwić łatwy dostęp do wody, wyposażenie w pomosty, wyznaczenie miejsc plażowania.

#### **II.2.6.3. Parametry i wskaźniki urbanistyczne**

Dla wód nie określa się parametrów i wskaźników urbanistycznych.

### **II.2.7. ZASADY STOSOWANIA I WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW PRZYJETYCH W STUDIUM**

W przypadku wystąpienia innego profilu funkcjonalnego lub innych form zagospodarowania terenu – wskaźniki należy ustalać analogicznie do wyżej wymienionych szczegółowych ustaleń w mpzp.

„Studium...” dopuszcza odstępstwa od wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy, jeżeli szczegółowa analiza urbanistyczna, przeprowadzona na potrzeby mpzp wykaże konieczność zastosowania innych wskaźników dla właściwego zagospodarowania terenu. Odstępstwa nie powinny przekraczać 20% wartości założonych w ‘Studium...’. Zasady powyższe nie dotyczą terenów, na których stan istniejący nie pozwala na zachowanie wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy bez naruszania praw nabytych.

„Studium...” dopuszcza adaptację istniejących obiektów o cechach i parametrach różniących się od ustalonych w „Studium...”. W celu zachowania jednorodności architektonicznej obiektów/zespołów architektonicznych dopuszcza się weryfikację i korektę wskaźników wyznaczonych w „Studium...” po uprzedniej urbanistycznej analizie funkcjonalno – przestrzennej terenu.

W przypadku zmiany struktury istniejących własności, Studium dopuszcza dostosowanie układu drogowego do nowych granic własnościowych.

### **II.3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK**

Głównym kierunkiem działań jest zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego gminy poprzez podejmowanie działań nie pogarszających jego stanu i zapobieganie występowaniu negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona istniejących cennych przyrodniczo i krajobrazowo zasobów środowiska.

**Przestrenny i gospodarczy rozwój gminy powinien następować w sposób zrównoważony w dużym poszanowaniu zasobów i stanu środowiska.** W tym celu za korzystne należy uznać wszystkie działania zmierzające do:

- rozwoju przestrzennego gminy przy jednoczesnej dużej dbałości o środowisko;
- zachowanie i ochrona bioróżnorodności gminy (las, zadrzewienia, zielen łągową i śródpolną, użytki zielone);

- osiągnięcia i zachowania wysokich standardów jakości poszczególnych elementów środowiska (lasy, powietrze, wody, gleby, powierzchnia ziemi);
- ochrony i kształtowania powiązań przyrodniczych w skali lokalnej i regionalnej (korytarze, sieć i węzły ekologiczne);
- poprawy gospodarki wodno – ściekowej;
- edukacji ekologicznej lokalnej społeczności.

### **II.3.1. OCHRONA POSZCZEGÓLNYCH ZASOBÓW ŚRODOWISKA**

#### **II.3.1.1. Ochrona powietrza**

**W celu poprawy jakości powietrza i osiągnięcia odpowiednich standardów, Studium ustala następujące kierunki działań mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń:**

- wspieranie działań minimalizujących emisję zanieczyszczeń w zakładach będących głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza;
- realizacja w zakładach przemysłowych i jednostkach realizujących cele publiczne urzędów ochronnych lub wprowadzanie zmian technologicznych korzystnych dla środowiska (najlepsze dostępne technik);
- tworzenie preferencji dla lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych, wykorzystujących przyjazne środowisku technologie wytwarzania;
- stosowanie w budownictwie materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej, pierwszoplanowo w obiektach użyteczności publicznej;
- zakaz wprowadzania do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń w ilościach mogących powodować przekroczenia dopuszczalnych norm i wielkości stężeń;
- ograniczanie „niskiej emisji” poprzez wprowadzanie paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi (np. gaz przewodowy, olej opałowy lekki, energia elektryczna) spalanych w urządzeniach grzewczych o wysokim stopniu sprawności, pierwszoplanowo w rejonach większej koncentracji zabudowy;
- dla projektowanych większych obszarów urbanizacji należy rozważyć możliwość zastosowania lokalnych kotłowni, opalanych paliwami o niskim wskaźniku emisji (np. gaz przewodowy, olej opałowy lekki, energia elektryczna);
- budowa sieci gazowej oraz zwiększenie liczby odbiorców gazu;
- wspieranie inwestycji polegających na modernizacji systemów grzewczych, szczególnie związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
- propagowanie wśród mieszkańców wykorzystywania odnawialnych i ekologicznych źródeł energii;
- rozwój alternatywnych środków komunikacji (tworzenie systemu ścieżek rowerowych);
- zwiększenie udziału w ruchu komunikacyjnym komunikacji zbiorowej, opartej na nowym, ekologicznym taborze);
- wprowadzanie zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych oraz wokół podmiotów gospodarczych o dużym stopniu emisji zanieczyszczeń.

Głównym obszarem zachowań ochronnych powinny być działania podejmowane w zakresie eliminacji i ograniczania niskiej emisji powierzchniowej pochodzącej ze zwartej zabudowy oraz emisji komunikacyjnej mających największy wpływ na stan powietrza gminy.

#### **II.3.1.2 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych**

Ochrona wód podziemnych jest jednym z najważniejszych kierunków działań, ze względu na obecne i przyszłościowe wykorzystanie ich do zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W celu zapewnienia najwyższej ochrony wód zakłada się uzyskanie całkowitej likwidacji bezpośrednich zrzutów ścieków nieoczyszczonych oraz zapobieganie i przeciwdziałanie szkodliwym wpływom na obszary zasilania wód.

**W celu ochrony zasobów wodnych i osiągnięcia co najmniej dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych Studium ustala następujące główne kierunki polityki:**

##### **1. Ochrona zasobów wodnych i racjonalizacja zużycia wody poprzez:**

- zapewnienie właściwej ochrony w strefach ochronnych wód podziemnych poprzez ograniczenie prowadzenia robót i czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody;

- dążenie do docelowego osiągnięcia co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych oraz zapobieganie pogarszaniu się tego stanu;
  - stosowanie nowoczesnych technologii wpływających na czystość i ilości odprowadzanych ścieków (techniki BAT), w tym między innymi budowę i modernizację urządzeń oczyszczających ścieki;
  - ochrona wód podziemnych przed ilościową i jakościową degradacją;
  - racjonalizację zużycia wody we wszystkich dziedzinach gospodarki (przemysłe, rolnictwie, gospodarce komunalnej itp.) – zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;
  - modernizację sieci i urządzeń wodnych w celu osiągnięcia wymaganych standardów jakościowych wody przeznaczonej do picia;
  - rozbudowę sieci wodociągowej równomiernie do stanu rozwoju przestrzennego i podejmowanych nowych działań inwestycyjnych;
2. Poprawa czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich ochrona poprzez:
- obowiązek zapewnienia dostępu do rzeki Ner i Dobrzyńki, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
  - prowadzenie monitoringu czystości rzeki Ner i Dobrzyńki na terenie gminy;
  - dążenie do docelowego osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;
  - zakaz bezpośredniego zrzucania zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, likwidacja punktowych zrzutów ścieków nieoczyszczonych;
  - przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód szkodliwymi nawozami (ograniczanie odpływu związków azotu do wód z powierzchni użytkowanych rolniczo) poprzez promocję i wspieranie rolnictwa ekologicznego i zrównoważanego oraz propagowanie wśród rolników Kodeksu Dobrej Polityki Rolniczej;
  - zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń obszarowych do wód powierzchniowych i podziemnych (m.in. wprowadzanie w obrębie dolin rzecznych zbiorowisk łągowych);
  - obowiązek kanalizowania obszarów zurbanizowanych i przeznaczonych do urbanizacji, pierwszoplanowo kanalizować należy tereny wyposażone w sieć wodociągową;
  - likwidacja nieszczelnych szamb i dzikich wysypisk śmieci;
  - zakaz wykorzystywania nieczynnych studni jako miejsc odprowadzania nieczystości (szamba);
  - monitoring gospodarki odpadami oraz gospodarki ściekami w obszarach nieskanalizowanych;
  - obowiązek oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzonych z nawierzchni utwardzonych (odstojniki, separatory).
3. Ochrona udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 Niecka Łódzka, w zasięgu którego leży cała gmina, poprzez:
- ochronę zasobów wód podziemnych przed ich degradacją;
  - dostosowanie lokalizacji nowych obiektów do warunków i struktur hydrogeologicznych;
  - systematyczną rozbudowę kanalizacji sanitarnej;
  - kontrolę stanu i funkcjonowania indywidualnej gospodarki ściekowej.
- Po określeniu szczegółowych zasad ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych gospodarowanie na terenach położonych w ich obrębie będzie się odbywać na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu gospodarki wodnej.
- Ponadto w celu ochrony zasobów Studium ustala zwiększenie retencji wodnej na obszarze gminy poprzez:
- ochronę strefy działu wodnego I-go rzędu – zaleca się ograniczenie poboru wód podziemnych i wzbogacanie zielenią;
  - utrzymanie właściwego poziomu wód gruntowych i powierzchniowych w naturalnych zbiornikach wodnych, między innymi poprzez zastosowanie budowli piętrzących;

- realizację trzech zbiorników małej retencji - „Rzgów II” o powierzchni powyżej 5,0 ha i „Gospodarz II” o powierzchni poniżej 5,0 ha na rzece Ner oraz „Rzgów I” o powierzchni powyżej 5,0 ha na lewym dopływie Neru zwanym Strugą;<sup>94</sup>
- ochronę obiektu retencji korytowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. jazu żelbetowego na rzece Ner (113+980 kilometraż) będącego w dobrym stanie technicznym;
- zakaz regulacji koryta rzeki Ner na odcinku między stawami rybnymi w Gospodarzu a granicą Łodzi;
- ustalenie ochrony dolin rzecznych z zakazem:
  - ✓ zabudowy,
  - ✓ lokalizacji wszystkich obiektów i instalacji nie związanych z gospodarką wodną oraz turystyką i rekreacją,
  - ✓ wykonywania melioracji i odwodnień,
  - ✓ niszczenia zieleni łąkowej;
- utrzymanie właściwych warunków wilgotnościowych na obszarach źródliskowych i podmokłych poprzez ochronę zieleni i jej wzbogacanie (zalesianie) oraz wyłączenie tych obszarów z zainwestowania;
- zwiększenie powierzchni obszarów zalesionych i zadrzewionych;
- wprowadzanie zadrzewień śródpolnych na gruntach słabych, nieprzydatnych rolniczo;
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć wodochłonnych.

Studium wprowadza zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchni wód publicznych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. W miarę możliwości wskazane jest utrzymanie minimum 3 m pasa wzdłuż cieków wolnego od trwałych naniesień kubaturowych i ogrodzeń w celu umożliwienia działań przeciwpowodziowych, hydrotechnicznych oraz konserwacji i naprawy.

Studium dopuszcza działania inżynierskie, pozwalające na przystosowanie fragmentów rzek do pełnienia funkcji szlaków wodnych.

Studium ustala obowiązek zachowania rowów melioracyjnych w celu zapewnienia właściwych warunków odbioru wód powierzchniowych. W korytach rowów melioracyjnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie należy lokalizować trwałej zabudowy.

Działania w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przyczynią się do poprawy jakości wód, ale również do podniesienia jakości życia mieszkańców i wzrostu atrakcyjności terenów miejskich oraz wiejskich gminy.

### **II.3.1.3 Ochrona powierzchni ziemi i gleb**

Zagrożenie środowiska glebowego na terenie gminy Rzgów występuje głównie ze strony gospodarki rolnej oraz eksploatacji złóż kopalin:

#### **W celu ochrony powierzchni ziemi i gleb Studium ustala następujące główne kierunki działań:**

- szczegółową identyfikację źródeł zanieczyszczenia gleb;
- likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, zwłaszcza w obszarach leśnych;
- przeciwdziałanie zanieczyszczaniu gleb nawozami i środkami ochrony roślin – promowanie rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego;
- ochronę gleb pochodzenia organicznego (mułowo – torfowe, torfowo - mułowe, murszowo – mineralne, murszowate, torfowe, murszowo – torfowe) bez względu na klasę bonitacyjną;
- ochronę gleb klas bonitacyjnych III, IIIa i IIIb wykształconych na podglebiu mineralnym na terenie wiejskim gminy przed zmianą użytkowania;
- ochrona gleb przed erozją poprzez wprowadzanie zalesień i pasów zieleni śródpolnej;
- wprowadzanie nasadzeń zieleni wysokiej i średniowysokiej wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
- racjonalne gospodarowanie zasobami złóż,
- ochronę wyrobisk poeksploatacyjnych przed składowaniem odpadów i zanieczyszczaniem,
- rekultywację terenów poeksploatacyjnych i wyrobisk,

<sup>94</sup> Zgodnie z „Wojewódzkim Programem Małej Retencji” z 2005 r.



Ochronie przed zmianą użytkowania podlegają gleby klas bonitacyjnych III, IIIa i IIIb, stanowiące wartościowy zasób przyrodniczy gminy występujące na wiejskim obszarze gminy – w sołectwie: Starowa Góra, Bronisin Dworski, Huta Wiskicka-Tadzin, Kalino, Kalinko, Guzew-Babichy, Gospodarz, Stara Gadka.

W uzasadnionych przypadkach Studium dopuszcza zabudowę na terenach, na których występują gleby chronione, jednak pod warunkiem uzyskania zgody Ministra na wyłączenie z użytkowania rolniczego. Studium nie dopuszcza lokalizacji obiektów kubaturowych na terenach nie posiadających zgody przeznaczenia na cele nierolnicze.

Na podstawie przepisów odrębnych przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze wymaga uwzględnienia na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego<sup>95</sup>. Część wyznaczonych terenów uzyskała już zgodę Ministra Rolnictwa na wyłączenie z produkcji rolniczej w oparciu o ustalenia obowiązującego prawa miejscowego.

#### II.3.1.4 Ochrona surowców mineralnych

Obowiązek ochrony kopaliny wynika przede wszystkim z ich przynależności do grupy zasobów naturalnych nieodnawialnych.

Na terenie gminy Rzgów licznie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych – kruszywa naturalnego (piasku) o ustalonych zasobach - szczególnie w południowo-wschodniej części gminy (Romanów).

Dotychczas (stan na styczeń 2019 r.) zostało udokumentowanych 14 złóż:

- złoża surowców ilastych (głina) - **GOSPODARZ**;
- złoża kruszywa naturalnego (piasku):
  - ✓ ~~KALINKO III~~, - *złoża skreślone z bilansów*
  - ✓ **KALINKO VI**,
  - ✓ ~~KALINO~~, - *złoża skreślone z bilansów*
  - ✓ **ROMANÓW DZ. 61/2, 62/2**,
  - ✓ ~~ROMANÓW I~~, - *złoża skreślone z bilansów*
  - ✓ **ROMANÓW IV**,
  - ✓ **ROMANÓW V**,
  - ✓ **ROMANÓW VIII**,
  - ✓ **ROMANÓW IX**,
  - ✓ **ROMANÓW XII**,
  - ✓ **ROMANÓW XIII**,
  - ✓ **ROMANÓW XIV**,
  - ✓ **ROMANÓW XV**,
  - ✓ **ROMANÓW XVI**,
  - ✓ **RZGÓW**;
- złoża kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) - **KALINKO V**.

Eksploatacja złóż powinna być prowadzona zgodnie z wymogami określonymi w koncesjach na wydobywanie kopaliny ze złóż, w tym dla ustanowionych terenów górniczych na następujących złożach:

- ~~KALINKO III~~, - *zniesiono obszar górniczy*
- **KALINKO V**,
- ~~KALINO~~, - *zniesiono obszar górniczy*
- **ROMANÓW DZ. 61/2, 62/2**,
- **ROMANÓW I**,
- **ROMANÓW V**,
- **ROMANÓW VIII**,
- **ROMANÓW XI**,
- **RZGÓW**.

<sup>95</sup> Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz. U. 2013, poz. 1205 z późn. zm.). W przypadku zmiany ustawy w trakcie obowiązywania Studium zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Tereny poeksploatacyjne winny być zrekultywowane, za najbardziej pożądanym kierunkiem uznaje się kierunek rolny lub leśny. Leśny kierunek preferowany jest dla złóż położonych w obrębie terenów przeznaczonych do dolesienia. Inwestorzy eksploatujący złoża są zobowiązani do wykonania dróg dojazdowych zapewniających obsługę komunikacyjną oraz do współpracy przy utrzymaniu dróg publicznych, z których korzystają.

Studium dla złóż poniżej wymienionych nie wskazuje terenu wydobywania. Pozostawia je w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu, lub przeznacza pod dolesienie:

- **GOSPODARZ,**
- **KALINKO VI,**
- **ROMANÓW IV,**
- **ROMANÓW XII,**
- **ROMANÓW XIII,**
- **ROMANÓW XIV,**
- **ROMANÓW XV,**
- **ROMANÓW XIV.**

Decyzja taka jest zgodna z decyzją władz gminy.

Studium nie dopuszcza na terenach rolniczych (terenach R) możliwości prowadzenia powierzchniowej eksploatacji kopalin.

Na terenie gminy zostało wytypowanych pięć obszarów perspektywicznych możliwości występowania złóż (pokazane na rysunku pt. *Uwarunkowania rozwoju gminy* – po jednym w Gospodarzu, Romanowie i Kalinie oraz dwa w Kalinku).

Studium powyższe obszary perspektywiczne nie wskazuje do ewentualnej eksploatacji, zgodnie z decyzją władz gminy.

### **II.3.2. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU – SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH**

Struktura przyrodnicza obszaru gminy jest bardzo zróżnicowana. Tworzą ją zbiorowiska roślinności wysokiej leśnej (kompleksy leśne, zadrzewienia) i niskiej: źródłiskowej, wodnej, łąkowej, bagiennej, torfowiskowej (doliny rzeczne i obniżenia dolinne) o wysokich wartościach dla środowiska ekologicznego gminy i dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Powinny one zostać wyłączone z możliwości urbanizacji i stanowić tereny otwarte gminy.

Cała zieleń wysoka w gminie powinna być zachowana i chroniona ze względu na jej nieocenioną rolę przyrodniczą oraz poddawana zabiegom konserwacyjno - pielęgnacyjnym.

Realizacja nowego zainwestowania nie może powodować pogorszenia warunków funkcjonowania istniejących terenów zieleni oraz korytarzy ekologicznych.

Studium wskazuje na potrzebę opracowania Gminnego Systemu Przyrodniczego oraz planu rozwoju terenów zielonych. Postuluje, aby objąć ochroną obszary i obiekty cenne przyrodniczo.

W celu ochrony struktury przyrodniczej gminy Studium wyróżnia obiekty i obszary ważne przyrodniczo, dla których ustala podstawowe kierunki działań na rzecz racjonalnej ochrony i kształtowania środowiska:

- kompleksy leśne,
- doliny rzeczne,
- obiekty i obszary objęte ochroną – formy ochrony przyrody,
- obszary cenne przyrodniczo postulowane do objęcia ochroną prawną,
- korytarze ekologiczne.

#### **II.3.2.1. Ochrona kompleksów leśnych**

Jako główne kierunki w zakresie ochrony ekosystemów leśnych Studium wskazuje:

- zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, nie związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
- utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
- sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych;

- wprowadzanie dolesień zapewniających uzupełnienie i domknięcie kompleksów zieleni, uczynienie ich struktury przestrzennej oraz poprawa zwartości układu leśnego;
- określenie granicy rolno – leśnej na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych;
- zalesianie i zadrzewianie gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej oraz gruntów rolnych bezpośrednio sąsiadujących z terenami leśnymi;
- zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, łąk, torfowisk itp.;
- zachowania różnorodności gatunkowej lasów i wzbogacanie monokultur leśnych o inne, rodzime gatunki;
- przebudowanie drzewostanów pochodzenia sztucznego, niedostosowanych do warunków glebowo-siedliskowych na drzewostany mieszane;
- utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych;
- racjonalne pobieranie i nieprzekraczanie możliwości produkcyjnych lasów - gospodarka leśna zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- propagowanie wiedzy na temat lasów i gospodarki leśnej.

Ze względu na ochronny charakter części lasów w obrębie gminy Rzgów oraz ich szczególną rolę w wododziałowym położeniu gminy Studium postuluje stosowanie specjalnej polityki w gospodarce rębnej, zgodną z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

### **II.3.2.2. Ochrona dolin rzecznych**

Studium ustala zachowanie istniejących warunków przyrodniczych w zasięgu dolin rzecznych i obniżeń dolinnych ważnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu ekologicznego, ze względu na ich funkcję przyrodniczą klimatyczną i hydrologiczną. Wskazuje na zapewnienie i utrzymanie drożności korytarzy i sięgaczy ekologicznych.

Dla **ochrony dolin rzecznych** Studium ustala kierunki działań:

- zakaz realizacji nowej zabudowy – ze względów:
  - ✓ technicznych - grunty słabonośne lub nienośne;
  - ✓ przyrodniczych - naturalne korytarze i sięgacze ekologiczne;
  - ✓ bezpieczeństwa – obszary zagrożone wystąpieniem powodzi (szczególnie dolina rzeki Ner) oraz obszary narażone na podtapianie w okresach występowania wielkich wód oraz potencjalne zalewanie (dolina Dobrzyńki i mniejszych dopływów oraz obniżenia terenowe);
- zakaz lokalizacji nowych obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką wodną, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej, rekreacyjnej i turystycznej, w tym ścieżki rowerowe, bulwary itp. z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
- zachowanie zbiorników wód powierzchniowych wraz z ich naturalnymi siedliskami;
- utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz wokół zbiorników wodnych, starorzeczy;
- dążenie do utrzymania naturalnych zespołów zieleni, rodzimych gatunków roślin i zwierząt;
- przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i pastwisk cennych ze względów przyrodniczych i krajobrazowych;
- zakaz niszczenia zieleni łąkowej;
- ochrona miejsc łąkowych fauny;
- zakaz prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej z użyciem środków ochrony roślin – wprowadzać preferencję dla rolnictwa ekologicznego;
- zakaz wykonywania melioracji i odwodnień;
- zwiększenie retencji wodnej poprzez realizację zbiorników małej retencji i ochronę obiektów retencji korytarzowej;
- zakaz przegradzania i grodzenia cieków i rowów melioracyjnych, uniemożliwiających dostęp do wód.

### **II.3.2.3 Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną**

Na terenie gminy Rzgów w myśl przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody nie występują obszarowe formy ochrony przyrody. Ochroną prawną objęte są jedynie pojedyncze obiekty przyrodnicze – drzewa w

postaci ustanowienia pomnika przyrody. Łącznie na terenie gminy Rzgów powołano **17** pomników przyrody ożywionej w postaci pojedynczych drzew. Zostały one ustanowione:

1. Rozporządzenie Nr 12/91 Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 11 poz. 235 z 31 grudnia 1991 r.) - **dąb szypułkowy na cmentarzu w Starej Gadce (działka nr 360)**;
2. Rozporządzenie Nr 10/93 Woj. Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 12 poz. 117):
  - ✓ **Pięć dębów szypułkowych w parku wiejskim w Gospodarzu (działka nr 242/4),**
  - ✓ **Pięć wiązów szypułkowych w parku wiejskim w Gospodarzu (działka nr 242/4 – jeden oraz działka 242/8 – cztery),**
  - ✓ **Cztery klony srebrzyste w parku wiejskim w Gospodarzu (działka nr 242/8),**
3. Uchwała Nr XXVI/299/98 Rady Gminy w Rzgowie z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dotychczas nie figurujące w rejestrze pomników przyrody województwa łódzkiego:
  - ✓ **Lipa drobnolistna na placu kościelnym w Rzgowie (działka nr 774),**
  - ✓ **Buk zwyczajny na placu kościelnym w Rzgowie (działka nr 774).**

Wszystkie pomniki przyrody należą do obiektów, które trzeba poddawać regularnym zabiegom pielęgnacyjnym wynikających z potrzeb bieżących. Ich pielęgnację powinny przeprowadzać przedsiębiorstwa posiadające stosowne uprawnienia.

W przypadku likwidacji pomnika przyrody lub w przypadku ustanowienia nowego pomnika przyrody, należy dokonać uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

#### **II.3.2.4. Rozszerzenie ochrony gminnych zasobów przyrody**

Zgodnie z aktualizacją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego<sup>96</sup>, w ramach tworzenia spójnego systemu obszarów chronionych<sup>97</sup> Studium wskazuje na obszarze gminy tereny proponowane do objęcia ochroną prawną ze względu na cenne walory krajobrazowe, postulowane do włączenia w system obszarów chronionych:

1. „Tuszyńsko – Dłutowski” Obszar Chronionego Krajobrazu – obszar ten został wyznaczony w południowo – zachodniej części gminy obejmując znaczna część sołectwa Czyżeminek i całe sołectwo Prawda, w południowej obejmując Las Rzgowski oraz w części centralno – południowej obejmując obszar 20R. Jest o teren o charakterze rolnym, z dużymi otwartymi terenami. Zabudowa jest zlokalizowana wzdłuż ulic, co sprawia że tereny pomiędzy wsiami są dużymi otwartymi przestrzeniami.
2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Górnego Neru” – obszar ten został wyznaczony w celu ochrony doliny rzeki Ner o zróżnicowanej szerokości od ok. 120 m w Bronisinie Dworskim do ok. 720 m w Gospodarzu. Obejmuje również część obszaru 19R i 25ZL (pomiędzy tranzytową magistralą wodociągową Łódź – Sulejów a gazociągiem wysokiego ciśnienia  $\phi$  400) w celu zapewnienia odpowiedniego przewietrzania dla Starowej Góry. Jest to teren użytków rolnych w postaci łąk, pastwisk i gruntów ornych z licznymi zbiornikami wodnymi w Gospodarzu, Tadzynie i Hucie Wiskickiej. W Gospodarzu obejmuje zespół architektoniczno-krajobrazowy, w obrębie którego występuje park wiejski. Tereny głównie istniejącej zabudowy występują jedynie w granicach obszaru 1UM, 2UM, 3UM, 9MN, 21Z.

Studium wskazuje granice projektowanych obszarów chronionego krajobrazu określone w aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz proponuje korektę przebiegu tych granic w dostosowaniu do przewidywanego rozwoju przestrzennego gminy Rzgów a zawłaszcza z uwzględnieniem projektowanych terenów rozwoju nowych funkcji produkcyjno-usługowych i faktycznego przebiegu głównych tras komunikacyjnych. Granice proponowanych obszarów chronionego krajobrazu, przedstawione na

<sup>96</sup> Zatwierdzona Uchwałą Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.

<sup>97</sup> System tworzą istniejące i projektowane wieloprzestrzenne formy ochrony przyrody: obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Celem jego utworzenia jest zapewnienie powiązań ekologicznych pomiędzy obszarami charakteryzującymi się najwyższymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz umożliwienie swobodnego przemieszczania się fauny i flory. Został on oparty na sieci ekologicznej ECONET

załącznikach graficznych, są orientacyjnie a ich uszczegółowienie nastąpi na etapie przygotowywania uchwały sejmiku województwa w sprawie ich wyznaczenia.

**Zarówno w odniesieniu do istniejących obszarów i obiektów chronionych oraz do projektowanych przewidzianych do objęcia ochroną prawną, należy przyjąć zasadę ich ochrony przed degradacją powodowaną niewłaściwym użytkowaniem, a szczególnie chronić przed przeinwestowaniem.**

#### **II.3.2.5. Ochrona korytarzy ekologicznych**

Gmina Rzgów posiada atrakcyjne położenie przyrodnicze. Powiązania przyrodnicze z otoczeniem oraz ciągłość ekosystemów ekologicznych zapewniają doliny rzeczne oraz wielkopowierzchniowe ekosystemy leśne.

System ekologiczny gminy Rzgów tworzą **korytarze ekologiczne** (doliny rzeczne Neru i Dobrzyńki), **węzły przyrodnicze** (kompleksy leśne, parki i cmentarze), **siegacze ekologiczne** (doliny dopływów Neru i Dobrzyńki) oraz **łączniki przyrodnicze** (mniejsze obniżenia terenowe).

System ten obejmujący aktywne biologicznie ekosystemy wodne, bagienne, łąkowe, polne i leśno-zaroślowe zapewnia ochronę istniejących walorów i zasobów przyrodniczych oraz równowagę biocenotyczną w środowisku. Ekosystemy dolinne oraz wielkopowierzchniowe ekosystemy polne i nieurbanizowane tworzą w krajobrazie dogodne warunki dla migracji populacji gatunków.

Podstawą funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy jest jego **ciągłość i powiązania z ekosystemami zasilającymi**. Dla jego prawidłowego funkcjonowania konieczne jest utrzymanie spójnego systemu powiązań przyrodniczych poprzez zachowanie drożności naturalnych korytarzy i sięgaczy ekologicznych oraz ochronę węzłów ekologicznych. Ważne jest wykształcenie układu węzłowo-pasmowego poprzez powiązanie istniejących terenów leśnych i zadrzewionych oraz planowanych do zalesienia terenów rolnych z dolinami rzecznyymi i obniżeniami dolinnymi.

Szczegółnej ochronie należy poddać te elementy systemu ekologicznego, które zapewniają powiązania gminy z elementami krajowego i regionalnego systemu ekologicznego.

Na terenie gminy Rzgów najważniejszym korytarzem ekologicznym o randze regionalnej i ponadlokalnej jest dolina Neru. Głównym elementem polityki ochronnej Studium jest zachowanie naturalnego biegu rzeki na odcinku od stawów w Gospodarzu do granicy Łodzi oraz niedopuszczenie do degradacji jej funkcji przyrodniczych i ekologicznych. Znaczącym ograniczeniem w spełnianiu funkcji ekologicznej jest przekształcenie struktury przez użytki rolne oraz miejscowe wyraźne zbliżenie zabudowy jednostek osiedleńczych do rzeki.

Istotnym elementem zieleni w gminie Rzgów są również ekosystemy polne łączące dolinę Neru z lasami tuszyńskimi. Razem z terenami rolnymi na północ od Neru (obszar 19R i 20R) pełnią one ważną rolę sanitarną - przewietrzanie miasta i sołectwa Starowa Góra. Ponadto pełnią one ważną rolę przyrodniczą oraz stanowią element układu kompozycyjnego Rzgowa. Dalszy rozwój miasta i gminy musi uwzględniać zachowanie drożności korytarzy ekologicznych, które umożliwią utrzymanie równowagi ekologicznej.

Planowanie przestrzenne uwzględniające zachowanie korytarzy ekologicznych umożliwia utrzymanie równowagi ekologicznej. Główne formy **ochrony korytarzy ekologicznych** wskazane w Studium:

- ochrona przed dalszą zabudową odcinków korytarzy ekologicznych o znacznych przewężeniach spowodowanych bezpośrednim sąsiedztwem terenów zurbanizowanych;
- ochrona dolin rzecznych i obszarów leśnych przed zabudową kubaturową;
- zachowanie ciągłości ekologicznej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Studium postuluje dla ochrony ekologicznej w obrębie gminy ochronę przed przerwaniem i osłabieniem sięgaczy ekologicznych. Ważnym zadaniem jest przeciwdziałanie ekspansji zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach lasów prywatnych.

#### **II.3.2.6. Dodatkowe ustalenia wynikające z uwarunkowań przyrodniczych i ekofizjograficznych**

Z punktu widzenia warunków gruntowo-wodnych, rejonami predysponowanymi dla rozwoju urbanizacji jest praktycznie cały obszar równinny gminy.

W północno-zachodniej i centralno-południowej części występują mniej przydatne warunki dla zabudowy wynikają głównie z potencjalnie gorszych stosunków wodnych (wody podskórne i płytkie wody wierzchówkowe). Miejscami utrudnienia stanowią śródoglinowe w obrębie utworów gliniastych, gdzie istnieje możliwość poprawy warunków wodnych po wykonaniu drenażu. Ograniczenie może stanowić również nośność gruntów - grunty zaburzone glaciektonicznie.

W dnach dolin rzecznych, lokalnych obniżeniach terenu oraz w części południowo – zachodniej gminy (sołectwo Czyżeminek, Prawda) panują mało korzystne i niekorzystne warunki gruntowo-wodne oraz złożone i skomplikowane warunki geotechniczne. Jednocześnie obszary te są obszarami o znacznych walorach przyrodniczych i powinny one pozostać terenami otwartymi, w jak najmniejszym stopniu zabudowanymi.

Wątpliwą przydatność dla budownictwa posiadają tereny o znacznym spadku (powyżej 5%) - pagórki, stoki dolin rzecznych, strome skarpy. Studium postuluje zagospodarowywanie tych terenów zielenią wysoką.

**Małokorzystne i niekorzystne warunki gruntowo-wodne zostały zaznaczone graficznie na załącznikach graficznych Studium.** Zagospodarowanie tych terenów wymaga badań geotechnicznych warunków podłoża dla potrzeb konkretnych inwestycji.

Ograniczeniem wynikającym z warunków wodnych są również rowy melioracyjne oraz położenie w zasięgu obszarów zdrenowanych. Ponadto przebieg wododziału I-go rzędu również warunkuje kierunki polityki przestrzennej.

### **II.3.3. OCHRONA PRZED HAŁASEM**

Do najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwych źródeł hałasu i wibracji na terenie gminy należy komunikacja drogowa. Na hałas narażone są najbardziej zabudowania położone w pierwszej linii od drogi, ale uciążliwości mogą być odczuwalne nawet na znacznej odległości.

Największym źródłem hałasu komunikacyjnego gminy będzie autostrada A1, droga ekspresowa S8, droga krajowa nr 91 i 71, droga wojewódzka 714 oraz Trasa Górna projektowana na terenie miasta Łodzi wzdłuż północnej granicy gminy Rzgów, wzdłuż których przekroczone są dopuszczalne wartości hałasu w środowisku. Działania w zakresie ochrony przed hałasem powinny zmienić ten stan, w celu zapewnienia i zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na terenach o poszczególnym rodzaju przeznaczenia, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych.

**W celu poprawy klimatu akustycznego oraz usuwania uciążliwości akustycznych należy podjąć następujące działania:**

- ustawiczne ograniczanie uciążliwości prowadzonej działalności;
- stosowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych ograniczających hałas u źródła;
- uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wniosków wynikających ze sporządzanych pomiarów zagrożenia hałasem;
- uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uciążliwości wynikających z ruchu komunikacyjnego na drogach o wyższych klasach technicznych i zapewnienie odpowiedniej odległości dla nowej zabudowy;
- uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji obiektów przemysłowych, których funkcjonowanie powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasów i zapewnienie odpowiednich odległości dla nowej zabudowy chronionej pod względem akustycznym;
- zwiększanie istniejących i wprowadzanie nowych pasów zadrzewień zieleni izolacyjnej w pobliżu inwestycji emitujących wysoki stopień uciążliwości akustycznej;
- wprowadzanie wzdłuż najruchliwszych tras komunikacyjnych zieleni izolacyjną wytlumiającą hałas i blokującą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, szerokość i skład gatunkowy pasów zieleni powinien być dostosowany do intensywności zanieczyszczeń;
- poprawianie organizacji ruchu zmierzające do poprawienia płynności jazdy;
- poprawa stanu nawierzchni ulic;
- budowa ścieżek rowerowych;
- realizacja działań zmniejszających uciążliwość hałasu (ekrany akustyczne, okna dźwiękoszczelne);
- eliminacja realizacji zabudowy chronionej akustycznie w strefach uciążliwości hałasu;

- wspieranie inicjatyw wymiany okien na dźwiękoszczelne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy głównych generatorach hałasu;
- szczegółowa inwentaryzacja źródeł hałasu (wyznaczanie obszarów zagrożonych hałasem);
- analiza trendów zachodzących w klimacie akustycznym.

Wszelkie działania w zakresie ochrony przed hałasem powinny być prowadzone kompleksowo, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia mieszkańców gminy.

#### **II.3.4. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM NIEJONIZUJĄCYM**

W celu ochrony ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym Studium zabezpiecza strefy bezpieczeństwa (pasy technologiczne) dla przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego, wysokiego i najwyższego napięcia, w których występują ograniczone możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu, tj.:

- zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt ludzi a w strefach gdzie jest przekroczony dopuszczalny poziom oddziaływania pól elektromagnetycznych na pobyt ludzi,
- zakaz nasadzeń pod liniami roślinności wysokopiennej, tj. powyżej 3 m,
- nakaz przycinania drzew i krzewów rosnących pod liniami.

#### **II.3.5. OCHRONA UZDROWISK**

Zagadnienia związane z ochroną uzdrowisk w obszarze gminy nie występują. Na terenie gminy nie jest prowadzone lecznictwo uzdrowiskowe. Dotychczas dla żadnego obszaru w granicach gminy Rzgów nie nadano statutu uzdrowiska ani statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 651 z późniejszymi zmianami).

#### **II.3.6. WYTYCZNE OKREŚLANIA ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH**

W planach miejscowych należy zapewnić rewaloryzację, ochronę i rozwój istniejących zasobów środowiska przyrodniczego oraz niwelowanie niekorzystnego wpływu działalności człowieka na środowisko zgodnie z kierunkami zawartymi w Studium.

Należy wprowadzić ograniczenia w zakresie wykorzystania powierzchni ziemi – ustalić wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej dostosowanej do specyfiki lokalizacji. Istniejące zespoły zieleni winny być chronione przed niszczeniem i zabudową.

Należy, zgodnie z kierunkami zawartymi w Studium określić zasady gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków. Istniejące rzeki i cieki winny być chronione przed zasypywaniem i zabudowywaniem poprzez ustalenie stref ochronnych – wolnych od zabudowy i utwardzenia terenu, zagospodarowanych zielenią z zakazem niwelowania terenu.

W ustaleniach planów należy bezwzględnie uwzględnić zasady ochrony obszarów i obiektów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych.

#### **II.4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ**

Ze względu na wysokie walory kulturowe i historyczne zachowanych obiektów oraz układów zabytkowych, należy dążyć do zachowania historycznego dziedzictwa Rzgowa poprzez odpowiednie działania konserwatorskie. Niniejsze studium nakreśla podstawowy kierunek tych działań oraz ramowy program ochrony poszczególnych obiektów i obszarów. W celu szczegółowej koordynacji działań konserwatorskich należy sporządzić studium historyczne Rzgowa uwzględniające wyniki aktualnych badań z zakresu historii miasta oraz weryfikujące wartości zabytkowe wielu przebudowanych i zmodernizowanych obiektów. Gminna ewidencja zabytków wraz z nowym studium konserwatorskim (obejmująca całość problematyki ochrony dóbr kultury na obszarze Gminy Rzgów), powinny stanowić podstawę do sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- historyczną kompozycję urbanistyczną Rzgowa,
- strukturę zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności dominantę kościoła parafialnego w Rzgowie, zespoły zabytkowych parków i cmentarzy, zbiorniki i ciekły wodne,
- budynki i budowle posiadające cechy zabytków,
- regionalne formy budownictwa (tradycja budowlana związana z zastosowaniem rozwiązań technologicznych, materiałowych i kompozycyjnych),
- elementy małej architektury (kapliczki, krzyże, pomniki, figury itp.),
- pozostałości elementów historycznego zagospodarowania przestrzeni (mury, bramy, furty, ogrodzenia, urządzenia związane z obiektami folwarcznymi, dworskimi itp.),
- obszary występowania relikwów archeologicznych.

Zabiegi konserwatorskie mają na celu przede wszystkim:

- zachowanie walorów historycznych,
- podkreślenie ciągłości historycznej w kontekście rozwoju przestrzennego miasta i gminy,
- wyeksponowanie regionalnej odrębności,
- eliminację elementów zagrażających ochronie i eksponowaniu zabytków,
- adaptację i modernizację obiektów do współczesnych potrzeb,
- zachowanie równowagi pomiędzy ochroną dóbr kultury a rozwojem przestrzennym.

#### **II.4.1. OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ**

Przy ustaleniu stref ochrony konserwatorskiej wykorzystano dotychczasowe uwarunkowania, analizy i wnioski wynikające ze: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów oraz obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzgów<sup>98</sup>. Przebieg poszczególnych stref ochrony konserwatorskiej będzie uszczegółowiony na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

##### **II.4.1.1. Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej**

Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy układu przestrzennego, takie jak: rozplanowanie, zabudowa oraz związany z nimi teren i krajobraz zachowały się w stanie nienaruszonym lub nieznacznie zniekształconym. W strefie znajduje się kościół parafialny p.w. Św. Stanisława z 1630 r. wpisany do rejestru zabytków (nr A/189). Jest to obiekt niezwykle ważny pod względem przekazu historycznego i kulturowego. W strefie tej obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich nad prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną. W strefie powinno się zmierzać do zachowania elementów układu przestrzennego takich jak kompozycja wnętrza urbanistycznych, zieleń.

Strefa, zaznaczona na rysunku Studium, obejmuje teren kościoła w obrysie ogrodzenia. W strefie tej należy uwzględnić:

- obowiązek konserwacji zachowanych elementów układu przestrzennego,
- dostosowanie nowych inwestycji (przebudowa ogrodzenia, tworzenie bram i furt, wc) do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryły, architektonicznych proporcji i podziałów oraz nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej; w zakresie zależnym od lokalnych uwarunkowań, tak aby zapewnić harmonijne współistnienie elementów kompozycji historycznej i współczesnej,
- usunięcie lub odpowiednią przebudowę obiektów kolizyjnych i dysharmonizujących,
- podtrzymanie funkcji historycznie utrwalonych, dostosowywanie funkcji współczesnych do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów oraz eliminacja funkcji degradujących i uciążliwych,
- w przypadku inwestycji nowych preferowanie tych, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, że nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu,
- prowadzenie wszelkich działań schodzących poniżej poziomu terenu w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

<sup>98</sup> *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów przyjęty uchwałą Nr XI/95/2003 RADY GMINY RZGÓW z dnia 22 lipca 2003 r*



- zlecenie przez inwestora dodatkowych badań lub opracowań, w przypadku stwierdzenia takich wymogów przez odpowiednie służby.

#### **II.4.1. KONSERWATORSKA STREFA OCHRONY UKŁADU ROZPLANOWANIA**

Konserwatorska strefa ochrony układu rozplanowania obejmuje obszar centrum miasta, na którym elementy układu przestrzennego, takie jak: rozplanowanie, zabudowa oraz związany z nimi teren i krajobraz zachowały się w stanie nienaruszonym lub nieznacznie zniekształconym. W strefie znajduje się również teren wpisany do rejestru zabytków (strefa ścisłej ochrony). W strefie tej należy ustalić szczególne warunki i wymogi utrzymania i ochrony charakteru przestrzennego istniejącego, historycznego układu urbanistycznego, takie jak:

- zachowanie istniejących historycznych linii zabudowy od strony terenów publicznych (ulice, place),
- restaurowanie i modernizowanie obiektów o wartościach zabytkowych z dostosowaniem do współczesnych funkcji,
- dostosowania charakteru nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie przyjęcia skali i bryły zabudowy, z uwzględnieniem harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej,
- usunięcia lub przebudowy obiektów dysharmonizujących,
- zaznaczania śladów obecnie nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej,
- konieczność akcentowania historycznych podziałów własnościowych w elewacji lub ogrodzeniach od strony terenów publicznych,
- zakaz wnoszenia budynków gospodarczych we frontowych częściach działek, od strony granic z terenami publicznymi,
- zakaz zagospodarowywania i użytkowania terenów w sposób wymagający obsługi samochodami ciężarowymi o udźwigu powyżej 3,5 tony,
- obowiązek zachowania istniejących przejść i przejazdów w układach zabudowy pierzejowej,
- prowadzenie kalenic dachów w budynków o funkcjach podstawowych i zlokalizowanych we frontach działek, równoległe do granic terenów publicznych,
- kształtowanie ogrodzeń, od strony terenów publicznych, w formie muru pełnego na zasadzie uzupełnienia zabudowy pierzejowej lub metalowego ogrodzenia ażurowego o wysokości od 1,5m do 2,0 m,
- zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,
- zakaz lokalizowania reklam wielkoformatowych.

Na obszarze konserwatorskiej strefy ochrony układu rozplanowania należy działać w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do:

- budowy nowych obiektów kubaturowych,
- przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektu znajdującego się w rejestrze WKZ oraz obiektów znajdujących się w ewidencji gminnej zabytków,
- zmian historycznie ukształtowanych wnętrz urbanistycznych,
- zmian na terenach nieruchomości na których zlokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru WKZ i obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

##### **II.4.1.3. Konserwatorska strefa ochrony zespołu architektoniczno – krajobrazowego w Gospodarzu**

Konserwatorska strefa ochrony zespołu architektoniczno – krajobrazowego w Gospodarzu obejmuje zespół parkowo - folwarczny w Gospodarzu oraz tereny sąsiadujące z tym złożeniem. W strefie tej znajdują się tereny zabytkowego parku wraz ze stawami, założone w latach 1925 - 1935 oraz obiekty architektoniczne: pałac z 1918 r., dom młynarza z ok. 1910 r., kuźnia z ok. 1918 r., znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. Strefa obejmuje również tereny otwarte położone wokół historycznego założenia, aż do ul. Cegielnianej w Gospodarzu - stanowiące dla historycznego założenia strefę ekspozycji.

Dla zespołu architektoniczno – krajobrazowego w Gospodarzu, proponuje się przywrócenie statusu *parku wiejskiego*, gdzie dopuszcza się formy zainwestowania nie naruszające walorów przyrodniczych (zieleni urządzonej, parkowa, zgodna z ekosystemem doliny, elementy zagospodarowania terenu podnosząca estetykę

krajobrazu) oraz wprowadzanie nowej funkcji mieszkaniowej, która może być podstawowym impulsem dla podjęcia działań rewaloryzacyjnych i rewitalizacyjnych zespołu historycznego.

W przypadku działań inwestycyjnych, dotyczących obiektów architektonicznych, oraz w przypadku wszystkich nowych inwestycji na terenie strefy, ustala się:

**1.** Ochroną obejmuje się następujące elementy zespołu zabytkowego: układ przestrzenny istniejącej historycznej zabudowy wraz z układem wód otwartych, osie i otwarcia widokowe, zielen niską i wysoką parku wraz z alejami prowadzącymi do zespołu - zlokalizowane w granicach parku wiejskiego w Gospodarzu, dla którego ustala się:

- rewaloryzację obiektów zabytkowych oraz parku w oparciu o istniejące materiały archiwalne,
- wprowadzenie do zabytkowych obiektów funkcji usługowej (np. gastronomia, kultura, turystyka, sport, rekreacja) służącej bezpośrednio obsłudze terenów sąsiednich przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
- realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu wyłącznie w oparciu o plan miejscowy, obowiązkowo, opracowany w granicach strefy ochrony zespołu architektoniczno – krajobrazowego w Gospodarzu,
- realizacja planu w oparciu o wytyczne wojewódzkiego konserwatora zabytków do planu oraz w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, posiadającym materiały archiwalne dla tego założenia.

**2.** Ochroną obejmuje się także otwarty krajobraz w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu - w granicach strefy ochrony zespołu architektoniczno – krajobrazowego w Gospodarzu, dla którego ustala się:

- realizację zabudowy i zagospodarowania terenu wyłącznie w oparciu o plan miejscowy opracowany, obowiązkowo, w granicach strefy ochrony zespołu architektoniczno – krajobrazowego w Gospodarzu.
- dopuszcza się wprowadzenie funkcji usługowej terenów położonych w pasie od strony ul. Cegielnianej, z obsługą komunikacyjną z tej ulicy.
- zachowanie historycznego układu komunikacyjnego wraz z istniejącym szpalerem drzew oraz podkreślenie jego nowej kontynuacji ( w kierunku ul. Cegielnianej) poprzez stworzenie nowego szpaleru drzew,
- zapewnienie czytelnych powiązań komunikacji pieszej z układem alejek spacerowych w parku,
- zachowanie istniejących w terenie (poza parkiem) szpalerów drzew,
- wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie więcej niż 8,5 m i dwie kondygnacje naziemne,
- wysokość zabudowy usługowej nie więcej niż 9,0 m i dwie kondygnacje naziemne,
- minimalna wielkość działki budowlanej 1500-2000 m<sup>2</sup> - do uszczegółowienia w planie miejscowym.

#### **II.4.1.4. Konserwatorskie strefy ochrony i ekspozycji cmentarzy**

Konserwatorskimi strefami ochrony obejmuje się cmentarze w Starej Gadce, Kalinie, Czyżeminku i Rzgowie.

W celu ochrony cmentarzy nieczynnych - cmentarzy wiejskich z 2 połowy XIX w. ewangelickiego w Czyżeminku oraz ewangelicko – augsburskiego w Kalinie, oraz dla cmentarza wojennego w Starej Gadce ustala się:

- obowiązek zachowania historycznego układu przestrzennego oraz reliktyw cmentarzy (pomniki, rzeźba nagrobna),
- obowiązek zachowania istniejącego cennego drzewostanu,
- możliwość odtworzenia układów przestrzennych i dawnych ogrodzeń cmentarnych,
- zakaz lokalizacji budowlanych obiektów kubaturowych oraz naziemnych i napowietrznych linii infrastruktury technicznej,
- możliwość przekształcenia cmentarzy nieużytkowanych na zielen urządzoną bez obiektów rekreacji, placów zabaw itp.
- konieczność porządkowania cmentarzy i zabezpieczanie nagrobków przed ich dewastacją, pozostawiając je na miejscu lub tworząc dla nich lapidarium; dopuszczalne jest zachowanie nagrobków w inny sposób, działając w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W celu ochrony starego cmentarza w Rzgowie ustala się:

- obowiązek zachowania istniejącego układu przestrzennego, pomników o wartościach kulturowych i rzeźby nagrobnej sprzed 1950 r.,
- obowiązek zachowania zieleni wysokiej (z wyjątkiem okazów chorych) oraz uzupełnianie układu nasadzeniami właściwych gatunków drzew.

W obszarach bezpośrednio przylegających do cmentarzy, gdzie jest taka możliwość, studium wyznacza **strefy ochrony ekspozycji** (obszar 13RMn – cmentarz w Czyżeminku, obszar 16RMn – cmentarz w Kalinie). W obszarach tych ustala się zakaz:

- lokalizacji zabudowy kubaturowej,
- nowych inwestycji infrastrukturalnych napowietrznych
- sadzenia drzew.

#### **II.4.1.5. Strefa ochrony ekspozycji miasta Rzgowa**

Na rysunku studium wskazana została również strefa ochrony ekspozycji miasta Rzgowa. podstawowe postulaty i ustalenia dla tej strefy opisano w ustaleniach dla obszaru 19R-ekspozycji Rzgowa.

Walory ekspozycyjne tego obszaru ujawniłyby się w pełni po wybudowaniu projektowanej drogi łączącej centrum Rzgowa z projektowanym przedłużeniem trasy „Górna” w Łodzi.

## **II.4.2. OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ**

### **II.4.2.1. Obiekty ujęte w rejestrze zabytków**

Wykaz obiektów ujętych w rejestrze zabytków znajduje się w części I niniejszego opracowania - uwarunkowania rozwoju ( w rozdziale II.4.3.1. Obiekty ujęte w rejestrze zabytków).

W gminie Rzgów znajduje się tylko jeden obiekt wpisany do rejestru zabytków – Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Kostki z 1630r. z późniejszymi przebudowami, wpisany do rejestru WKZ pod numerem A/189, podlegający konserwatorskiej ochronie prawnej.

Zabytki architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.<sup>99</sup> oraz prawa budowlanego.

Rygory te obowiązują niezależnie od położenia budowli czy innego obiektu w poszczególnych strefach ochrony konserwatorskiej lub poza strefą.

### **II.4.2.2. Obiekty ujęte w ewidencji zabytków**

- Obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków stanowią grupę, z której poszczególne obiekty, powinny być objęte ochroną konserwatorską poprzez odpowiednia ustalenia i zapisy dokonane miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, stanowiących prawo miejscowe.
- Dla budynków ujętych w ewidencji, możliwa jest przebudowa lub rozbiórka, po wcześniejszym przedłożeniu orzeczenia o stanie technicznym budynku i analizy opłacalności remontu oraz w przypadku podjęcia decyzji o rozbiórce, inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej wraz z dokumentacją fotograficzną.
- W przypadku wszelkich prac remontowe lub przebudowy budynków znajdujących w gminnej ewidencji zabytków, a nie wpisane do rejestru zabytków lub nie znajdujące się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, zalecane działanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

### **II.4.2.3. Zabytkowe zespoły parkowe i cmentarne**

Wszelkie prace prowadzone na terenie zabytkowych zespołów parkowych, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, wymagają działania w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na terenach tych obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- zakaz dokonywania podziałów własnościowych; w przypadku gdy taki podział już istnieje, należy dążyć do scalenia własnościowego gruntów w granicach założenia, zgodnie z granicami historycznymi,
- zachowanie terenów zielonych; należy wiązać z nimi funkcje rekreacyjne lub reprezentacyjne,
- dopuszczenie funkcji hodowlanej dla stawów,
- uporządkowanie założeń; wskazana jest ich rewaloryzacja,
- prowadzenie działalności inwestycyjnej w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- nie dopuszcza się przekwalifikowania tych zespołów na funkcje użytków rolnych, leśnych lub budowlanych, w miarę możliwości należy zachowywać historyczne funkcje poszczególnych części zespołu; wyjątek mogą

---

<sup>99</sup> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

stanowiąc tereny o udokumentowanych historycznie terenach zabudowy (np. teren dawnego pałacu w obszarze dawnego folwarku w Gospodarzu).

Na terenie cmentarzy obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- zachowanie dotychczasowej funkcji, jeżeli cmentarze są nadal użytkowane,
- przekształcanie cmentarzy nieużytkowanych na zieleni urządzoną bez obiektów rekreacji, placów zabaw,
- zaznaczenie w terenie obszaru cmentarza przez ogrodzenie go w sposób trwały,
- porządkowanie cmentarzy i zabezpieczanie nagrobków przed ich dewastacją, pozostawiając je na miejscu lub tworząc dla nich lapidarium; dopuszczalne jest zachowanie nagrobków w inny sposób, na podstawie działania w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dla zabytkowych szpalerów zieleni i alei obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- utrzymanie założenia w granicach historycznych,
- właściwa pielęgnacja zieleni,
- usuwanie okazów chorych i uzupełnianie układu nasadzeniami właściwych gatunków drzew.

#### **II.4.2.4. Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru oraz ujęte w ewidencji zabytków**

Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru i ujętych w ewidencji znajduje się w części I uwarunkowania rozwoju w Rozdziale I.10.3.3. Stanowiska archeologiczne oraz oznaczono je na planszy „Uwarunkowania rozwoju gminy” na rysunku Studium Nr 1 w skali 1:10 000. Znajdują się tam informacje na temat stanowisk o określonej lokalizacji i nieokreślonej tzw. archiwalne. Archiwalnymi stanowiskami archeologicznymi określa się te miejsca, z których pozyskano materiał zabytkowy w latach zamierzonych, a nie zostało to potwierdzone późniejszymi badaniami lub lokalizacja jest mało precyzyjna. Nie oznacza to jednak, iż tego typu stanowiska można uznać za nieistniejące.

#### **Dla stanowisk archeologicznych**

Ochrona prawna stanowiska archeologicznego odbywa się na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

**W planach miejscowych opracowywanych dla terenu gminy i decyzjach administracyjnych obowiązkowo należy nanieść lokalizację stanowisk archeologicznych wraz z ustaleniami zasad zagospodarowania na tych terenach.**

Uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zapewnienia poprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych w celu ochrony zabytków archeologicznych narażonych na zniszczenie w wyniku projektowanych działań wymagają:

- wszelkie działania związane z naruszeniem stratygrafii uwarstwień ziemnych w rejonie lokalizacji stanowisk archeologicznych, na obszarach zabytkowych oraz w otoczeniu zabytków,
- inwestycje o charakterze liniowym, związane z naruszeniem uwarstwień ziemnych a także nowe drogi oraz wszystkie takie, które wiążą się z wykonaniem wykopów szeroko płaszczyznowych – zlokalizowane na stanowisku archeologicznym.

Szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań wojewódzki konserwator zabytków ustala w drodze decyzji, wydanej zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie.

#### **Dla stref archeologicznych:**

Strefy ochrony archeologicznej obejmują tereny wokół udokumentowanych stanowisk archeologicznych w celu zapewnienia ochrony zabytków archeologicznych. Zasięg stref w sposób graficzny ustalono na rysunkach Studium.

W granicach stref występują rejony osadnictwa pradziejowego, wczesnośredniowiecznego, średniowiecznego i nowożytnego, gdzie mogą występować inne zabytki archeologiczne, nie ujawnione w postaci wskazanych w studium stanowisk archeologicznych.

Dla stref ochrony archeologicznej obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- w przypadku wyznaczenia nowego stanowiska archeologicznego należy także określić strefę ochrony archeologicznej,

- w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku realizacji inwestycji związanych z koniecznością wykonania robót ziemnych nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych o charakterze nadzoru. Badania archeologiczne będą prowadzone w oparciu o wytyczne określone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

#### **II.4.3. PARKI KULTUROWE**

Nie postuluje się tworzenia parków kulturowych.

#### **II.4.4. DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ**

W Rzgowie brak jest elementów, które formalnie zaliczono do dóbr kultury współczesnej.

#### **II.4.5. WYTYCZNE DLA OKREŚLANIA ZASAD OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy zagwarantować ochronę krajobrazu kulturowego poprzez określenie zakresu dopuszczalnych przekształceń przy obiektach zabytkowych oraz ich w otoczeniu, zgodnie z wytycznymi i kierunkami zawartymi powyżej, z wytycznymi i postulatami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z przepisami odrębnymi.

Ustalenia dotyczące obiektów zabytkowych powinny być sformułowane indywidualnie dla każdego obiektu lub obszaru.

Kształtując otoczenie obiektu zabytkowego należy brać pod uwagę jego właściwą ekspozycję i jeśli to możliwe kontynuację tradycyjnych, wartościowych cech zabudowy.

#### **II.4.6. PROMOCJA MIEJSC I OBSZARÓW ZABYTKOWYCH**

Walory zabytkowe gminy w powiązaniu z systemem ekologicznym terenu tworzą unikatowy krajobraz kulturowy, atrakcyjny dla potencjalnego turysty. Dlatego też istotnym kierunkiem działań, jakie powinny być podejmowane na polu ochrony dziedzictwa kulturowego jest prowadzenie działań w zakresie udostępniania i upowszechniania możliwość zapoznania się z posiadanymi w tym obszarze zasobami. W idei propagowania walorów krajobrazu kulturowego oraz genius loci miejsca, ważną rolę odgrywają szlaki turystyczne. Ich wyznaczanie związane jest z zamysłem tworzenia i zagęszczania powiązań turystycznych, wykorzystujących walory przyrodnicze i zasoby dziedzictwa kulturowego, zmierzającego do podnoszenia atrakcyjności całego województwa.

Na terenie gminy Rzgów istnieją już szlaki turystyczne piesze: Szlak Okrężny Wokół Łodzi, Szlak Grodzisko – Rzgów oraz rowerowy Magistrała Rowerowa Wschód. Dalsza promocja miejsc i obszarów zabytkowych została uwzględniona w znowelizowanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Dokument wyznacza do realizacji następujące szlaki samochodowe:

- **Szlak Dworów i Pałaców** – szlak przebiega południkowo przez wschodnią część Gminy, przez sołectwo Romanów. Stanowi jeden z regionalnych szlaków tematycznych.
- **Szlak Literacki** – szlak przebiegający południkowo przez centralną część Gminy, wzdłuż Drogi Krajowej Nr 91, przez miasto Rzgów oraz sołectwo Starowa Góra. Jest jednym z ponadregionalnych szlaków tematycznych.
- **Szlak Perły Architektury Ziemi Łódzkiej** – szlak przebiega orientacyjnie południkowo i równoleżnikowo przez teren Gminy Rzgów – od Gminy Tuszyń, przez miasto Rzgów i dalej w stronę Łodzi. Szczegółowa trasa szlaku nie została jeszcze opracowana. Swoim zasięgiem obejmuje najwartościowsze przykłady architektury ziemi łódzkiej, prezentując różnorodność form oraz odrębność w stosunku do innych regionów.
- **Szlak Wielu Kultur** – szlak przebiega orientacyjnie południkowo przez centralną część Gminy, wzdłuż Drogi Krajowej Nr 91. Szczegółowa trasa szlaku nie została jeszcze opracowana. Szlak obejmuje przykłady wielokulturowego osadnictwa, występującego na terenie województwa.



Rysunek nr 24. Istniejące i projektowane szlaki turystyczne.

## II.5.KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

### II.5.1. KOMUNIKACJA DROGOWA

#### II.5.1.1. Cele rozwoju

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego muszą być spełnione następujące warunki umożliwiające stworzenie jednolitego systemu powiązań funkcjonalnych:

- pełen dostęp celów podróży – w zależności od funkcji, jaką spełnia gmina Rzgów w stosunku do mieszkańców samej gminy, gmin przyległych, regionu, jak również mieszkańców Polski,
- zapewnienie odpowiedniego standardu podróży – dotyczy to czasu i komfortu dojazdów oraz odpowiednio wysokiego stopnia swobody poruszania się pojazdem samochodowym,
- kształtowania zachowań uczestników ruchu – poprzez właściwe ukierunkowanie potoków ruchu tranzytowych i zewnętrznych.

Układ komunikacyjny powinien realizować podstawowe zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta i gminy, w tym obsługę tranzytu i ruchu związanego z rolą Centrów Handlowych (transport zewnętrzny), transport wewnętrzny (indywidualny) oraz zbiorowy.

Planowany i częściowo zrealizowany system komunikacji kołowej gminy w pełni zaspokoi potrzeby mieszkańców gminy, oraz da możliwość łatwej obsługi tranzytu.

Realizacja projektowanego systemu komunikacyjnego może odchyłać się od trasowania przyjętego w Studium. Szczegółowy projekt określi docelowy przebieg projektowanych dróg i ulic.

### **II.5.1.2. System dróg – elementy układu głównego**

Kierunki polityki rozwoju podstawowego układu komunikacyjnego wynikają z programów służących ponadlokalnym celom publicznym:

#### **a) programu rządowego tzw. centralnego**

Tu należy zaliczyć **autostradę A1 i drogę S8**

- **Przebieg autostrady A1** relacji Gdańsk - Łódź - Katowice jest ściśle zdefiniowany, zgodny z wydaną decyzją lokalizacyjną w terenie. Pod autostradę przeznaczono pas terenu (w granicach wykupionych działek) zgodnie z oznaczeniem na rysunkach studium.
- **Przebieg drogi S8** relacji Wrocław - Łódź. Przebieg tej drogi jest już ściśle zdefiniowany. Droga w większości przebiega południowym skrajem gminy przechodząc w części wschodniej poza granice gminy. Obecnie przebieg drogi ekspresowej S8 jest zrealizowany. Pod drogę ekspresową przeznaczono pas terenu (w granicach wykupionych działek) zgodnie z oznaczeniem na rysunkach studium.

#### **b) programu wojewódzkiego**

Program wojewódzki to zadania i postulaty wynikające z potrzeb województwa, zapewniające mu sprawne połączenia z krajem i regionem. Jesteśmy jednak w trudnym momencie (lipiec 2015 r. ) gdyż:

- „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” jest obecnie aktualizowany - brak na razie jakichkolwiek nowych przesądzeń, trwają prace przygotowawcze,
- zmieniły się przepisy dotyczące dróg publicznych, a zwłaszcza określenia ich klas w zależności od zarządcy drogi oraz możliwości przekazywania zarządu dróg na niższe szczeble,
- w trakcie opracowania jest zamiana studium ... miasta Łodzi, w którym podjęte zostaną ważne decyzje dotyczące układu komunikacyjnego wzdłuż północnej granicy gminy.

Program wojewódzki zakłada rozwój układu podstawowego dróg wojewódzkich o znaczeniu regionalnym, w tym przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 714. Droga krajowa nr 91 pozostaje drogą stanowiącą alternatywą dla płatnej autostrady A-1. Sugeruje się zmniejszenie rangi tej drogi w celu zapewnienia prawidłowej obsługi zurbanizowanych terenów Łodzi i gminy Rzgów. Decyzje w tej kwestii pozostawia się Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan zagospodarowania przestrzennego rekomenduje do realizacji południowo-wschodnią obwodnicę aglomeracyjną Pabianice – Rzgów – wschodnie dzielnice Łodzi (G, GP).

Na dzień dzisiejszy brak jest danych do uściślenia parametrów technicznych. Projektowana na terenie Rzgowa „obwodnica” nie powinna obsługiwać bezpośrednio terenów przyległych. Zakłada się budowę dwupoziomowe, bezkolizyjne skrzyżowania z drogą krajową Nr 91, zmniejszenie rangi drogi krajowej pozwoliłoby na inne rozwiązania. Pozostałe relacje skątne i skrzyżowania projektowanej drogi zbiorczej, w częściowo ciągu obwodnicy aglomeracyjnej, z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym muszą spełniać wymogi określone w aktualnych przepisach prawa w zakresie dróg publicznych.

### **II.5.1.3. Układ główny - istniejące drogi:**

- **droga krajowa Nr 91** relacji Stryków - Łódź - Głuchów w układzie powiązań komunikacyjnych regionalnych oraz systemie krajowych autostrad na przedmiotowym odcinku stanowi południowe połączenie aglomeracji łódzkiej z trasą ekspresową S-8 Łódź - Wrocław oraz dalej w kierunku południowym z autostradą A-1. Opracowanie Biura Rozwoju w Łodzi pt. „Rewaloryzacja drogi Nr 91 na terenie gminy Rzgów z dostosowaniem do postępującej urbanizacji otoczenia trasy” określiło klasę oraz funkcję tej drogi. Jest to obecnie droga kategorii GP - główna ruchu przyśpieszonego, o dwóch jezdniach szerokości 10,5 m każda, rozdzielonych pasem terenu, szerokość w liniach rozgraniczających 50 m - 60 m. Dostępność do tej kategorii drogi odbywa się jedynie w miejscach skrzyżowań lub węzłów, które są regulowane sygnalizacją świetlną lub są to skrzyżowania bezkolizyjne lub inne rozwiązania wypracowane w porozumieniu z zarządcami dróg. Na przebiegu drogi krajowej Nr 91 studium przewiduje, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, następującą obsługę komunikacyjną:

- z ul. Centralną – na prawoskręcie;
- z ul. Ustronną – dwupoziomowe skrzyżowanie bez powiązań lub na parwoskrętach;
- z ul. Cmentarna - Stawową , dwupoziomowe skrzyżowanie bez powiązań;
- z ul. Rudzką - dwupoziomowe skrzyżowanie z powiązaniem;
- z drogą krajową Nr 71 relacji Pabianice - Rzgów skrzyżowanie dwupoziomowe lub z sygnalizacją świetlną w zależności od przyjętych rozwiązań dla całego odcinka drogi;
- z projektowaną drogą w ciągu ulic: Dąbrowskiego - Rzemieślnicza (fragment obwodnicy aglomeracyjnej) - rejon centrum handlowego „Ptak” - projektowane skrzyżowanie dwupoziomowe z bezkolizyjnym rozrządem ruchu o pełnych relacjach lub z sygnalizacją świetlną w zależności od przyjętych rozwiązań dla całego odcinka drogi;
- z ul. Tuszyńską – po wybudowaniu projektowanej drogi zbiorczej i drogi S8 docelowo doprowadzone do zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie odległości pomiędzy skrzyżowaniami.

Nie wyklucza się innych rozwiązań, wypracowanych w porozumieniu z zarządcą tej drogi realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych.

Na odcinkach między skrzyżowaniami budowane są drogi zbiorcze obustronne wzdłuż drogi Nr 91, które mogą być jednokierunkowe lub dwukierunkowe w zależności od włączenia do drogi głównej. Rozwój i budowa dróg zbiorczych może być prowadzona etapami w zależności od postępującego zagospodarowania terenu wzdłuż trasy głównej. Drogi zbiorcze nie powinny być włączone do drogi, która posiada skrzyżowanie z drogą Nr 91 w obrębie tego skrzyżowania, gdyż obniża to sprawność i bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu. W tym celu wymagana jest realizacja odcinków ulic wewnętrznych w terenach przewidzianych do zainwestowania.

Nie wyklucza się zmiany klasy drogi z GP na G co znaczenie ułatwiłoby obsługę terenów miasta oraz, przede wszystkim budowę skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą w ciągu ulic: Dąbrowskiego - Rzemieślnicza, zapewniających prawidłową obsługę istniejących i projektowanych terenów rozwoju gospodarczego miasta Rzgów.

- **droga krajowa Nr 71** relacji Pabianice - Rzgów obecnie jest jedynym powiązaniem Rzgowa z Pabianicami. Zgodnie z obecnie obowiązującym planem zagospodarowania województwa łódzkiego zrezygnowano z projektowaną południowo – wschodniej obwodnicy aglomeracji łódzkiej pozostawiając jednak odcinek łączący Pabianice z Rzgowem w nowym wytrasowanym przebiegu. Droga Nr 71 jako droga krajowa w układzie regionalnym, zgodnie ze zmienionymi przepisami o drogach publicznych powinna posiadać klasę GP - drogi głównej ruchu przyspieszonego. Przed zmianą przepisów była zawsze klasyfikowana jako G - droga główna. Dostosowanie parametrów tej drogi do klasy GP w obecnych warunkach terenowych wydaje się mało prawdopodobne. Zarówno na terenie gminy Pabianice jak i gminy Rzgów, droga jest bardzo dokładnie obudowana po obu stronach zabudową, głównie zabudową usługową, obsługiwaną komunikacyjnie zajazdami z jezdni głównej drogi. Ze względu na istniejące zainwestowanie są małe szanse na poszerzenie pasa drogowego i budowę jezdni odbarzeniowych.

Nie wyklucza się więc obniżenia klasy tej drogi (po zmianie zarządcy) na G - główną lub Z- zbiorcza.

- **droga wojewódzka Nr 714** relacji Rzgów - Kurowice, prowadzi ruch regionalny do Kurowic i Tomaszowa , będzie również drogą dojazdową do autostrady A1. Z uwagi na funkcję jaką pełni i będzie pełnić w układzie regionalnym powinna posiadać klasę G - drogi głównej. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego wskazuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku Rzgów – Kurowice wraz z budową obwodnicy m. Wola Rakowa, jako zadanie celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. W związku z przebiegiem drogi wojewódzkiej przez bardzo zurbanizowany układ przestrzenny m. Rzgów o wartościach kulturowych dopuszcza się zmniejszenie szerokości ulicy w liniach rozgraniczających, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami szczególnymi w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.



#### **II.5.1.4. Układ podstawowy – drogi powiatowe**

Układ ten tworzą drogi powiatowe i gminne zarówno o charakterze regionalnym - łączące Rzgów z terenami sąsiednich gmin jak i o charakterze lokalnym - obsługujące teren gminy. Kierunki polityki rozwoju układu w tym przypadku wynikają z diagnozy stanu i potrzeb rozwoju gminy. Drogi o charakterze regionalnym to:

- **droga powiatowa Nr 1195E** łączy dzielnicę Ruda w Łodzi z miastem Rzgów - jest jednym z dojazdów do centrum handlowo - targowego „Ptak”. Droga ma relację z drogą krajową nr 91 poprzez bezkolizyjne skrzyżowanie.
- **droga powiatowa Nr 2916E** łączy miasto Łódź (ul. Zastawna) poprzez: Starą Gadkę, Gospodarz, miasto Rzgów i Prawdę z gminą Tuszyn. Jest to najważniejsza droga dla obsługi zachodniej części gminy Rzgów.
- **droga powiatowa Nr 2922E** łączy miasto Łódź poprzez miejscowość Stefanów w gminie Brójce, wieś Kalino i Kalinko z drogą powiatową nr 2909E relacji Rzgów-Romanów. Droga ta pozwala na powiązanie terenów gminy położonych po wschodniej części miasta z drogą wojewódzką nr 714 a poprzez tę drogą umożliwia wjazd na węzeł autostradowy „Romanów” na autostradzie A-1.
- **droga powiatowa Nr 2912E** łączy miejscowość Wola Rakowa w gminie Brójce poprzez wieś Romanów do gminy Tuszyn, w gminie Tuszyn droga jest kontynuowana jako droga gruntowa. Droga również umożliwia, poprzez drogą wojewódzką nr 714, wjazd na węzeł autostradowy „Romanów” na autostradzie A-1.
- **droga powiatowa Nr 2909E** łączy miasto Rzgów poprzez Kalinko z Romanowem. Stanowi podstawowy układ komunikacyjny, łączący południowo-wschodnią część gminy z m. Rzgów.
- **droga powiatowa Nr 1233E** łączy miasto Łódź (Wisłok) z Bronisinem Dworskim, Hutą Wiskicka do drogi wojewódzkiej nr 714. Poprzez drogą wojewódzką nr 714, zapewnia wjazd na węzeł autostradowy „Romanów” na autostradzie A-1 dla północnych terenów gminy.
- **droga powiatowa Nr 2941E** biegnie przez Starową Górę i wieś Konstantynę a także Grodzisko, do drogi woj. nr 714.
- **droga powiatowa Nr 3303E** łączy miejscowość Wola Zaradzyńska w gm. Pabianice (ul. bez nazwy - ul. Graniczna) - Sereczyn, jest głównym ciągiem komunikacyjnym dla obsługi wsi Prawda, dalej biegnie do gm. Tuszyn.
- **droga powiatowa Nr 2942E** łączy drogi kraj. nr 91(z kierunku Starowa Góra) poprzez teren miasta do drogi kraj. nr 91(w kierunku Babich). Pełni rolę głównej arterii komunikacyjnej, biegnąc ulicami Łódzko-Tuszyńska, obsługującej obszar miasta Rzgów na kierunku północ-południe.

Dla wszystkich dróg powiatowych, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych ustala się klasyfikację dróg jako **drogi klasy Z – zbiorcze**.

Dla klasy zbiorczej obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 20 m. Ze względu na pełnioną w gminie rangę drogi te powinny mieć szerokość jezdni minimum 6 m - parametry do ustalenia w planach miejscowych.

#### **II.5.1.5. Układ podstawowy – drogi gminne**

Układ ten tworzą drogi gminne o klasie dróg lokalnych **L** i dojazdowych **D**. Dla dróg sklasyfikowanych jako lokalne - L, zalecane wyznaczanie szerokość w liniach rozgraniczających 15 m - parametry dróg do ustalenia w planach miejscowych.

Studium wskazuje podstawowym układzie dróg o znaczeniu lokalnym i dojazdowym, niezbędny do obsługi komunikacyjnej na terenie gminy. Pełen wykaz dróg gminnych przedstawiono w części uwarunkowań, w rozdziale I.14.2.3. System dróg gminnych.

#### **II.5.1.6. Parkingi strategiczne**

Największym problemem w Rzgowie jest parkowanie w centrum miasta. Problem ten został częściowo rozwiązany poprzez budowę parkingu przy ulicy Łódzkiej na tyłach poczty oraz wyznaczenie miejsc postojowych wokół urzędu gminy. Proponuje się lokalizacje parkingów strategicznych w następujących rejonach:

- okolice projektowanych zbiorników wodnych,
- przy terenach rekreacyjnych i sportowych (stadion),

– na terenie strefy aktywności gospodarczej AG (parkingi ogólnodostępne o charakterze publicznym). Większe parkingi muszą być lokalizowane wśród zabudowy mieszkaniowej oraz przy centrach handlowo-targowych.

#### **II.5.1.7. Strefy ruchu uspokojonego**

Strefę ruchu uspokojonego proponuje się wyznaczyć w centrum miasta Rzgowa.

Ulice przewidziane do objęcia strefą ruchu uspokojonego: Rawska, Tylna, Wąska, Źródłana, Mickiewicza, Przejazd, Długa. Strefy ruchu uspokojonego powinny być wdrażane również na terenie osiedli mieszkaniowych, np. Starowa Góra.

#### **II.5.1.8. Strefy piesze**

Studium proponuje rozwój ciągów pieszych, spacerowych, deptaków, bulwarów oraz takie urządzenie ulic aby zapewnić mieszkańcom jak najbardziej komfortowe warunki przemieszczania się w obrębie miasta, zwłaszcza w centrum. Postuluje się również stworzenie pieszych bulwarów wzdłuż rzek. Strefy piesze powinny realizować się poprzez tworzenie systemów przestrzeni publicznych połączonych przejściami pieszymi, kształtowani zorganizowanych traktów spacerowych wyposażonych w elementy małej architektury.

#### **II.5.1.9. Trasy rowerowe**

Studium wskazuje przebieg istniejącej rowerowej Magistrali Łódzkiej – Wschód, prowadzącej przez szczególnie atrakcyjne obszary województwa łódzkiego.

Budowa nowych ścieżek rowerowych umożliwienie nieskrępowanego poruszania się rowerzystom po całej gminie, w tym dotarcie do terenów rekreacyjnych. Trasy rowerowe stanowią element systemu komunikacji masowej, dlatego często są prowadzone równoległe do ciągów komunikacji samochodowej bądź są elementem pasa drogowego. Ścieżki rowerowe należy uwzględniać przy projektowaniu nowych jak i modernizowanych fragmentów układu komunikacyjnego. Należy uwzględnić realizację ścieżki rowerowej przy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 714 oraz budowie nowych, wskazanych w studium dróg. Należy przy tym dążyć do zapewnienia segregacji ruchu rowerowego od samochodowego. Studium poza przebiegiem ścieżek rowerowych istotnych z punktu rozwijania tożsamości lokalnej, postuluje wzbogacenie systemu ścieżek tzw. rekreacyjnych i promowanie tego typu rekreacji.

#### **II.5.1.10. Komunikacja zbiorowa**

Komunikacja zbiorowa dalej oparta będzie na trakcji autobusowej. Obsługa komunikacją autobusową pozostanie funkcją potrzeb przewozów (potoków pasażerskich) i układu drogowego. Powiązanie gminy z krajem regionem zapewnią linie autobusowe PKS. Połączenie z Łodzią i Pabianicami i obsługę obszaru gminy z powiązaniem z ośrodkiem gminnym zapewnią już tradycyjne linie PKS, MPK - Łódź, MZK - Pabianice. Istnieje również możliwość wprowadzenia komunikacji przez przewoźników prywatnych - przez niezależne podmioty gospodarcze, komunikacje gminną.

### **II.5.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA**

Doprowadzenie do pełnego uzbrojenia i uzyskania wysokich standardów obsługi w zurbanizowanej strefie tzw. „pasma rzgowskiego” należy uznać za priorytet. Oznacza to w pierwszym rzędzie konieczność wyposażenia w sieć kanalizacji sanitarnej terenów Starowej Góry i Starej Gadki oraz uzupełnienie wyposażenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną częściowo wyposażonych terenów stref rozwoju osadnictwa i stref aktywności gospodarczej w Rzgowie.

Rozwój urbanizacji na wskazanych terenach powinien być warunkowany koniecznością odpowiedniego ich przygotowania do celów zabudowy i pełnego wyposażenia w sieć infrastruktury komunalnej.

Na terenach wiejskich, położonych poza obszarem intensywnej urbanizacji, dopuszcza się przejściowo odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w systemach kanalizacji indywidualnej, z preferencjami dla przydomowych oczyszczalni ścieków wszędzie, gdzie warunki gruntowo - wodne pozwolą na ich stosowanie.

Nie wyklucza się docelowo możliwości budowy lokalnych układów kanalizacji i gminnych oczyszczalni ścieków.

W warunkach gminy Rzgów cele i kierunki polityki przestrzennej dla systemów komunalnej infrastruktury technicznej, uwzględniać powinny usuwanie barier rozwojowych, w pierwszej kolejności przez rozbudowę systemów kanalizacyjnych dla:

- uzyskania zakładanych standardów wyposażenia we wszystkich strefach urbanizacji,
- przywracania czystości wód powierzchniowych rzek i cieków,
- odzyskiwania dla celów rekreacji terenów przy rzecznych,
- poprawy standardów sanitarnych i warunków życia mieszkańców.

Cele te będą osiągnięte:

- w systemie zaopatrzenia w wodę,
- w systemie odprowadzania ścieków sanitarnych.

Wskazane lokalizacje projektowanych sieci, obiektów i elementów uzbrojenia w Studium mogą ulec zmianie. Przebieg i lokalizacja zostaną uściślone w planach miejscowych lub decyzjach administracyjnych.

#### **II.5.2.1. Zaopatrzenie w wodę**

W zakresie zaopatrzenia w wodę należy:

- zapewnić sprawności funkcjonowania istniejących systemów wodociągowych,
- racjonalne i oszczędne gospodarować zasobami wód,
- zapewnić standardy ilościowe i tworzenie warunków pełnej dostępności do sieci wodociągowej na terenach od dawna zurbanizowanych, wyposażonych w wodociągi w stopniu niewystarczającym,
- zapewnić standardy jakościowe, zgodnych z wymaganiami norm europejskich. Działaniami o charakterze ochronnym należy objąć tereny źródłowe komunalnych ujęć wody.

Konieczne jest ograniczanie przyczyn degradacji wód podziemnych poprzez:

- budowę sieci wodociągowej na terenach rozwojowych, w rejonach koncentracji osadnictwa w obszarach stref aktywności gospodarczej w Rzgowie, w Starowej Górze, w Starej Gadce i w innych rejonach,
- modernizację sieci wodociągowej i jej rozbudowę w układach wielopierścieniowych, zapewniających niezawodność funkcjonowania i ciągłość dostaw wody w sytuacjach awaryjnych.

System zapewnia zaopatrzenie w wodę niemal wszystkich mieszkańców gminy Rzgów. Konieczna jest jednak sukcesywna wymiana wodociągów na nowsze. Również w zakresie ujęć wody, konieczny jest stały monitoring jakości wód oraz stanu technicznego ujęć. Konieczna jest stała rozbudowa systemu wodociągowego w celu podłączenia wszystkich obecnych i potencjalnych odbiorców.

Zasadna jest budowa systemów wodociągowych na terenach ustalonych w planach miejscowych pod zabudowę, w miarę możliwości finansowych gminy. Takie działanie ma na celu eliminację sytuacji konfliktowych, a wprowadzenie instalacji wodociągowych spowoduje wzrost wartości i atrakcyjności potencjalnych, nowych terenów pod zabudowę.

Należy rozważyć możliwość połączenia zamkniętych układów wodociągowych (np. w sołectwie Romanów) z układami zewnętrznymi w celu wyeliminowania sytuacji awaryjnych. Równie ważne jest wprowadzenie dodatkowego przejścia wodociągowego przez rzekę Ner i rzekę Strugę, ze względu na możliwy większy pobór wody przez użytkowników.

Dla istniejącego rurociągu tranzytowego Łódź – Sulejów w ustanowionej strefie ochronnej od zewnętrznej krawędzi rurociągu (10 m na stronę od osi) należy przestrzegać zakazu realizacji trwałych naniesień przestrzennych oraz egzekwować możliwość dostępu w celach eksploatacyjnych.

#### **II.5.2.2. Odprowadzanie ścieków**

W zakresie odprowadzanie ścieków należy:

- rozbudowa podstawowego układu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Starowej Góry i Starej Gadki, w celu uporządkowania stanu gospodarki ściekowej w strukturach istniejących i przygotowania nowych terenów dla budownictwa,
- zapewnić pełną kanalizację obszarów intensywnie urbanizowanych w zlewni istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzgowie ,
- zrealizować budowę lokalnych układów sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz indywidualnych przydomowych i przyobiektowych oczyszczalni ścieków w rejonach o zabudowie rozproszonej,
- rozbudowywać istniejącą oczyszczalnię ścieków w Rzgowie w miarę rosnących potrzeb,
- wprowadzanie nowoczesnych układów oczyszczania ścieków,

- ograniczenie i eliminacja wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, ziemi i do gruntu.

### **II.5.2.3. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych**

W zakresie odprowadzanie wód opadowych należy:

- objąć skuteczną ochroną przed zabudową dolin rzecznych, poprawę stanu technicznego i funkcjonalnego rzeki Ner, poprzez częściową regulację (renaturalizację) jej koryta oraz budowę zbiorników retencyjnych, wyznaczonych programem małej retencji na zasadach przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planach przeciwdziałania skutkom suszy,
- dostosować parametry rzeki Ner w granicach gminy i miasta Rzgów, mając na celu umożliwienie odwodnienia południowo – wschodnich terenów miasta Łodzi. Poszczególne parametry powinny wynikać z opracowań wodno – prawnych określających min. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne koryta wody płynącej. Należy również zapewnić konieczność dostępu do rzeki w postaci pasów eksploatacyjnych o szerokości min. 1,5 m, mających na celu udostępnienie koryta rzeki dla służb porządkowych i konserwatorskich i zapewnienie jego stabilności,
- dostosować parametry rzeki Strugi w granicach gminy i miasta Rzgów, do przejmowania wód deszczowych i technologicznych odprowadzanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Kalinku. Należy również zapewnić konieczność dostępu do rzeki w postaci pasów eksploatacyjnych o szerokości min. 1,5m mających na celu udostępnienie koryta rzeki dla służb porządkowych i konserwatorskich i zapewnienie jego stabilności,
- uporządkować systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, poprzez budowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej głównie na obszarach wsi: Starowa Góra i Stara Gadka oraz w południowo-wschodniej części Rzgowa.
- prowadzić skuteczne działania na rzecz poprawy jakości i ochrony wód powierzchniowych. Obok porządkowania gospodarki ścieków sanitarnych ważne jest utrzymywanie w czystości zlewni oraz instalowanie odpowiednich urządzeń podczyszczających wody opadowe na wszystkich terenach, z których spływ stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego (tereny przemysłowe, bazy transportu, obiekty dystrybucji paliw, autostrady, parkingi),
- realizacja kanalizacji deszczowej w terenach gdzie możliwy jest spływ wód opadowych i roztopowych,
- realizacja racjonalnej gospodarki w zakresie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych poprzez układy sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymywanie w dobrym stanie technicznym odbiorników tych wód.

### **II.5.2.4. Zaopatrzenie w gaz**

Docelowo w gminie będzie funkcjonował mieszany system gazu przewodowego.

Obecny system gazu niskiego ciśnienia pozostanie generalnie bez zmian, a docelowo będzie obowiązywał system gazu średniego ciśnienia.

Podstawowymi źródłami zaopatrzenia gminy w gaz będą tak jak dotychczas SRP I° w Rzgowie i SRP I° „Konstantyna”. Rejon obsługi Konstantyny będzie dotyczył wschodniej części gminy tj. Starowa Góra Wschód, Konstantyna, Grodzisko, Bronisin Dworski, Huta Wiskicka, Kalino, Kalinko, Romanów (uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej) oraz nowych terenów przewidzianych w Studium... pod urbanizację tj. wschodnie tereny wzdłuż drogi krajowej nr 91 od Starowej Góry Wschód do Rzgowa. Na ww. terenie funkcją dominującą będzie zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Rejon obsługi SRP I° Rzgów będzie obejmował części wschodnią i zachodnią gminy.

W części zachodniej gminy w zakładanym rozwoju urbanistycznym dominującą funkcją będzie funkcja przemysłowo - usługowa (strefa działalności gospodarczej).

Zabudowa mieszkaniowa, a właściwie jej uzupełnienie dotyczy wsi Stara Gadka, Czyżeminek, Prawda, Guzew i Babichy.

Ponadto, stacja będzie obsługiwała odbiorców w części wschodniej, południowo-wschodnie tereny Rzgowa, na których planowana jest zabudowa mieszkaniowo - usługowa. W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy całego systemu zakłada się powiązanie sieci w rejonach obsługi obydwu stacji oraz

wzmocnienie układu w części zachodniej gminy poprzez powiązanie go z Łodzią – gazociągiem średniego ciśnienia w ul. Rudzkiej.

Istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia ze względów eksploatacyjnych i bezpieczeństwa wymagają określonych stref ochronnych.

Studium... zabezpiecza podstawowe odległości obiektów terenowych od gazociągów wysokiego ciśnienia:

- dla DN 400 – 17,5 m od zewnętrznej ścianki gazociągu po obu stronach,
- dla DN 300 – 15 m od zewnętrznej ścianki gazociągu po obu stronach,
- dla DN 200 – 15 m od zewnętrznej ścianki gazociągu po obu stronach,

W przypadku wymiany sieci gazowej na nową, w/w strefy ulegną zmianie (zostaną dostosowane do szerokości określonych w przepisach odrębnych).

Każda lokalizacja obiektów terenowych w pobliżu gazociągów wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno-pomiarowych musi być uzgodniona z właściwym Operatem Gazociągów Przesyłowych (OGP) Gaz-System S.A.

W granicach zmiany studium 2019 r. planowana jest inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym<sup>100</sup> - polegająca na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.

Dla projektowanej przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia w rejonie od zachodniej granicy gminy w miejscowości Gospodarz do stacji redukcyjnej SRP I° w Rzgowie przy ul. Cmentarnej, na gazociąg wysokiego ciśnienia, wyznacza się strefę kontrolowaną szerokości 8 m, (po 4 m na stronę od osi gazociągu). Na rysunku "Kierunki rozwoju gminy" został wskazany orientacyjny przebieg projektowanego gazociągu.

Po zrealizowaniu inwestycji przestają obowiązywać podstawowe odległości (strefy kontrolowane) określone w studium dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia.

W przypadku zaistnienia potrzeby budowy nowej stacji redukcyjnej gazu lub zmiany lokalizacji istniejącej stacji, dopuszcza się realizację inwestycji w rejonie przebiegu nowego gazociągu w oparciu o ustalenia zmiany obowiązującego planu miejscowego.

Warunki techniczne jakim winny odpowiadać sieci gazowe muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

#### **II.5.2.5.Zaopatrzenie w ciepło**

Na terenie gminy nie występuje zorganizowana gospodarka energią ciepłą.

Zaopatrzenie w ciepło nadal będzie realizowane z lokalnych kotłowni i ogrzewnictwa indywidualnego.

W celu ograniczenia efektu „niskiej emisji” zakłada się w miarę możliwości modernizację istniejących źródeł ciepła oraz tworzenie nowych, w których jako czynnik grzewczy zakłada się wykorzystanie:

- konwencjonalne (nieodnawialne tj. których nie można odbudować) – paliw ekologicznych tj. gaz, olej opałowy o niskiej zawartości siarki, miał węglowy niskosiarkowy, energia elektryczna i in. zapewniających wysoki stopień czystości emisji spalin,

- energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych (nie podlegających zużyciu) tj. energii promieniowania słonecznego (słoneczne ogniwa fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, słoneczne kolektory do produkcji ciepła); energia z przetwarzania biomasy (ekogroszek, zrębki drewna, biogaz).

Powyższe jest zgodne z programem ochrony powietrza w celu ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa zdrowia ludzi.

#### **II.5.2.6.Elektroenergetyka**

Podstawowym źródłem zasilania w energię elektryczną jest RPZ „Kalinko” – 110/15 kV.

Źródłami wspomagającymi są stacja 110/15 kV RPZ Chojny i SE 220/110/15 kV Pabianice.

Linie średniego napięcia 15 kV powiązane z wyżej wymienionymi stacjami zasilają całą gminę. Istniejący system zasilający – 15 kV zaspokaja obecne i perspektywistyczne potrzeby elektroenergetyczne założeniu umiarkowanego tempa rozwoju gminy i standardowych przerw w dostarczaniu energii.

Rozwojowi gospodarczemu gminy sprzyjają fakty:

---

<sup>100</sup> w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

- główna stacja zasilająca jest w stanie technicznym dobrym i posiada rezerwy mocy elektrycznej,
- zadowalający stan techniczny większości elementów i urządzeń systemu sieci dystrybucyjnej 15 kV (średniego napięcia),
- istniejące rezerwy przepustowości (obciążalności) elektroenergetycznych linii magistralnych i odgałęźnych,
- bezpośrednie powiązanie linii magistralnych średniego napięcia – 15 kV ze źródłami zewnętrznymi.

Zgodnie z przyjętym rozwojem gminy zakłada się stopniowy wzrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Wzrost ten będzie kształtowany postępującą racjonalizacją użytkowania energii, stopniową eliminacją odbiorników energochłonnych i poziomem cen za energię elektryczną oraz opłat za usługi przesyłowe związane z jej dystrybucją.

Wynikające z przyjętych kierunków rozwoju gminy warunki prawidłowego zasilania w energię elektryczną wymagać będą:

- dalszej kompleksowej modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia – sukcesywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych tj. przewodów izolowanych, słupów wsporczych o wzmocnionej wytrzymałości mechanicznej. Kompleksowa modernizacja systemu niskich napięć w zakresie 230V i 400V poprzez skracanie zbyt długich lokalnych linii nn. W rejonach tych zakłada się wzrost nasycenia stacjami transformatorowymi,
- budowy nowych odcinków sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia na terenach przewidzianych do zainwestowania,
- budowy nowej stacji 110/15 kV – RPZ Rzgów w południowo-zachodniej części Rzgowa w sąsiedztwie strefy rozwoju gospodarczego (PTAK).

Na terenach gminy znaczna liczba odbiorców energii elektrycznej będzie dotyczyła:

- projektowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenach południowo - wschodnich Rzgowa,
- zabudowa mieszkaniowa w Konstancynie,
- wzdłuż drogi krajowej nr 91 na terenach pomiędzy Starową Górą Wschód i Rzgowem,
- we wszystkich wsiach w gminie jako uzupełnienie już istniejącej zabudowy,
- projektowanej zabudowy usługowej w znaczącym zakresie na terenach Huty Wiskickiej i Grodziska,
- projektowanej strefy rozwoju gospodarczego (PTAK) na zachód od drogi krajowej nr 91,
- projektowanych terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej w południowej części miasta Rzgowa, u zbiegu drogi krajowej nr 91 i drogi ekspresowej S8,
- nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej we wsi Gospodarz.

Największy przyrost mocy elektrycznej wystąpi w strefie rozwoju gospodarczego (PTAK). W celu pokrycia takiego przyrostu mocy (49 MW) planuje się przyłączenie odbiorców strefy do nowej stacji 110/15 kV – RPZ Rzgów. Stacja będzie wybudowana przy ul. Dąbrowskiego w Rzgowie na dz. Nr 12, powierzchnia zabudowy – 0,45 ha. Stacja będzie podłączona do linii 110 kV relacji: Pabianice – Kalinko dwutorową linią kablową 110 kV. Wymagany pas terenu dla kabli 110 kV – 4 m. Przewiduje się ułożenie kabli wzdłuż ulicy Guzewskiej.

Lokalizacja stacji będzie spełniała wymogi w węzłowym punkcie obciążenia oraz prawidłowego rozproszania mocy z uwzględnieniem powiązań z RPZ-ami na terenie gminy i miasta Łodzi (RPZ „Chojny”).

Budowa dodatkowej stacji na terenie gminy umożliwi skrócenie wydłużonych obecnie linii zasilających średniego napięcia – 15 kV (skrajne usytuowanie istniejącego RPZ-u Kalinko). Zbyt długie ciągi kablowe nie zapewniają standardów jakościowych dostarczanej energii.

Generalnie pełne pokrycie zapotrzebowanej mocy należy rozpatrywać w aspekcie etapowania w realizacji zakładanego programu urbanistycznego, co będzie wiązało się z wykorzystaniem w pierwszej kolejności istniejących rezerw mocowych i sieciowych w RPZ „Kalinko”, a docelowo z budową nowego RPZ-u Rzgów.

W Studium... zabezpiecza się strefy bezpieczeństwa (pasy technologiczne) dla przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

- dla linii 110 kV – 29 m (po 14,5 m od osi linii na stronę),
- dla linii 15 kV – 12 m (po 6,0 m od linii na stronę),
- dla linii 220 kV – 50 m (po 25 m od osi linii na stronę).

W strefach obowiązuje przede wszystkim:

- zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt ludzi,
- zakaz lokalizacji budynków na pobyt ludzi w strefach gdzie jest przekroczony dopuszczalny poziom oddziaływania pól elektromagnetycznych,
- zakaz nasadzeń pod liniami roślinności wysokopiennej, tj. powyżej 3 m.,
- nakaz przycinania drzew i krzewów rosnących pod liniami.

Zagospodarowanie pasa technologicznego dla linii 220 kV, wymaga uzgodnienia z Polskimi Sieciami Elektro-energetycznymi PSE – Oddział w Warszawie.

### **II.5.2.7. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych**

Do odnawialnych źródeł zalicza się:

- energię słoneczną – pozyskiwana do produkcji energii elektrycznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych, pozyskiwane do produkcji energii cieplnej przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, bądź rozbudowanych wysokopowierzchniowych układów,
- energia wiatru – elektrownie wiatrowe (konwersja energii wiatru w energię elektryczną),
- energia spiętrzonej wody – elektrownie wodne,
- energia geotermalna – pozyskiwana z ciepła wewnątrz ziemi,
- energia powstała z przetwarzania biomasy np.:
  - a. w formie stałej (wysuszone, martwe szczątki roślin – słoma, drewno z drzew rosnących w szybkim tempie),
  - b. w formie gazowej – produkcja biogazu z wysypisk śmieci, z fermentacji osadów ściekowych.

Sposoby uzyskania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych, co w warunkach klimatycznych gminy Rzgów jest przedsięwzięciem mało opłacalnym i nie są brane jako istotny element w bilansie elektroenergetycznym.

Rozwój technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii stwarza szanse dla społeczności lokalnej na uzyskanie pewnej niezależności energetycznej i rozwoju lokalnego.

Na terenie miasta Rzgowa pozyskuje się z zawartej w wodach energii cieplnej z ujęcia wód podziemnych. Są to ujęcia indywidualne, nie stanowiące zasobów do wykorzystania na skalę gminną. Energię cieplną zawartą w wodach głębinowych wykorzystuje do celów bytowych firma POLIMEX, w oparciu o 3 studnie czerpane o wydajności 12m<sup>3</sup>/h każda oraz 3 studnie chłonne, ujmujące wodę podziemną z poziomu czwartorzędowego (lokalizacja Rzgów ul. Zachodnia/ ul. Cmentarna).

### **II.5.2.8. Telekomunikacja**

W zakresie telekomunikacji przewiduje się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie, postuluje się rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie całej gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i regionie.

W zakresie telekomunikacji zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój sieci teleinformatycznych. Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, rozwój sieci bezprzewodowych – budowę systemu nieodpłatnego dostępu do Internetu.

### **II.5.2.9. Gospodarka odpadami**

Dotychczasowa gospodarka odpadami na terenie gminy Rzgów była prowadzona w oparciu o istniejące na terenie miasta Rzgów – ul. Ogrodowa 115 składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zgodnie z zasadami określonymi w aktualnych przepisach odrębnych. Składowisko przestało funkcjonować.

Dalsza gospodarka odpadami powinna zakładać zapobieganie i ograniczanie ilości powstających odpadów, ich selektywną zbiórkę, odzysk i recykling oraz racjonalne składowanie poprzez następujące działania:

- objęcie zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy,
- kontynuacja i rozwój selektywnej zbiórki odpadów;
- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska;
- zwiększanie ilości odpadów poddawanych recyklingowi;
- kontrolowanie ilości i rodzajów powstających odpadów;
- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych;
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych, wilekogabarytowych i biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych;
- wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów (likwidacja dzikich wysypisk śmieci);
- podnoszenie ekologicznej świadomości mieszkańców;
- przeprowadzanie systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami,
- ograniczanie zanieczyszczeń u źródła, czyli w momencie powstawania w procesie produkcyjnym (zasada „Czystszej Produkcji”).

### **II.6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM.**

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, przewidziane do realizacji w Gminie Rzgów, rozmieszczone są na terenie całej gminy. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, należy wyznaczyć obszary, na których będą realizowane działania służące następującym celom publicznym :

- budowa nowych i modernizacja istniejących dróg publicznych, oraz urządzeń transportu publicznego,
- budowa nowych i modernizacja istniejących systemów infrastruktury technicznej, w tym ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania,
- budowa ujęć wód geotermalnych i ich zagospodarowanie,
- budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
- ochrona i rewaloryzacja nieruchomości stanowiących zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, umieszczonymi w gminnej ewidencji zabytków (GEZ);
- budowa nowych i modernizacja istniejących pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
- ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody głównie w proponowanych Obszarach Chronionego Krajobrazu „Tuszyńska – Dłutowego” oraz „Górnego Neru”.



## **II.7.OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 UST. 1.**

Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, przyjętym Uchwałą Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego nie zamieszczono zadań rządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Natomiast wspomniany Plan zawiera propozycje zadań publicznych ponadlokalnych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, które zostały uwzględnione w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, a także wynikają z przyjętych w projekcie planu rozwiązań przestrzennych. Dla gminy Rzgów przewidziano następujące zadania, które w dużej mierze dotyczą modernizacji układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej.

**W polu zamierzeń centralnych i wojewódzkich** na terenie gminy Rzgów znajdują się zadania związane z:

- autostradą A-1 przebiegającą przez wschodnią część gminy - odcinek autostrady od węzła "Łódź Południe" do północnych granic gminy Rzgów (zadanie zakończone).
- drogą ekspresową S -8 Wrocław – Kępno – Sieradz – A1 (Łódź)... A1 (Piotrków Trybunalski) – Rawa Mazowiecka – Warszawa (południowa obwodnica Łodzi),
- rozbudową drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku Rzgów – Kurowice,
- modernizacją i budową sieci kanalizacyjnej, modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją gospodarki osadowej oraz budową nowych oczyszczalni.
- W aktualizacji planu zagospodarowania województwa łódzkiego rekomendowana jest budowa południowo-wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice – Rzgów – Łódź.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy szczegółowo wyznaczyć obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

## **II.8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 m<sup>2</sup> ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.**

### **II.8.1.OBSZARY WYMAGAJĄCE SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI**

Jednoznaczne określenie granic wszystkich obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomości na etapie studium nie jest możliwe.

Po analizie materiałów geodezyjnych (mapy ewidencyjne poszczególnych sołectw w skali 1:5000) na etapie opracowania uwarunkowań rozwoju przestrzennego należy stwierdzić, że na terenie miasta oraz na terenach wiejskich o charakterze typowo rolniczym, gdzie gospodarstwa rolne charakteryzują się dużymi powierzchniami, gdzie dużo jest b. dużych i szerokich działek – pozostałości po dawnych tzw. PGR-ach, w terenach przeznaczonych pod zabudowę nie występują działki o parametrach wymuszających potrzeby scalania ich i określenia zasad nowego podziału.

### **II.8.2.OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2 000 m<sup>2</sup>**

Na rysunku studium wskazano obszary rozmieszczenia istniejących i planowanych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m<sup>2</sup>.

Inwestycje takie mogą być realizowane w terenach oznaczonych na rysunku Studium nr 2 gwiazdką. Są to następujące obszary oraz tereny:

- obszar 4U - w terenie UP położonym przy ulicach Łódzkiej i Rudzkiej

- obszar **5U** - w terenie UP położonym po zachodniej stronie ulicy Katowickiej
- obszar **6UP** - w terenach UP: przy ulicy Tuszyńskiej (tylko na działkach o nr ewid. 1272/9, 1271/1, 1269/1) i pomiędzy ul. Tuszyńską i ul. Katowicką
- obszar **7UP** - w terenie UP pozachodniej stronie ulicy Katowickiej
- obszar **8AG** - w terenach AG
- obszar **5U**- w terenie na północ od rzymsko-katolickiego cmentarza pomiędzy ulicą Czartoryskiego a ulicą Katowicką (teren UP).

### **II.8.3.OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ**

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarem przestrzeni publicznej jest obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, określony w studium.

Jednym z najważniejszych elementów kształtowania strefy centrum jest wykreowanie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, stanowiącej wizytówkę miasta, będącej elementem kształtującym procesy społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. Właściwie ukształtowana przestrzeń publiczna może bowiem sprzyjać interakcji pomiędzy jednostkami, grupami społecznymi, ale jednocześnie definiuje tożsamość i przynależność do miasta, postrzeganego jako konkretny organizm. Zakorzeniona w świadomości mieszkańców wartość przestrzeni zlokalizowanej w mieście warunkuje mentalną przynależność oraz chęć i potrzebę uczestniczenia w życiu miasta.

Kierując się w/w kryteriami wyznacza się następujące obszary przestrzeni publicznych:

- w centrum Rzgowa (w obszarze 1MU) teren obejmujący park ZP, terenu urzędu Up oraz tereny ulic okalających to miejsce,
- projektowany park obejmujący prawie cały obszar 22Z.

#### Kierunki rozwoju i preferowane funkcje przestrzeni publicznej

- miejsce organizacji zgromadzeń, uroczystości, imprez masowych związanych z życiem lokalnym miasta;
- miejsce organizacji plenerowych, tymczasowych ekspozycji sztuki wizualnej, w tym np. rzeźby, plakatów, sztuki współczesnej, sztuki abstrakcyjnej itp.;
- miejsce organizacji imprez plenerowych szeroko rozumianej „promocji miasta”, w tym np.: plenerowych przedstawień teatralnych, imprez sztuki wizualnej z serii „światło i dźwięk”, występy ulicznych artystów, festynów itp.;
- szeroko pojęta funkcja usługowa, handlowa, kulturalna, gastronomiczna, w tym lokalizacja tymczasowych ogródków kawiarnianych i punktów gastronomicznych;
- miejsce wypoczynku mieszkańców,
- w połączeniu z funkcjami otaczającej zabudowy – pełnienie roli salonu miasta i właściwego przedpola dla architektury;
- komunikacja, place wraz z towarzyszącymi ulicami odgrywają istotną rolę w ruchu pieszym, łącząc ze sobą ważne ośrodki miejskie.

#### Kształtowanie przestrzeni publicznych

- rewaloryzacja posadzki i płyt placowych – w celu zapewnienia wielofunkcyjności przestrzeni publicznej,
- uporządkowanie systemu parkowania – w sposób zorganizowany,
- rozdzielanie ruchu kołowego od ruchu pieszego,
- wprowadzenie spójnego systemu oznaczeń i elementów małej architektury z dostosowaniem ich do skali i charakteru miasta,
- wprowadzenie spójnego systemu elementów małej architektury,
- zaakcentowanie i wyeksponowanie przedpola obiektów o szczególnym znaczeniu przestrzennym pozostających w relacji wzrokowej z przestrzenią publiczną,
- wprowadzenie rozwiązań uspokojenia ruchu, oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wprowadzanie osi kompozycyjnych, widokowych, tworzenie relacji przestrzennych pomiędzy poszczególnymi obiektami,
- organizacja przestrzeni poprzez wprowadzanie subdominant i akcentów (np. fontanny, rzeźby, obiekty przestrzenne),
- realizacja spójnego systemu oświetlenia z uwzględnieniem twórczej roli światła w kształtowaniu atmosfery miejsca.

## **II.9. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE**

### **II.9.1.OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Obecnie (listopad 2016 r.) w gminie Rzgów obowiązuje plan miejscowy dla całego obszaru gminy (z włączeniem terenów, dla których jest obowiązek opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000) oraz 42 innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych terenów - wyszczególnionych w tabeli części studium - uwarunkowania rozwoju. Plany, zostały uchwalone po 1995 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.<sup>101</sup> lub zostały uchwalony na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.<sup>102</sup> Obszary, oznaczone kolejno numerami, jak w tabeli, na których są obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego naniesiono na Rysunku Nr 15. Obszary, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

### **II.9.2.OBSZARY, DLA KTÓRYCH NALEŻY SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**


W zmianie Studium przewiduje się tereny, dla których będzie wymagane opracowanie lokalnego prawa miejscowego. Przewiduje się sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych terenów aktywności gospodarczych i nowych terenów mieszkaniowych. W sumie jest to 10 terenów. Na rysunku w formacie A-3, stanowiącym załącznik do mniejszego tekstu studium zaznaczono te tereny granicami i oznaczeniami cyfrowymi. Precyzyjność zakresu opracowania mpzp dla tych obszarów, powinna wynikać z analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli będzie taka potrzeba, możliwe jest opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego częściowo.

Plany należy opracować dla:

1. centrum miasta Rzgowa,
2. terenów zabudowy mieszkaniowej w Rzgowie,
3. terenów zabudowy mieszkaniowej oraz sportu i rekreacji w Rzgowie,
4. nowych terenów rozwoju funkcji usługowo-produkcyjnych w Rzgowie,
5. terenów zabudowy mieszkaniowej w Konstantynie,
6. terenów zabudowy mieszkaniowej wokół założenia parkowo-folwarcznego w Gospodarzu
7. terenów w strefie aktywności gospodarczej w Guzowie,
8. nowych terenów rozwoju funkcji usługowo-produkcyjnych w Babichach,
9. nowych terenów rekreacji indywidualnej w Prawdzie;
10. nowych terenów usług turystyki w Grodzisku.

<sup>101</sup> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139)

<sup>21</sup> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z póź. zm.)



Rysunek nr 25. Obszary, dla których gmina powinna sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

### **II.9.3.OBSZARY, KTÓRE WYMAGAJĄ UZYSKANIA ZGODY NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE**

Na obszarach wiejskich gminy Rzgów wskazano w studium (symbolem graficznym) obszary występowania gruntów rolnych chronionych na podstawie przepisów odrębnych – jakimi są gleby mineralne klasy bonitacyjnej III, IIIa i IIIb.

Przeznaczenie tych terenów pod funkcję inną niż rolnicza wymaga, w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zmianę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa.

Wskazując kierunki rozwoju przestrzennego gminy starano się przeznaczyć pod rozwój gminy tylko te tereny występowania gleb chronionych, które już uzyskały zgodę na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej lub tereny rolne, które takiej zgody nie potrzebują (na glebach kl. IV-VI)

Obowiązkiem uzyskania zgody na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej objęte są głównie pasy terenów, wzdłuż dróg przez wieś poszerzone z 80 m do 100 m. Jest to wynik uwzględnienia, przez władze gminy, przy pełnej aprobacie Radnych, wniosków złożonych do aktualizacji studium

Chcąc realizować zabudowę, zgodnie z takim założeniem, należy liczyć się z faktem, że decyzję w tej sprawie w pierwszej kolejności podejmował będzie Minister Rolnictwa, który może ale nie musi wydać zgody na wyłączenie gleb klasy chronionej z produkcji rolniczej.

W Studium nie przeznaczają się pod zabudowę terenów leśnych z wyjątkiem kilku pojedynczych działek zlokalizowanych w terenach, ze wszystkich stron otoczonych zabudową (pokazanych graficznie na rysunku studium nr 1).

Nie przewiduje się w granicach gminy zmiany przeznaczenia gruntów leśnych o większych kompleksach. Większość terenów leśnych przeznaczonych pod zabudowę uzyskała taką zgodę w obowiązującym planie. Należy jednak nadmienić, że ze względu na skalę opracowania studium (1:10 000) nie sposób wyznaczyć małych lasów o powierzchni do 0,5 ha, które są pojedynczymi skupiskami leśnymi, nie stanowiącymi zwartych kompleksów leśnych i nie będących lasami państwowymi. W takiej sytuacji, w trakcie opracowania planu miejscowego, studium dopuszcza dla takiego terenu wystąpienie o zgodę do właściwej instytucji na wyłączenie z produkcji leśnej, na cele nieleśne.

## **II.10.KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ**

### **II.10.1.ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA**

Rolnictwo nie jest dominującą funkcją Gminy Rzgów, ale rolnicza przestrzeń produkcyjna zajmuje znaczną jej powierzchnię. Rozwój przestrzenny miasta i gminy, wzrost jego znaczenia jako ośrodka regionalnego, a także przeobrażenia strukturalne, postęp techniczny i technologiczny powoduje sukcesywne wyłączanie gruntów z użytkowania rolniczego. Jednocześnie za zmieniającym się użytkowaniem gruntów maleje zatrudnienie w sektorze rolnictwa.

Wyznaczono kilka większych obszarów o charakterze typowo wiejskim, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. Zabudowa zagrodowa jest wypierana przez zabudowę jednorodziną. Mimo wszystko te obszary powinny jeszcze długo pozostać w użytkowaniu rolniczym, na których podstawową formą organizacyjną gospodarowania powinno stać się rozwojowe gospodarstwo rodzinne lub duże gospodarstwa prowadzące specjalistyczną produkcję rolniczą. Są to głównie obszary:

- rejon Starej Gadki, (obszar 12RMn),
- rejon Gospodarza i Czyżeminka (obszar 13RMn),
- rejon Prawdy (obszar 14RMn).
- rejon wschodniej części gminy (obszary 15RMn, 16RMn),

Oraz dwa tereny o charakterze wyłącznie rolniczym:

- rejon Rzgowa na północnym wschodzie (obszar 19R),
- rejon Rzgowa za obwodnicą na południowym wschodzie (obszar 20R).

Gospodarstwa małe powinny prowadzić wysoko wyspecjalizowaną produkcję rolniczą (warzywa, owoce, zioła, rośliny ozdobne, rośliny specjalne dla przemysłu farmaceutycznego). Dzięki temu będą w stanie sprostać wymogom rynku odnośnie jakości, nowoczesności odmian oraz utrzymania standardów wytwarzanych produktów. Gospodarstwa rodzinne mogą łączyć się w grupy producenckie, dzięki czemu będą miały lepszy dostęp do pomocy finansowej. Na gruntach rolnych obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej z produkcją rolniczą, w tym zabudowy mieszkaniowej innej niż zagrodowa. Istnieje możliwość lokalizowania na wskazanych w studium terenach rolniczych odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wyłączeniem siłowni wiatrowych i biogazowi. Strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów wyznaczono jako granice terenów przeznaczonych dodatkowo pod taką funkcję.

Ponadto studium dopuszcza realizację dodatkowych zalesień – nie wyznaczonych na rysunku studium – przede wszystkim na glebach najniższych (V i VI) klasy bonitacyjnej.

Dla wszystkich terenów, które są użytkowane rolniczo pozostawia się możliwość kontynuowania takiego użytkowania.

Część z terenów otwartych zostanie utrzymana jako tereny niezainwestowane, z dużym udziałem łąk i zadrzewień śródpolnych, zapewniając w ten sposób trwałość procesów przyrodniczych na obszarze zainwestowania gminnego oraz odpowiednie warunki klimatyczne i system przewietrzania miasta i gminy.

Bardzo duże znaczenie w zahamowaniu i odwróceniu procesów stepowienia oraz erozji wietrznej gleb mają zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne. Pełnią one na dużych otwartych terenach niezwykle ważną rolę w środowisku:

- regulują stosunki wodne,
- poprawiają agroklimat,
- osłabiają erozje wietrzną i wodną.

Istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia powinny podlegać systematycznej rekonstrukcji i rozbudowie, szczególnie wzdłuż: dróg, rzek i miedz. Należy dążyć do:

- odtworzenia nasadzeń drzew wzdłuż mało uczęszczanych dróg,
- wzbogacenia nasadzeń śródpolnych o krzewy (głównie o jadalnych owocach),
- stosowania dominującego południkowego kierunku zadrzewień (ze względu na przewagę wiatrów zachodnich).

## **II.10.2.LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA**

Lasy ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami to lasy, w których gospodarka jest podporządkowana stałemu utrzymywaniu ich w stanie zapewniającym wypełnianie funkcji pozaprodukcyjnych. Oznacza to nadrzędność funkcji pełnionych przez las w środowisku przed gospodarką leśną. Ze względu na bardzo małą lesistość obszaru gminy, na rysunku studium nr 1 w skali 1:10 000 wskazano obszary do zalesień. Są to:

- grunty o przeważającym kompleksie gleb poniżej III i IV klasy bonitacyjnej,
- tereny stanowiące uzupełnienie istniejących kompleksów leśnych,
- tereny stanowiące ekosystem wodno – łąkowo – leśny.

Największe pod względem powierzchni obszary dolesień (oznaczone symbolem DZL) wyznaczono w następujących obszarach:

- Rzgów Las (obszar 27ZL),
- Gospodarz (obszar 24ZL),
- Grodzisku przy granicy ze Rzgowem (obszar: 25ZL),
- Romanów (obszar 26ZL).

## **II.11.OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH**

### **II.11.1.OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ**

Na terenie gminy Rzgów występują udokumentowane obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. W myśl przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego zagrożenie powodziowe stwarza rzeka Ner.

Dla rzeki Ner od kwietnia 2015 r. obowiązują mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, na których zostały wyznaczone zasięgi:

- obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat;
- obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
- obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego.

Obszary o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat i 10 lat są obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z przepisami odrębnymi – Prawo Wodne ochronę przed powodzią należy prowadzić z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Najważniejszym skutkiem prawnym przekazania map jest obowiązek uwzględniania danych w nich zawartych w różnego rodzaju dokumentach planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, m.in. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dane zawarte mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego sporządzonych dla rzeki Ner, zostały uwzględnione w wersji tekstowej i graficznej Studium zarówno. Obszary, na których występuje zagrożenie powodziowe zostały graficznie zobrazowane na rysunkach Studium w oparciu o dane pozyskane z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- rysunek **uwarunkowania rozwoju gminy** – zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią o wysokim (woda raz na 10 lat - woda 10%) i średnim (raz na 100 lat - woda 1%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi oraz zasięg obszarów o niskim (woda raz na 500 lat - woda 0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi.
- rysunek **kierunki rozwoju gminy** – tylko obszar zagrożenia powodziowego o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi - raz na 500 lat.

Graficzne przedstawienie na rysunku kierunków rozwoju gminy tylko zasięgu wody występującej raz na 500 lat było warunkowane, iż ten rysunek stanowi niejako wytyczne dla sporządzanych w dalszej kolejności planów miejscowych, w których trzeba uwzględniać zarówno obszary szczególnego zagrożenia (woda raz na 10 lat i 100 lat) jak również obszary o niskim prawdopodobieństwie powodzi (woda raz na 500 lat). Ponadto należy podkreślić, iż zasięg wody 500 letniej obejmuje zarówno wodę 10 letnią jak i 100 letnią, ma ona bowiem największy zasięg przestrzenny.

Na podstawie materiałów sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej obszary szczególnego zagrożenia powodzią **występują po obu stronach rzeki Ner na całym jej biegu** w granicach administracyjnych gminy.

W stanie istniejącym w obrębie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią istnieje jedynie:

- północny fragment zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w mieście Rzgów przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 714 i drogi gminnej nr 106490E;
- wschodni fragment zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w parku w Gospodarzu.

W stanie istniejącym w ich zasięgu obszaru o niskim prawdopodobieństwie powodzi, prócz wyżej wyartykułowanej zabudowy, zlokalizowany jest jedynie południowy fragment zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej zlokalizowany w mieście Rzgów przy drodze gminnej nr 106461E.

Obszary zagrożenia powodziowego wskazane w Studium nie posiadają zabezpieczeń w postaci wałów przeciwpowodziowych.

Ochrona przeciwpowodziowa powinna polegać na budowie, w razie zaistnienia takiej potrzeby, wałów przeciwpowodziowych. Ponadto należy rozwijać systemy wczesnego ostrzegania oraz opracowywać plany postępowania i szybkiego reagowania odpowiednich służb.

Należy wprowadzić zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

Studium w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (woda raz na 10 lat i 100 lat) oraz w granicach obszaru o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (woda raz na 500 lat) wyznaczonych od rzeki Ner tylko niewielkie fragmenty terenu przeznacza pod zabudowę, co jest adaptacją przeznaczenia

wyznaczonego w obowiązującym prawie miejscowym. Zagospodarowanie tych terenów należy prowadzić z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego.

Granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zostanie uszczegółowiona na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie dokładnych stref zagrożenia powodziowego w rejonie planowanej zabudowy może wymagać dodatkowych prac inwentaryzacyjnych i pomiarowych na rozpatrywanym obszarze.

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (obszary o wysokim (woda raz na 10 lat) i średnim (woda raz na 100 lat) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi) zabrania się robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w szczególności:

- wykonywania urządzeń wodnych;
- budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych;
- sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmocnienia brzegów, obwałowań lub odsypisk;
- zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczeniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.

Wyznaczone zagrożenie na terenach przyjętych jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią wymagają specjalnego potraktowania w planowaniu (zarówno przyszłych działań ochrony biernej, czyli zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, jak również przygotowania odpowiednich działań operacyjnych) oraz zwrócenia uwagi samorządom na zagrożenia.

Na obszarach zagrożonych powodzią przy planowaniu przestrzennym należy przyjmować rozwiązania projektowe zapewniające utrzymanie swobodnego przepływu wód powodziowych oraz zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom i ochronę ich mienia oraz ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych – Prawo Wodne. W planowaniu przestrzennym należy dążyć do minimalizacji strat powodziowych.

W dolinie rzeki Dobrzyńki i innych cieków oraz lokalnych obniżeniach, gdzie istnieje realne zagrożenie podniesieniem się poziomu wód powierzchniowych i podziemnych (np. spowodowane ulewnymi deszczami, wiosennymi roztopami) prowadzących w konsekwencji do wystąpienia podmokłości, a nawet zalania wodą należy uwzględnić:

- zakaz budowy nowych obiektów budowlanych;
- zakaz dokonywania zmian w ukształtowaniu terenu;
- zakaz składowania materiałów niebezpiecznych dla środowiska;
- zakaz sadzenia drzew i krzewów oraz wykonywania urządzeń lub robót, które mogą utrudniać ochronę przed powodzią.

W Studium starano się zapisać dla wszystkich takich terenów rolnicze przeznaczenie (**R**).

#### **II.11.2.OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH**

Na terenie gminy Rzgów nie ma udokumentowanych obszarów osuwania się mas ziemnych.

#### **II.12.OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY**

W Gminie Rzgów nie ma obszarów ani obiektów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, w granicach którego ruch zakładu górniczego może być zabroniony bądź może być dozwolony tylko w sposób zapewniający należyta ochronę tych obiektów lub obszarów.

#### **II.13. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA**



## **7 MAJA 1999 R. O OCHRONIE TERENÓW BYŁYCH HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY (DZ. U. NR 41, POZ. 412 ORAZ Z 2002 R. NR 113, POZ. 984 i NR 153, POZ. 1271)**

W Gminie Rzgów nie ma obszarów pomników zagłady, o których mowa w ustawie o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

### **II.14.OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, REKULTYWACJI LUB REMEDJACJI**

Zapis o wymogu wyznaczania obszarów przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji wynika z Polityki Ekologicznej Państwa. W dokumencie tym pojawia się zapis o ekologizacji systemu planowania przestrzennego, który może być realizowany poprzez ujęcie w dokumentach planistycznych „terenów zdegradowanych i zdewastowanych, wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji”. Można, zatem odczytać, że zagadnienie to powinno skupić się w głównej mierze na działaniach ochrony środowiska przyrodniczego. Wydaje się zasadne, aby taki cel przyjąć zwłaszcza przy określaniu terenów przeznaczonych do rekultywacji. Biorąc pod uwagę: Ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych,<sup>103</sup> Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>104</sup> Polską Klasyfikację Działalności, Prawo Ochrony Środowiska 64<sup>105</sup> można rozróżnić:

- rekultywację gleb, czyli działania, które mają na celu przywrócenie zdewastowanym gruntom wartości użytkowej i jej dawną wartość przyrodniczą poprzez kształtowanie terenu, w tym zasypywanie wyrobisk, neutralizacja szkodliwych środków, wprowadzenie roślinności pionierskiej,
- rekultywację terenów przemysłowych, wyrobisk, czyli działania techniczne i biologiczne obejmujące: pomiary niwelacyjne, roboty ziemne, regulacje stosunków wodnych, rekonstrukcje lub budowę dróg dojazdowych, polepszenie właściwości powietrzno-wodnych gruntów oraz wprowadzenie roślinności zielnej i drzewiastej odtwarzającej warunki biologiczne terenu oraz zabezpieczającej przed erozją powierzchniową,
- rekultywację wysypisk, gdzie rozwiązaniami tymczasowymi mogą być zabezpieczenia przed dalszym zanieczyszczeniem gleby, przenikaniem substancji szkodliwych oraz wykorzystywanie biogazów w celach użytkowych,
- rekultywację lasów czyli przywracanie zdewastowanemu środowisku leśnemu jego funkcji użytkowej, biologicznej lub turystycznej, obejmujące takie jego elementy, jak woda, gleba, nasadzenia i krajobraz,

Skupiając się natomiast nad zagadnieniem rehabilitacji terenów, można się odwołać do Rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym mowa o rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. Korzystając z tego zapisu, w celu uniknięcia dublowania się zagadnienia rekultywacji i rehabilitacji, nie ogranicza się tej drugiej formy działania do ochrony środowiska przyrodniczego. Na potrzeby studium przyjęto, że rehabilitacja dotyczy zdegradowanych obszarów zabudowanych, najczęściej terenów osiedlowo-przemysłowych. Wyznacznikami takich obszarów powinna być zabudowa niedostosowana do funkcji, zaniżająca warunki życia lub pracy, braki w zabudowie lub występowanie elementów dysharmonijnych. W odniesieniu do terenów wymagających przekształceń wyznaczono obszary objęte działaniami rewitalizacji. Pozwoli to między innymi na opracowywanie Lokalnych Programów Rewitalizacji, wymaganych przez Unie Europejską dla pozyskiwania środków pomocowych na działania w wyznaczonych w ten sposób obszarach. Rewitalizacja to kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak

<sup>103</sup> Art. 4 pkt 18 „rekultywacja gruntów - rozumie się przez to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg” Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

<sup>104</sup> Zał. 6. pkt 7. Do terenów przeznaczonych do rekultywacji zalicza się zdegradowane lub zdewastowane grunty, takie jak: nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach wojskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji.

<sup>105</sup> Art. 103. 1. Rekultywacja w związku z niekorzystnym przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu polega na jego przywróceniu do stanu poprzedniego. 2. Rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakości.

remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach tj.: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej.

#### **II.14.1.OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENÍ**

W gminie Rzgów znajduje się kilka starych, nieużytkowanych cmentarzy. Dla nieczynnych cmentarzy zlokalizowanych w miejscowościach: Czyżeminek, Kalino, Rzgów, kierunki działań powinny zmierzać do dostosowania ich do funkcji parkowej, przede wszystkim uporządkowania istniejących ciągów spacerowych i nasadzeń. W przypadku, gdy są to cmentarze zabytkowe wymaga się zabezpieczenia nagrobków np. poprzez organizację lapidarium oraz utrzymywania trwałego ogrodzenia. Wszelkie działania należy czynić w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ważne jest także poprawienie estetyki tych miejsc i otwarcie ich dla mieszkańców (tereny w obszarach 4U, 5U, 13RMn, 16Mn).

#### **II.14.2.OBSZARY WYMAGAJĄCE REHABILITACJI**

Nawiązując do wstępu do niniejszego rozdziału rehabilitacją obejmuje się obszary zabudowane, na których występują niekorzystne zjawiska w tkance architektonicznej (tereny w obszarach 1MU, 22Z). Dotyczy to zarówno poszczególnych budynków, jak i kwartałów zabudowy. W związku z trudnością wyznaczenia takich obszarów na etapie studium, dokładną analizę pod kątem rehabilitacji zabudowy powinno się sporządzać na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności w obszarze centrum miasta Rzgowa.

Rehabilitacja powinna zmierzać w następujących kierunkach:

- uzupełnieniu zabudowy w niedomkniętych, przerwanych układach urbanistycznych,
- zmianie funkcji niektórych obiektów,
- likwidacji elementów dysharmonijnych i wprowadzanie nowych, dostosowanych do otoczenia i funkcji,
- dostosowywaniu istniejącej zabudowy do odpowiedniego standardu i jakości pracy i życia mieszkańców poprzez rozbudowy, remonty, modernizacje,
- zagospodarowywaniu wolnych przestrzeni na funkcje towarzyszące podstawowemu przeznaczeniu, podnosząc w ten sposób estetykę i funkcjonalność miejsca.

#### **II.14.3.OBSZARY WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI**

W chwili obecnej, na terenie gminy Rzgów istnieją dwa wyeksploatowane złoża, na których prowadzony jest proces rekultywacji. Są to obszary, na których wydobyte kopaliny zostało zaniechanie bądź zakończone, a które posiadają lub, w stosunku do których, toczy się postępowanie w sprawie decyzji na rekultywację złoża. Są to:

- Złoże BABICHY III - położone w obrębie działek o nr ewid. 409, 410, 411, 412/2, 413/2, 414/2, 415/2, 416/2, na obszarze o łącznej powierzchni 3,55 ha; rekultywacja odbywa się poprzez wypełnienie wyrobiska odpadami innymi niż niebezpieczne.
- Złoże KALINKO II- położone na części działki o ewid. 311/1 nr na powierzchni 1,12 ha; rekultywacja odbywa się w kierunku rolnym.

W stosunku do w/w złóż nakazuje się kontynuację procesu rekultywacji, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym w decyzji.

Po zakończeniu docelowej eksploatacji złóż kopaliny na obszarach górniczych zawartych w wskazanych w Studium terenach PG, przewiduje się rekultywację terenów w kierunkach głównie rolnym i leśnym.

Ponadto na terenie Gminy Rzgów, rekultywacji zostało poddane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowane na terenie miasta Rzgów.

Studium wprowadza nakaz kontynuacji rekultywacji składowiska, w sposób pozwalający na wprowadzenie w ten teren obiektów i urządzeń sportowych, zgodnie z przeznaczeniem terenu w studium.

#### **II.14.4.OBSZARY WYMAGAJĄCE REMEDIACJI**

W Gminie Rzgów nie wyznacza się terenów wymagających remediacji.

### **II.15.GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH**

W Gminie Rzgów nie ma terenów zamkniętych.

## **II.16. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OBRONNOŚCI PAŃSTWA I OBRONY CYWILNEJ**

Z zakresu obrony cywilnej, mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne, na etapie sporządzania planów miejscowych, należy uwzględnić:

- ograniczenie rozwoju zabudowy obszarów dolin cieków wodnych, za wyjątkiem prowadzenia działań na rzecz obronności kraju, prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym – w ramach tych działań istnieje możliwość zapewnienia dojazdu do cieków przez pojazdy mechaniczne;
- na istniejących i projektowanych terenach zielonych należy zabezpieczyć ewentualną możliwość wykonania doraźnych budowli obronnych;
- możliwość korzystania z istniejącej i projektowanej sieci zaopatrzenia w wodę w sytuacjach zagrożenia kryzysowego przy założeniu zasilania ujęć wody energią elektryczną z przewoźnych generatorów prądotwórczych;
- dostosowanie istniejącej i projektowanej sieci wodociągów do celów przeciwpożarowych (możliwość szybkiego i niezawodnego uruchamiania hydrantów naziemnych);
- zapewnienie ochrony sanitarnej w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody z uwzględnieniem ich hermetyczności, osłony przed opadem promieniotwórczym oraz skażeniem chemicznym;
- możliwość rozbudowy systemu alarmowania i powiadamiania mieszkańców w wypadku zagrożenia poprzez uzupełnianie w syreny alarmowe i zaplanowanie ich włączenia do systemu radiowego powiadamiania;
- możliwość drugostronnego zasilania w energię elektryczną z sieci oraz awaryjnego zaopatrzenia w wodę obiektów użyteczności publicznej;
- zapewnienie przelotowości istniejących i projektowanych dróg w celu zapewnienia sprawnej ewakuacji mieszkańców na wypadek zagrożenia.

Dokumentację projektową uwzględniającą zagadnienia obrony cywilnej, na każdym etapie jej opracowywania powinna podlegać uzgodnieniu przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto, zgodnie z przepisami odrębnymi zachodzi konieczność zgłoszenia, przed wydaniem pozwolenia na budowę, do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP Wydział Lotniskowy (ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa 65), poprzez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi, wszelkiej planowanej zabudowy i obiektów zagospodarowania terenu o wysokości 50,00 m n.p.t. i większej w celu ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów.

## **II.17. INNE OBSZARY PROBLEMOWE, W ZALEŻNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ I POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE**

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarem problemowym jest obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.<sup>106</sup>

### **II.17.1. TERENY ZMELIOROWANE**

W przypadku przeznaczenia terenów zdrenowanych na tereny budowlane – rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych powinno być dokonane zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie – Prawo Wodne .

Wszystkie działania na terenach występowania rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych muszą być podejmowane w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwego zarządcy rowów, melioracji i urządzeń wodnych na etapie pozwolenia na budowę. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń melioracyjnych kolidujących z projektowaną zabudową należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sąsiednich obszarów, na których funkcjonują urządzenia melioracyjne.

<sup>106</sup> art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z póź. zm.).

Po zmianie sposobu użytkowania zmeliorowanych gruntów, należy wystąpić do właściwego zarządcy rowów, melioracji i urządzeń wodnych w celu wykreślenia z ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów powierzchni zajętej pod zabudowę.

Rowy spełniające rolę odbiorników wód powierzchniowych należy pozostawić w stanie istniejącym.

## **II.18 OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (W TYM O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 100 kW), A TAKŻE ICH STREF OCHRONNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIU I UŻYTKOWANIU TERENU**

Wyznacza się tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów.

W terenach tych wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych i biogazowni.

Ponieważ na wskazanych na rysunku studium nr 1 terenach nie występują ciekły wodne, na dzień dzisiejszy, jedynym odnawialnym źródłem energii lokalizowanym w tych miejscach mogą być farmy fotowoltaiczne. Należy zaznaczyć, że nie wyklucza się nowych rozwiązań wpisujących się w ten temat.

Studium dopuszcza możliwość realizacji farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW na następujących obszarach/terenach oznaczonych na rysunku Studium w:

- obszarze 14RMn - na terenach rolniczych R, w pasie wzdłuż drogi ekspresowej S-8
- obszarze 16RMn na terenach rolniczych w sołectwie Kalino oraz na terenie PG - po wydobyciu złoża i rekultywacji terenu oraz na terenach rolniczych w sołectwie Kalinko,
- obszarze 20R - na terenach rolniczych na południu obszaru,
- obszarze 6UP - na terenach usługowych lub produkcyjno-magazynowych UP,
- obszarze 7UP - na terenie usługowym lub produkcyjno-magazynowym UP,
- obszarze 19R - na terenach produkcji rolniczej oraz w terenach rolniczych w centralnej części obszaru,

Na w/w terenach dopuszcza się możliwość realizacji ogniw fotowoltaicznych jako farm fotowoltaicznych lub jako stref buforowych przy drogach, albo w sąsiedztwie z inną zabudową.

W przypadku odstąpienia od zamiaru realizacji farm fotowoltaicznych ustala się, że podstawowym przeznaczeniem terenu jest funkcja ustalona w Studium (tj. R, P, UP, RP).

Ponadto Studium ustala możliwość lokalizacji ogniw fotowoltaicznych o mocy **nie przekraczającej 100 kW** na terenach:

- przemysłowo – usługowych,
- usługowych,
- usługowo – mieszkaniowych,
- rolnych,

jako strefy lokalizacji farm fotowoltaicznych lub jako strefy buforowe przy drogach albo w sąsiedztwie z inną zabudową oraz na budynkach, elementach architektury lub materiałach pokrywających dach, jako elementy zabudowy kubaturowej.

## **II. 19. WNIOSKI DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ SĄSIADUJĄCYCH GMIN**

W zakresie współpracy z sąsiednimi gminami najważniejsze są następujące zagadnienia:

- tworzenie powiązań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego - w szczególności krajobrazu, lasów i wód;
- tworzenie powiązań w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej, komunikacji publicznej.

## **II. 20. INTERPRETACJA ZAPISU USTALEŃ „STUDIUM”**

Ustalenia zawarte w elaboracie „Studium”, zarówno w części tekstowej, jak i rysunkach wyrażają kierunki polityki przestrzennej gminy, nie są jednak ścisłymi przesądzeniami o granicach zainwestowania i użytkowaniu

terenów, nie ograniczają możliwości realizacji innych działań, które nie zostały w nich zawarte a które nie są z nimi sprzeczne.

W „Studium” przedstawiono zgeneralizowały obraz użytkowania terenów oraz generalne kierunki działań w przestrzeni. Określone na rysunkach przeznaczenie terenów oznacza funkcję przeważającą na terenie, a nie wyłączną. Może a nawet powinna być ona uzupełniana innymi funkcjami, które jednak nie mogą być przeciwstawne funkcji przeważającej i pogarszać warunki koegzystencji.

Na terenach tych mogą być lokalizowane inne funkcje nie wchodzące w kolizję lub konflikt z funkcją podstawową. Każda działalność nie może swoją uciążliwością lub szkodliwością wykraczać poza granice użytkowanej działki.

Ostateczne ustalenia granic terenów przeznaczonych do zabudowy będą dokonywane w ramach zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z możliwością dostosowania do istniejących podziałów geodezyjnych na danym obszarze.

Wskazane w studium klasy dróg, w planach miejscowych, mogą ulec obniżeniu, w przypadku zmian (np. zarządcy drogi) wynikających z ustawy o drogach publicznych lub ustaleń zaktualizowanego planu województwa.