

Rzgów, dn. 25.05.2020 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ przetargu pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E – budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda**. Znak postępowania: IN 271/8/20

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ:

1. Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą aktualną, dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna, ważna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

**Odp. Tak, potwierdzamy.**

2. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

**Odp. Nadrzędnie traktowana jest dokumentacja projektowa i STWiOR, przedmiar należy traktować pomocniczo.**

3. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

**Odp. Tak, potwierdzamy.**

4. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju podbudowy stabilizowanej cementem w konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego.

Obecnie projekt przewiduje warstwę piasku stabilizowanego cementem klasy  $R_m = 2,5$  MPa według normy PN-S-96012, a w STWiORB D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem zamieszczono wymagania dla mieszanki związanej cementem CBGM 0/31,5 mm klasy C 1,5/2,0 według normy PN-EN 14227-1. Oferent informuje, że nie istnieje piasek o uziarnieniu 0/31,5 mm.

**Odp. Obecnie projekt przewiduje warstwę piasku stabilizowanego cementem klasy  $R_m=2,5$  MPa według normy PN-S-96012, a w STWiORB pozycja D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, zamieszczono wymagania dla mieszanki związanej z cementem CBGM 0/31.5 mm klasy C 1,5/2,0 według normy PN-EN 14227-1. Projektuje się warstwę piasku stabilizowanego cementem wg normy PN-S-96012 .Zmieniona specyfikacja STWiORB w zakresie D-04.05.01 – w załączeniu.**

5. Czy Zamawiający dysponuje decyzją zezwalającą na wycinkę drzew? Gdzie należy odwieść drewno pozyskane z wycinki?

**Odp. Drzewo z wycinki należy odwieźć na ul. Literacką w Rzgowie, na odległość do 10 km.**

6. W których pozycjach przedmiarowych uwzględniono oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstw mineralno – asfaltowych?

**Odp. Wykonanie robot bitumicznych oczyszczenie i skropienie emulsją jest ujęte w STWiORB pkt. 5.4 Przygotowanie podłoża – w kosztorysie poz. 58,59,63,68,69.**

7. Czy można na przepusty użyć rury karbowane PP lub PE SN8 śr. 400 zamiast rur PCV śr. 400?

**Odp. Na przepusty zamiast rur PVC śr 400 można użyć rury karbowane PP lub PE SN8 ( przeznaczenie przejezdna).**

Podpisał:  
Burmistrz Rzgowa  
\\ \ Mateusz Kamiński