

OGŁOSZENIE

Zamawiający:

Gmina Rzgów

Plac 500-Lecia 22

95-030 Rzgów

Działając na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000 złotych Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na :

Wykonanie altan parkowych w Gminie Rzgów, w powiecie łódzkim wschodnim, województwo łódzkie w następujących lokalizacjach:

1. Plac zabaw w miejscowości Starowa Góra ul. Centralna 11 (róg ul. Zakładowej)
2. Plac zabaw w miejscowości Starowa Góra róg ul. Centralnej i Wójtowskiej
3. Boisko w miejscowości Stara Gadka, działka 159/2 przy ul. Lucernianej

Informacje szczegółowe

CZĘŚĆ 1

Altana na placu zabaw w miejscowości Starowa Góra ul. Centralna 11 (róg ul. Zakładowej)

Wykonanie, dostawa oraz montaż prostokątnej altany na terenie placu zabaw w Starowej Górze na istniejącej kostce betonowej

Wymiary zewnętrzne: 3,50m x 9,00m (pow. zabudowy 31,5m²)

Wysokość od wykończonej nawierzchni z kostki do najniższego punktu okapu 2,5m

Dach

jednospadowy o kącie nachylenia połaci 10°-15° w kierunku południowym, pokrycie gontem. Okap wysunięty na 40 cm z każdej strony.

Konstrukcja

Konstrukcja oparta na słupkach drewnianych o przekroju kwadratowym 12x12 cm lub 14 x 14 cm (w zależności od przyjętego rozstawu słupów), szlifowane, impregnowane preparatem drewnochronnym, bejcowane na kolor ciemny brąz. Elementy konstrukcyjne wykonać z drewna świerkowego/ sosnowego. Połączenie z gruntem trwałe.

Krokiew sosnowe, deskowanie pełne z desek o gr. Min. 19mm.

Wykończenie:

Pomiędzy słupkami należy wykonać barierki o wysokości 0,9-1,1m o długości łącznej 20,5m. Rodzaj wypełnienia to balustrada drewniana prosta o przekroju elementów min 6cm wykończona z góry poręczą drewnianą o przekroju 4x10 cm.

Stylistyka altany ma być taka jak na już istniejącej na terenie placu zabaw altanie.

Wykończenie dachu - obróbkę blacharską należy wykonać z blach płaskich ocynkowanych i malowanych z zachowaniem parametrów i kolorów dachowych. Grubość blachy dostosowana do rodzaju wykonywanej obróbki. Montaż rynien i rur spustowych w kolorze brązowym

Termin realizacji części 1 do 30.08.2021 r.

CZĘŚĆ 2

Altana na placu zabaw w miejscowości Starowa Góra, róg ul. Centralnej i Wójtowskiej

Wykonanie, dostawa oraz montaż prostokątnej altany na terenie placu zabaw w Starowej Górze

Wymiary zewnętrzne: 3,00m x 7,00m (pow. zabudowy 21,0m²)

Wysokość od wykończonej nawierzchni z kostki do najniższego punktu okapu 2,5m – nawierzchnia z kostki realizowana będzie w innym etapie jednak przy montażu altany należy uwzględnić, że docelowo będzie ona wykonana w obrębie altany.

Dach

dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 20-25°, pokrycie gontem. Okap wysunięty na 40 cm z każdej strony.

Konstrukcja

Konstrukcja oparta na słupkach drewnianych o przekroju kwadratowym 12x12 cm lub 14 x 14 cm (w zależności od przyjętego rozstawu słupów), szlifowane, impregnowane preparatem drewnochronnym, bejcowane na kolor ciemny brąz. Elementy konstrukcyjne wykonać z drewna świerkowego/ sosnowego. Połączenie z gruntem trwałe.

Krokwie sosnowe, deskowanie pełne z desek o gr. Min. 19mm.

Wykończenie:

Wykończenie dachu: obróbkę blacharską należy wykonać z blach płaskich ocynkowanych i malowanych z zachowaniem parametrów i kolorów dachowych. Grubość blachy dostosowana do rodzaju wykonywanej obróbki. Montaż rynien i rur spustowych w kolorze brązowym

Termin realizacji części 2 do 30.08.2021 r.

CZĘŚĆ 3

Altana na boisku w miejscowości Stara Gadka, działka nr 159/2 przy ul. Lucernianej

Wykonanie, dostawa oraz montaż prostokątnej altany na terenie placu zabaw w Starej Gadce

Wymiary zewnętrzne: 5,5m x 6,00m (pow. zabudowy 33,0m²)

Wysokość od wykończonej nawierzchni z kostki do najniższego punktu okapu w przedziale 2,3m-2,5m

Dach

dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 20-25°, pokrycie blachodachówką. Okap wysunięty na 60 cm z każdej strony.

Konstrukcja

Konstrukcja oparta na słupkach drewnianych o przekroju kwadratowym 12x12 cm lub 14 x 14 cm (w zależności od przyjętego rozstawu słupów), szlifowane, impregnowane preparatem drewnochronnym. Elementy konstrukcyjne wykonać z drewna świerkowego/sosnowego. Połączenie z gruntem trwałe. Konstrukcja dachu drewniana, krokwie sosnowe. Deskowanie pełne z desek o gr. Min. 19mm

Wykończenie:

Wykończenie dachu: obróbkę blacharską należy wykonać z blach płaskich ocynkowanych i malowanych z zachowaniem parametrów i kolorów dachowych. Grubość blachy dostosowana do rodzaju wykonywanej obróbki. Montaż rynien i rur spustowych w kolorze grafitowym. Odwodnienie należy wykonać po obwodzie altany z zastosowaniem rynny PCV min 110 cm

Termin realizacji części 3 do 30.08.2021 r.

Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2021 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95- 030 Rzgów, Plac 500- lecia 22 lub na adres e-mail: mlegocka@rzgow.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko dla jednej części.

Oferty rozpatrywane będą dla każdej części odrębnie.

Ewentualne pytania należy kierować do referatu inwestycji na adres mlegocka@rzgow.pl, lub telefonicznie pod numerem: 42 214 11 09

Kryterium oceny i wyboru ofert jest cena.