

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Cmentarz wojenny w Starej Gadce					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1	0212-02	ponad 15 cm (słupów z kamieni otoczaków) (1,80*1,40*0,80)*3	m ³	6,048	
				RAZEM	6,048
2	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0801-06	(2,00*1,60*1,00)*3	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
3	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0801-04	9,6	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
4	KNR 4-01	Demontaż bramy wjazdowej o konstrukcji stalowej (w celu poddania jej re-	m ²		
d.1	1306-01	nowacji).	m ²		
	analogia	(1,20*1,00)+(1,80*1,20)	m ²	3,360	
				RAZEM	3,360
2		Roboty Renowacyjne			
5	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni	m ²		
d.2	1214-02	ponad 0.5 m2	m ²	3,360	
		3,360		RAZEM	3,360
6	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych o powierzchni ponad 0.5	m ²		
d.2	1211-08	m2	m ²	3,360	
		3,360		RAZEM	3,360
7	KNR 4-01	malowanie proszkowe powierzchni metalowych	m ²		
d.2	1212-02		m ²	3,360	
	analogia	3,360		RAZEM	3,360
8	KNR 4-01	Skucie betonu (oczyszczenie) z kamieni zdemontowanych ze słupków	m ²		
d.2	0211-03	bramowych i jednego dodatkowego	m ²	10,080	
	analogia	3,360*3		RAZEM	10,080
3		Roboty przygotowawcze			
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi, gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1	m ³		
d.3	0108-05	km grunt.kat. I-II	m ³	15,000	
		15,00		RAZEM	15,000
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-	m ³		
d.3	0108-20	strukcji - za każdy następny 1 km	m ³	15,000	
		Krotność = 10		RAZEM	15,000
		15,00			
11	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.3	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6,480	
		(1,80*1,20)*3		RAZEM	6,480
12	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebro-	kg		
d.3	0202-03	wanych o śr. 10-14 mm	kg	120,000	
		40*3		RAZEM	120,000
13	KNR 4-01	Ułożenie betonu, zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monoli-	m ³		
d.3	0203-04	tycznego	m ³	1,944	
	analogia	(4,32+2,16)*0,30		RAZEM	1,944
14	KNR 4-01	Wykonanie izolacji poziomej fundamentów pod słupki z kamienia	m		
d.3	0302-10	4,32+2,16	m	6,480	
				RAZEM	6,480
4		Roboty montażowe			
15	KNR 4-01	wybudowanie słupów z kamienia o grubości 55-70 cm na zaprawie ce-	m ³		
d.4	0316-09	mentowej	m ³	6,048	
		(1,80*1,40*0,80)*3		RAZEM	6,048
16	KNR 4-01	Montaż bramy z krat średnio ozdobnych z zawiasami	m ²		
d.4	1301-02		m ²	5,040	
	analogia	1,80*2,80			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Naprawa zamka zapadkowego z dorobieniem klucza	szt.	RAZEM	5,040
d.4	1302-03	1	szt.	1,000	
5		Roboty porządkowe		RAZEM	1,000
18	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.5	0401-02	(10,00*3,00)+(3,00*3,00)	m ²	39,000	
19	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim w okresie gwarancji	m ²	RAZEM	39,000
d.5	0702-01	39,00	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000