

Opis przedmiotu zamówienia

**Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy Rzgów pod nazwą: „F.S.: Dopuszczenie placu zabaw (Bronisin Dworski)”**

Zamawiający:

**Gmina Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, NIP: 728-260-60-12**

Przedmiotem zamówienia jest  
**Dostawa wraz z montażem urządzeń na placu zabaw w miejscowości Bronisin Dworski przy ul. Strażackiej 14, na działce nr ewid. 122 w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy Rzgów pod nazwą: „F.S.: Dopuszczenie placu zabaw (Bronisin Dworski)”**

Dostarczone i montowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych a także zamontowane i gotowe do użytku.

**Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem następujących urządzeń:**

lp	przedmiot zamówienia	parametry przedmiotu zamówienia	ilość
1.	Zestaw zabawowy	wielokolorowy zestaw zabawowy z: <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 podesty w tym min 2 z wieżą z daszkiem</li><li>• min. 1 zjeżdżalnią o wysokości min. 1,5m.</li><li>• minimum 4 ścianki manipulacyjne,</li><li>• 1 most linowy</li><li>• 1 most podwieszany</li><li>• 1 przejście ruchome ze stopniami</li><li>• 1 panel linowy typu pajęczyna</li><li>• 1 wejście linowe typu koci grzbiet i/lub ścianka wspinaczkowa.</li></ul> Materiał wykonania: konstrukcja drewniana – drewno sosnowe lite słupki o przekroju min. 9 x 9 cm impregnowana preparatem drewnochronnym, Mocowanie trwałe do podłoża za pomocą kotew stalowych ocynkowanych ogniowo Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo Panele boczne / daszki z płyty HDPE gr. Min. 10mm Liny propylenowe z rdzeniem stalowym. Wymiary zestawu w rzucie około 4,1 – 4,6 x 6,5– 7,2 m. wysokość całkowita 3,5-4,0m Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176.	1

2.	Stożek linowy	<p>Stożek wspinaczkowy - wieża linowa o pochyłych ścianach na słupie stalowym.</p> <p>Materiał wykonania: Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo.</p> <p>Lina z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.</p> <p>Podstawa stożka z wypełnieniem linami,</p> <p>Wszystkie śruby i nakrętki zabezpieczone zaślepkami.</p> <p>Element trwale zamocowany na fundamencie betonowym.</p> <p>Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176.</p> <p>Średnica: 1,8-2,2m</p> <p>Wysokość: 2,5-3,0m</p>	1
3.	Dostawa i montaż	Dostawa wraz z montażem ww. urządzeń na terenie nieutwardzonym	1kpl

**Przedmiot zamówienia obejmuje również prace przygotowawcze, prace ziemne związane z oczyszczeniem terenu, usunięciem warstwy humusu pod urządzeniami, prace niwelacyjne, uporządkowanie terenu;**

Przed planowanym montażem konieczne jest umówienie się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu dostawy i wskazania miejsca montażu.

Dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą PN-EN1176.

**Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 15.07.2022 r.**