

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
RZGÓW - PRAWDA -19					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę -(śr. gr. 5 cm) destruk dostarczyć we wskazane miejsce Zamawiającemu	m ²		
d.1	0102-02				
	KNR 2-31	Krotność = 1.25			
	z.o.2.13.				
	9902-01				
	analogia				
		2380*.5	m ²	1.190.00	
				RAZEM	1.190.00
2					
KNNR 1					
d.1	0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odwóz na dalsze 4km	m ³		
	analogia	Krotność = 9			
		2380*0.5*0.005	m ³	5.95	
				RAZEM	5.95
3					
KNR AT-03					
d.1	0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - na włączeniach w jezdnie bitumiczne	m		
		2380	m	2.380.00	
				RAZEM	2.380.00
2					
NAWIERZCHNIA JEZDNI I ELEMENTY ULIC					
4					
KNR AT-03					
d.2	0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
		2380*.5	m ²	1.190.00	
				RAZEM	1.190.00
5					
KNNR 6					
d.2	0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC8S -warstwa ścieralna gr. 5cm)	m ²		
		Krotność = 1.25			
		2380*.5	m ²	1.190.00	
				RAZEM	1.190.00