
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie oświetlenie - lampa hybrydowa solarno-wiatrowa
ADRES INWESTYCJI :
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Mijas (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45316110-9	Dostawa i montaż lampy hybrydowej solarno - wiatrowej			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm	m ²		
d.1	0807-01	na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	9.000	
		3*3			
				RAZEM	9.000
2	KNNR 5	Kopanie rowów w sposób ręczny w gruncie kat. IV - wykopanie dołu pod fundament	m ³		
d.1	0701-03	1.5*3	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNNR 5	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie	szt.		
d.1	0411-09	do 0.4 m3 pod rozdzielnice	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
4	kalkulacja	Dostawa i montaż lampy hybrydowej solarno-wiatrowej	kpl		
d.1	własna	3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KSNR 5	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
d.1	0907-05	3*3	m	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0702-03	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontażu	m ²		
d.1	0720-09	3*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
8	kalkulacja	Konfiguracja i sprawdzenie poprawności działania systemu zabezpieczającego	kpl		
d.1	własna	3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
9	kalkulacja	Pomiary oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej	kpl		
d.1	własna	3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000