

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BALUSTRADA CHÓRU ORGANOWEGO WRAZ Z KONSOLAMI			
1	TZKNC N-K/ d.1 III t.08-h.01	Usuwanie wadliwych przemalowań grubych ponad gr. 0.5 mm - powierzchnia gładka 3958	dm ² dm ²	 3958.000	 3958.000
				RAZEM	3958.000
2	TZKNC N-K/ d.1 III t.09-05 analogia	Wzmocnienie powierzchniowe polichromii 3958	dm ² dm ²	 3958.000	 3958.000
				RAZEM	3958.000
3	TZKNC N-K/ d.1 III t.15-d.01	Przymocowanie zaprawy do podłoża przy odspojeniu w stopniu do 75% - powierzchnia gładka 3958*3%	dm ² dm ²	 118.740	 118.740
				RAZEM	118.740
4	TZKNC N-K/ d.1 III t.27-d.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii (zniszczenia do 75%)- powierzchnia gładka - 3958*40%	dm ² dm ²	 1583.200	 1583.200
				RAZEM	1583.200
5	TZKNC N-K/ d.1 III t.28-d.01	Szlifowanie uzupełnień zaprawy (uzupełnienia do 75%)- powierzchnia gładka - 3958*40%	dm ² dm ²	 1583.200	 1583.200
				RAZEM	1583.200
6	TZKNC N-K/ d.1 III t.09-03 analogia	Nalozenie werniksu retuszarskiego 3958	dm ² dm ²	 3958.000	 3958.000
				RAZEM	3958.000
7	TZKNC N-K/ d.1 III t.35-m.02	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach do 75% - powierzchnia lekko rzezbiona - warunki trudne 3958	dm ² dm ²	 3958.000	 3958.000
				RAZEM	3958.000
8	TZKNC N-K/ d.1 III t.09-05 analogia	Nalozenie werniksu koncowego 3958	dm ² dm ²	 3958.000	 3958.000
				RAZEM	3958.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STOLARKA DRZWIOWA - RENOWACJA			
1	d.1 wycena indywidualna	Konserwacja wrót drewnianych między kruchtą wieżową i nawą (wraz z odtworzeniem klamek, szyldów itd.)	m ²		
		11.26	m ²	11.260	
				RAZEM	11.260
2	d.1 wycena indywidualna	Konserwacja wrót drewnianych między kruchtą południową i nawą (wraz z odtworzeniem klamek, szyldów itd.)	m ²		
		7.45	m ²	7.450	
				RAZEM	7.450
3	d.1 wycena indywidualna	Konserwacja drzwi drewnianych na chór organowy i poddasze (wraz z odtworzeniem klamek, szyldów itd.)	m ²		
		2.58	m ²	2.580	
				RAZEM	2.580
4	d.1 wycena indywidualna	Konserwacja drzwi do szaf wnękowych (wraz z odtworzeniem klamek, szyldów itd.)	m ²		
		7.95	m ²	7.950	
				RAZEM	7.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MARMORYZACJE NAWY GŁÓWNEJ			
1	TZKNC N-K/I d.1 t.02-d.10	Odkrywanie polichromii spod pobiał i zapraw - marmoryzacje 10345	dm ² dm ²	 10345.000	 10345.000
				RAZEM	10345.000
2	TZKNC N-K/I d.1 t.07-d.13 analogia	Zakładanie kitów - marmoryzacje 103.45*35%	m ² m ²	 36.208	 36.208
				RAZEM	36.208
3	TZKNC N-K/I d.1 t.12A-g.02	Punktowanie z kropką małą z lowowaniem lub podkładem - marmoryzacje 10345*35%	dm ² dm ²	 3620.750	 3620.750
				RAZEM	3620.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		METALOPLASTYKA - RENOWACJA			
1		Konserwacja kraty między kruchtą wieżową i nawą	m ²		
d.1	wycena indywidualna	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		Konserwacja obrazu św. Rocha	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000