

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie
ADRES INWESTYCJI : Guzów, gmina Rzgów, działka nr 295
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Małgorzata Truskowska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Bogdan Błaziński
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Skwer w Guzewie					
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (poz.9+poz.10)/10000	ha		
			ha	0,016	
				RAZEM	0,016
2		Prace rozbiórkowe i przygotowawcze			
2 d.2	KNK 2-06 0804-04 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 8 cm	m ²		
		8,00*5,10-1,70*2,00-0,47*7,00	m ²	34,110	
				RAZEM	34,110
3 d.2	KNK 2-06 0810-04	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 48,00*1,50+4,20*1,50	m ²		
			m ²	78,300	
				RAZEM	78,300
4 d.2	KNNR 6 0806-02 z. o.2.7. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
		68,00+48,00	m	116,000	
				RAZEM	116,000
5 d.2	KNNR 6 0806-08 z. o.2.7. 9902-01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
		44,00+20,00+17,00	m	81,000	
				RAZEM	81,000
6 d.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 12 km	m ³		
		16	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
7 d.2	KNR-W 5- 10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
		73,00+54,00	m	127,000	
				RAZEM	127,000
8 d.2	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNNR 6 0101-02 z. o.2.7. 9902-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		poz.2+4,50*5,00+poz.3+13,00*1,50	m ²	154,410	
				RAZEM	154,410
10 d.2	KNNR 6 0102-03 z. o.2.7. 9902-01 analogia	Koryta gł. 55 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2	KNR 4-01 0108-06 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		32	m ³	32,000	
				RAZEM	32,000
3		Roboty drogowe			
12 d.3	KNNR 6 0113-01 z. o.2.7. 9902-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		2,40*3,00+4,40*3,50-2,00*1,75-2*(0,70*2,00)+4,50*5,00+poz.3+13,00*1,50	m ²	136,600	
				RAZEM	136,600
13 d.3	KNNR 6 0111-01 z. o.2.7. 9902-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		poz.12	m ²	136,600	
				RAZEM	136,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 6 d.3 0502-03 z. o.2.7. 9902-01 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu "HOLLAND", kolorowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) poz.12	m ² m ²	 136,600	
				RAZEM	136,600
15	KNNR 6 d.3 0103-01 z. o.2.7. 9902-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 2,00	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNNR 6 d.3 0113-02 z. o.2.7. 9902-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) poz.15	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNNR 6 d.3 0113-05 z. o.2.7. 9902-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) poz.15	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNNR 6 d.3 0108-02 z. o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 0,80	t t	 0,800	
				RAZEM	0,800
19	KNNR 6 d.3 0309-03 z. o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) poz.15	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające szare o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 53,00+73,00	m m	 126,000	
				RAZEM	126,000
21	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe trawnikowe szare o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 56,00+15,00+10,00+22,00+11,00	m m	 114,000	
				RAZEM	114,000
4		Prace dodatkowe			
22	KNR 2-31 d.4 0703-01 z. o.2.13. 9902-01 analogia	Przestawienie tablicy informacyjnej z obetonowaniem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000