

Rzgów, dn. 30.12.2019 r.

Dot. wyjaśnienia treści SIWZ na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – II etap.**

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ:

1. Z jakiego materiału mają być wykonane korytka odwodnienia liniowego.

Odp. Należy stosować korytka odwodnienia liniowego z materiałów, które spełniają wymogi do stosowania w budownictwie drogowym - klasa obciążenia D-400 - zgodnie z opisem technicznym.

2. Czy studnie D5, D7, D9 mają być wyłożone wkładką Predla?

Odp. Zgodnie z rysunkiem nr 8 „Studzienka połączeniowa fi1000 i fi1200”, strona 27 projektu branży sanitarnej należy zastosować wyłożenie dna i kinety studni wkładkami z tworzywa sztucznego tzw. wkładka Predla.

3. W opisie technicznym jest mowa, że regulowane studnie mają być doposażone w pierścienie odciążające. Zamontowanie pierścieni odciążających, wiąże się z wymianą płyty przykrywającej na większą średnicę. Czy należy wymienić płyty przykrywające studnie?

Odp. Należy wymienić płyty przykrywające zgodnie z rys. nr 10 „Szczegóły obsadzenia włączów kanalizacyjnych na studni ż.bet”, strona 29 projektu branży drogowej.

4. Prosimy o zamieszczenie przekroju normalnego dotyczącego odc.
0+185,20 ÷ 0+213,42.

Odp. Przekrój normalny na odcinku 0+185,20÷0+213,42 różni się od przekroju na dalszym odcinku jedynie spadkiem poprzecznym jezdni. Jezdnia posiada zmienny spadek - od spadku daszkowego do spadku jednostronnego. Konstrukcja jezdni zgodnie z opisem technicznym. Spadki poprzeczne jezdni pokazano na rys. "Projekt zagospodarowania terenu".

5. Wg planu sytuacyjnego, odległość ściany budowanej studni D9 od słupa, to około 1,70 m. Studnia ta budowana jest na istniejącym kanale, który częściowo należy zdemontować. Wobec powyższego, ściana wykopu pod studnię i rozbierany kanał, będzie przy samym słupie, co stwarza zagrożenie jego przewrócenia. Czy przewidziano przestawienie tego słupa? Jeżeli nie, to czy studnię D9 można wybudować w większej odległości od słupa niż jest na planie sytuacyjnym?

Odp. Dopuszcza się zmianę lokalizacji studni. Roboty realizować pod nadzorem gestora sieci.

6. Z jakich rur wykonany jest kanał, na którym ma być wybudowana studnia D9?

Odp. Kanał wykonany jest z rur PVC fi 400mm.

7. Wg planu sytuacyjnego, istniejący kanał, do którego należy wkuć podłączenie odwodnienia liniowego L5, ma średnicę 300 mm. Nie da się włączyć rury \varnothing 200 mm poprzez wywiercenie lub wykucie otworu w rurze \varnothing 300 mm, o czym mowa w opisie technicznym.

Odp. Dopuszcza się mniejszą średnicę przyłącza - rura \varnothing 160mm umożliwiającą włączenie w istniejącą rurę betonową.

8. Na odcinku D3 – D4, kanalizacja deszczowa przebiega bardzo blisko Istniejącego budynku, co zagraża jego uszkodzeniu. Prosimy o podanie rozwiązania zabezpieczenia budynku oraz umocnień wykopów na tym odcinku.

Odp. Na przedmiotowym odcinku kanalizacja przebiega w lokalizacji rowu otartego rowu umocnionego. Technologię robót ziemnych i rozbiórkowych należy dostosować do warunków w terenie, zachowując warunki bezpieczeństwa. Roboty ziemne i montażowe zaleca się wykonywać odcinkami- na dl. 1 elementu szalunku - dl. 3,5m. Proponujemy zastosować szalunki "Podlasie 2 typ BOX" lub inne umożliwiające realizację robót krótkimi odcinkami.

W przypadku takiej konieczności dopuszczamy odsunięcie kanalizacji deszczowej od ścian istniejącego budynku - zgodnie z załączonym szkicem rozwiązania zamiennego. Powyższe rozwiązanie będzie wiązało się z wykonaniem dodatkowej studzienki D11 (studzienka przelotowa, bezwłazowa), którą należy skalkulować w ofercie przetargowej.

9. Wg rozporządzenia ministra budownictwa, szerokość wykopów pod studnie i studzienki, powinna wynosić – średnica zewnętrzna studni + 2 x 0,75 m. Prosimy o zmianę przedmiaru wykopów pod studnie i studzienki, a co za tym idzie, również umocnień i zasyпки.

Odp. W ofercie przetargowej należy uwzględnić wymiary wykopów w dostosowaniu do przepisów i rzeczywistych potrzeb Wykonawcy. Podstawą wyceny jest dokumentacja budowlana, przedmiar traktowany jest pomocniczo.

10. Wg opisu technicznego, warstwę gruntu o gr. 20 cm do spodu wykopów, należy wykopać ręcznie. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o dopisanie jej w przedmiarze.

Odp. Zamawiający nie narzuca sposobu wykonywania robót ziemnych. Wykopy należy realizować ręcznie lub mechanicznie, w taki sposób aby nie naruszyć struktury gruntu rodzimego na dnie wykopu. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z przyjętej przez Wykonawcę technologii robót spełniającej powyższy warunek.

11. Czy Zamawiający potwierdza, że na odc. 0+080 ÷ 0+111 po stronie wschodniej ul. Kusocińskiego, należy wykonać jedynie opaskę i obsianie skarp ? Czy nie należałoby zabezpieczyć dodatkowo skarpy przed ewentualnym obsypywaniem się ?

Odp. W związku z łagodnym nachyleniem skarp ok. 1:3÷1:2 nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia skarp. W przedmiarze ujęto umocnienie skarp poprzez obsianie trawą.

12. Na planie sytuacyjnym ul. Kusocińskiego na odc. 0+400 ÷ 0+465 po stronie

wschodniej, jest informacja o projektowanych słupach oświetleniowych. Wizja w terenie wykazała, że słupy te zostały już posadowione i mogą kolidować z projektowanym rowem, umocnionym korytkami żelbetowymi. Prosimy o potwierdzenie, że słupy pozostaną w tej samej lokalizacji.

Odp. W przypadku kolizji będzie to robotą dodatkową.

13. Jak należy zabezpieczyć istniejące ogrodzenie oraz mur betonowy na odcinku gdzie będzie wykonywana palisada, aby podczas rozbiórki korytek żelbetowych nie uległy przewróceniu ?

Odp. Rozbiórkę wylewek betonowych i korytek od strony muru ograniczyć do niezbędnego minimum. Od strony muru zaleca się pozostawienie opaski

i zewnętrznej części korytka. Wysokość palisady dostosować do poziomu górnej części opaski betonowej.

14. W związku z dużą ilością nowych wersji dokumentacji przetargowej zamieszczanych na stronie, prosimy o dołączanie do każdej z nich załącznika z wyszczególnionymi zmianami, aby nie było konieczności każdorazowego przeglądania całości dokumentacji.

Odp. Zmiany dotyczą jedynie projektu umowy w zakresie gwarancji w § 13 pkt.1 i § 11

Kary umowne oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie zmiany pojęcia „opóźnienie” na „zwłoka”.

15. Ze względu na zbliżający się okres świąteczny – noworoczny i związany z nim okres urlopowy w hurtowniach, nie ma możliwości uzyskania cen materiałów koniecznych do wyceny robót, w podanym przez Zamawiającego terminie. W związku z tym, wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odp. Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 13.01.2020r do godz. 10.00. Termin otwarcia w dniu 13.01.2020r o godz. 10.30.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych niniejszym modyfikuję treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – II etap.**

Zmianie ulega treść rozdziału 9 i 10 SIWZ:

Jest:

9.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

- a) nazwa, adres i numer telefonu Wykonawcy;
- b) **Gmina Rzgów, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,**

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA – Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – II etap - Znak sprawy: IN 271/20/19

- c) Nie otwierać przed dniem **08.01.2020 r. do godz. 10:15.**

10.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 08.01.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Rzgowie

pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

sekretariat.

10.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.01.2020 r. o godz. 10:15** w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Rzgowie

pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

pokój nr 4.

Powinno być:

9.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

a) nazwa, adres i numer telefonu Wykonawcy;

b) **Gmina Rzgów, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,**

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA – Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – II etap - Znak sprawy: IN 271/20/19

c) Nie otwierać przed dniem **15.01.2020 r. do godz. 10:30.**

10.3. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 15.01.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Rzgowie

pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

sekretariat.

10.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.01.2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Rzgowie

pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

pokój nr 4.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński