
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 106408E w kalinku- budowa chod-
nika o długości 216 mb
ADRES INWESTYCJI : Kalinko droga nr 106408E
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów ,ul. Plac 500-lecia 22
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa chodnika w Kalinku						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1		KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,216	km km	 0,22	
					RAZEM	0,22
2 d.1	dane do przedmiaru poz. 20	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych <zawory wodociągowe>8	szt. szt.	 8,00	
					RAZEM	8,00
3 d.1		KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 222,00	m m	 222,00	
					RAZEM	222,00
4 d.1		KNNR 2-31 0805-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 32	m ² m ²	 32,00	
					RAZEM	32,00
5 d.1		KNNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm 22	m ² m ²	 22,00	
					RAZEM	22,00
6 d.1		KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 26	m m	 26,00	
					RAZEM	26,00
7 d.1		KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 20	m m	 20,00	
					RAZEM	20,00
8 d.1		KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.4*0,08+poz.5*0,10+poz.6*0,08*0,30+poz.7*0,15*0,30	m ³ m ³	 6,28	
					RAZEM	6,28
9 d.1		KNNR 6 0502-03 analogia	Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na wjazdach i dopasowanie się do wysokości Krotność = 2 13	m ² m ²	 13,00	
					RAZEM	13,00
2			Roboty ziemne			
10 d.2		KNNR 6 0102-03 analogia	Koryta gł. 36 cm wykonywane w gruntach kat. III pod chodnik z profilowaniem i zagęszczeniem Krotność = 1,2 257,04	m ² m ²	 257,04	
					RAZEM	257,04
11 d.2		KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 43 cm wykonywane w gruntach kat. III pod zjazdy Krotność = 1,43 74	m ² m ²	 74,00	
					RAZEM	74,00
12 d.2		KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi poz.10*0,36+poz.11*0,43	m ³ m ³	 124,35	
					RAZEM	124,35
13 d.2		KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 4 poz.12	m ³ m ³	 124,35	
					RAZEM	124,35
3			Warstwa odcinająca i podbudowa			
14 d.3		KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm pod chodnik i zjazdy Krotność = 2 poz.10+poz.11	m ² m ²	 331,04	
					RAZEM	331,04
15 d.3		KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie)/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod chodnik	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.10	m ²	257,04	
					RAZEM	257,04
16 d.3	KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (kłińca 0-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod wjazdu	m ²		
			poz.11	m ²	74,00	
					RAZEM	74,00
4			Krawężniki i obrzeża			
17 d.4	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30x100 cm oraz 15x22x100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			221,62	m	221,62	
					RAZEM	221,62
18 d.4	KNNR 6 0404-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 1:4 ,spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			220,68	m	220,68	
					RAZEM	220,68
5			Nawierzchnia z kostki na chodnikach, zjazdach			
19 d.5	KNNR 6 0502-02		Chodniki z kostki brukowej betonowej "BEHATON" kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			poz.10	m ²	257,04	
					RAZEM	257,04
20 d.5	KNNR 6 0502-03		Zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej "BEHATON" grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²		
			poz.11	m ²	74,00	
					RAZEM	74,00
6			Roboty wykończeniowe			
21 d.6	KNNR 6 0109-03 analogia		Podbudowy betonowe z betonu C12/15 o grubości po zagęszczeniu 38 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- przy krawężniku	m ²		
			Krotność = 1,9	m ²	55,00	
			55		RAZEM	55,00
22 d.6	KNNR 6 0309-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubości po zagęszczeniu 10 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
			Krotność = 1,6667	m ²	55,00	
			55		RAZEM	55,00
23 d.6	KNNR 1 0507-01		Humusowanie skarp z trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm- za obrzeżem -o śr szer 1m	m ²		
			220	m ²	220,00	
					RAZEM	220,00
24 d.6	KNNR 6 1201-05		Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²		
			6,00*3,00/2	m ²	9,00	
					RAZEM	9,00