

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przełożenie chodnika w miejscowości Prawda gmina Rzgów o ser. 1,5m na odcinku długości 220m. Konstrukcja nawierzchni chodnika: - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa z zagęszczeniem gr. warstwy 10 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej z odzysku (demontażu) gr. 8 cm Ze względu na nierówność powierzchni chodnika przewiduję się demontaż i ponowny montaż istniejących obrzeży betonowych 8x30 o łącznej długości 220 mb					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,22	km	0,220	
				RAZEM	0,220
2 d.1	KNNR 6 0803-07 z.o.2.7. 9902 -01	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) (rozebranie nawierzchni z bet. kostki wibroprasowanej, kostki kamiennej wraz z obrzeżami - zwiększono nakłady o 5% - kostkę oczyścić i złożyć na miejscu - 90% do ponownego wbudowania) Krotność = 1.05	m2		
		220 * 1,5	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
3 d.1	KNNR 6 0806-08 z.o.2.7. 9902 -01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
2		Roboty ziemne.			
4 d.2	KNNR 6 0101-02 z.o.2.7. 9902 -01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2		
		330	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
5 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		220 * 1,6	m2	352,000	
				RAZEM	352,000
6 d.2	KNR 2-31 0401-02 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
7 d.2	KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
		220 * 1,6 * 0,2 + 220 * 0,2 * 0,2	m3	79,200	
				RAZEM	79,200
8 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m3		
		79,2	m3	79,200	
				RAZEM	79,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Chodnik - obrzeża.			
9 d.3	KNNR 6 0404-05 z.o.2.7. 9902 -01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
4		Chodnik - podbudowa.			
10 d.4	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		220 * 1,5	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
5		Chodnik - nawierzchnia.			
11 d.5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		220 * 1,5	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
6		Roboty wykończeniowe.			
12 d.6	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		222 * 0,5	m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
13 d.6	KNNR 1 0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²		
		222 * 0,5	m ²	111,000	
				RAZEM	111,000