
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Literackiej w Rzgowie
wraz z przepompownią ścieków - instalacje elektryczne
ADRES INWESTYCJI : Zamierzenie realizowane na dz. nr ewid. 1547/15, obręb 12
Rzgów, gmina Rzgów
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : pl. 500-lecia 22 , 95-030 Rzgów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Edward Pałka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Edward Pałka
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			1 Linia kablowa nn			
1 d.1		KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m 7	m m	 7,000	
					RAZEM	7,000
2 d.1		KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 7	m m	 7,000	
					RAZEM	7,000
3 d.1		KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii III 12	m m	 12,000	
					RAZEM	12,000
4 d.1		KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III 9,000	m m	 9,000	
					RAZEM	9,000
5 d.1		KNNR 5 0611-01	Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 120mm ² , w wykopie 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
6 d.1		KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 9	m m	 9,000	
					RAZEM	9,000
7 d.1		KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 9	m m	 9,000	
					RAZEM	9,000
8 d.1		KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 7	m m	 7,000	
					RAZEM	7,000
9 d.1		KNR 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m 7	m m	 7,000	
					RAZEM	7,000
2			3 Złącze kablowe			
10 d.2		KNNR 5 0726-11	Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 1,000	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.2		KNR 4-03 0901-06	Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 120mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 4,000	podłącz. podłącz.	 4,000	
					RAZEM	4,000
3			4 Pomiary			
12 d.3		KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia 3	odc. odc.	 3,000	
					RAZEM	3,000
13 d.3		KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
4			5 Koszty dodatkowe			
14 d.4		Analiza własna	Obsługa geodezyjna wytyczenie linii trasy w terenie przejrzystym wraz z inwentaryzacją 5	usługa usługa	 5,000	
					RAZEM	5,000
15 d.4		Analiza własna	Oплата za wyłączenie sieci nn 1,000	usługa usługa	 1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.4		Analiza własna	Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora 6,000	usługa usługa	 6,000	
					RAZEM	6,000