

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po- mocą spycharek 700.000	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - do- datek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5 700.000	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
3 d.1	KNR 2-01 0228-02	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 140.000	m ³ m ³	 140.000	
				RAZEM	140.000
4 d.1	KNR-W 2-01 0115-01	Pomiary przy wykopach fundamento- wych w terenie równinnym i nizinnym 700.000	m ³ m ³	 700.000	
				RAZEM	700.000
5 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparka- mi przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 86.044	m ³ m ³	 86.044	
				RAZEM	86.044
6 d.1	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.III 30.420	m ³ m ³	 30.420	
				RAZEM	30.420
7 d.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 10.085	m ³ m ³	 10.085	
				RAZEM	10.085
8 d.1	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów syp- kich na podłożu gruntowym 83.086	m ³ m ³	 83.086	
				RAZEM	83.086
9 d.1	KNR-W 2-01 0501-03	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z prze- rzutem na odległość do 3 m - zagęsz- czanie mechaniczne gruntem rodzi- mym 30.420	m ³ m ³	 30.420	
				RAZEM	30.420
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
10 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe z C8/10 na podł.gruntowym 10.085	m ³ m ³	 10.085	
				RAZEM	10.085
11 d.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żel- betowe z C20/25 , szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do beto- nu 30.674	m ³ m ³	 30.674	
				RAZEM	30.674
12 d.2	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żel- betowe z C20/25 , szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do beto- nu 1.936	m ³ m ³	 1.936	
				RAZEM	1.936
13 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żel- betowe z C20/25, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do be- tonu 1.099	m ³ m ³	 1.099	
				RAZEM	1.099
14 d.2	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 80.649	m ² m ²	 80.649	
				RAZEM	80.649
15 d.2	NNRNKB 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betono- wych na zaprawie cementowej 36.711	m ³ m ³	 36.711	
				RAZEM	36.711
16 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę- ty żebro- wane 1.143	t t	 1.143	
				RAZEM	1.143
17 d.2	KNR 2-02 0603-09 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłoko- we bitumiczne pionowe - wykonywa- ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 452.842	m ² m ²	 452.842	
				RAZEM	452.842

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.2 0603-10 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłoko- we bitumiczne pionowe - wykonywa- ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		452.842	m ²	452.842	
				RAZEM	452.842
19	KNR 2-02 d.2 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów syp- kich na podłożu gruntowym	m ³		
		304.280	m ³	304.280	
				RAZEM	304.280
20	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe C12/15 na podło- żu gruntowym	m ³		
		89.494	m ³	89.494	
				RAZEM	89.494
21	NNRNKB d.2 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z pa- py zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
		487.470	m ²	487.470	
				RAZEM	487.470
22	KNR 9-15 d.2 0401-01	Izolacje cieplne z płyt styropianu EPS gr.17cm - pionowe	m ²		
		87.336	m ²	87.336	
				RAZEM	87.336
23	ZKNR C-2 d.2 0203-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zato- pienie jednej warstwy siatki na ścia- nach is- łupach	m ²		
		87.624	m ²	87.624	
				RAZEM	87.624
24	KNR 2-02 d.2 0603-09 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłoko- we bitumiczne pionowe - wykonywa- ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		58.416	m ²	58.416	
				RAZEM	58.416
25	KNR 2-02 d.2 0603-10 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłoko- we bitumiczne pionowe - wykonywa- ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		58.416	m ²	58.416	
				RAZEM	58.416
26	KNR 2-02 d.2 0616-04 analogia	Izolacje z folii kubełkowej pionowa - jedna warstwa	m ²		
		58.416	m ²	58.416	
				RAZEM	58.416
3		ROBOTY MUROWE			
27	KNR 0-27 d.3 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyj- nych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust)	m ²		
		271.828	m ²	271.828	
				RAZEM	271.828
28	KNR 2-02 d.3 0118-09	Słupy i filarki międzyokienne prosto- kątnie na zaprawie cementowej 1x1 1/ 2 ceg.	m		
		9.600	m	9.600	
				RAZEM	9.600
29	KNR 2-02 d.3 0118-08	Słupy i filarki międzyokienne prosto- kątnie na zaprawie cementowej 1x1 ceg.	m		
		1.800	m	1.800	
				RAZEM	1.800
30	KNR 0-27 d.3 0160-08	Ściany budynków jednokondygnacyj- nych o wys. powyżej 4,5 m i gr. 30 cm z pus- taków ceramicznych P+W (pióro i wpust)	m ²		
		7.865	m ²	7.865	
				RAZEM	7.865
31	KNR 0-27 d.3 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyj- nych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust)	m ²		
		178.441	m ²	178.441	
				RAZEM	178.441
32	KNR 2-02 d.3 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyj- nych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²		
		11.150	m ²	11.150	
				RAZEM	11.150
33	KNR 2-02 d.3 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowa- nych grubości 1 ceg. z cegieł poje- dynczych, bloczków i pustaków	szt		
		22.000	szt	22.000	
				RAZEM	22.000
34	KNR 2-02 d.3 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gru- bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		18.000	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
35	KNR 0-27 d.3 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokon- dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- ków ceramicznych P+W (pióro i wpust)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		241.526	m ²	241.526	
				RAZEM	241.526
36	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		96.000	m	96.000	
				RAZEM	96.000
4		ROBOTY BETONOWE			
37	KNR 2-02 d.4 0211-01	Słupy żelbetowe z C25/30 w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m ³		
		5.181	m ³	5.181	
				RAZEM	5.181
38	KNR 2-02 d.4 0209-01	Słupy żelbetowe z C25/30 , okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		9.100	m ³	9.100	
				RAZEM	9.100
39	KNR 2-02 d.4 0210-02	Belki i podciągi, żelbetowe z C25/30; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		1.613	m ³	1.613	
				RAZEM	1.613
40	KNR 2-02 d.4 0210-03	Belki i podciągi, żelbetowe z C25/30; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		2.936	m ³	2.936	
				RAZEM	2.936
41	KNR 2-02 d.4 0212-12 analogia	Wieńce monolityczne z C25/30 na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
		10.492	m ³	10.492	
				RAZEM	10.492
42	KNR 2-02 d.4 0212-11 analogia	Wieńce monolityczne z C25/30 na ścianach wewnętrznych	m ³		
		9.090	m ³	9.090	
				RAZEM	9.090
43	KNR 2-02 d.4 0105-05 analogia	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - wieńce	t		
		0.070	t	0.070	
				RAZEM	0.070
44	KNR 2-02 d.4 0202-01	Płyty stropowe sprężone wielokanałowe SP-26.5 - montaż	elem.		
		65.000	elem.	65.000	
				RAZEM	65.000
45	KNR 2-02 d.4 0202-01 wycena indywidualna	Płyty stropowe sprężone wielokanałowe SP-26.5 - zakup	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-02 d.4 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		11.727	m ²	11.727	
				RAZEM	11.727
47	KNR 2-02 d.4 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 10	m ²		
		10.058	m ²	10.058	
				RAZEM	10.058
48	KNR 2-02 d.4 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 4	m ²		
		1.669	m ²	1.669	
				RAZEM	1.669
49	KNR 4-01 d.4 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		24.000	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
50	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		10.058	m ²	10.058	
				RAZEM	10.058
51	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		2.452	t	2.452	
				RAZEM	2.452
5		KONSTRUKCJA DACHOWA DREWNIANA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.5	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.416	m³drew · m³drew ·	1.416	
				RAZEM	1.416
53 d.5	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.478	m³drew · m³drew ·	1.478	
				RAZEM	1.478
54 d.5	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.389	m³drew · m³drew ·	0.389	
				RAZEM	0.389
55 d.5	KNR 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.495	m³drew · m³drew ·	0.495	
				RAZEM	0.495
56 d.5	KNR 2-02 0406-05	Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.25	m³drew · m³drew ·	0.250	
				RAZEM	0.250
57 d.5	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2.55	m³ · m³	2.550	
				RAZEM	2.550
58 d.5	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszarowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.601	m³ · m³	1.601	
				RAZEM	1.601
59 d.5	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 5.52	m³ · m³	5.520	
				RAZEM	5.520
60 d.5	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.526	m³ · m³	1.526	
				RAZEM	1.526
61 d.5	KNR K-05 0103-04 analogia	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 96.430	m · m	96.430	
				RAZEM	96.430
62 d.5	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykonane 1.000	szt · szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI BLACHARSKIE			
63 d.6	KNR AT-09 0101-05 analogia	Łaczenie - rozstaw łat 35 cm 633.032	m² · m²	633.032	
				RAZEM	633.032
64 d.6	KNR AT-09 0103-02 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) ułożone na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,90 m 633.032	m² · m²	633.032	
				RAZEM	633.032
65 d.6	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 633.032	m² · m²	633.032	
				RAZEM	633.032
66 d.6	KNR AT-09 0802-07	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu 14.465	m² · m²	14.465	
				RAZEM	14.465
67 d.6	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu 28.929	m² · m²	28.929	
				RAZEM	28.929
68 d.6	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiorzy 81.820	m · m	81.820	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	81.820
69	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - rynny koszowe	m		
d.6	0802-10		m	19.530	
	analogia	19.530			
				RAZEM	19.530
70	KNR-W 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
d.6	0533-01		szt.	24.000	
	analogia	24.000			
				RAZEM	24.000
71		Światlik dachowy rurowy z rura giętą (dach skośny)	szt.		
d.6	kalk. własna		szt.	16.000	
		16.000			
				RAZEM	16.000
72	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na	m		
d.6	202 0547-01	klej - montaż rynien	m	97.700	
		97.700			
				RAZEM	97.700
73	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na	szt.		
d.6	202 0547-02	klej - montaż lejów spustowych	szt.	4.000	
		4.000			
				RAZEM	4.000
74	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na	szt.		
d.6	202 0547-03	klej - montaż narożników	szt.	8.000	
		8.000			
				RAZEM	8.000
75	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na	szt.		
d.6	202 0547-04	klej - montaż denek rynnowych	szt.	2.000	
		2.000			
				RAZEM	2.000
76	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 120 mm	m		
d.6	202 0550-04		m	18.000	
		18.000			
				RAZEM	18.000
77	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 120 mm	szt.		
d.6	202 0550-08		szt.	12.000	
		12.000			
				RAZEM	12.000
78	KNR AT-09	Łaczenie - rozstaw lat 35 cm	m ²		
d.6	0101-05		m ²	63.400	
	analogia	63.400			
				RAZEM	63.400
79	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych - podsufitka z PCW	m ²		
d.6	2614-01		m ²	63.400	
	analogia	63.400			
				RAZEM	63.400
7		IZOLACJA OD STR. PODDASZA			
80	KNNR 2	Izolacje z folii paroszczelnej	m ²		
d.7	0603-01		m ²	477.100	
		477.100			
				RAZEM	477.100
81	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 15cm układanych na	m ²		
d.7	0602-03	wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m ²	477.100	
		477.100			
				RAZEM	477.100
82	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 10cm układanych na	m ²		
d.7	0602-03	wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m ²	477.100	
		477.100			
				RAZEM	477.100
83	KNNR 2	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
d.7	0603-01		m ²	477.100	
		477.100			
				RAZEM	477.100
84	KNR-W 2-16	Jednowarstwowa izolacja o grubości 60-80 mm matami z wełny mineralnej i waty	m ²		
d.7	0308-06	szklanej rurociągów o śr.zew.ponad 191 mm	m ²	82.896	
	analogia	82.896			
				RAZEM	82.896
8		STOLARKA I ŚLUSARKA			
85	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
d.8	0701-03		m ²	8.640	
		8.640			
				RAZEM	8.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNNR 7 d.8 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o po- wierzchni do 2 m2	m ²		
		8.100	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
87	KNNR 7 d.8 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o po- wierzchni ponad 2 m2	m ²		
		25.920	m ²	25.920	
				RAZEM	25.920
88	KNNR 7 d.8 0701-06	Drzwi balkonowe z tworzyw sztucz- nych	m ²		
		19.080	m ²	19.080	
				RAZEM	19.080
89	KNNR 7 d.8 0701-06	Drzwi z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.890	m ²	5.890	
				RAZEM	5.890
90	KNR 2-17 d.8 0127-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne śr. 150mm	m ²		
		33.912	m ²	33.912	
				RAZEM	33.912
91	kalk. własna	Wentylatory kanałowe do kanałów śr. 150mm	szt.		
		14.000	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
9	ELEWACJE - OCIEPLENIE ŚCIAN I TYNKI ZEWN.				
92	KNR 2-02 d.9 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykony- wane ręcznie	m ²		
		30.915	m ²	30.915	
				RAZEM	30.915
93	KNR 2-02 d.9 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykony- wane ręcznie	m ²		
		23.050	m ²	23.050	
				RAZEM	23.050
94	KNR 2-02 d.9 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wy- konywane ręcznie	m ²		
		2.233	m ²	2.233	
				RAZEM	2.233
95	KNR 2-02 d.9 0923-04 analogia	Spadki z zaprawy	m ²		
		2.233	m ²	2.233	
				RAZEM	2.233
96	ZKNR C-2 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpie- czenie okien folią malarską	m ²		
		67.630	m ²	67.630	
				RAZEM	67.630
97	ZKNR C-2 d.9 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m ²		
		564.264	m ²	564.264	
				RAZEM	564.264
98	KNR 2-02 d.9 0406-03 analogia	Belki rusztu sufitu zadaszenia wejścia głównego	m ³ drew		
		0.150	m ³ drew	0.150	
				RAZEM	0.150
99	KNR 0-21 d.9 4007-03	Okładzina z płyt OSB sufitu zadasze- nia wejścia głównego	m ²		
		9.900	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
100	KNR 0-21 d.9 4004-06	Poszycie ścian z płyt OSB - ściana pantenonu	m ²		
		2.000	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
101	ZKNR C-2 d.9 0107-02	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły	m		
		96.800	m	96.800	
				RAZEM	96.800
102	ZKNR C-2 d.9 0102-10	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni z fakturą gry- sową, murze ceglanym	m ²		
		41.930	m ²	41.930	
				RAZEM	41.930
103	ZKNR C-2 d.9 0102-12	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 20 cm na powierzchni z fakturą gry- sową, murze ceglanym	m ²		
		562.842	m ²	562.842	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	562.842
104	ZKNR C-2 d.9 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²		
		576.954	m ²	576.954	
				RAZEM	576.954
105	ZKNR C-2 d.9 0105-13	Dodatkowa warstwa siatki	m ²		
		274.760	m ²	274.760	
				RAZEM	274.760
106	ZKNR C-2 d.9 0105-08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m ²		
		39.322	m ²	39.322	
				RAZEM	39.322
107	ZKNR C-2 d.9 0105-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		33.984	m ²	33.984	
				RAZEM	33.984
108	ZKNR C-2 d.9 0107-05	Ochrona narożników wypukłych pros- tych	m		
		264.285	m	264.285	
				RAZEM	264.285
109	ZKNR C-2 d.9 0110-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza war- stwa	m ²		
		670.006	m ²	670.006	
				RAZEM	670.006
110	ZKNR C-2 d.9 0116-04	Wykonywanie ręczne tynków cienko- warstwowych silikatowo-silikonowych na go- towym podłożu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamy- czek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,0 mm	m ²		
		636.026	m ²	636.026	
				RAZEM	636.026
111	ZKNR C-2 d.9 0116-08	Wykonywanie ręczne tynków cienko- warstwowych silikatowo-silikonowych na go- towym podłożu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamy- czek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziar- no 2,0 mm	m ²		
		33.980	m ²	33.980	
				RAZEM	33.980
112	ZKNR C-2 d.9 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza war- stwa	m ²		
		23.790	m ²	23.790	
				RAZEM	23.790
113	ZKNR C-2 d.9 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienko- warstwowych mozaikowych na goto- wym podłożu. Tynk mozaikowy ; ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarco- we 1,4-2,0 mm	m ²		
		23.790	m ²	23.790	
				RAZEM	23.790
114	NNRNKB d.9 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm	m ²		
		14.790	m ²	14.790	
				RAZEM	14.790
115	d.9 wycena indy- widualna	Napis ze styroduru wys.ok 20cm " PRZEDSZKOLE W TADZINIE"	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10		RUSZTOWANIA			
116	KNR 2-02 d.10 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		517.800	m ²	517.800	
				RAZEM	517.800
117	KNR 2-02 d.10 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowa- niach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
		517.800	m ²	517.800	
				RAZEM	517.800