

TADZIN-PRZEDSZKOLE-WYKAZ DREWNA

Lp	ELEMENT	PRZEKRÓJ [cmxcm]	DŁUGOŚĆ [m]	SZTUK	DŁUGOŚĆ CAŁK. [m]	OBJĘTOŚĆ [m ³]
1	murtaty	12x12	98.30	1	98.30	1.42
2	podwaliny	12x12	102.64	1	102.64	1.48
3	płatwie	12x12	102.64	1	102.64	1.48
4	stłupki	12x12	3.60	2	7.20	0.10
5	stłupki	12x12	2.50	10	25.00	0.36
6	stłupki	12x12	1.35	20	27.00	0.39
7	stłupki	12x12	2.15	1	2.15	0.03
8	krokwie narożne	10x17,5	15.50	3	46.50	0.81
9	krokwie nar./kosz.	10x17,5	8.50	3	25.50	0.45
10	krokwie koszowe	10x17,5	6.20	2	12.40	0.22
11	krokwie narożne	10x17,5	7.10	1	7.10	0.12
12	miecze poziome	7x14	1.60	9	14.40	1.40
13	miecze pionowe	10x12	1.60	60	96.00	1.15
14	krokwie	7x14	11.30	8	90.40	0.89
15	krokwie	7x14	11.00	2	22.00	0.21
16	krokwie	7x14	10.30	7	72.10	0.70
17	krokwie	7x14	9.90	1	9.90	0.10
18	krokwie	7x14	9.20	7	64.40	0.63
19	krokwie	7x14	8.20	12	98.40	0.96
20	krokwie	7x14	7.80	2	15.60	0.15
21	krokwie	7x14	7.20	7	50.40	0.53
22	krokwie	7x14	6.20	13	80.60	0.79
23	krokwie	7x14	6.00	1	6.00	0.06
24	krokwie	7x14	5.30	6	31.80	0.31
25	krokwie	7x14	5.00	1	5.00	0.05
26	krokwie	7x14	4.80	4	19.20	0.19
27	krokwie	7x14	4.40	12	52.80	0.52
28	krokwie	7x14	4.00	3	12.00	0.12
29	krokwie	7x14	3.30	12	39.60	0.39
30	krokwie	7x14	2.30	15	34.50	0.34
31	krokwie	7x14	1.40	12	16.80	0.16
32	płatew kalenicowa	10x17,5	4.70	1	4.70	0.08

33	platew kalenicowa	10x17,5	4.50	1	4.50	0.08
34	platew kalenicowa	10x17,5	5.00	1	5.00	0.09
RAZEM [m3]						16.76

UWAGA ;

w wykazie nie uwzględniono dodatków długości elementów na przycięcia

tech. bud. Anna Czechowicz
upr. bud. do proj. i kier. robotami
budowlanymi w ograniczonym
zakresie w spec. arch.
Nr ewid. 229/91/WL