

5. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiot umowy należy zrealizować z mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnych z wymaganiami obowiązującej normy PN-EN 13108-1 i oznakowanych znakiem CE?
6. W specyfikacji D-05.03.05A określono wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych na KR 1-2, a w D-05.03.05B określono wymagania dla warstwy wiążącej na KR 3-4. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, na jaką kategorię ruchu należy przygotować mieszanki mineralno-asfaltowe do realizacji niniejszego projektu.
7. W specyfikacji D-05.03.05B określono wymagania dla warstwy wiążącej z AC 16 W i AC 22 W, a wg projektu warstwę wiążącą należy wykonać z AC 11 W. Prosimy o jednoznaczne wskazanie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy wiążącej.
8. Jaki materiał należy wycenić w poz. 23 przedmiaru? Według przedmiaru jest to płyta o wymiarach 680x740 mm, natomiast w części rysunkowej ten wymiar posiadają korytka ściekowe typu krakowskiego. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki materiał w tej pozycji należy uwzględnić oraz o załączenie odpowiedniej SST.
9. Prosimy o określenie hierarchii ważności poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej w przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności między nimi.
10. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotowa inwestycja mieści się w istniejącym pasie drogowym i nie będzie zachodziła tam kolizja z istniejącymi drzewami, ogrodzeniami oraz słupami elektrycznymi, a w razie zaistnienia tego typu kolizji przedmiotowe roboty będą podlegały odrębnemu wynagrodzeniu oraz termin zakończenia prac zostanie przesunięty?
11. Czy zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym kontrakcie nie będzie zachodziła konieczność regulacji wysokościowej istniejących zjazdów na posesję? Jeśli trzeba wykonać tą regulacją, to prosimy o podanie ilości przedmiarowych na poszczególnych wjazdach, technologie wykonywanych robót oraz SST dla tych prac.

1. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?
2. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?
3. Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej dla warstwy podbudowy bitumicznej z AC 16 P.
4. Specyfikacja dla warstwy ścieralnej oparta jest na wymaganiach wycofanej w 2008 roku normy PN-S-96025.. Takiej mieszanki mineralno-asfaltowej nie będzie można oznakować ani znakiem budowlanym, ani oznakowaniem CE, ponieważ nie można przeprowadzać oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą mającą status normy wycofanej, a tym samym wyrób budowlany będzie wprowadzony do obrotu niezgodnie z Prawem Budowlanym.