

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty chodnikowe w miejscowości Prawda
ADRES INWESTYCJI : Prawda
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów, plac 500-lecia 22
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (-) Edward Kamiński
mgr inż. Bogdan Błaziński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Szelewski
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty chodnikowe w miejscowości Prawda					
1		Roboty wstępne			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym 0.04	km km	 0.040	
				RAZEM	0.040
2		Roboty ziemne			
2 KNNR 6 d.2 0102-02		Wykonanie koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV, pod chodnik a) koło krzyża (75,0*1,50)+(10,0*3,0)=142,50 b) koło O.S.P.(5,0*2,0)=10,00 c) koło posesji nr 2 (20,0*3,0)=60,00 (75.0*1.50)+(10.0*3.0)+(5.0*2.0)+(20.0*3.0)	m ² m ²	 212.500	
				RAZEM	212.500
3 KNNR 6 d.2 0102-03		Wykonanie koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod zjazdu koło krzyża (5,0*1,5)*3=22,5 (5.0*1.5)*3	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
4 KNNR 1 d.2 0202-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w grun- cie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyla- dowczymi (212.50*0.20)+(22.5*0.30)	m ³ m ³	 49.250	
				RAZEM	49.250
5 KNNR 1 d.2 0208-02		Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km (212.50*0.20)+(22.5*0.30)	m ³ m ³	 49.250	
				RAZEM	49.250
3		Krawężniki i obrzeża			
6 KNNR 6 d.3 0403-01		Ułożenie krawężnika betonowe o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław z betonu B 12/15 a) koło krzyża 75,0+10,0 b) koło posesji nr 2 20,0 75.0+10.0+20.0	m m	 105.000	
				RAZEM	105.000
7 KNNR 6 d.3 0404-05		Ułożenie obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej 1:4, spoiny wypełnione zaprawą cementową a) koło krzyża 75,0+12,0=87,0 b) koło O.S.P. 2*2,0=4,0 c) koło poseji nr 2 26,0 obrzeża nowe 87.0+4.0+26.0	m m	 117.000	
				RAZEM	117.000
8 KNNR 6 d.3 0404-05		Ułożenie brzeża betonowego o grub. 8 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm , spoiny wypełnione zaprawą cementową obrzeże z odzysku koło O.S.P. 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
4		Nawierzchnie z kostki			
9 KNNR 6 d.4 0104-01		Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm a) koło krzyża (90,0*1,5)+(10,0*3,0)=165 b) koło O.S.P. 5,0*2,0=10,0 c) koło posesji nr 2 20,0*3,0=60,0 (90.0*1.5)+(10.0*3.0)+(5.0*2.0)+(20.0*3.0)	m ² m ²	 235.000	
				RAZEM	235.000
10 KNNR 6 d.4 0111-01		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o gru- bości po zagęszczeniu 10 cm (chodnik) 235.0-(15.0*1.5)	m ² m ²	 212.500	
				RAZEM	212.500
11 KNNR 6 d.4 0109-02		Podbudowy betonowe C8/10 o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 15.0*1.5	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
12 KNNR 6 d.4 0502-02		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem 212.5	m ² m ²	 212.500	
				RAZEM	212.500
13 KNNR 6 d.4 0502-03		Wjazdy z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cimento- wo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem 22.50	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500