

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji budynku OSP w Kalinku
ADRES INWESTYCJI : Kalinko gm. Rzgów
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogdan Błaziński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Szelewski
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OSP w Kalinku					
1		Rusztowania			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	ściana 1 (południowa), 30,30*8,05=243,91 ściana 2 (wschodnia), 17,25*(1,05+8,05)=156,97 ściana 3 (północna), (30,30+3,10)*8,05=268,87 ściana 4 (zachodnia) 14,00*(1,05+8,05)=127,40 (30.30*8.05)+(17.25*(1.05+8.05))+((30.30+3.10)*8.05)+(14.00*(1.05+8.05))	m ²	797.160	
				RAZEM	797.160
2	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	1614-04	ściana 1 daszki 2*(4,00*2,00) ściana 2 1*(2,00*1,50) ściana 3 1*(2,00*1,50) 2*(4.00*2.00)+1*(2.00*1.50)+1*(2.00*1.50)	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	797.160	m ²	797.160	
				RAZEM	797.160
4	KNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1506-01	797.160	m ²	797.160	
				RAZEM	797.160
5	KNR 2-02	Oslony okien, drzwi, folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	ściana 1, okna 13*(1,15*1,35)+6*(1,50*1,40)=32,78 drzwi 2*(1,50*2,50)=7,50 wrota 2*(3,40*3,55)=24,14 ściana 2, okna 2*(1,00*0,90)+1*(1,0*1,0)=2,80 drzwi 1*(1,50*2,00)=3,00 ściana 3. A okna 4*(1,30*1,30)=6,76 B okno 2*(1,20*1,20)+2*(1,0*1,0)=4,88 C okna 9*(1,45*1,40)=18,27 3*(1,45*1,15)=5,00 2*(1,20*1,00)=2,40 4*(1,45*0,90)=5,22 drzwi 1*(0,90*2,00)=1,80 ściana 4 okno 2*(2,00*1,75)=7,00 13*(1.15*1.35)+6*(1.50*1.40)+2*(1.50*2.50)+2*(3.40*3.55)+2*(1.00*0.90)+1*(1.00*1.00)+1*(1.50*2.00)+4*(1.30*1.30)+2*(1.20*1.20)+2*(1.00*1.00)+9*(1.45*1.40)+3*(1.45*1.15)+2*(1.20*1.00)+4*(1.45*0.90)+1*(1.50*2.00)+1*(0.90*2.00)+2*(2.00*1.75)	m ²	124.555	
				RAZEM	124.555
2		Roboty malarskie			
6	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.2	1214-01	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.2	1212-08	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0726-06	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacja 797,160-124,555=672,605 ościeża ściana 1, okna 13*(1,15+1,35+1,1,35)+6*(1,50+1,40+1,40)=75,85 drzwi 2*(1,50+2,50+2,50)=13,00 wrota 2*(3,40+3,55+3,55)=21,00 ściana 2. okna 2*(1,00+0,70+0,70)+1*(1,00+1,00+1,00)=7,80 drzwi 1*(1,50+2,00+2,00)=7,50 ściana 3.A okna 4*(1,30+1,30+1,30)=15,60 B okno 2*(1,20+1,20+1,20)+2*(1,00+1,00+1,00)=13,20 C okna 9*(1,45+1,40+1,40)=38,25 3*(1,45+1,15+1,15)=11,25 2*(1,20+1,00+1,00)=6,40 4*(1,45+0,90+0,90)=8,70 drzwi 1*(0,90+2,00+2,00)=4,90 ściana 4 okno 2*(2,00+1,75+1,75)=11,00 Razem ościeża 234,70mb *0,15m=35,20 kominy 1, (7,00+1,50)*1,50=12,75 2, (5,00+1,50)*1,50=11,25 3, (3,00+1,50) *1,50=6,75 razem kominy 30,75 wejście główne (filary) 15 672.605+35.20+30.75+15.00	m ²		
			m ²	753.555	
				RAZEM	753.555
10 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 753.555	m ²		
			m ²	753.555	
				RAZEM	753.555
11 d.2	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji + kominy, farbą elewacyjną, kolor do ustalenia z użytkownikiem. 753.00	m ²		
			m ²	753.000	
				RAZEM	753.000
12 d.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego(kolorowego, mozaika do uzgodnienia z użytkownikiem) gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - wokół budynku (cokolik) o wys. 80 cm (30.30+17.25+32.85+14.00)*0.80	m ²		
			m ²	75.520	
				RAZEM	75.520
3		Izolacja ścian "fundamentowych"			
13 d.3	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (17.25+32.85+14)*0.50	m ²		
			m ²	32.050	
				RAZEM	32.050
14 d.3	KNR 0-41 0107-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii podwyższonej-uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu wys. 0,5 m 17,25+32,85+14=64,10*0,5=32,05 32.05	m ²		
			m ²	32.050	
				RAZEM	32.050
15 d.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm o szer.50,00 cm. ściana 1, ściana 2, 17,25 ściana 3, 30,30+2,55=32,85 ściana 4, 14,00 (17.25+32.85+14.00)*0.50	m ²		
			m ²	32.050	
				RAZEM	32.050
16 d.3	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o szer. 50,00 cm. ściana 1, ściana 2,17,25 mb. ściana 3, 32,85 mb. ściana 4. 14,00 (17.25+32.85+14.00)*0.5	m ²		
			m ²	32.050	
				RAZEM	32.050
4		Roboty towarzyszące			
17 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.00	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 2.00	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000