

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym 0.6	km km	0.600	
				RAZEM	0.600
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 760+284+606*0.15+1157*0.08	m ² m ²	1227.460	
				RAZEM	1227.460
3	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I- II 1227.46*0.1	m ³ m ³	122.746	
				RAZEM	122.746
4	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 606	m m	606.000	
				RAZEM	606.000
5	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 54	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
6	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 54	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 54*0.23	m ³ m ³	12.420	
				RAZEM	12.420
8	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś- ci jezdni i chodników 760	m ² m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
9	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I- II 760*0.05	m ³ m ³	38.000	
				RAZEM	38.000
10	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 760	m ² m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
11	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 760	m ² m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
12	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 760	m ² m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
13	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 760	m ² m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
14	kalkulacja własna	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono- wych na podsypce cementowo-piaskowej 606	m m	606.000	
				RAZEM	606.000
16	KNNR 6 0312-06	Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm masą zalewową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie) 606	m m	606.000	
				RAZEM	606.000
17	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo- iny wypełnione zaprawą cementową 601+26+18+42+20+19+10+29+14+20+13+30+5+19+15+19+30+26+37+21+67+ 71+5	m m	1157.000	
				RAZEM	1157.000
18	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś- ci jezdni i chodników 40+57+114+73	m ² m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
19	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I- II	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		284*0.05	m ³	14.200	
				RAZEM	14.200
20	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
21	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
22	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
23	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		485.00*1.50	m ²	727.500	
				RAZEM	727.500