

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu boiska
ADRES INWESTYCJI : Starowa Góra ul. Żwirowa
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : 95-039 Rzgów, plac 500-lecia 22
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogdan Błaziński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : (-) Edward Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 16.08.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.08.2016

Data zatwierdzenia

Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Żwirowej w Starowej Górze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie boiska					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe (67,00 x 51,00) =3417,00 m2 = 0,3417 ha 0.3417	ha ha	0.342	
				RAZEM	0.342
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi 1084.6+80.1+286.87	m ³ m ³	1451.570	
				RAZEM	1451.570
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 33.00*63.00	m ² m ²	2079.000	
				RAZEM	2079.000
4 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (55.00*8.50)+(45.00*2.50)+(45.00*2.50)	m ² m ²	692.500	
				RAZEM	692.500
3		Krawężniki			
5 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 63.00+(33.00*2.00)	m m	129.000	
				RAZEM	129.000
6 d.3	KSNR 1 0407-01 analogia	Ułożenie płyt betonowych ażurowych (40x60) o gr. 8 cm na wyprofilowanym podłożu a) strona zachodnia (63,00*3,00)=189,00 b) strona południowa i północna (33,00*1,60)*2=105,60 Razem 294,60 (63.00*3.00)+(33.00*1.60*2)	m ² m ²	294.600	
				RAZEM	294.600