

Przebudowa ul. Żołnierzy Września w m. Rzgów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 2-01 0119-03 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,2013
2		Dział: ROBOTY ZIEMNE		
2.1	KNR 2-01 0202-02 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	468,35
2.2	KNR 2-01 0214-04 Uproszczona	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³	468,35
3		Dział: PODBUDOWY		
3.1	KNNR 6 0103-03 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1195
3.2	KNNR 6 0111-02 Uproszczona	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia)	m ²	1100
3.3	KNNR 6 0113-02 Uproszczona	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia)	m ²	1100
3.4	KNNR 6 0104-01 Uproszczona	Warstwy z pospółki zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (zjazdy)	m ²	95
3.5	KNNR 6 0109-02 Uproszczona	Podbudowy betonowe z betonu B10 o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (zjazdy)	m ²	95
4		Dział: NAWIERZCHNIE		
4.1	KNNR 6 0502-03 Uproszczona	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (jezdnia, zjazdy)	m ²	1195
5		Dział: ELEMENTY ULIC		
5.1	KNNR 6 0403-03 Uproszczona	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-	m	287