


PRZĘKRÓJ A - A



OZNACZENIA

- 1. Krawężnik drogowy 100x30x15
- 2. Ława z betonu B -15
- 3. Kostka betonowa 8 cm
- 4. Podsyпка cementowo-piaskowa 5 cm
- 5. Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 30 cm
- 6. Płyty ażurowe 60x40 gr. 10 cm
- 7. Podsyпка piaskowa gr. 5 cm

Inwestor: Urząd Miejski w Rzgowie; Pl. 500-lecia 22; 95-030 Rzgów				
Temat: Przebudowa sieci uzdatniania wody w Grodzisku gm. Rzgów.				
Projektant:	Imię i nazwisko	Data:	Podpis:	EKO-KOMPLEKS ul. Główna 14 93-030 Rzgów tel. 0-42 227 87 86 0-42 227 88 78
	mgr inż. Krzysztof Piaszki nr upr. 31/87/WŁ	10.2012		
Skala: 1:50	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni			
Bransz, drogi		Stadium: projektowe PB		Rys. 2