
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa stacji uzdatniania wody w Grodzisku, gm. Rzgów - Zasilanie bramy przesuwnej
ADRES INWESTYCJI : Grodzisko, gm. Rzgów, działka ew. nr 172/7
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Pl. 500-lecia 22; 95-030 Rzgów
BRANŻA : Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. E. Lipecka
DATA OPRACOWANIA : luty 2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ZASILANIE BRAMY PRZESUWNEJ			
1	KNNR 5 0701- d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 15*0,8*0,4	m ³ m ³	4,80	
				RAZEM	4,80
2	KNNR 5 0706- d.1 01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 15	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
3	KNNR 5 0705- d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW fi 75 mm 40	m m	40,00	
				RAZEM	40,00
4	KNNR 5 0713- d.1 01	Układanie kabli YKY 3x4 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 40	m m	40,00	
				RAZEM	40,00
5	KNNR 5 0716- d.1 01	Układanie kabli YKY 3x4 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych 15	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
6	KNNR 5 0726- d.1 05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył 4mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNNR 5 0702- d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 15*0,7*0,4	m ³ m ³	4,20	
				RAZEM	4,20
8	KNNR 5 1302- d.1 02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 1	odc. odc.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna razem	r-g	30,2410		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wazelina techniczna	kg	1,4440		1,4440			
2.	piasek	m ³	0,8400		0,8400			
3.	rury PCW fi 75 mm	m	41,6000		41,6000			
4.	końcówki kablowe Cu 4	szt.	6,0000		6,0000			
5.	opaski kablowe typu Oki	szt	5,2000		5,2000			
6.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	2,0000		2,0000			
7.	kable YKY 3x4 mm ²	m	57,2000		57,2000			
8.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy	m-g	0,5180		
2.	środek transportowy	m-g	0,9285		
3.	ciągnik kołowy	m-g	0,2380		
4.	samochód samowyładowczy	m-g	0,1200		
5.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,2380		
				RAZEM	

Słownie: