

Przedmiar robót

Przebudowa ulic Granicznej i Topolowej

Starowa Góra gmina Rzgów

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Rozbiórka ogrodzeń i wjazdów

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	<i>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0212</i> 1. Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów 2. Przycięcie prętów zbrojeniowych 3. Odłożenie prętów zbrojeniowych <i>krotność= 1,00</i>	m3	10,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-250307-03-050	<i>Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0307</i> 1. Zdjęcie siatki oraz linki stalowej 2. Odkopanie słupków i zasypanie dołów po ich wyciągnięciu 3. Wyciągnięcie słupków 4. Ułożenie materiału na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia <i>krotność= 1,00</i>	m2	263,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-250312-03-050+ <i>kalkulacja własna</i>	<i>Rozebranie bramy z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0312</i> 1. Zdjęcie skrzydeł bram 2. Odkopanie słupków 3. Wyciągnięcie słupków 4. Zasypanie dołów i wyrównanie terenu 5. Ułożenie materiału z rozbiórki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia <i>krotność= 1,00</i>	m2	24,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-19-060	<i>Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</i> 1. Załadowanie odspójonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2. Wywiezienie na odległość do 1 km 3. Wylądowanie ze środków transportowych <i>krotność= 1,00</i>	m3	10,00

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-050-050	<i>Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0803</i> 1. Wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie 2. Przesortowanie kostki lub klinkieru uzyskanych z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze 3. Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu na pobocze i ułożeniem w stosy <i>krotność= 1,00</i>	m2	53,00

Sporządził:
Wiesław Mazurkiewicz
WR-WZDP-114/81
Wrzosów, Kalinowa 42
26-630 Jedlnia-Letnisko