
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kalinie
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Kalinie
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kaminski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, M, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 6 d.1 0806-08		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- sypce piaskowej	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
2		roboty ziemne			
2 KNNR 6 d.2 0102-02		Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerze- niach jezdni lub chodników	m ²		
		45,0*1,0	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
3 KNNR 1 d.2 0202-04		Odwóz gruntu -roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		45*0,2	m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
3		Obrzeża			
4 KNNR 6 d.3 0404-02		Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		45*2+1	m	91,000	
				RAZEM	91,000
4		Chodniki			
5 KNNR 6 d.4 0106-02		Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
6 KNNR 6 d.4 0111-01		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
7 KNNR 6 d.4 0502-02		Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin pias- kiem	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
5		ogrodzenie			
8 KNR 2-02 d.5 1802-01		Ogrodzenie z elementów prefabrykowanych przeznaczonych dla placu zabaw o wysokości do 1,0m i długości przęsła 2,55 m na słupkach stalowych wraz z furtką o szer 1mb	m		
		40,5	m	40,500	
				RAZEM	40,500

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	3		
		Razem: Roboty przygotowawcze				
2		roboty ziemne				
2 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	45		
3 d.2	KNNR 1 0202-04	Odwóz gruntu -roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	9		
		Razem: roboty ziemne				
3		Obrzeża				
4 d.3	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	91		
		Razem: Obrzeża				
4		Chodniki				
5 d.4	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	45		
6 d.4	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm	m ²	45		
7 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	45		
		Razem: Chodniki				
5		ogrodzenie				
8 d.5	KNR 2-02 1802-01	Ogrodzenie z elementów prefabrykowanych przeznaczonych dla placu zabaw o wysokości do 1,0m i długości przęsła 2,55 m na słupkach stalowych wraz z furtką o szer 1mb	m	40,5		
		Razem: ogrodzenie				
		Razem:				

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze							
2	roboty ziemne							
3	Obrzeża							
4	Chodniki							
5	ogrodzenie							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: