

KOSZTORYS OFERTOWY 200-00-001

Rodzaj robót: Przebudowa wodociągu
Lokalizacja: Kalinko

Poziomy cen:

poziom cen robót.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY 200-00-001

Rodzaj robót: Przebudowa wodociągu
Lokalizacja: Kalinko

KOSZTORYS 200-00-001

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty przygotowawcze				
1	10	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,350
2		Roboty ziemne				
2	20	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	2272,723
2	30	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)	m ³	252,525
2	40	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	2525,248
2	50	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) (pełna wymiana gruntu)współczynnik zagęszczenia Js=1.00)	m ³	2105,248
2	60	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²	4318,000
3		Roboty montażowe				
3	70	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	148,000
3	80	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - ANALOGIA obsypka 20cm nad wierzch rury	m ³	272,000
3	90	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione	metr	1270,000
3	100	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	szt	211,000
3	110	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm - wykopy umocnione	szt	30,000
3	120	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - wykopy umocnione	szt	26,000
3	130	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione	metr	12,500
3	140	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm - wykopy umocnione	metr	67,900
3	150	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm i skrzynką uliczną	kmpl	2,000
3	160	Zasuwy typu "E" z obudową o śr.40 mm montowane na rurociągach PE wraz z kształtkami do podłączenia do istniejącego przyłącza	kmpl	46,000
3	170	Sieci wodociągowe - montaż trójników elektrooporowych 160/400	szt	46,000
3	180	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm wraz z zasuwą, obudową i skrzynkami ulicznymi	kmpl	10,000

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	Inne					
4	190	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II wraz z manszetami, płozami - do przyłączy i na kolizję z siecią gazową	metr	51,000
4	200	ANALOGIA Wykonanie drobnych elementów betonowych o objętości do 1 m3	m ³	2,000
4	210	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm	szt	6,000
4	220	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	szt	6,000
OGÓLEM KOSZTORYS 200-00-001					