

---

**KOSZTORYS INWESTORSKI****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakładki asfaltowej w w ul. Kombajnowej w StarejGadce  
ADRES INWESTYCJI : Stara Gadka  
INWESTOR : Gmina Rzgów  
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński  
DATA OPRACOWANIA : 2013-03-8

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 1kw 2013

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)  
wat [V] ..... % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2013-03-8

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>I. Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km w ul. Czartoryskiego 5,50*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
2 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  <ul. Kombajnowa> 716*4,80+10,0*17 <ul. Czartoryskiego>100,0*5,5 <ul. autobusowa> 91,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3 606,800 550,000 91,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 248,300</b>
3 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  4248,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4 248,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 248,300</b>
<b>2</b>		<b>II. Roboty nawierzchniowe</b>			
4 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną (średnio 3cm) <ul. Czartoryskiego>550,0*0,057 <zatoka autobusowa>91,5*0,075	t t t	31,350 6,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,212</b>
5 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) KR2 4248,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4 248,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 248,300</b>
6 d.2	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 4248,30*0,100	t t	424,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>424,830</b>

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>I. Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km w ul. Czartoryskiego	m <sup>2</sup>	22		
2 d.1	KNNR 6 1005- 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	4248,3		
3 d.1	KNNR 6 1005- 07	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m <sup>2</sup>	4248,3		
		<b>Razem: I. Roboty przygotowawcze</b>				
<b>2</b>		<b>II. Roboty nawierzchniowe</b>				
4 d.2	KNNR 6 0108- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne (średnio 3cm)	t	38,212		
5 d.2	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) KR2	m <sup>2</sup>	4248,3		
6 d.2	KNNR 6 0308- 07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t	424,83		
		<b>Razem: II. Roboty nawierzchniowe</b>				
		<b>Razem:</b>				