

## KOSZTORYS INWESTORSKI

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika przy ulPlac 500-lecia w Rzgowie  
ADRES INWESTYCJI : ul.Plac 500-lecia w Rzgowie (strona południowa)  
INWESTOR : Gmina Rzgów  
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński  
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2009

---

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	65,00 % R, S
Zysk [Z] .....	5,00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] .....	22,00 % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.03.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>I Roboty roziórkowe</b>			
1 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
2 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 14	m m	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
3 d.1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej 1,5*2,2+31,5*4,2+3,7*56,5+21,7*3,4+11,1*0,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	426,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>426,200</b>
4 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 426,2*0,06+14,0*0,06*0,25+10*0,15*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	26,232	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,232</b>
5 d.1	KNNR 6 1305-0201	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m <sup>3</sup> 10*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>II roboty ziemne</b>			
6 d.2	KNNR 6 0102-01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 10 cm w gruntach kategorii II-IV 426,2+11*0,6		432,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>432,800</b>
7 d.2	KNR 2-01 0201-01 0214-04	Wywóz ziemi-roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km 432,8*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	43,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,280</b>
8 d.2	KNNR 6 0111-0101	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ilość cementu 20 kg/m <sup>2</sup> Krotność = 0,5 432,8		432,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>432,800</b>
<b>3</b>		<b>III Krawężniki i obrzeża</b>			
9 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe kolorowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>4</b>		<b>V nawierzchnia</b>			
10 d.4	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej UNISTON, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 432,8		432,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>432,800</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>I Roboty roziórkowe</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0806-02</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,000	0,00	0,00
2 d.1	<b>KNNR 6 0806-07</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	14,000	0,00	0,00
3 d.1	<b>KNNR 6 0803-02</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	426,200	0,00	0,00
4 d.1	<b>KNR 4-01 0108-09 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	26,232	0,00	0,00
5 d.1	<b>KNNR 6 1305-0201</b>	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,000	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>II roboty ziemne</b>				
6 d.2	<b>KNNR 6 0102-01</b>	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 10 cm w gruntach kategorii II-IV		432,800	0,00	0,00
7 d.2	<b>KNR 2-01 0201-01 0214-04</b>	Wywóz ziemi-roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp. urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	43,280	0,00	0,00
8 d.2	<b>KNNR 6 0111-0101</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ilość cementu 20 kg/m <sup>2</sup> Krotność = 0,5		432,800	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>III Krawężniki i obrzeża</b>				
9 d.3	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe kolorowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,000	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>V nawierzchnia</b>				
10 d.4	<b>KNNR 6 0502-01</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej UNISTON, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem		432,800	0,00	0,00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł