
KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Kalinku
ADRES INWESTYCJI : Gospodarz, gmina Rzgów
INWESTOR : Urząd Miejski w Rzgowie
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 16.06.2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
WAT [V] % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga Kalinko wykonanie nakładki asfaltowej					
1					
1	KNNR 6	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-03	<droga do Kalina>64,0*5,0+10,0	m ²	330,000	
		<droga do Romanowa>35,0*6,0	m ²	210,000	
				RAZEM	540,000
2	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	540	m ²	540,000	
				RAZEM	540,000
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
d.1	0108-02	540*0,050	t	27,000	
				RAZEM	27,000
4	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm ręcznie	m ²		
d.1	0801-07	Krotność = 0,5 (6,0+6,0+5,0)*1,0	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1	0308-01	540	m ²	540,000	
				RAZEM	540,000
6	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
d.1	0309-07	Krotność = 15 540,0*0,0964+27,0	t	79,056	
				RAZEM	79,056
7	KNNR-W 3	Plantowanie terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.1	0101-02	(64,0+64,0+35,0)*1,0	m ²	163,000	
				RAZEM	163,000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
1	KNNR 6	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	540,000		
d.1	1005-03					
2	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	540,000		
d.1	1005-07					
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	27,000		
d.1	0108-02					
4	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm ręcznie	m ²	17,000		
d.1	0801-07	Krotność = 0,5				
5	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	540,000		
d.1	0308-01					
6	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t	79,056		
d.1	0309-07	Krotność = 15				
7	KNNR-W 3	Plantowanie terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat.I-IV	m ²	163,000		
d.1	0101-02					
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: