
KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Nasiennej w Gospodarzu (Al. Lipowa)
ADRES INWESTYCJI : Gospodarz, gmina Rzgów
INWESTOR : Urząd Miejski w Rzgowie
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 15 kwiecień 2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
WAT [V] % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 kwiecień 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
al. Lipowa w Gospodarzu					
1					
1	KNNR 6 d.1 1301-07	Ręczne ścinanie i plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm (203,0+87,0)*0,4*2	m ² m ²	 232,000	
				RAZEM	232,000
2	KNR 2-31 d.1 1004-03	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (203,0+87,0)*3,5	m ² m ²	 1 015,000	
				RAZEM	1 015,000
3	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (203,0+87,0)*3,5	m ² m ²	 1 015,000	
				RAZEM	1 015,000
4	KNNR 6 d.1 0308-0103	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t Krotność = 0,75 (203,0+87,0)*3,5		 1 015,000	
				RAZEM	1 015,000
5	KNNR 6 d.1 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 1015,0*0,0974*0,75	t t	 74,146	
				RAZEM	74,146
6	KNNR 6 d.1 0309-0203	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t (203,0+87,0)*3,5		 1 015,000	
				RAZEM	1 015,000
7	KNNR 6 d.1 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 1015*0,100	t t	 101,500	
				RAZEM	101,500

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
1	KNNR 6 1301- d.1 07	Ręczne ścinanie i plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm	m ²	232,000		
2	KNR 2-31 d.1 1004-03	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1015,000		
3	KNNR 6 1005- d.1 07	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²	1015,000		
4	KNNR 6 0308- d.1 0103	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t Krotność = 0,75		1015,000		
5	KNNR 6 0308- d.1 07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15	t	74,146		
6	KNNR 6 0309- d.1 0203	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t		1015,000		
7	KNNR 6 0309- d.1 07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15	t	101,500		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: