

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie (odc. od ronda do posesji Gałkiewicza)
ADRES INWESTYCJI : Rzgów, ul. Tuszyńska
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2009r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.03.2009r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,225	km km	0,225	
				RAZEM	0,225
2	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej, na podsypce cementowo-piaskowej (przystanek i istniejący chodnik) 1,7*9,5+4,0*1,0+4,0*1,5		26,150	
				RAZEM	26,150
3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych (15x30x100) na podsypce cementowo-piaskowej(obniżenie istniejących krawężników na przejściach) 6,0*4<sz>	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (79,80+47,30+37,0+36,0+24,5)*4	m ² m ²	898,400	
				RAZEM	898,400
5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 898,4*0,2	m ³ m ³	179,680	
				RAZEM	179,680
6	KNNR 1 0208-02	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4 179,68	m ³ m ³	179,680	
				RAZEM	179,680
7	KNNR 6 0403-0301	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej 24<krawężnik z odzysku>	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
8	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm, spoiny wypełnione piaskiem 24,5+79,8+47,3+37+36	m m	224,600	
				RAZEM	224,600
9	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm Krotność = 0,5 898,4	m ² m ²	898,400	
				RAZEM	898,400
10	KNNR 6 0111-0101	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ilość cementu 20 kg/m ² 898,4+26,15		924,550	
				RAZEM	924,550
11	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, 898,4	m ² m ²	898,400	
				RAZEM	898,400
12	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, 26,15<kostka z odzysku>	m ² m ²	26,150	
				RAZEM	26,150

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,225		
2	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej, na podsypce cementowo-piaskowej (przystanek i istniejący chodnik)		26,150		
3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych (15x30x100) na podsypce cementowo-piaskowej(obniżenie istniejących krawężników na przejściach)	m	24,000		
4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	898,400		
5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	179,680		
6	KNNR 1 0208-02	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4	m ³	179,680		
7	KNNR 6 0403-0301	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	24,000		
8	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	224,600		
9	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm Krotność = 0,5	m ²	898,400		
10	KNNR 6 0111-0101	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ilość cementu 20 kg/m ²		924,550		
11	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	898,400		
12	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	26,150		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: