

KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Kiepury
ADRES INWESTYCJI : Rzgów
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2013 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia w ul. Kiepury- tłuczeń			
1	KNNR 1 d.1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni. 46	m ² m ²	46,00	
				RAZEM	46,00
2	KNNR 1 d.1 0107-03 0107-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km. 4	mp mp	4,00	
				RAZEM	4,00
3	KNNR 2-31 d.1 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 45	m m	45,00	
				RAZEM	45,00
4	KNNR 6 d.1 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1206,4	m ² m ²	1 206,40	
				RAZEM	1 206,40
5	KNNR 1 d.1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 1206,4*0,20	m ³ m ³	241,28	
				RAZEM	241,28
6	KNNR 6 d.1 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 1206,4	m ² m ²	1 206,40	
				RAZEM	1 206,40
7	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1206,4	m ² m ²	1 206,40	
				RAZEM	1 206,40

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Nawierzchnia w ul. Kiepury- tłuczeń				
1	KNNR 1 0102-d.1 03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	m ²	46		
2	KNNR 1 0107-d.1 03 0107-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km.	mp	4		
3	KNR 2-31 d.1 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	45		
4	KNNR 6 0101-d.1 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1206,4		
5	KNNR 1 0202-d.1 07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	241,28		
6	KNNR 6 0106-d.1 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	1206,4		
7	KNNR 6 0113-d.1 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanych gr. 15 cm	m ²	1206,4		
		Razem: Nawierzchnia w ul. Kiepury- tłuczeń				
		Razem:				