

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa rowu odwadniającego z karczowaniem pni drzew w ulicy Cegielnianej
ADRES INWESTYCJI : Gospodarz
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 2011-08-23

Poziom cen : 2 kw 2011

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
wąt [V] % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2011-08-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
przebudowa rowów w ul. Cegielnianej					
1 I karczowanie pni					
1	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
d.1	0104-17	3+2	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
d.1	0104-16	Krotność = 1,0484 < drzewa wg załącznika -decyzja z dnia 12.09.2011 na wycinkę drzew> 30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNNR 1	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
d.1	0107-02	35*1,5	mp	52,500	
				RAZEM	52,500
4	KNNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.1	0110-05	Krotność = 6 35*1,5	mp	52,500	
				RAZEM	52,500
2 II Wykonanie rowu: odcinek od rowu do poseji Galkiewicza- do betoniarni					
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.2	0202-08	557,9*1,5*1,0	m ³	836,850	
				RAZEM	836,850
6	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.2	0208-02	557,9*1,5*1,0	m ³	836,850	
				RAZEM	836,850
7	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²		
d.2	0503-01	557,9*(1,5*2,0+0,4)-(40*3,4)	m ²	1 760,860	
				RAZEM	1 760,860
3 III Wykonanie przepustów					
8	KNNR 6	Przepusty rurowe fi 60 żelbetowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr 30 cm	m ³		
d.3	0605-01	(5<szl>*8,0)*0,3	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m		
d.3	0605-08	40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
10	KNNR 1	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³		
d.3	0317-01	40,0*0,4*3,0	m ³	48,000	
				RAZEM	48,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		I karczowanie pni				
1 d.1	KNNR 1 0104-17	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	5,000		
2 d.1	KNNR 1 0104-16	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności Krotność = 1,0484	szt.	30,000		
3 d.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	52,500		
4 d.1	KNNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6	mp	52,500		
Razem dział: I karczowanie pni						
2		II Wykonanie rowu: odcinek od rowu do poseji Galkiewicza- do betoniarni				
5 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	836,850		
6 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	836,850		
7 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²	1760,860		
Razem dział: II Wykonanie rowu: odcinek od rowu do poseji Galkiewicza- do betoniarni						
3		III Wykonanie przepustów				
8 d.3	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe fi 60 żelbetowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr 30 cm	m ³	12,000		
9 d.3	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m	40,000		
10 d.3	KNNR 1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³	48,000		
Razem dział: III Wykonanie przepustów						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: