

---

**KOSZTORYS**

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika we wsi Gospodarz  
ADRES INWESTYCJI : Wieś Gospodarz od hurtowni TAFETEX do granicy gminy Ksawerów  
INWESTOR : Urząd Miejski w Rzgowie  
ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów Pl. 500-lecia 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński  
DATA OPRACOWANIA : 2008-07-08

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 2 kw. 08

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2008-07-08

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Od posesji P Bińkowskiego do granicy gm. Ksawerów</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (bez sprężarki) (25,5+71,0+20,4+92,0)*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 334,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>334,240</b>
2 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej (25,5+71+20,40+92)*2,0	m m	 417,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>417,800</b>
3 d.1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej 3*6<pos bez nr do połowy>+3,8*4,6<pos 63>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,480</b>
<b>2</b>		<b>Roboty nawierzchniowe-chodniki</b>			
4 d.2	KNNR 6 0404-01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (materiał z odzysku) 417,8	m m	 417,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>417,800</b>
5 d.2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 237,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>237,000</b>
6 d.2	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia (wzmocnienia skarpy rowu przydrożnego) płytami betonowymi ażurowymi małymi o wym.60x40x10 (25,5+71+20,4+20,6+60)*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>237,000</b>
7 d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z odzysku) 334,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 334,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>334,240</b>
8 d.2	KNNR 6 0502-03	Ułożenie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku) 35,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,480</b>
<b>3</b>		<b>chodnik przy świetlicy w Gospodarzu</b>			
9 d.3	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 28,6*1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,480</b>
10 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 51,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,480</b>
11 d.3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 28,6+14	m m	 42,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,600</b>
12 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 28,6*1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,480</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0803-05</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (bez sprężarki)	m <sup>2</sup>	334,240		
2 d.1	<b>KNNR 6 0806-07</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	417,800		
3 d.1	<b>KNNR 6 0803-05</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	35,480		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b>						
<b>2</b>		<b>Roboty nawierzchniowe-chodniki</b>				
4 d.2	<b>KNNR 6 0404-01</b>	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (materiał z odzysku)	m	417,800		
5 d.2	<b>KNNR 6 0102-01</b>	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	237,000		
6 d.2	<b>KNR 2-11 0411-01</b>	Wykonanie ubezpieczenia (wzmocnienia skarpy rowu przydrożnego) płytami betonowymi ażurowymi małymi o wym.60x40x10	m <sup>2</sup>	237,000		
7 d.2	<b>KNNR 6 0502-02</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z odzysku)	m <sup>2</sup>	334,240		
8 d.2	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Ułożenie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m <sup>2</sup>	35,480		
<b>Razem dział: Roboty nawierzchniowe-chodniki</b>						
<b>3</b>		<b>chodnik przy świetlicy w Gospodarzu</b>				
9 d.3	<b>KNNR 6 0102-02</b>	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	51,480		
10 d.3	<b>KNNR 6 0106-02</b>	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	51,480		
11 d.3	<b>KNNR 6 0404-03</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	42,600		
12 d.3	<b>KNNR 6 0502-02</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	51,480		
<b>Razem dział: chodnik przy świetlicy w Gospodarzu</b>						