

Kosztorys Inwestorski

NAZWA INWESTYCJI : przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Rzgowie
ADRES INWESTYCJI : Rzgów ul. Szkolna 3
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

SPORZĄDZIE KALKULACJE : Edward Kaminski
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2008

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : z³

Śownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 22.8	m m	22.800	
				RAZEM	22.800
2	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22.8*0.5	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
3	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie 22.8*10.75+6.6*5.0	m ² m ²	278.100	
				RAZEM	278.100
4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km 278.1*0.15+11.4*0.07	m ³ m ³	42.513	
				RAZEM	42.513
5	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³ 3*0.3	m ³ m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
6	KNNR 6 0102-02	Koryta g ³ 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 2.5*21.3	m ² m ²	53.250	
				RAZEM	53.250
7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 278.1+53.25	m ² m ²	331.350	
				RAZEM	331.350
8	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinaj ¹ ce zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 278.1+53.25	m ² m ²	331.350	
				RAZEM	331.350
9	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wod ¹ 331.35	m ² m ²	331.350	
				RAZEM	331.350
10	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 22.8	m m	22.800	
				RAZEM	22.800
11	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 331.35	m ² m ²	331.350	
				RAZEM	331.350

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena z ³	Wartość z ³ (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	22.8		
2	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	22.8*0.5 = 11.400		
3	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	22.8*10.75+ 6.6*5.0 = 278.100		
4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	278.1*0.15+ 11.4*0.07 = 42.513		
5	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³	m ³	3*0.3 = 0.900		
6	KNNR 6 0102-02	Koryta g ³ . 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	2.5*21.3 = 53.250		
7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	278.1+ 53.25 = 331.350		
8	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	278.1+ 53.25 = 331.350		
9	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	331.35		
10	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	22.8		
11	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	331.35		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: