

Kosztorys Inwestorski

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w przedszkolu w Rzgowie
ADRES INWESTYCJI : Rzgów ul. Szkolna
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kaminski
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2007

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : z³

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.10.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 23.5	m m	23.500	
				RAZEM	23.500
2	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 90.75	m ² m ²	90.750	
				RAZEM	90.750
3	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 63	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km $(90.75 \cdot 0.07) + (63 \cdot 0.12 \cdot 0.30) + (23.50 \cdot 0.08 \cdot 0.30)$	m ³ m ³	9.185	
				RAZEM	9.185
5	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³ 1*0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
6	KNNR 6 0102-02	Koryta g ³ 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 157.25	m ² m ²	157.250	
				RAZEM	157.250
7	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinaj ¹ ce zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 157.25	m ² m ²	157.250	
				RAZEM	157.250
8	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 121	m m	121.000	
				RAZEM	121.000
9	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szare grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 157.25	m ² m ²	157.250	
				RAZEM	157.250

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena z ³	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość z ³ (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	23.5					
2	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	90.75					
3	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	63					
4	KNNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	(90.75* 0.07)+ (63* 0.12* 0.30)+ (23.50* 0.08* 0.30) = 9.185					
5	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³	m ³	1*0.3 = 0.300					
6	KNNR 6 0102-02	Koryta g ³ . 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	157.25					
7	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinaj ¹ ce zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	157.25					
8	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	121					
9	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szare grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	157.25					
Ogółem wartość kosztorysowa robót									

Słownie: