
KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu wokół garaży O.S.P.w Starowej Górze
ADRES INWESTYCJI : Starowa Góra ul. Kuchenna
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : maj 2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
utwardzenie placu przy OSP w Starowej Górze					
1		roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 12,5*2,6+19,2*0,7	m ² m ²	 45,940	
				RAZEM	45,940
2 d.1	KNNR 6 0102-03	Koryta pod zjazdy gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 13,3*22,5+3,0*6,5	m ² m ²	 318,750	
				RAZEM	318,750
3 d.1	KNNR 1 0202-04	Odwoz gruntu-roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 45,94*0,2+318,75*0,3	m ³ m ³	 104,813	
				RAZEM	104,813
4 d.1	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 45,94+318,75	m ² m ²	 364,690	
				RAZEM	364,690
2		Krawężniki i obrzeża			
5 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na ławie betonowej z betonu C12/15(B15) krawężnik z odzysku -dostawa inwestora 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
6 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm kolorowychna podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 38,3	m m	 38,300	
				RAZEM	38,300
3		Chodniki i zjazdy gospodarcze			
7 d.3	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm pod kostkę 6cm 12,5*2,6+19,2*0,6	m ² m ²	 44,020	
				RAZEM	44,020
8 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm Krotność = 2 318,75	m ² m ²	 318,750	
				RAZEM	318,750
9 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem 44,02	m ² m ²	 44,020	
				RAZEM	44,020
10 d.3	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowe szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem 318,75	m ² m ²	 318,750	
				RAZEM	318,750

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		KOSZTORYS: utwardzenie placu przy OSP w Staro-				
1		roboty ziemne				
1	KNNR 6 0102-d.1 02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	45,94		
2	KNNR 6 0102-d.1 03	Koryta pod zjazdy gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	318,75		
3	KNNR 1 0202-d.1 04	Odwoz gruntu-roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	104,813		
4	KNNR 6 0106-d.1 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	364,69		
		Razem: roboty ziemne				
2		Krawężniki i obrzeża				
5	KNNR 6 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na ławie betonowej z betonu C12/15(B15) krawężnik z odzysku -dostawa inwestora	m	40		
6	KNNR 6 0404-d.2 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm kolorowychna podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	38,3		
		Razem: Krawężniki i obrzeża				
3		Chodniki i zjazdy gospodarcze				
7	KNNR 6 0111-d.3 01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm pod kostkę 6cm	m ²	44,02		
8	KNNR 6 0113-d.3 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	318,75		
9	KNNR 6 0502-d.3 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	44,02		
10	KNNR 6 0502-d.3 03	Zjazdy z kostki brukowej betonowe szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	318,75		
		Razem: Chodniki i zjazdy gospodarcze				
		Razem: utwardzenie placu przy OSP w Starowej Górze				