

Kosztorys Inwestorski

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót termoizolacyjnych budynku szkolnego w Guzewie
ADRES INWESTYCJI : Guzew
INWESTOR : Gmina Rgów
ADRES INWESTORA : Rzgów Plac 500-lecia 22
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARIA NAGAŃSKA
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2013 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folia polietylenowa 62	m ² m ²	 62,00	
				RAZEM	62,00
2	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 30	szt. szt.	 30,00	
				RAZEM	30,00
3	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu 24	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 299,60< sciana frontowa szkoły> 265,40< ściana frontowa i od dziedzińca sali gimnastycznej>	m ² m ² m ²	 299,60 265,40	
				RAZEM	565,00
5	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 20	m ² m ²	 20,00	
				RAZEM	20,00
6	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 20	m ² m ²	 20,00	
				RAZEM	20,00
7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją 565	m ² m ²	 565,00	
				RAZEM	565,00
8	KNR 0-28 2629-03	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii montaż listw startowych aluminiowych do podłoża z betonu 64	m m	 64,00	
				RAZEM	64,00
9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 299,60	m ² m ²	 299,60	
				RAZEM	299,60
10	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - FS-15 gr 2cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 49,6	m ² m ²	 49,60	
				RAZEM	49,60
11	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przy-mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 1200	szt szt	 1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
12	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przy- klejenie warstwy siatki na ścianach 565	m ² m ²	 565,00	
				RAZEM	565,00
13	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przy- klejenie warstwy siatki na ścianach dodatkowa warstwa siatki wys 2m 128	m ² m ²	 128,00	
				RAZEM	128,00
14	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przy- klejenie warstwy siatki na ościeżach 49,6	m ² m ²	 49,60	
				RAZEM	49,60
15	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochro- na narożników wypukłych kątownikiem metalowym 248	m m	 248,00	
				RAZEM	248,00
16	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 299,6	m ² m ²	 299,60	
				RAZEM	299,60
17	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fak- turze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 299,60	m ² m ²	 299,60	
				RAZEM	299,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 49,6	m ² m ²	 49,60	 49,60
				RAZEM	49,60
19	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 64*0,3< tynk mozajkowy na cokole>	m ² m ²	 19,20	 19,20
				RAZEM	19,20
20	KNR 0-23 0933-07	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm 54	m ² m ²	 54,00	 54,00
				RAZEM	54,00
21	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat 30	m ² m ²	 30,00	 30,00
				RAZEM	30,00
22	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
23	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 565	m ² m ²	 565,00	 565,00
				RAZEM	565,00
24	kalkulacja własna	czas pracy rusztowań -kalkulacja wykonawcy 565	m ² m ²	 565,00	 565,00
				RAZEM	565,00
25	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Przygotować i zamontować parapety 37,5	m ² m ²	 37,50	 37,50
				RAZEM	37,50

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	62		
2	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.	30		
3	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	24		
4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	565		
5	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	20		
6	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	20		
7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²	565		
8	KNR 0-28 2629-03	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii montaż listw startowych aluminiowych do podłoża z betonu	m	64		
9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	299,6		
10	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - FS-15 gr 2cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	49,6		
11	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	1200		
12	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	565		
13	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach dodatkowa warstwa siatki wys 2m	m ²	128		
14	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	49,6		
15	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	248		
16	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	299,6		
17	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	299,6		
18	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	49,6		
19	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	19,2		
20	KNR 0-23 0933-07	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm	m ²	54		
21	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat	m ²	30		
22	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag	szt.	2		
23	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	565		
24	kalkulacja własna	czas pracy rusztowań -kalkulacja wykonawcy	m ²	565		
25	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Przygotować i zamontować parapety	m ²	37,5		
Razem:						