

---

**KOSZTORYS INWESTORSKI****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie-etap 2013  
ADRES INWESTYCJI : Rzgów pl. 500-lecia  
INWESTOR : Gmina Rzgów  
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów  
BRANŻA : DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński (Drogowa)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Edward Kamiński  
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2013

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 1 kw 2013r.

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.04.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2013 Alejki wzdłuż ulicy Grodzkiej i Placu 500-lecia w parku miejskim w Rzgowie</b>					
1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 185,0+86,5	m m	271,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>271,50</b>
2	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i ułożenie na paletach 258,07+235,72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	493,79	
				<b>RAZEM</b>	<b>493,79</b>
3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 33,5+4,6+2,5+30,0	m m	70,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,60</b>
4	KNNR 6 0805-07 analogia	Rozebranie chodników z płyt granitowych o wymiarach 50x70 o grubości 6 cm. cm na podsypce cementowo-piaskowej 4,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,32</b>
5	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników 393,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	393,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>393,80</b>
6	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt. kat. III 393,8*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	78,76	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,76</b>
7	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi z wciągarką kostki brukowej i obrzeży z rozbieranych konstrukcji na odległość 3 km (załadowanie i rozładowanie) 271,50*0,30*0,08 493,79*0,06 70,6*0,15*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,52 29,63 3,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,33</b>
8	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 185,0+208,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	393,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>393,80</b>
9	KNNR 6 0113-06	Warstwa góna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 393,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	393,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>393,80</b>
10	KNNR 6 0503-08 p.a.	Chodniki z płyt kamiennych 50x80 o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej powierzchnia 56 % 393,8*0,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	220,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,53</b>
11	KNNR 6 0503-08 p.a.	Ponowne ułożenie chodnika z płyt kamiennych grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej ( płyty z demontażu) 4,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,32</b>
12	KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej powierzchnia 44% 393,8*0,44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,27</b>
13	KNR 2-02 0102-06 kalk. indywidualna	spoinowanie nawierzchni z kostki granitowej np. ( spoiną żywiczną KB lub równoważną) 173,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,27</b>
14	KNNR 6 0403-06	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 70,6	m m	70,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,60</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 0404-05 p.a.	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione spoiną żywiczną KB lub równoważną	m		
		185,00	m	185,00	
		144,4	m	144,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>329,40</b>

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		<b>KOSZTORYS: 2013 Alejki wzdłuż ulicy Grodziskiej i Placu 500-lecia w parku miejskim w Rzgowie</b>				
1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	271,5		
2	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i ułożenie na paletach	m <sup>2</sup>	493,79		
3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,6		
4	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt granitowych o wymiarach 50x70 o grubości 6 cm. cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	4,32		
5	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	393,8		
6	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	78,76		
7	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi z wciągarką kostki brukowej i obrzeży z rozbiernych konstrukcji na odległość 3 km (załadowanie i rozładowanie)	m <sup>3</sup>	39,33		
8	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	393,8		
9	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	393,8		
10	KNNR 6 0503-08	Chodniki z płyt kamiennych 50x80 o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	220,53		
11	KNNR 6 0503-08	Ponowne ułożenie chodnika z płyt kamiennych grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej ( płyty z demontażu)	m <sup>2</sup>	4,32		
12	KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	173,27		
13	KNR 2-02 0102-06	spoinowanie nawierzchni z kostki granitowej np. ( spoiną żywiczną KB lub równoważną)	m <sup>2</sup>	173,27		
14	KNNR 6 0403-06	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,6		
15	KNNR 6 0404-05	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione spoiną żywiczną KB lub równoważną	m	329,4		
		<b>Razem: 2013 Alejki wzdłuż ulicy Grodziskiej i Placu 500-lecia w parku miejskim w Rzgowie</b>				