

**KOSZTORYS INWESTORSKI****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi zbiorczej przy ul. Katowickiej w Rzgowie etap II  
ADRES INWESTYCJI : gm. Rzgów  
INWESTOR : Urząd Miejski w Rzgowie  
ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów Pl. 500-lecia 22  
BRANŻA : DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kaminski  
DATA OPRACOWANIA : Październik2009

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)  
WAT [V] ..... % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Październik2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Droga gminna włączenie do ul. Katowickiej przy Babichach</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. <od km 0+000 do km 0+0,108> 0,108	km		
			km	0,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,11</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. -wykonywanie koryta. <tabela robót ziemnych>350,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	350,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>350,20</b>
3 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zwiększono odległość do 4km Krotność = 4 350,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	350,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>350,20</b>
4 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $18,46 \cdot (8+25)/2 + 89,54 \cdot (8+5)/2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	886,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>886,60</b>
5 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1,5 $18,46 \cdot (8+25)/2 + 89,54 \cdot (8+5)/2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	886,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>886,60</b>
6 d.2	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (BETON B15) 216	m		
			m	216,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>216,00</b>
7 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm $18,46 \cdot (8+25)/2 + 89,54 \cdot (8+5)/2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	886,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>886,60</b>

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,11					

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>							
2 d.2	<b>KNNR 1 0202-06</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemnymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. -wykonywanie koryta.	m <sup>3</sup>	350,20					
3 d.2	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zwiększono odległość do 4km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	350,20					
4 d.2	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	886,60					
5 d.2	<b>KNNR 6 0104-03</b>	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1,5	m <sup>2</sup>	886,60					
6 d.2	<b>KNNR 6 0403-04</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (BETON B15)	m	216,00					
7 d.2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	886,60					