



FORMART

P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y

90 418 LÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 23/25, TEL: 0 42 633 01 00, FAX: 0 42 632 96 04, e - mail: formart@formart.com.pl, www.formart.com.pl

TEMAT

**ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO
NA PLACU 500-LECIA W RZGOWIE**

OPRACOWANIE

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA**

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

STADIUM

KOSZTORYS INWESTORSKI

ADRES

**Rzgów, Plac 500-lecia
działki nr: 1893, 1894, 1895/3, 1896;**

INWESTOR

GMINA RZGÓW 95 030 Rzgów, Plac 500-lecia 22

WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO

145105,71 ZŁ

(STO CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY STO PIĘĆ 71/100 ZŁ)

RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45310000-3 -ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

OPRACOWAŁ

mgr inż. Jerzy Welnic

DATA

sierpień 2009

1 -DANE OGÓLNE

Przedmiot opracowania

Zagospodarowanie parku miejskiego na Placu 500-lecia w Rzgowie -Instalacje elektryczne.

Lokalizacja

95-030 Rzgów, Plac 500-lecia.

Inwestor

Gmina Rzgów 95-030 Rzgów Plac 500-lecia 22

2 -PODSTAWA OPRACOWANIA

-projekt budowlany

-ceny średnie wg Sekocenbud 2 kwartał 2009r

-obowiązujące KNR-y

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

3 -OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

W przedmiarze ujęto nakłady na budowę instalacji elektrycznych zagospodarowania parku 500-lecia w Rzgowie zgodnie z opracowanym projektem elektrycznym.

-Demontaż istniejących opraw oświetleniowych – 49 kpl

-Demontaż istniejących słupów oświetleniowych stalowych -34szt

-Budowa oświetlenia terenu parku z oprawami montowanymi na słupach stalowych z zasilaniem zrealizowanym liniami kablowymi ziemnymi. (35 słupów)

-Budowa rozdzielnicy głównej oświetlenia RGO (1szt)

-Budowa rozdzielnicy zasilającej urządzenia fontanny RF (1szt)

-Układanie linii kablowych zasilających rozdzielnice (RGO -48 m)

(RF -82 m)

-Przyłącze kablowe wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania dwóch kiosków handlowych (74 m)

Powierzchnia parku 11003,87 m²