

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa placu targowego przy ul. Tuszyńskiej i ul. Długiej w Rzgowie
ADRES INWESTYCJI : Rzgów ul. Tuszyńska i ul. Długa
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2008r.

Poziom cen : I kw. 2008 r

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2008r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych (15x30x100) na podsypce cementowo-piaskowej 11	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16*1	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNNR 7-28 0101-02	Rozbiórka fundamentów betonowych 15*0.5*0.5	m ³		
			m ³	3.750	
				RAZEM	3.750
4	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem na odległość 1 km 11*0.3*0.15+16*0.05+3.75	m ³		
			m ³	5.045	
				RAZEM	5.045
5	KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 5.045	m ³		
			m ³	5.045	
				RAZEM	5.045
6	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 9.4*7.6*0.5	m ³		
			m ³	35.720	
				RAZEM	35.720
7	KNNR 1 0208-02	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowniczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4 35.72	m ³		
			m ³	35.720	
				RAZEM	35.720
8	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm Krotność = 0.5 9.4*7.6	m ²		
			m ²	71.440	
				RAZEM	71.440
9	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe(beton B10) gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 71.44	m ²		
			m ²	71.440	
				RAZEM	71.440
10	KNNR 6 0107-03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5cm (przyjęto 50%powierzchni) Krotność = 0.5 (7.6*9+(18.40+20.4)/2*35)*0.05/2	m ³		
			m ³	18.685	
				RAZEM	18.685
11	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe szarego o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm, spoiny wypełnione piaskiem 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej(Behaton), układane na podsypce cementowo-piaskowej, 42.6*(18.40+20.4)/2	m ²		
			m ²	826.440	
				RAZEM	826.440
13	KNNR 6 0403-03 01	analogia układanie palisady-Krawężniki betonowe kolorowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-20 na podsypce cementowo-piaskowej 16	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych (15x30x100) na podsypce cementowo-piaskowej	m	11		
2	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	16*1 = 16.000		
3	KNR 7-28 0101-02	Rozbiórka fundamentów betonowych	m ³	15*0.5*0.5 = 3.750		
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 1 km	m ³	11*0.3* 0.15+16* 0.05+3.75 = 5.045		
5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	5.045		
6	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	9.4*7.6*0.5 = 35.720		
7	KNNR 1 0208-02	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowładkowymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4	m ³	35.72		
8	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm Krotność = 0.5	m ²	9.4*7.6 = 71.440		
9	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe(beton B10) gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	71.44		
10	KNNR 6 0107-03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o gr. do 5cm (przyjęto 50%powierzchni) Krotność = 0.5	m ³	(7.6*9+ (18.40+ 20.4)/2*35)* 0.05/2 = 18.685		
11	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe szarego o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	12		
12	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej(Behaton), układane na podsypce cementowo-piaskowej,	m ²	42.6* (18.40+ 20.4)/2 = 826.440		
13	KNNR 6 0403-03 01	analogia układanie palisady-Krawężniki betonowe kolorowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-20 na podsypce cementowo-piaskowej	m	16		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: