Podciąg w osi 23.1

Stan	Długość (mm)	Średnica Ø [mm]			Długość łączna [m]			
A-IIIN	#	#			# 6	# 8	# 12	# 14
1	12	10010	4	1	4		40,04	
2	12	6120	4	1	4		24,48	
3	6	1630	230	1	230	374,90		
4	8	3840	4	1	4		15,36	
5	12	3690	4	1	4		14,76	
6	12	8100	4	1	4		32,40	
11	14	11500	4	1	4			46,00
12	12	6900	4	1	4		27,60	
14	8	3920	4	1	4		15,68	
15	12	4680	4	1	4		18,72	
Długość wg średnic (m)					374,90	31,04	158,00	46,00
Masa 1 m pręta (kg/m)					0,22	0,40	0,89	1,21
Masa łączna wg średnic (kg)					83,23	12,26	140,30	55,66
Masa łączna wg gatunku stal (kg)					291,45			
Ogółem (kg)					291,45			

BETON C20/25
STAL AIIIN (RB500W)

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY ŚCIAN OPOROWYCH Z ZAPLECZEM ORAZ TRYBUNAMI NA 300 OSÓB W RZGOWIE
ADRES:	KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
INWESTOR:	RZGÓW UL. SZKOLNA
STADIUM:	USŁUGI MARSTA RZGOWA 95-030 Rzgów, ulica 500-lecia 22
BRANŻA:	PROJEKT BUDOWLANY
FAZA DOKUMENTU:	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU:	PODCIĄG W OSI "23.1"
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Damian Siedlak 232/01/96
OPRACOWAŁ:	inż. Zbigniew Lebioda 289/00/96
DATA:	SKALA: 1:25 NR ROZK. B3.4.
12/2008	

A MAGIC MACHINE ADMINISTRATION & MACHINE
Tomasz Wiśniewski
tomaszwisniewski@wp.pl