
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Droga gminna -włączenie do ul Katowickiej w m Babichy
ADRES INWESTYCJI : gm. Rzgów
INWESTOR : Urząd Miejski w Rzgowie
ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów Pl. 500-lecia 22
BRANŻA : DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kaminski
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2008

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
WAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna włączenie do ul. Katowickiej przy Babichach					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. <od km 0+105 do km 0+226> 0,121	km	0,12	
				RAZEM	0,12
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej	m ²		
d.2	0101-03	szerokości jezdni i chodników 62*5+59*6,5	m ²	693,50	
				RAZEM	693,50
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0206-03	gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. Krotność = 4 693,50*0,30	m ³	208,05	
				RAZEM	208,05
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładow-	m ³		
d.2	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zwiększono od- ległość do 4km Krotność = 4 693,50*0,30	m ³	208,05	
				RAZEM	208,05
5	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.2	0104-03	Krotność = 1,5 693,5	m ²	693,50	
				RAZEM	693,50
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	693,5	m ²	693,50	
				RAZEM	693,50
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.2	0403-04	betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (BETON B15) 125	m	125,00	
				RAZEM	125,00
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.2	0403-03	betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 121*2-125	m	117,00	
				RAZEM	117,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	248,0355		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	łuczeń kamienny	t	220,533 0		220,533 0							
2.	piasek	m ³	133,482 3		133,482 3							
3.	cement portlandzki 35 zwykły bez do- datków	t	1,0688		1,0688							
4.	krawężnik drogowy betonowy 20x30 cm	m	127,500 0		127,500 0				JAD			
5.	krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm	m	119,340 0		119,340 0				JAD			
6.	Beton zwykły B20	m ³	4,8750		4,8750							
7.	mieszanka betonowa	m ³	2,4336		2,4336							
8.	Deski iglaste obrzynane gr. 19- 25mm, kl. III	m ³	0,1125		0,1125							
9.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III	m ³	0,0702		0,0702							
10.	woda	m ³	19,9325		19,9325							
11.	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	m ³	0,0396		0,0396							
12.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.40 m3	m-g	55,2581		
2.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	24,7996		
3.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	7,9059		
4.	walec statyczny samojezdny	m-g	31,1035		
5.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	5,6867		
6.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,1800		
7.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	24,1338		
8.	Samochód samowyład.5-10t (1)	m-g	106,5216		
				RAZEM	

Słownie: