

KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budynek dawnej remizy straży pożarnej
ADRES INWESTYCJI : Rzgów Plac 500-lecia 22
INWESTOR : Gmina Rgów
ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów Plac 500-lecia 22
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maria Nagańska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zbigniew Szelewski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : październik 2009

Poziom cen : II kw 2009 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [V] % R, M, S
Zysk [Z] % R+V(R), M+V(M), S+V(S)
VAT [V] % Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remiza Rzgów roboty rozbiórkowe					
1		ROZBIÓRKI			
1	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
2	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,6*1,27+2,6*1,02	m ²	5,954	
				RAZEM	5,954
4	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		Krotność = 1,5	szt.	12,000	
		12		RAZEM	12,000
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		< okna i drzwi > 14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,39*1,18+2,39*0,95+2,33*1,32	m ²	8,166	
				RAZEM	8,166
7	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		25,26*2-10,17	m	40,350	
				RAZEM	40,350
8	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,7*2	m	7,400	
				RAZEM	7,400
9	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		40,35*0,40	m ²	16,140	
				RAZEM	16,140
10	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		25,56*(4,8+5,8)	m ²	270,936	
				RAZEM	270,936
11	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 3	m ²	270,936	
		270,936		RAZEM	270,936
12	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		270,936	m ²	270,936	
				RAZEM	270,936
13	KNR 4-01 d.1 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		40,35	m	40,350	
				RAZEM	40,350
14	KNR 4-01 d.1 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²		
		270,936	m ²	270,936	
				RAZEM	270,936
15	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		4,42+7,49+2,03*0,96+18,96+4,79+1,06+5,31	m ²	43,979	
				RAZEM	43,979
16	KNR 4-01 d.1 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²		
		165,94	m ²	165,940	
				RAZEM	165,940
17	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		46,43	m ²	46,430	
				RAZEM	46,430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2-02 d.1 1604-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m 123,52	m ² m ²	123,520	
				RAZEM	123,520
33	KNR-W 2-02 d.1 1604-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m 74,75	m ² m ²	74,750	
				RAZEM	74,750
34	kalk własna d.1	czas pracy rusztowan 60	m ² m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
35	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 207,07	m ³ m ³	207,070	
				RAZEM	207,070
36	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 207,07	m ³ m ³	207,070	
				RAZEM	207,070
37	kalk indywid. d.1	opłata za wysypisko 207,07	m ³ m ³	207,070	
				RAZEM	207,070
38	kalk indywid d.1	Demontaż elementów wartosciowych wyposażenia z transportem do miejsca przeznaczenia 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-01 d.1 0421-03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2 108	m m	108,000	
				RAZEM	108,000
40	KNR 4-01 d.1 0421-05	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm2 108	m m	108,000	
				RAZEM	108,000
41	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 68,52	m ³ m ³	68,520	
				RAZEM	68,520

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		KOSZTORYS: Remiza Rzgów roboty rozbiórkowe				
1		ROZBIÓRKI				
1	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	9		
2	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	9		
3	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	5,954		
4	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.	12		
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	14		
6	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	8,166		
7	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	40,35		
8	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	7,4		
9	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	16,14		
10	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	270,936		
11	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²	270,936		
12	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	270,936		
13	KNR 4-01 d.1 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	40,35		
14	KNR 4-01 d.1 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²	270,936		
15	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	43,979		
16	KNR 4-01 d.1 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²	165,94		
17	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²	46,43		
18	KNR 4-01 d.1 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²	46,43		
19	KNR 4-01 d.1 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2	m	73		
20	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	22,758		
21	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	164,318		
22	TZKNBK IV - d.1 543	Ręczne rozebranie gzymsu z cegły o grub. 1 i więcej ceg. na zapr. cem.-wap.	m ³	2,358		
23	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	51,403		
24	KNR 4-01 d.1 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²	2,264		
25	KNR 4-01 d.1 0349-08	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej	m ³	25,465		
26	KNR 4-02 d.1 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m	2,9		
27	KNR 4-02 d.1 0233-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.	2		
28	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1		
29	KNR 4-02 d.1 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.	1		
30	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	6		
31	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1		
32	KNR-W 2-02 d.1 1604-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²	123,52		
33	KNR-W 2-02 d.1 1604-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m ²	74,75		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
34 d.1	kalk własna	czas pracy rusztowan	m ²	60		
35 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	207,07		
36 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	207,07		
37 d.1	kalk indywid.	opłata za wysypisko	m ³	207,07		
38 d.1	kalk indywid	Demontaż elementów wartosciowych wyposazenia z transportem do miejsca przeznaczenia	kpl.	1		
39 d.1	KNR 4-01 0421-03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm ²	m	108		
40 d.1	KNR 4-01 0421-05	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm ²	m	108		
41 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	68,52		
		Razem: ROZBIÓRKI				
		Razem: Remiza Rzgów roboty rozbiórkowe				

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	V	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: